

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

TECNICOS :	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

---



**AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA**  
**SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES**  
**SERVICIO DE INGENIERIA**

**DESCOMPUESTOS**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y/O**  
**CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS**  
**AÑO 2008/2009**

PONFERRADA, FEBRERO DE 2008

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS AÑO 2008 / 2009	
---	--

TECNICOS :	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

---

CAPITULO 1		AUXILIARES			
CAPITULO 2		DEMOLICIONES Y MVTO. DE TIERRAS			
CAPITULO 3		SANEAMIENTO			
CAPITULO 4		ABASTECIMIENTO			
CAPITULO 5		PAVIMENTACION			
CAPITULO 6		ACEROS Y REGISTROS			
CAPITULO 7		SEÑALIZACION			
CAPITULO 8		MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA			
CAPITULO 9		ELECTRICIDAD			
CAPITULO 10		VARIOS			
CAPITULO 11		PRESUPUESTOS PARCIALES			
CAPITULO 12		SEGURIDAD Y SALUD			
CAPITULO 13		RIEGO AUTOMATICO			
CAPITULO 14		JUEGOS INFANTILES			
CAPITULO 15		ESTRUCTURAS			

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO COM1 AUXILIARES</b>					
<b>D100010</b>		<b>M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10</b>			
		M3. Hormigón de limpieza HM-10 N/mm <sup>2</sup> . tamaño máximo de árido 20 mm. Puesto en obra.			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
2.000020	0,100 H. A	H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3	32,05	3,21	
7.000090	0,180 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	16,59	
7.000050	1,200 T. A	T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES	10,30	12,36	
6.000020	0,160 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,03	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	40,30	2,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>42,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D100015</b>		<b>M3. HORMIGON DE RELLENO FLUIDIFICADO</b>			
		M3. Hormigón de baja densidad y alta resistencia inicial para rellenos en zanjas de calzada. aditivado con "dara-Fill o equivalente.			
2.000020	0,150 H. A	H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3	32,05	4,81	
7.000090	0,180 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	16,59	
7.000050	1,200 T. A	T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES	10,30	12,36	
13.00012	1,000 UD.	UD. DE CAPSULA FLUIDIFICANTE TIPO "daraFill"	3,65	3,65	
6.000020	0,160 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,03	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	37,40	2,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>39,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D100020</b>		<b>M3 HORMIGON HM-15</b>			
		M3. Hormigón H-15 N/mm <sup>2</sup> . con cemento tipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
2.000020	0,100 H. A	H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3	32,05	3,21	
7.000090	0,250 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	23,05	
7.000050	2,050 T. A	T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES	10,30	21,12	
6.000020	0,130 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,03	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	49,80	2,99	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>52,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D100030</b>		<b>M/3 HORMIGON H-17.5</b>			
		M3. Hormigón H-17.5 N/mm <sup>2</sup> . con cemento tipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
2.000020	0,100 H. A	H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3	32,05	3,21	
7.000090	0,300 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	27,66	
7.000050	2,000 T. A	T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES	10,30	20,60	
6.000020	0,150 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>53,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D100040</b>		<b>M/3 HORMIGON HM-20</b>			
		Hormigón HM-20 N/mm <sup>2</sup> . con cemento tipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
2.000020	0,100 H. A	H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3	32,05	3,21	
7.000090	0,350 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	32,27	
7.000050	1,960 T. A	T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES	10,30	20,19	
6.000020	0,170 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>58,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>D100050</b>		<b>M3 HORMIGON HM-25</b>			
		M3. Hormigón H-25 N/mm <sup>2</sup> . con cemento tipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
2.000020	0,100 H. A	H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3	32,05	3,21	
7.000090	0,500 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	46,10	
7.000050	1,960 T. A	T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES	10,30	20,19	
6.000020	0,170 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	72,00	4,32	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>76,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>D100060</b>		<b>M3 HORMIGON HP-40</b>			
		M3. Hormigón HP-40. Puesto en obra. de dosificación equivalente a HM-25			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
2.000020	0,100 H. A	H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3	32,05	3,21	
7.000090	0,350 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	32,27	
7.000050	2,100 T. A	T. ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES	10,30	21,63	
6.000020	0,150 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,03	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	59,60	3,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>63,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>D100065</b>		<b>M3 HORMIGON BLANCO HP-40</b>			
		M3. Hormigón BLANCO HP-40. Puesto en obra. de dosificación equivalente a HM-25			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
2.000020	0,100 H. A	H. AUTOHORMIGONERA DE 3 M/3	32,05	3,21	
7.000195	0,350 Tn.	Tn. DE CEMENTO BLANCO V-B/20	105,97	37,09	
7.000055	2,100 T. A	T. ARIDOS BLANCOS "MARMOLINA" PARA MORTEROS Y HORMIGONES	15,30	32,13	
6.000020	0,150 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,03	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	74,90	4,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>79,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D100070</b>		<b>M3 MORTERO DE CEMENTO 1/3</b>			
		M3. Mortero de cemento tipo II-C, categoría 350 y arena de río de dosificación 1/3, confeccionado en obra.			
1.000010	1,700 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	27,47	
2.000010	0,400 H. H	H. HORMIGONERA 250 L.	2,50	1,00	
7.000090	0,350 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	32,27	
7.000030	1,030 M/3	M/3 ARENA DE RIO	15,75	16,22	
6.000020	0,260 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>77,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D100080</b>		<b>M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5</b>			
		M3. Mortero de cemento tipo II-C, categoría 350 y arena de río de dosificación 1/6, confeccionado en obra.			
1.000010	1,700 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	27,47	
2.000010	0,400 H. H	H. HORMIGONERA 250 L.	2,50	1,00	
7.000090	0,250 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	23,05	
7.000035	1,100 M/3	M/3 ARENA BLANCA	18,91	20,80	
6.000020	0,260 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>72,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D100081</b>		<b>M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5</b>			
		M3. Mortero de cemento BLANCO y arena de dosificación 1/6, confeccionado en obra.			
1.000010	1,700 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	27,47	
2.000010	0,400 H. H	H. HORMIGONERA 250 L.	2,50	1,00	
7.000195	0,250 Tn.	Tn. DE CEMENTO BLANCO V-B/20	105,97	26,49	
7.000035	1,100 M/3	M/3 ARENA BLANCA	18,91	20,80	
6.000020	0,260 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>75,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D100085</b>		<b>M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO</b>			
		M/3 de lechada de cemento blanco para rejuntar.			
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
7.000195	0,500 Tn.	Tn. DE CEMENTO BLANCO V-B/20	105,97	52,99	
6.000020	0,900 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	77,40	4,64	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>82,06</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>D100090</b>		<b>TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20</b>			
Tn. de aglomerado de capa intermedia de calzada. Puesta en obra.					
2.00300F	0,040 H.	H. PLANTA AGLOMERADO EN FRIO	70,00	2,80	
1.000040	0,020 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,36	
7.000060	0,960 T. A	T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,52	9,14	
7.000150	40,000 KG.	KG. BETUN ASFALTICO 60/70	0,28	11,20	
2.000260	0,025 H. P	H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V.	47,01	1,18	
2.000300	0,025 H. P	H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE	280,00	7,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	31,70	1,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>33,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D100100</b>		<b>TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8</b>			
Tn. de aglomerado en caliente en capa de rodadura de calzada. Puesta en obra.					
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
1.000040	0,020 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,36	
7.000060	0,850 T. A	T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,52	8,09	
7.000150	50,000 KG.	KG. BETUN ASFALTICO 60/70	0,28	14,00	
2.000260	0,025 H. P	H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V.	47,01	1,18	
2.000300	0,025 H. P	H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE	280,00	7,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	31,30	1,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>33,16</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>D100110</b>		<b>TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12</b>			
Tn. de aglomerado en caliente en capa de rodadura de calzada. Puesta en obra.					
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
1.000040	0,020 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,36	
7.000060	0,850 T. A	T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,52	8,09	
7.000150	45,000 KG.	KG. BETUN ASFALTICO 60/70	0,28	12,60	
2.000260	0,025 H. P	H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V.	47,01	1,18	
2.000300	0,025 H. P	H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE	280,00	7,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	29,90	1,79	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>31,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D100115</b>		<b>TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO micro</b>			
Tn. de aglomerado en caliente tipo micro en capa de rodadura de calzada. Puesta en obra.					
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
1.000040	0,020 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,36	
7.000060	0,900 T. A	T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,52	8,57	
7.000150	50,000 KG.	KG. BETUN ASFALTICO 60/70	0,28	14,00	
2.000260	0,025 H. P	H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V.	47,01	1,18	
2.000300	0,025 H. P	H. PLANTA AGLOMERADO EN CALIENTE	280,00	7,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	31,80	1,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>33,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D100120</b>		<b>ML. DE JUNTA DE DILATAION</b>			
ML. de junta de dilatación con perfil de PVC.					
13.00050	1,000 ML.	ML. JUNTA DE DILATAION, CON PERFIL DE PVC.	7,73	7,73	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,20	0,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>11,84</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO COM2 DEMOLICIONES Y MOVTO. DE TIERRAS**

**D200020 M2. DEMOLICION DE ACERAS**

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

TECNICOS : M<sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez  
Roberto Prieto Tercero

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		M2. Demolición con medios mecanicos y manuales de aceras con solera de hormigón, baldosa hidráulica con bordillo rigola de hormigón incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base.			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
2.000070	0,100 H.	H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	48,59	4,86	
2.000260	0,015 H. P	H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V.	47,01	0,71	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
6.000010	0,300 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,07	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,40	0,56	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>9,95</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		<b>M2 DEMOLICION DE ACERAS DE HORMIGON</b> M2. Demolición con medios mecanicos y manuales de aceras de hormigón, y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base.			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000070	0,090 H.	H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	48,59	4,37	
2.000260	0,015 H. P	H. PALA DE NEUMATICOS 170 C.V.	47,01	0,71	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
6.000010	0,300 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,07	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,10	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,59</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		<b>M2. EXTRACCION DE PAVTO. DE BALDOSAS</b> M2. Extracción de baldosa de aceras y mortero de agarre, con retirada de escombros a vertedero .			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000075	0,050 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	1,50	
		TOTAL EN			
2.000080	0,005 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	0,03	
2.000090	0,015 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,50	
6.000010	0,250 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,70	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		<b>M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3</b> M3. Demolición de pequeñas obras de fábrica de mamposteria hasta 1 m/3 de volumen aparente, incluso retirada de escombros a vertedo.			
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
2.000070	1,000 H.	H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	48,59	48,59	
2.000060	1,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	36,10	
2.000090	1,000 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	33,19	
6.000010	1,000 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	134,30	8,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>142,34</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		<b>M3. DEMOLICION FABRICAS DE HORMIGON ARMADO</b> M3. Demolición de pequeñas obras de fábrica de hormigón armado con medios mecanicos hasta un maximo de 2 m/3 de volumen real, incluso retirada de escombros a vertedo.			
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
2.000070	3,000 H.	H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	48,59	145,77	
2.000060	1,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	36,10	
2.000090	2,000 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	66,38	
6.000010	1,000 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	264,70	15,88	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>280,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D200037</b>		<b>M3. DEMOLICION DE EDIFICACIONES H&lt; 6 MTS.</b>			
		M3. Demolición de obras de edificaciones con medios mecanicos y manuales hasta un maximo de 6 mts de volumen aparente. de alto , incluso retirada de escombros a vertedo.			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000090	0,003 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,10	
2.000050	0,020 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	1,08	
6.000010	1,000 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,00	0,18	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>D200040</b>		<b>M2. DEMOLICION DE CALZADAS</b>			
		M <sup>2</sup> . Demolición de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta la cota para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y compactado de la base.			
1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
2.000050	0,010 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	0,54	
2.000090	0,020 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,66	
6.000010	0,400 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,80	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D200050</b>		<b>ML. EXTRACION DE TUBERIAS</b>			
		ML. excavación, relleno, compactado y extracción de tubería existente, con retirada de sobrantes a vertedero.			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000190	0,030 H. B	H. BANDEJA VIBRANTE	13,36	0,40	
2.000090	0,020 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,66	
2.000060	0,035 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	1,26	
6.000010	0,100 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,00	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>4,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>D20006A</b>		<b>M2. DESPEJE DE TERRENO</b>			
		M <sup>2</sup> . Despeje para cajado y desbroce de terreno por medios mecánicos, con un espesor medio de 15 cm. con retirada del materia sobrante a vertedero			
1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000280	0,060 H. P	H. PALA CARGADORA 1,3 M/3	27,34	1,64	
6.000010	0,200 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,50	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D200070</b>		<b>ML. CORTE EN PAVIMENTO DE AGLOMERADO</b>			
		ML. corte con disco sobre firme de calzada flexible.			
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
2.000110	0,050 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	0,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,60	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D200080</b>		<b>ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO</b>			
		ML. corte de pavimento rigido con sierra mecánica con disco, incluso formación de cuña de transición.			
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
2.000110	0,120 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,80	0,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,67</b>

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>3,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D200090</b>		<b>ML. EXCAVACION EN ZANJA</b> M/L. excavación en zanja hasta 2 mt. de profubdidad y 2 mts. de ancho en cualquier tipo de terreno. Incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000060	0,030 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	1,08	
6.000010	2,000 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,70	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D200100</b>		<b>M3. EXCAVACION EN ZANJA Y/O POZO EN ROCA</b> M/3. excavación en zanja y/o pozo en roca. Incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
2.000090	0,050 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,66	
2.000070	0,400 H.	H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	48,59	19,44	
2.000060	0,020 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	0,72	
6.000010	1,000 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	22,90	1,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>24,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>D200110</b>		<b>M3 . EXCAVACION EN DESMONTE</b> M/3. excavación en desmonte y refinado de fondo, en cualquier tipo de terreno. Incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
1.000010	0,015 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,24	
2.000090	0,036 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,19	
2.000270	0,012 H. P	H. PALA DE ORUGAS 190 C.V.	30,97	0,37	
2.000060	0,012 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	0,43	
6.000010	1,000 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,50	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D200112</b>		<b>M3 DE EXCAVACION EN VACIADO DE SOTANOS</b> M/3 DE excavación en vaciado de sotanos , con transporte de tierras a vertedero.			
1.000010	0,015 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,24	
2.000050	0,015 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	0,81	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
6.000010	1,000 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,30	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D200120</b>		<b>M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA</b> M3. Apertura de caja hasta la cota fijada en proyecto para el nuevo firme con refino, nivelación, compactación, apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte a vertedero.			
1.000010	0,002 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,03	
2.000050	0,025 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	1,35	
2.000290	0,008 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	0,36	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
2.000170	0,015 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,91	
6.000010	0,500 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,80	0,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS					
<b>D200130</b>		<b>M2. ESCARIFICADO Y PREPARACION DE EXPLANACIO</b>			



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		M <sup>2</sup> . Escarificado y preparación de explanación mediante su refinó, nivelación, retirada de maleza, compactación, incluso perfilado de cunetas y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000280	0,004 H. P	H. PALA CARGADORA 1,3 M/3	27,34	0,11	
2.000290	0,004 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	0,18	
2.000090	0,004 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,13	
2.000160	0,004 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,19	
6.000010	0,100 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	0,80	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>0,84</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D200140</b>		<b>M3. DE TERRAPLEN CON TERRENO PROPIO EXCV.</b>			
		M3. Formación de terraplén con productos sobrantes de la excavación, relleno en togadas de 50 ctms. y compactado			
1.000040	0,030 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,55	
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
6.000020	0,250 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,05	
2.000290	0,012 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	0,54	
2.000200	0,030 H. C	H. CISTERNA REGADORA 6 M/3	15,19	0,46	
2.000170	0,015 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,30	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,52</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D200150</b>		<b>M3. FORMACION DE TERRAPLEN CON SUELO SELECC</b>			
		M3. Formación de terraplén con suelo seleccionado, por tongadas de 50 cm. y compactado			
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
6.000020	0,250 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,05	
7.000010	1,800 M/3.	M/3. SUELO SELECCIONADO	3,55	6,39	
2.000290	0,007 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	0,32	
2.000200	0,015 H. C	H. CISTERNA REGADORA 6 M/3	15,19	0,23	
2.000170	0,010 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,70	0,52	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,25</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D200160</b>		<b>UD. DE TALA DE ARBOL Y DESTOCANADO MANUAL</b>			
		UD. De tala y destocanado de arbol con extracción de raíces por medios mecanicos y manuales, con transporte a vertedero incluso relleno y compactado del hueco."CON RAICES EN PROXIMIDAD DE TUBERIAS".			
2.000050	3,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	162,00	
2.000110	2,000 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	30,38	
2.000090	0,750 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	24,89	
4.000100	1,200 M/3	M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO	3,77	4,52	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	36,34	
1.000010	4,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	64,64	
6.000010	0,500 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	322,90	19,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>342,26</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D200161</b>		<b>UD. DE TALA Y DESTOCANADO DE ARBOL</b>			
		UD. De tala y destocanado de arbol con extracción de raíces por medios mecanicos , con transporte a vertedero incluso relleno y compactado del hueco.			
2.000050	1,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	54,00	
2.000110	2,000 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	30,38	
2.000090	0,250 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	8,30	
4.000100	1,200 M/3	M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO	3,77	4,52	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
6.000010	0,500 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	131,70	7,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>139,55</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E27</b>					
<b>UD DE DESTOCANADO DE ARBOL</b>					
UD. De destocanado de arbol con extracción de raices por medios mecanicos y manuales, con transporte a vertedero incluso relleno y compactado del hueco."CON RAICES EN PROXIMIDAD DE TUBERIAS".					
2.000050	3,000	H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	162,00	
2.000090	0,750	H. H. CAMION 12 Tn.	33,19	24,89	
4.000100	1,200	M/3 M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO	3,77	4,52	
1.000040	1,000	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	2,000	H. H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
6.000010	0,500	M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,12	
%MA	6,000	cost costes indirectos	242,00	14,52	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>256,54</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>E28</b>					
<b>UD DE DESTOCANADO DE ARBOL</b>					
UD. De cambio de arqueta de saneamiento actual de medidad 60 x 60 a tapa de 40 x 40 con transición hormigona-da.					
2.000050	1,000	H. R H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	54,00	
2.000090	0,250	H. H. CAMION 12 Tn.	33,19	8,30	
4.000100	1,200	M/3 M/3 MATERIAL GRANULAR ASIENTO TUBO	3,77	4,52	
1.000040	1,000	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	2,000	H. H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
6.000010	0,500	M/3 M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,12	
%MA	6,000	cost costes indirectos	117,40	7,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>124,47</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D200162</b>					
<b>UD. DE ADAPTACION DE ARQUETA DE SANEATO.</b>					
UD. De cambio de arqueta de saneamiento actual de medidad 60 x 60 a tapa de 40 x 40 con transición hormigona-da.					
1.000040	3,000	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
1.000010	3,000	H. H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
D100030	0,080	M3. M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	4,31	
8.000070	1,000	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 40 x 40 cm. CLASE C-250	32,67	32,67	
8.000010	10,000	KG. KG. ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	10,80	
%MA	6,000	cost costes indirectos	150,80	9,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>159,82</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO COM3 SANEAMIENTO**

<b>D300002 UD. DE DEMOLICION DE POZO EXISTENTE</b>					
UD. de demolición de pozo existente de hormigón, hasta una altura de 3.5 mts.					
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
2.000060	2,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	72,20	
2.000070	1,000 H.	H. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	48,59	48,59	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	153,10	9,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>162,30</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>D300005 UD. DE ACOMETIDA A POZO EXISTENTE</b>					
UD. de acometida a pozo de hormigón existente por medios mecanicos y manuales,					
1.000010	3,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
2.000060	1,500 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	54,15	
2.000210	1,500 H. C	H. COMPRESOR 2000L/MIN	9,12	13,68	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	116,30	6,98	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>123,29</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>D300007 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h&lt;1mt</b>					
ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<1 mt ML. excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno,extracción de tubería y demolición de pozos existentes,con medios mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms.con suelo seleccionado , incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.					
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
2.000090	0,100 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	3,32	
2.000190	0,100 H. B	H. BANDEJA VIBRANTE	13,36	1,34	
2.000060	0,250 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	9,03	
6.000010	0,600 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,30	0,98	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,23</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>D300008 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h&lt;2 mt</b>					
ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt ML. excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno,extracción de tubería y demolición de pozos existentes,con medios mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms.con suelo seleccionado , incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.					
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
2.000090	0,120 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	3,98	
2.000190	0,100 H. B	H. BANDEJA VIBRANTE	13,36	1,34	
2.000060	0,300 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	10,83	
6.000010	1,800 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,43	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,60	1,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,86</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D300009 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h&lt;3 mt</b>					
ML. excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno hasta 3 mts. de profundidad,extracción de tubería y demolición de pozos existentes,con medios mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms.con suelo seleccionado , incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.					
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
2.000090	0,150 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	4,98	
2.000190	0,100 H. B	H. BANDEJA VIBRANTE	13,36	1,34	
2.000060	0,300 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	10,83	
6.000010	2,700 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	22,70	1,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>24,01</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>D300010 ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h&lt;4 mt</b>					
--	--	--	--	--	--

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		ML. excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno hasta 4 mts. de profundidad, extracción de tubería y demolición de pozos existentes, con medios mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms. con suelo seleccionado, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
2.000090	0,250 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	8,30	
2.000190	0,100 H. B	H. BANDEJA VIBRANTE	13,36	1,34	
2.000060	0,500 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	18,05	
6.000010	3,500 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,84	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	36,60	2,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>38,81</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300011</b>		<b>ML. EXCAVACION EN ZANJA DE ACOMETIDAS</b>			
		ML. excavación de zanja para acometidas y sumideros, con medios mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms. para colocación de tubería de saneamiento en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
7.000010	3,500 M/3.	M/3. SUELO SELECCIONADO	3,55	12,43	
2.000090	0,020 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,66	
2.000190	0,030 H. B	H. BANDEJA VIBRANTE	13,36	0,40	
2.000060	0,040 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	1,44	
6.000010	0,500 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,70	1,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300020</b>		<b>UD. CONEXION TUBERIAS SANEAMIENTO</b>			
		UD. Conexión de tuberías de saneamiento a pozos existentes en límites de proyecto.			
1.000040	1,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	22,71	
1.000010	1,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	20,20	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,90	2,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>45,48</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300030</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 110 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 110 mm. SERIE SN-4 UNE EN 1401-1 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho de butilo, colocada en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,080 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,45	
1.000010	0,080 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,29	
4.000010	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 110 mm. SN -4.	5,19	5,19	
7.000070	0,096 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,90	0,53	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,45</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300040</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 125 mm.SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 125 mm. SERIE SN-4 UNE EN 1401-1 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho de butilo, colocada en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,080 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,45	
1.000010	0,080 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,29	
4.000020	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 125 MM.	7,75	7,75	
7.000070	0,100 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,03	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,50	0,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,21</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300050</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 160 mm. SERIE SN-4, UNE EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		y aro de caucho butilo, colocada en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	1,64	
1.000010	0,090 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,45	
4.000030	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 160 MM. SERIE SN-4	10,63	10,63	
7.000070	0,120 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	15,00	0,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D300060</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 200 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 200 mm. SERIE SN-4 UNE EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe de aro de caucho de butilo, colocada en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
4.000040	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 200 MM. SERIE SN-4	16,47	16,47	
7.000070	0,150 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,55	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	21,50	1,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>22,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D300070</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 250 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
4.000050	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 250 MM. SERIE SN-4	26,09	26,09	
4.000110	0,200 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	2,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	31,60	1,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>33,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D300080</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 315 mm. Serie SN-4 TEJA UNE .EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,110 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	2,00	
1.000010	0,110 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,78	
4.000060	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 315 MM. SERIE SN-4	40,64	40,64	
4.000110	0,200 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	2,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	46,50	2,79	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>49,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>D300090</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 355 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 355 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	2,73	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
4.000070	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 355 MM. SERIE SN-4	60,47	60,47	
4.000110	0,200 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	2,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	67,70	4,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>71,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D300100</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 400 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 400 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000040	0,180 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,27	
1.000010	0,180 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,91	
4.000080	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4	66,12	66,12	
4.000110	0,200 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	2,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	74,40	4,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>78,82</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300110</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 500 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 500 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,180 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,27	
1.000010	0,180 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,91	
4.000090	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 500 MM. SERIE SN-4	104,22	104,22	
4.000110	0,200 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	2,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	112,50	6,75	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>119,21</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300112</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 630 mm. SERIE SN-4</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 630 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,180 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,27	
1.000010	0,180 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,91	
4.000092	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 630 MM. SERIE SN-4	164,94	164,94	
4.000110	0,350 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	3,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	174,70	10,48	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>185,21</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300114</b>		<b>M. TUBERIA PVC DIAMETRO 800 mm. SERIE 5</b>			
		ML. Tubería de PVC diámetro 800 mm. Serie 5. TEJA UNE EN 13476 corrugada, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.			
1.000040	0,180 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,27	
4.000094	1,000 ML.	ML. TUBERIA CORRUGADA DE PVC DE DIAMETRO 800 MM. SERIE SN-4	173,43	173,43	
1.000010	0,180 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,91	
4.000110	0,350 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	3,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	183,20	10,99	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>194,21</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300120</b>		<b>UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 200/160</b>			
		UD. Entronque en clip de PVC de 200/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestaña de presión y juntas de goma, colocado.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000120	1,000 UD.	UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 200/160 mm.	35,58	35,58	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,40	2,54	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>44,98</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300130</b>		<b>UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 250/160</b>			
		UD. Entronque en clip de PVC de 250/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000130	1,000 UD.	UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 250/125 mm.	37,10	37,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	44,00	2,64	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>46,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>D300140</b>		<b>UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160</b>			
		UD. Entronque en clip de PVC de 315/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000140	1,000 UD.	UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 315/160 mm.	47,43	47,43	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	54,30	3,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>57,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D300141</b>		<b>UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160</b>			
		UD. Entronque en clip de PVC de 315/200mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000141	1,000 UD.	UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 315/200 mm.	51,19	51,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	58,10	3,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>61,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D300150</b>		<b>UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 400/160</b>			
		UD. Entronque en clip de PVC de 400/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000150	1,000 UD.	UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 400/160 mm.	58,35	58,35	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	65,20	3,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>69,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>D300160</b>		<b>UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 500/160</b>			
		UD. Entronque en clip de PVC de 500/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000151	1,000 UD.	UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 500/160 mm.	75,78	75,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	82,60	4,96	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>87,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>D300165</b>		<b>UD CONEXION PLUVIALES</b>			
		UD. de conexión completa de tubería de bajante de pluviales de edificios compendiendo picado de fachada ,conexión de tubo y curva de 90º incluida,incluso boca de entrada a arqueta domiciliaria de saneamiento ,sellados con espuma de poliuretano y reamate de albañilería de fachada.			
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
13.00027	1,000 PP.	PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POILIURETANO	5,77	5,77	
4.000010	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 110 mm. SN -4.	5,19	5,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	45,30	2,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>48,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D300170</b>		<b>UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90º</b>			
		UD. Codo PVC de diámetro 160/90º. Colocado en sumideros			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000160	1,000 UD.	UD. CODO DE PVC DE DIAMETRO 160	15,36	15,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	19,50	1,17	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>20,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D300175</b>		<b>UD DE CONEXION A POZO PE - D-315</b>			
		UD .de conexión a pozo realizada y suministrada de taller conexión macho o " hembra con manguito " para tubería de pvc d-315 mm. lisa con campana y junta elastica			
4.000400	1,000 UD.	UD. DE CONEXION A POZO SALIDA D-315 macho o hembra	72,88	72,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>72,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D300176</b>		<b>UD DE CONEXION A POZO PE - D-400</b>			
		UD .de conexión a pozo realizada y suministrada de taller conexión macho o " hembra con manguito " para tubería de pvc d-400 mm. lisa con campana y junta elastica			
4.000410	1,000 UD.	UD. DE CONEXION A POZO SALIDA O ENTRADA D-400	148,81	148,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>148,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D300177</b>		<b>UD DE CONEXION A POZO PE - D-500</b>			
		UD .de conexión a pozo realizada y suministrada de taller conexión mediante abrazadera de caucho con tensores en acero inoxidable para tubería de pvc d-500 mm. lisa con campana y junta elastica			
4.000415	1,000 UD.	UD. DE CONEXION A POZO SALIDA O ENTRADA D-500 CON ABRAZADERA	334,06	334,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>334,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>D300178</b>		<b>UD DE CONEXION A POZO PE - D-315</b>			
		UD .de conexión a pozo realizada y suministrada de taller conexión mediante abrazadera de caucho con tensores en acero inoxidable para tubería de pvc d-315 mm. lisa con campana y junta elastica			
4.000414	1,000 UD.	UD. DE CONEXION A POZO SALIDA O ENTRADA D-315 CON ABRAZADERA	115,40	115,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>115,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>D300180</b>		<b>ML. TUBERIA DE HORMIGON DIAMETRO 300</b>			
		ML. Tubería de hormigón de diámetro 300 mm.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
4.000210	1,000 ML.	ML. TUBERIA HORMIGON DRENAJE DIAMETRO 300 mm.	7,73	7,73	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,20	0,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>11,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D300190</b>		<b>ML. TUBERIA DE HORMIGON ARMADO SERIE C 800 m</b>			
		ML. Tubería de hormigón armado serie C, con unión elástica, de 80 cms. de diámetro, Incluso p.p. de juntas, colocada en obra.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000170	1,000 ML.	ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO DIAMETRO 80 cm. "C"	66,90	66,90	
2.000060	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	3,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	77,40	4,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>82,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D300192</b>		<b>ML. TUBERIA DE HORMIGON ARMADO SERIE D 800 m</b>			
		ML. Tubería de hormigón armado serie D, con unión elástica, de 80 cms. de diámetro, Incluso p.p. de juntas, colocada en obra.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000180	1,000 ML.	ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO DIAMETRO 80 cm. "D"	85,47	85,47	
2.000060	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	3,61	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	95,90	5,75	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>101,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300195</b>		<b>ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO SERIE C 1200 mm</b> ML. Tubería de hormigón armado serie C, con unión elástica, de 120 cms. de diámetro, Incluso p.p. de juntas, colocada en obra.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000190	1,000 ML.	ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO DIAMETRO 120 cm. "C"	136,96	136,96	
2.000060	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	3,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	147,40	8,84	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>156,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300197</b>		<b>ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO SERIE D 1200 mm</b> ML. Tubería de hormigón armado serie D, con unión elástica, de 120 cms. de diámetro, Incluso p.p. de juntas, colocada en obra.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000200	1,000 ML.	ML. TUBERIA HORMIGON ARMADO DIAMETRO 120 cm. "D"	154,97	154,97	
2.000060	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	3,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	165,40	9,92	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>175,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300230</b>		<b>ML. TUBERIA HORMIGON CENTRIFUGADO 600</b> ML. Tubería de hormigón centrifugado de 600 mm. de diámetro interior. Totalmente colocado.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
4.000220	1,000 ML.	ML. TUBERIA HORMIGON CENTRIFUGADO DIAMETRO 600 mm.	12,61	12,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,10	0,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300235</b>		<b>M.L. DE TUBO DE HORMIGON D=500 mm. REFORZADA</b> M.L. de canalización de tubería de Hormigón enchufe campana con goma ,diámetro de 500 mm.reforzada con hormigón HM-20 y malla superior tipo F-5			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
4.000219	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE HORMIGON DIAMETRO 500 mm.	11,24	11,24	
D100040	0,400 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	23,25	
8.000015	0,800 M/2	M/2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 15/15/6	0,91	0,73	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	38,70	2,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>40,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300240</b>		<b>UD. RASANTEO DE POZOS DE REGISTRO</b> UD. Rasanteo de pozos de registro			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
D100040	0,114 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	6,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	41,00	2,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>43,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300245</b>		<b>UD. DE ARQUETA PVC. DTRO 400 mm.</b> UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA DE PVC DTRO 400 mm. TELESCOPICA, HASTA 1 MTR. DE ALTO, PARA REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO, CON SALIDA 165/200 mm.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.000245	1,000 UD.	UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400 mm. de dos	119,05	119,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	128,10	7,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>135,83</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300250</b>		<b>UD. REGISTRO PVC CON TAPA</b> UD. registro de PVC con tapa de 15 x 15 y canalización de bajantes de pluviales hasta las arquetas domiciliarias.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
4.000010	5,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 110 mm. SN -4.	5,19	25,95	
8.000220	1,000 UD.	UD. REGISTRO Y TAPA PVC 15 X 15	22,54	22,54	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	85,70	5,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>90,87</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300260</b>		<b>ML. CANALETA DESAGUE TIPO C-250</b> ML. Canaleta de horigo polimero con rejilla de fundición resistente al tráfico, de dimensiones 10 ctms.de ancho util para desagüe de agua de pluviales, tipo C-250 para trafico de 40 T., modelo ULMA o equivalente, unión machimbrada y junta estanca.			
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
4.000230	1,000 ML.	ML. CANALETA U 100-MODELO ULMA O SIMILAR 25 T.	25,20	25,20	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	35,50	2,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>37,63</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300261</b>		<b>ML. CANALETA DESAGUE TIPO U 100 K 40 T.</b> ML. Canaleta de hormigón polimero ,CON PERFIL DE ACERO GALBANIZADO EMBEBIDO EN CANAL,Y PENDIENTE INCORPORARA ( 0,6%), y sistema de absorción de esfuerzos PUNTO AMARILLO con rejilla de fundición nodular dúctil , de dimensiones 10 ctms.de ancho util para desagüe de agua de pluviales, tipo C-U 100 K, para trafico de 40 T., modelo ULMA o equivalente, unión machimbrada y junta estanca.			
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
4.000231	1,000 ML.	ML. CANALETA U 100-MODELO ULMA O SIMILAR 40 T.	32,49	32,49	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,80	2,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>45,36</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300265</b>		<b>ML. DE CANAL PREF. 80 X 50</b> ML. De suministro y colocación de conducto de pluviales de hormigón prefabricado 80 x50 ctm. con cama de asiento DE 10 ctm.de espesor en hormigón HM-100 .			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
D100010	0,100 M3.	M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10	42,69	4,27	
4.000235	1,000 ML.	ML. DE CANAL PREFABRICADA DE HORMIGON 80 X 50	27,34	27,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	35,10	2,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>37,16</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D300267</b>		<b>ML. DE CANAL PREF. 44 X 44</b> ML. De suministro y colocación de conducto de pluviales de hormigón prefabricado 44 x 44 ctm. con cama de asiento DE 10 ctm.de espesor en hormigón HM-100 .			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
4.000236	1,000 ML.	ML. DE CANAL PREFABRICADA DE HORMIGON 44 X 44	15,19	15,19	
D100010	0,100 M3.	M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-10	42,69	4,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	22,90	1,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>24,27</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>D300270</b>		<b>UD. DE SUMIDERO VBS SIFONICO</b>			
		UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO VBS O EQUIVALENTE 665 X 250 x 570 mm. DE FUNDICION DUCTIL CLASE C-250 CON TEJA Y RELILLA ABATIBLES.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	9,09	
4.000250	1,000 UD.	UD. SUMIDERO SIFONICO MODELO VBS O SIMILAR	428,56	428,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	437,70	26,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>463,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D300275A</b>		<b>UD. DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO</b>			
		UD. De suministro y colocación DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO DE MEDIDAS 420 X210 X500 mm. CON TEJA EXTRAIBLE Y REJILLA DE FUNDICION DUCTIL ABATIBLE.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	9,09	
4.000251	1,000 UD.	UD. SUMIDERO SIFONICO	98,00	98,00	
8.000090	1,000 UD.	UD. REJILLA DE FUNDICION 570x 370x43 mm. abatible CON MARCO	28,98	28,98	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	136,10	8,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>144,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>D300280</b>		<b>ML. DE CANALETA ESCALONADA REVESTIDA</b>			
		ML. DE ejecución canaleta de desagüe escalona 40-40 en talud del 100% revestida con mampostería de piedra natural 40 x40x4 cmts. con solera y paredes de hormigón HM-15.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
D100020	0,050 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	2,64	
7.000170	1,200 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PIEDRA CUARCITA DE 40 mm. de espesor, en formato minimo de	22,54	27,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	46,90	2,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>49,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO COM4 ABASTECIMIENTO</b>					
<b>D400010</b>		<b>ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT</b>			
		ML. de excavación de zanja mecánica y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la propia excavación y compactación de zanja en tongadas de 50 cmts. para colocación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000190	0,030 H. B	H. BANDEJA VIBRANTE	13,36	0,40	
2.000090	0,050 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,66	
2.000060	0,150 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	5,42	
6.000010	0,350 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,20	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D400020</b>		<b>UD. INSTALACION PROVISIONAL TUBERIA POLIET.</b>			
		UD. Instalación porvisional de tubería de polietileno en abastecimiento, para dar servicio a los edificios mientras se procede a la instalación de la nueva red proyectada.			
1.000040	5,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	90,85	
1.000010	10,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	161,60	
5.000120	200,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 32 / 10 ATMOSFERAS	1,75	350,00	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	634,60	38,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>672,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400030</b>		<b>UD. CONEXION DE TUBERIAS ABAS. A EXISTENTES</b>			
		UD. Conexión de tubería de abastecimiento a redes existentes en límites de proyecto.			
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	40,80	2,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>43,22</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>D400040</b>		<b>UD. BOCA DE RIEGO BV-05-63</b>			
		UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63 GGG-50 DUCTIL PN-16 para DN-40 y marco 40 x 30.			
D400010	4,000 ML.	ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT	9,73	38,92	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
5.000240	1,000 UD.	UD. COLLARIN DE TOMA HASTA 2" DE FUNDICION NUDULAR CON	35,71	35,71	
D400135	4,000 ML.	ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM	6,37	25,48	
5.000640	1,000 UD.	UD. BOCA DE RIEGO MODELO BV-05-63 2-1/2"CON ARQUETA	170,96	170,96	
D100040	0,050 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	2,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	282,60	16,96	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>299,52</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>D400050</b>		<b>UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100</b>			
		UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45 mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rectangular, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones y válvula de corte independiente.			
D400010	4,000 ML.	ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT	9,73	38,92	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
2.000075	0,250 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO TOTAL EN	30,00	7,50	
5.000255	1,000 UD.	UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 100 mm.	103,66	103,66	
D400175	4,000 ML.	ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A	19,99	79,96	
D100040	0,025 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	1,45	
5.000310	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 100	210,55	210,55	
5.000650	1,000 UD.	UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100 ,con arqueta. y tapa	460,26	460,26	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	936,60	56,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>992,83</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D400060</b>		<b>ML. REFUERZO CANALIZACION EN CRUCES d-150 mm</b>			
		ML. Refuerzo canalización en cruces de calzada mediante tubería de hormigón diámetro 150 y hormigón HM-15, colocado y vibrado .			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
D100020	0,150 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	7,92	
2.000080	0,050 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	0,31	
5.0001810	1,000 ML.	ML. TUBO DE HORMIGON DIAMETRO 150 mm.	6,25	6,25	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,90	1,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,91</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D400070</b>		<b>ML. REFUERZO CANALIZACION EN CRUCES d-300 mm</b>			
		ML. Refuerzo canalización en cruces de calzada mediante tubería de hormigón diámetro 300 y hormigón HM-15, colocado y vibrado.			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
D100020	0,200 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	10,56	
2.000080	0,050 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	0,31	
5.0001820	1,000 ML.	ML. TUBO DE HORMIGON H. DIAMETRO 300 mm.	12,51	12,51	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	25,00	1,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>26,50</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>D400080</b>		<b>UD. COLLARIN TOMA HASTA 1"</b>			
		UD. Collarín de fundición nodular con abrazadera y tornillería de acero inoxidable hasta 1" en toma de abastecimiento de agua, colocado .			
1.000040	0,125 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,27	
1.000010	0,125 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,02	
5.000220	1,000 UD.	UD. COLLARIN DE TOMA 1" DE FUNDICION NODULAR CON ABRAZADERA Y	30,11	30,11	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	34,40	2,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>36,46</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D400090</b>		<b>UD. COLLARIN TOMA HASTA 2"</b>			
		UD. Collarín de fundición nodular con abrazadera y tornillería de acero inoxidable hasta 2" en toma de abastecimiento de agua, colocado.			
1.000040	0,125 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,27	
1.000010	0,125 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,02	
5.000240	1,000 UD.	UD. COLLARIN DE TOMA HASTA 2" DE FUNDICION NUDULAR CON	35,71	35,71	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	40,00	2,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>42,40</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>D400100</b>		<b>UD. LLAVE DE ESFERA HASTA 2"</b>			
		UD. Llave de esfera de 2". Colocada.			
1.000040	0,125 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,27	
1.000010	0,125 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,02	
5.000210	1,000 UD.	UD. VALVULA DE ESFERA DE 2"	15,94	15,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,20	1,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,44</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D400120</b>		<b>UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm.</b>			
		UD. Manguito pasante de diámetro comprendido entre 100 y 200 mm. colocado			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000670	1,000 UD.	UD. MANGITO PASANTE DIAMETRO 100-200	3,29	3,29	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,90	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>D400125</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 20mm. 10 ATM</b>			
		ML. tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 20 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000115	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 20/10 ATMOSFERAS	0,75	0,75	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,80	0,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,03</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>D400130</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 32 mm. 10 AT</b>			
		ML. tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 32 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000120	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 32 / 10 ATMOSFERAS	1,75	1,75	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,80	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,09</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400135</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM</b>			
		ML. tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 40 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000125	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 40 / 10 ATMOSFERAS	2,96	2,96	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,00	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,37</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400140</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 50mm. 10 ATM</b>			
		ML. tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 50 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000130	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 50 / 10 ATMOSFERAS	5,15	5,15	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,20	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,69</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400150</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 63mm. 10 ATM</b>			
		ML. tubería de polietileno de baja densidad de PE-32 de 63 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000140	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 63 / 10 ATMOSFERAS	7,29	7,29	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,30	0,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,96</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400160</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 75mm. 10 ATM</b>			
		ML. tubería de polietileno de baja densidad PE-32 de 75 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000150	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 75 / 10 ATMOSFERAS	10,30	10,30	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,40	0,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,15</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400170</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 90mm. 10 ATM</b>			
		ML. tubería de polietileno de baja densidad de 90 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000160	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 90 / 10 ATMOSFERAS	13,23	13,23	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,30	0,98	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,26</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400172</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 32mm. 10 ATM</b>			
		ML. tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.0001850	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE DE A.D. PE-100 DIMETRO 32 mm./10 ATM.	1,10	1,10	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,20	0,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,40</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400173</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 75 mm. 10 AT</b>			
		ML. tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.0001855	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE DE A.D. PE-100 DIAMETRO 75 mm./10 ATM.	5,07	5,07	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,10	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,61</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400174</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 90 mm. 10 AT</b>			
		ML. tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 90 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.0001860	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE DE A.D. DIAMETRO 90mm. 10 ATM.	7,53	7,53	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,60	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,22</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400175</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A</b>			
		ML. tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000170	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE B.D. DIAMETRO 110 / 10 ATMOSFERAS	15,81	15,81	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	18,90	1,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>19,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400177</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 160 mm. 10 A</b>			
		ML. tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 160 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.0001865	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE DE A.D PE-100 .DIMETRO 160 mm./10 ATM.	21,89	21,89	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	24,90	1,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>26,43</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400176</b>		<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 200 mm. 10 A</b>			
		ML. tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 200 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y protección con arena.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.0001870	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE DE A.D.DIMETRO 200 mm./10 ATM.	34,98	34,98	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	38,00	2,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>40,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D400178</b>	<b>ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 250 mm. 10</b>	ML. tubería de polietileno de alta densidad de PE-100 de 250 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, sodadada por electrofusión, conexiones y protección con arena.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.0001880	1,000 ML.	ML. TUBERIA PE DE A.D.DIMETRO 250 mm./10 ATM.	53,94	53,94	
4.000110	0,050 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	0,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	57,00	3,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>60,41</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D400180</b>	<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 50 mm. 10 ATM.</b>	ML. Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales según norma UNE 53112.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000010	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 50 / 10 ATMOSFERAS	1,75	1,75	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,50	0,33	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D400190</b>	<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 63 mm. 10 ATM.</b>	ML. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales según norma UNE 53112.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000020	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 63 / 10 ATMOSFERAS	2,50	2,50	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,30	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,65</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D400200</b>	<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 75 mm. 10 ATM.</b>	ML. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales según norma UNE 53112.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000030	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 75 / 10 ATMOSFERAS	3,81	3,81	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,60	0,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,04</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>D400210</b>	<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 90 mm. 10 ATM.</b>	ML. Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales según norma UNE 53112.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000040	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 90 / 10 ATMOSFERAS	5,10	5,10	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,90	0,53	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,04</b>



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>9,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>D400220</b>		<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 110 mm. 10 ATM.</b>			
		ML. Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro UNE 53112 y 10 atmósferas junta elástica modelo GLASSIDUR o equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000050	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 110 / 10 ATMOSFERAS	7,85	7,85	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,60	0,70	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D400230</b>		<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 125 mm. 10 ATM.</b>			
		ML. Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro UNE 53112 y 10 atmósferas junta elástica modelo GLASSIDUR o equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000060	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 125 / 10 ATMOSFERAS	9,75	9,75	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,50	0,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D400240</b>		<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. 10 ATM.</b>			
		ML. Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro UNE 53112 y 10 atmósferas junta elástica modelo GLASSIDUR o equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000070	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 / 10 ATMOSFERAS	16,44	16,44	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,20	1,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D400250</b>		<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 200 mm. 10 ATM.</b>			
		ML. Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro UNE 53112 y 10 atmósferas junta elástica modelo GLASSIDUR o equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000080	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 200 / 10 ATMOSFERAS	24,46	24,46	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	28,20	1,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>29,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D400260</b>		<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. 10 ATM.</b>			
		ML. Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro UNE 53112 y 10 atmósferas junta elástica modelo GLASSIDUR o equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000090	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 / 10 ATMOSFERAS	41,91	41,91	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	45,70	2,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>48,42</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D400270</b>		<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. 10 ATM.</b>			
		ML. Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro UNE 53112 y 10 atmósferas junta elástica modelo GLASSIDUR o equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000100	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 / 10 ATMOSFERAS	62,17	62,17	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	65,90	3,95	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>69,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D400280</b>		<b>ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 355 mm. 10 ATM.</b>			
		ML. Tubería de PVC de 355 mm. de diámetro UNE 53112 y 10 atmósferas junta elástica modelo GLASSIDUR o equivalente, colocada en abastecimiento de agua, incluso arena de protección y p.p. juntas, codos y piezas especiales.			
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
5.000110	1,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 355 / 10 ATMOSFERAS	70,67	70,67	
4.000110	0,120 M/3	M/3 ARENA Y PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	1,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	74,40	4,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>78,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>D400290</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-50</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-50 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000288	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO DN 50	136,80	136,80	
5.000540	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 63 DN-50	48,29	96,58	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	284,90	17,09	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>301,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D400300</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-65</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-65 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000300	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 75	140,55	140,55	
5.000550	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 75 DN-65	50,22	100,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	292,50	17,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>310,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D400310</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-80</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-80 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000305	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 80	177,30	177,30	
5.000560	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80	54,73	109,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	338,30	20,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>358,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400320</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-100</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-100 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000310	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 100	210,55	210,55	
5.000570	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100	61,17	122,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	384,40	23,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>407,45</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D400330</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-125</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-125 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000320	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 125	270,06	270,06	
5.000580	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 125 DN-125	86,92	173,84	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	495,40	29,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>525,12</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>D400340</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-150</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-150 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000330	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 150	323,94	323,94	
5.000590	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150	95,28	190,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	566,00	33,96	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>599,96</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D400350</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-200</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-200 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000340	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 200	517,08	517,08	
5.000600	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 200 DN-200	159,67	319,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	887,90	53,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>941,19</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>D400360</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-250</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-250 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000350	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 250	905,23	905,23	
5.000610	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 250 DN-250	230,59	461,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.417,90	85,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.502,98</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D400370 UD. VALVULA PN-16 DN-315**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-315 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000360	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 300	1.154,70	1.154,70	
5.000620	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 315 DN-300	248,85	497,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.703,90	102,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.806,13</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400380</b>		<b>UD. VALVULA PN-16 DN-355</b>			
		UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-355 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000370	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 350	2.028,06	2.028,06	
5.000630	2,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 355 DN-350	225,33	450,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.530,20	151,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.682,03</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400390</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diámetro 65)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil, incluso bridas d edoble camara.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000550	3,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 75 DN-65	50,22	150,66	
5.000380	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 65)	721,09	721,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	923,30	55,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>978,65</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400400</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diámetro 80)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil, incluso bridas			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000560	3,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80	54,73	164,19	
5.000390	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 80)	804,78	804,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.020,50	61,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.081,70</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400410</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diámetro 100)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil, acoplamiento para tubería de PE cuerpo de fundición GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje y tornillería de acero inoxidable, bridas de doble camara ,anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000570	3,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100	61,17	183,51	
5.000400	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 100)	907,79	907,79	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.142,80	68,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.211,37</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400420</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diámetro 125)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000580	3,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 125 DN-125	86,92	260,76	
5.000410	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 125)	1.126,70	1.126,70	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.439,00	86,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.525,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
<b>D400430</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diám. 150)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000590	3,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150	95,28	285,84	
5.000420	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 150)	1.416,43	1.416,43	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.753,80	105,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.859,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS					
<b>D400440</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diám. 200)</b>			
		UD. De suministro y colocación Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil, con acoplamiento para tubería de PE ,cuerpo de fundición GGG-50 asiento elastico, con pintura de protección epoxi eje y tornillería de acero inoxidable en cuerpo y bridas, anclada y colocada.			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000600	3,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 200 DN-200	159,67	479,01	
5.000430	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 200)	2.317,76	2.317,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.848,30	170,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3.019,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>D400450</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diám. 250)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000610	3,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 250 DN-250	230,59	691,77	
5.000440	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 250)	2.929,42	2.929,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3.672,70	220,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3.893,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>D400460</b>		<b>UD. DEPIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA</b>			
		UD. PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA			
1.000040	0,350 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	6,36	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
5.000680	1,000 PIEZ	PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA	23,18	23,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	35,20	2,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>37,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D400470</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-3 (3 diám. 300)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000620	3,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 315 DN-300	248,85	746,55	
5.000450	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 3 (3 DIAM. 300)	4.023,92	4.023,92	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4.822,00	289,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5.111,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D400480</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diám. 65)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,			
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000550	4,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 75 DN-65	50,22	200,88	
5.000460	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 65)	630,10	630,10	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000	cost costes indirectos	882,50	52,95	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>935,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400490 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diám. 80)</b>					
UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,					
1.000040	1,500	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
1.000010	1,500	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
5.000560	4,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80	54,73	218,92	
5.000470	1,000	CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 80)	680,87	680,87	
%MA	6,000	cost costes indirectos	951,30	57,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.008,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400500 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diám. 100)</b>					
UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,					
1.000010	1,500	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000040	1,500	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
5.000570	4,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100	61,17	244,68	
5.000480	1,000	CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 100)	747,32	747,32	
%MA	6,000	cost costes indirectos	1.043,50	62,61	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.106,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400510 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diám. 125)</b>					
UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,					
1.000010	1,500	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000040	1,000	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
5.000580	4,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 125 DN-125	86,92	347,68	
5.000490	1,000	CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 125)	1.295,61	1.295,61	
%MA	6,000	cost costes indirectos	1.685,70	101,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.786,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400520 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diám. 150)</b>					
UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,					
1.000010	1,500	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000040	1,500	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
5.000590	4,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150	95,28	381,12	
5.000500	1,000	UD. CONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 150)	1.854,22	1.854,22	
%MA	6,000	cost costes indirectos	2.286,80	137,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>2.424,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400530 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diám. 200)</b>					
UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,					
1.000010	1,500	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000040	1,500	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
5.000600	4,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 200 DN-200	159,67	638,68	
5.000510	1,000	CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 200)	4.600,49	4.600,49	
%MA	6,000	cost costes indirectos	5.290,70	317,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>5.608,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400540 UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diám. 250)</b>					
UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,					
1.000010	1,500	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000040	1,500	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
5.000610	4,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 250 DN-250	230,59	922,36	
5.000520	1,000	CONJCONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 250)	6.700,87	6.700,87	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7.674,70	460,48	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8.135,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>D400550</b>		<b>UD. CONJ. VALVULAS BELGI-4 (4 diám. 300)</b>			
		UD. Bloque de conjunto de válvulas PN-16 fundición dúctil,			
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
5.000620	4,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 315 DN-300	248,85	995,40	
5.000530	1,000 CONJ	CONJ. VALVULA BELGI 4 (4 DIAM. 300)	7.580,48	7.580,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8.627,40	517,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9.145,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>D400552</b>		<b>UD. DE VENTOSA TRIFUNCIONAL D-040 2"</b>			
		UD. De ventosa de trifuncional BARAK o equivalente modelo D-040 de 2" RM BSP con llave de esfera de 2" y 2 machones de laton de 2" , accesorios y montaje.			
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
5.000685	1,000 UD.	UD. VENTOSA TRIFUNCIONAL D-040 DE 2"	145,47	145,47	
5.000210	1,000 UD.	UD. VALVULA DE ESFERA DE 2"	15,94	15,94	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	198,30	11,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>210,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>D400555</b>		<b>UD. DE ELECTROVALVULA CON SONDA</b>			
		UD. DE ELECTROVALVULA CUERPO DE FUNDICION GGG-50 PN 10 ATM CON SONDA DE NIVEL			
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
5.000535	1,000 UD E	UD ELECTROVALVULA DE 2" CON SONDA DE NIVEL	182,21	182,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	191,60	11,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>203,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>D400557</b>		<b>ML. DE TUBERIA FUNDIC. DN-80 10 ATM</b>			
		ML. de suministro y colocacion de tuberia de fundición anclada en paramento.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
5.000282	1,500 ML.	ML. DE TUBERIA DE FUNDICION DN=80 y 10 ATM. UNION CON	77,14	115,71	
5.000680	1,000 PIEZ	PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORERIA	23,18	23,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	145,80	8,75	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>154,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>D400556</b>		<b>UD "T" DE FUNDICION DN 200-200-200</b>			
		UD. de "T" de fundición NODULAR GGG-50 PN-16 de 200-200-200, con bridas.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
5.000280	1,000 UD.	UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 200 mm.	220,32	220,32	
5.000600	6,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 200 DN-200	159,67	958,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.204,60	72,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.276,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D400558</b>		<b>UD "T" DE FUNDICION DN 150-150-150</b>			
		UD. de "T" de fundición NODULAR GGG-50 PN-16 de 150-150-150, con bridas.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
5.000270	1,000 UD.	UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 160 mm.	152,82	152,82	
5.000590	6,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150	95,28	571,68	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	750,80	45,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>915,80</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>795,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>D400559</b>		<b>UD "T" DE FUNDICION DN 100-100-100</b>			
		UD. de "T" de fundición NODULAR GGG-50 PN-16 , diametros 100-100-100, con bridas.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
5.000255	1,000 UD.	UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 100 mm.	103,66	103,66	
5.000570	6,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100	61,17	367,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	496,90	29,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>526,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D400560</b>		<b>"T" DE FUNDICION DN 80x80x80</b>			
		UD. de "T" de fundición de 80x80x80, con bridas.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
5.000249	1,000 UD.	UD. "T" DE FUNDICION DN 80	82,00	82,00	
5.000560	6,000 BRID	BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80	54,73	328,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	436,60	26,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>462,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D400561</b>		<b>UD. DE BRIDA CIEGA DN=200</b>			
		UD. de suministro y colocación de brida ciega en final de red y tornilleria,totalmente colocada y anclada.			
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
5.000695	2,000 UD.	UD. DE BRIDA CIEGA FUNDICION DN 200	96,73	193,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	202,00	12,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>214,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>D400562</b>		<b>UD. DE BRIDA CIEGA DN=150</b>			
		UD. de suministro y colocación de brida ciega en final de red y tornilleria,totalmente colocada y anclada.			
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
5.000696	2,000 UD.	UD. DE BRIDA CIEGA FUNDICION DN 150	55,44	110,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	119,50	7,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>126,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D400563</b>		<b>UD. DE BRIDA CIEGA DN=80</b>			
		UD. de suministro y colocación de brida ciega en final de red y tornilleria,totalmente colocada y anclada.			
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
5.000704	2,000 UD.	UD. DE BRIDA CIEGA FUNDICION DN 80	42,49	84,98	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	93,60	5,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>99,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>D400564</b>		<b>UD. DE TRANSICION DE PVC 100 A FIBRO 100</b>			
		UD. De transición en conexión de tubería de PVC 100 .a FIBROCEMENTO en diametro de 100 mm. con unión universal de gran tolerancia de fundició dúctil, incluso tornilleria de acero inoxidable tipo A2. Anclaje y colocación.			
5.000705	1,000 UD.	UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL 88-124 mm. GRAN TOLERANCIA .PN-25	50,98	50,98	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	117,50	7,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>124,55</b>



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D400565</b>		<b>UD. DE TRANSICION DE PVC 160 A FIBRO 150</b>			
		UD. De transición en conexión de tubería de PVC 160 .a FIBROCEMENTO en diametro de 150 mm. con unión universal de gran tolerancia de fundició dúctil, incluso tornillería de acero inoxidable tipo A2. Anclaje y colocación.			
5.000715	1,000 UD.	UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL159-198 mm. GRAN TOLERANCIA .PN-25	141,29	141,29	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
1.000010	3,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	276,50	16,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>293,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>D400566</b>		<b>UD. DE TRANSICION DE PVC 160 A FIBRO 175</b>			
		UD. De transición en conexión de tubería de PVC 160 .a FIBROCEMENTO en diametro de 175 mm. con unión universal de gran tolerancia de fundició dúctil, incluso tornillería de acero inoxidable tipo A2. Anclaje y colocación.			
5.000715	1,000 UD.	UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL159-198 mm. GRAN TOLERANCIA .PN-25	141,29	141,29	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
1.000010	3,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	276,50	16,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>293,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>D400567</b>		<b>UD. DE TRANSICION DE PVC 250 A FIBRO 250</b>			
		UD. De transición en conexión de tubería de PVC 250. a FIBROCEMENTO en diametro de 250 mm. con unión universal de gran tolerancia de fundició dúctil, incluso tornillería de acero inoxidable tipo A2. Anclaje y colocación.			
5.000720	1,000 UD.	UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL242-290 mm. GRAN TOLERANCIA .PN-25	222,59	222,59	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
1.000010	3,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	357,80	21,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>379,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>D400568</b>		<b>UD. DE TRANSICION DE PVC 200 A FIBRO 200</b>			
		UD. De transición en conexión de tubería de PVC 200. a FIBROCEMENTO en diametro de 200 mm. con unión universal de gran tolerancia de fundició dúctil, incluso tornillería de acero inoxidable tipo A2. Anclaje y colocación.			
5.000725	1,000 UD.	UD. DE PIEZA UNION UNIVERSAL192-234 mm. GRAN TOLERANCIA .PN-25	182,21	182,21	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
1.000010	3,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	317,40	19,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>336,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D400570</b>		<b>UD DE CONTADOR DE AGUA PARA 2,5 "</b>			
		UD. DE CONTADOR DE AGUA PARA 2,5 " PULGADAS INCLUSO ACCESORIOS Y MENTAJE			
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,70	
5.000675	1,000 UD.	UD. CONTADOR DE AGUA PARA 2,5 "	394,80	394,80	
5.000680	1,000 UD.	PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORERIA	23,18	23,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	422,70	25,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>448,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D400575</b>		<b>UD. DE CAMBIO DE VALVULERIA A POZO NUEVO</b>			
		UD. de cambio de valvulería de pozo existente a pozo de nueva ejecución, incluso colocación de nuevas bridas.			
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	3,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
5.000590	2,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 160 DN-150	95,28	190,56	
5.000550	1,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 75 DN-65	50,22	50,22	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	343,80	20,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>364,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
**D400660**

**UD DE EQUIPO DE BOMBEO**

UD. DE CONJUNTO DE MAQUINARIA HIDRAULICA, COMPUESTA POR UN GRUPO ELECTORBOMBA SUMERGIBLE CAPAZ DE SUMINISTRAR UN CAUDAL DE 71.000 LIT/ HORA A 6 m.c.a. CON MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE 10 C.V. INCLUSO SOPORTES, ACCESORIOS Y MONTAJE

**TOTAL PARTIDA..... 3.155,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
**D400670**

**UD. CIRCUITO DE ASPIRACION**

UD. DE CIRCUITO DE ASPIRACION COMPUESTO POR ARQUETA DE HORMIGON Y REJILLA -FILTRO CONSTRUIDA EN NE METAL DEPLOYEE, DE DASO 14 mm. CON MARCO DE ANGULAR GALVANIZADO EN CALIENTE, DESMONTABLE CON ASAS, INCLUSO TORNILLERIA, JUNTAS Y ACCESORIOS DE EMPALME

**TOTAL PARTIDA..... 631,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
**D400680**

**UD. CIRCUITO DE IMPULSION 38 SALIDAS**

UD. DEL CIRCUITO COMPLETO DE DE ALIMENTACION PARA EL JUEGO PARABOLICOS REALIZADO MEDIANTE DISTRIBUIDOR CIRCULAR DE 2.4 MTS. DE DIAMETRO EN ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, DE 5" DE O CON 3 ACOMETIDAS DE O 5" Y 38 SALIDAS DE 1 1/2 ", DONDE SE ACOPLARAN LAS TOBERAS DE CONFORMACION DEL JUEGO DE AGUA, REALIZADAS EN FUNDICION DE BRONCE, CROMADAS MODELO PM/V " O EQUIVALENTE " DE 16 mm. DE O SALIDA. PARA UNA ALTURA DE 1.5 MTS. DE CHORRO DE AGUA, INCLUSO VALVULAS DE MANIOBRA, BRIDAS, ACCESORIOS, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y MONTAJE COMPLETO.

**TOTAL PARTIDA..... 6.500,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS  
**D400690**

**UD. CIRCUITO DE IMPULSION 20 SALIDAS PULV.**

UD. CIRCUITO COMPLETO DE ALIMENTACION PARA EL JUEGO DE PULVERIZACION REALIZADO MEDIANTE DISTRIBUIDOR CIRCULAR DE 1.3 MTS. O , EN ACERO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2 " DE O CPON TRES ACOMETIDAS DE O 2 " Y 20 SALIDAS DE 3/4 ", DONDE SE ACOPLARAN LAS TOBERAS EN FUNDICION DE BRONCE. CROMADAS MODELO PM/P " O EQUIVALENTE " DE 8 mm. F DE SALIDA, INCLUSO VALVULAS DE MANIOBRA, BRIDAS, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y MONTAJE.

**TOTAL PARTIDA..... 5.679,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
**D400700**

**UD. CIRCUITO DE IMPULSION 1 CORRO H= 3MTS**

UD. DE CIRCUITO DE ALIMENTACION COMPLETO PARA EL JUEGO DE AGUA VERTICAL, COMPUESTO POR TUBERIA Y ACCESORIOS DE 2 " DE O EN ACERO GALVANIZADO. POR INMERSION EN CALIENTE CON SALIDA ROSCADA DN-100 DONDE SE AOPLARA LA TOBERA DE CONFORMACION DEL JUEGO, REALIZADA EN FUNDICION DE BRONCE CROMADA, MODELO PM/V " O EQUIVALENTE " DE 44 mm. O DE SALIDA, INCLUSO BRIDAS, CODOS TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, ACCESORIOS Y MONTAJE.

**TOTAL PARTIDA..... 1.532,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
**D400710**

**UD. DEL CIRCUITO DE LLENADO AUTMTCO.**

UD. DEL CIRCUITO COMPLETO DE LLENADO AUTOMATICO DEL VASO REALIZADO EN ACERO GALVANIZADO DE 3 ", PROVISTA DE ELTROVALVULA DE COMPUERTA, CON BAYPAS Y LLAVE DE CORTE PARA FUNCIONAR MANUALMENTE. SONDA DE NIVEL, INCLUSO ACESORIOS Y MONTAJE

**TOTAL PARTIDA..... 1.051,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D400720</b>		<b>UD. CIRCUITO DE VACIADO ESTANQUE</b> UD. CIRCUITO COMPLETO DE VACIADO DEL ESTANQUE, REALIZADO EN TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO " IMERSION EN CALIENTE " DE 4" DE O , HASTA LA ARQUETA DE DESAGUE, CON VALVULA DE COMPUERTA, ACCESORIOS Y MONTAJE.			<b>222,37</b>
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>222,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D400730</b>		<b>UD. CIRCUITO DE VACIADO ARQUETA ASPRACION.</b> UD. DEL CIRCUITO DE VACIADO DE LA ARQUETA DE ASPIRACION, REALIZADO EN TUBERIA DE 3 " DE O , REALIZADO EN ACERO GALVANIZADO " POR INME, EN CATE. ", INCLUSO VALVULA DE COMPUERTA , ACCESORIOS Y MONTAJE.			<b>210,35</b>
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D400740</b>		<b>UD. CIRCUITO DE REBOSADERO ESTANQUE</b> UD. CIRCUITO COMPLETO DE REBOSADERO DEL ESTANQUE, REALIZADO CON TUBERIA DE 3" DE O CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO " POR INM. EN CTE." HASTA LA ARQUETA DE DE DESAGUE, INCLUSO ACCESORIOS Y MONTAJE.			<b>339,57</b>
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>339,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D400750</b>		<b>UD EQUIPO DE CONTROL DEL DISTRIBUIDOR</b> UD. Del conjunto copmoleto de elementos de control de entrada al regulador, compuesto por valvulas, piloto ,filtro,carretes pasamuros, tornilleria de acero inoxidable, juntas de pvc			
1.000050	15,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	281,70	
1.000020	15,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	253,35	
5.000900	1,000 UD.	UD. DE VALVULA HIDRAULICA GAL METALICA DE 4 "	589,16	589,16	
5.000905	1,000 UD.	UD. DE PILOTO CONTROLADOR DE 2 VIAS MOD. 33.101	116,01	116,01	
5.000910	1,000 UD.	UD. DE FILTRO DE DESBASTE MOD. OF-REG MALLA ACERO INOX. BB 4"	119,05	119,05	
5.000310	2,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 100	210,55	421,10	
5.000915	2,000 UD.	UD. DE CARRETE PASAMUROS DE FUNDICION DN 100 BB	88,74	177,48	
5.000660	3,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	96,57	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.054,40	123,26	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2.177,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D400755</b>		<b>UD. EQUIPO DE CONTROL DE CLORACION</b> UD. Del conjunto completo de equipo de cloración y control formad por cuadro electrico de districion general ,clorador , deposito, cuadro de control nivel hipoclorito con bomba, montaje accesos y puesta a punto.			
1.000050	15,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	281,70	
1.000020	15,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	253,35	
5.000920	1,000 UD.	UD. DE CLORADOR ELECTRICO DS 07-04 MODELO ESEKO " O EQUIVALENTE	217,44	217,44	
5.000925	1,000 UD.	UD. DE DEPOSITO DE PEAD PARA ALMACENAJE HIPLOCORITO 1 Tm.	151,84	151,84	
5.000930	1,000 UD.	UD. DE CUADRO DE CONTROL NIVEL HIPOCLORITO Y BOMBA	91,11	91,11	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	995,40	59,72	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1.055,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>D400760</b>		<b>UD. CONJUNTO DE ELEMENTOS DE GESTION-DRBUIDO</b> UD. Conjunto de elementos de gestión del distribuidor comprendiendo desagues de fondo, By-pass, valvulas, Tes, aerqueta de hormigón ( 2x1x1 ), accesorios y montaje.			
1.000050	20,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	375,60	
1.000010	30,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	484,80	
4.000255	3,000 UD.	UD. DE SUMIDERO TIPO REJILLA DE PVC DIAMETRO 100 m.m.	118,44	355,32	
D400010	20,000 ML.	ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT	9,73	194,60	
D200090	3,000 ML.	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	11,76	
5.000040	20,000 ML.	ML. TUBERIA PVC DIAMETRO 90 / 10 ATMOSFERAS	5,10	102,00	
5.000305	2,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 80	177,30	354,60	
5.000305	1,000 UD.	UD. VALVULA COMPUERTA PN 16 DIAMETRO 80	177,30	177,30	
5.000270	2,000 UD.	UD. "T" DE FUNDICION DIAMETRO 160 mm.	152,82	305,64	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.000560	2,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 90 DN-80	54,73	109,46	
5.000570	1,000	BRID BRIDAS DOBLE CAMARA DIAMETRO 110 DN-100	61,17	61,17	
D500070	1,600	M3 M3 HORMIGON ARMAD HA-20 ENCOFRADO VISTO	220,34	352,54	
8.000080	1,000	UD. UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION D-800 cm. FUNDICION DUCTI	358,97	358,97	
%MA	6,000	cost costes indirectos	3.243,80	194,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3.438,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO COM5 PAVIMENTACION**

<b>D500010 M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO</b>					
M/3 Hormigón HM-15 N/mm2, en masa o armado, puesto en obra, incluso vibrado y curado.					
1.000010	0,800 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	12,93	
D100020	1,000 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	52,82	
2.000080	0,400 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	2,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	68,30	4,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>72,36</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D5000201 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO</b>					
M/3 Hormigón HM-20, en masa o armado, puesto en obra, incluso vibrado y curado en soleras de aceras,juntas de dilatación cada 5 metros, realizadas con poliestireno expandido de 2 cm. de espesor.					
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
8.000015	1,150 M/2	M/2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 15/15/6	0,91	1,05	
D100040	1,000 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	58,13	
8.000170	0,005 M/3	M/3 TABLON DE PINO	99,44	0,50	
7.000380	0,250 M/2	M/2 POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 CM.	0,65	0,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	77,00	4,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>81,63</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D500040 M3 HORMIGON H-175 C. E. OBRAS DE FRABRICA</b>					
M/3 Hormigón H-175 en masa o armado, puesto en pequeñas obras de fábrica, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado en soleras de acera, incluso juntas de dilatación cada 5 mts., realizadas con poliestireno expandido de 2 cm. de espesor.					
D100030	1,000 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	53,92	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
8.000170	0,010 M/3	M/3 TABLON DE PINO	99,44	0,99	
8.000160	0,050 M/3	M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO	118,21	5,91	
8.000030	0,300 KG.	KG. DE PUNTAS PLANAS 20 x 100 mm.	0,81	0,24	
2.000080	0,500 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	3,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	97,50	5,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>103,38</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D500050 M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO</b>					
M/3 Hormigón HM-20 N/mm2., en masa o armado, puesto en obra, incluso vibrado y curado.					
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
D100040	1,000 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	58,13	
2.000080	0,400 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	2,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	69,20	4,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>73,37</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D500060 M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO</b>					
M/3 Hormigón, en masa HM-20 N/mm2., puesto en pequeñas obras de fábrica, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado.					
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
D100040	1,000 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	58,13	
8.000170	0,010 M/3	M/3 TABLON DE PINO	99,44	0,99	
8.000160	0,050 M/3	M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO	118,21	5,91	
8.000030	0,300 KG.	KG. DE PUNTAS PLANAS 20 x 100 mm.	0,81	0,24	
2.000080	0,500 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	3,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	101,70	6,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>107,84</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500070</b>		<b>M3 HORMIGON ARMAD HA-20 ENCOFRADO VISTO</b> M/3 Hormigón armado HA-20 N/mm2, armado, puesto en obras de fábrica, incluso encofrado para quedar visto, curado y desencofrado.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
D100040	1,000 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	58,13	
8.000150	6,000 M².	M². ENCOFRADO CHAPA METALICA	6,10	36,60	
8.000020	1,000 KG.	KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm.	1,25	1,25	
8.000010	50,000 KG.	KG. ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	54,00	
2.000320	0,200 H.	H. EQUIPO DE BOMBEO PARA 32 MTS	122,82	24,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	207,90	12,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>220,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D500080SC</b>		<b>M3 HORMIGON HM-25</b> M/3 Hormigón, en masa HM-25 N/mm2., puesto en pequeñas obras de fábrica, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
D100050	1,000 M3.	M3 HORMIGON HM-25	76,28	76,28	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	109,60	6,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>116,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D500090</b>		<b>M2. ENCOFRADO DE MADERA</b> M². Encofrado en madera, incluso desencofrado.			
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
8.000160	0,020 M/3	M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO	118,21	2,36	
8.000170	0,005 M/3	M/3 TABLON DE PINO	99,44	0,50	
8.000030	0,050 KG.	KG. DE PUNTAS PLANAS 20 x 100 mm.	0,81	0,04	
8.000020	0,100 KG.	KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm.	1,25	0,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,60	0,70	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D500100</b>		<b>M3. RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO</b> M/3 Relleno con material granular en filtro			
7.000160	1,000 M/3	M/3 DE GRAVA DE 12 / 20 mm.	18,95	18,95	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	19,00	1,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>20,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D500110</b>		<b>M3. ESCOLLERA COLOCADA S/ PLANO</b> M/3 de escollera hasta 3 mts. de altura colocada según plano, tamamaño minimo de las piedras 600 mm.			
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
7.000130	1,000 M/3	M/3 ESCOLLERA CALIZA tamaño minimo 600 mm. suministrada en obra	16,33	16,33	
2.000050	0,250 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	13,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	33,90	2,03	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>35,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>D500120</b>		<b>M3 BASE DE MACADAM</b> M/3 base de macadán, recebada con arena, puesta en obra.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
7.000390	1,350 T. M	T. MACADAM	9,68	13,07	
7.000400	0,450 T. R	T. RECEBO ARENA PARA MACADAM	7,52	3,38	
6.000020	0,150 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,03	
2.000150	0,025 H. C	H. COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 8Tn.	32,19	0,80	
2.000290	0,025 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	1,13	
2.000200	0,050 H. C	H. CISTERNA REGADORA 6 M/3	15,19	0,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	21,00	1,26	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>22,25</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>D500130 M3 BASE GRAVA CEMENTO</b>					
M/3 de base de grava-cemento huso GC 1, fabricada en central, puesta en obra por medios mecánicos, compactada y curada.					
1.000010	0,375 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,06	
7.000080	1,150 M/3	M/3 ARIDOS PARA GRAVA-CEMENTO	14,60	16,79	
2.000090	0,010 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,33	
2.000180	0,025 H. C	H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V.	36,44	0,91	
2.000310	0,010 H. P	H. PLANTA MEZCLADORA GRAVA-CEMENTO	105,08	1,05	
2.000290	0,025 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	26,30	1,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>27,85</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D500140 M3 BASE DE GRAVAS</b>					
M/3 de base de gravas puesta en obra.					
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
7.000160	1,200 M/3	M/3 DE GRAVA DE 12 / 20 mm.	18,95	22,74	
2.000290	0,100 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	4,54	
2.000150	0,050 H. C	H. COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 8Tn.	32,19	1,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,50	1,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>32,34</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D500145 M3 DE LECHO FILTRANTE</b>					
M/3 DE de formación de lecho filtrante homogéneo compuesto por bolos silíceos de río de tamaño comprendido entre 150 y 200 mm. sin finos.					
7.000037	1,100 M/3	M/3 DE MATERIAL BOLOS SILICEOS DE RIO	4,41	4,85	
2.000060	0,150 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	5,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,30	0,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>10,89</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D500148 M3 DE SUBBASE SUELO CEMENTO</b>					
M/3 De subbase SUELO CEMENTOCO formado por zahorra artificial Z-40 con un 5% (en peso del arido) de adición de cemento puesto en obra.					
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
7.000120	1,250 M/3	M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)	13,88	17,35	
7.000090	0,100 T. D	T. DE CEMENTO TIPO II-C CAT.35	92,19	9,22	
6.000020	0,050 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,01	
2.000290	0,030 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	1,36	
2.000200	0,015 H. C	H. CISTERNA REGADORA 6 M/3	15,19	0,23	
2.000170	0,015 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	29,90	1,79	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>31,68</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D500150 M3 SUBBASE GRANULAR ZA</b>					
M/3 DESUBBASE GRANULAR ZA , PUESTA EN OBRA					
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
7.000100	1,250 M/3	M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA	10,66	13,33	
6.000020	0,050 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,01	
2.000290	0,030 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	1,36	
2.000200	0,015 H. C	H. CISTERNA REGADORA 6 M/3	15,19	0,23	
2.000170	0,015 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,70	1,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>17,65</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D5001601 M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25)**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M/3 Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra ,extendida y compactada 95% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 cmts. de espesor.Desgaste de los Angeles <30					
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
7.000110	1,250 M/3	M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (25)	13,72	17,15	
6.000020	0,050 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,01	
2.000290	0,030 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	1,36	
2.000200	0,015 H. C	H. CISTERNA REGADORA 6 M/3	15,19	0,23	
2.000170	0,015 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,50	1,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>D500170</b>	<b>M3 SUBBASE GRANULAR ZA (40 )</b>				
M/3 Subbase granular ZA (40) formada por zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada 95% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 cmts. de espesor. Desgaste de los Angeles < 30					
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
7.000120	1,250 M/3	M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)	13,88	17,35	
6.000020	0,050 M/3	M/3 AGUA PARA RIEGOS Y AMASADOS	0,21	0,01	
2.000290	0,030 H. M	H. MOTONIVELADORA 150 CV.	45,37	1,36	
2.000200	0,015 H. C	H. CISTERNA REGADORA 6 M/3	15,19	0,23	
2.000170	0,015 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,70	1,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D500180</b>	<b>M2 DE FRESADO MECANICO</b>				
M/2 DE FRESADO MECANICO EN AGLOMERADO CON UN ESPESOR DE 10 cmts.					
1.000010	0,005 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,08	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
2.000230	0,045 H. F	H. FRESSADORA DE FIRME FLEXIBLE	45,56	2,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,10	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D500182</b>	<b>M2 DE FRESADO PINTURA</b>				
M/2 DE FRESADO MECANICO DE MARCAS VIALES					
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000230	0,035 H. F	H. FRESSADORA DE FIRME FLEXIBLE	45,56	1,59	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,80	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D500190</b>	<b>M2. RIEGO DE IMPRIMACION</b>				
M². riego de imprimación con emulsión ASFALTICA EAL-1					
1.000010	0,003 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,05	
7.000153	1,500 KG.	KG. DE EMULSION ASFALTICA EAL-1 PARA RIEGOS DE IMPRIMACION	0,20	0,30	
2.000130	0,005 H. R	H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3.	31,06	0,16	
2.000120	0,001 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,01	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	0,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>0,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D500200</b>	<b>M2. RIEGO DE ADHERENCIA</b>				
M/2 Riego de adherencia con emulsión cationica de rotura rapida termoadherente tipo ECR-1.					
1.000010	0,003 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,05	
7.000154	0,500 KG.	KG. DE EMULSION CATIONICA ECR-1 TERMOADHERENTE PARA RIEGO DE	0,20	0,10	
2.000130	0,005 H. R	H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3.	31,06	0,16	
2.000120	0,002 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	0,30	0,02	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>0,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**E23 TN. DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRIO**  
Tn. mezcla bituminosa en frío , Extendida y compactada.

D10090F	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN FRIO	26,16	26,16	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000140	0,045 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	2,70	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	39,00	2,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>41,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D500210 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20 < 75 TM OPERACION**  
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada. <75 Tm operacion

D100090	1,000 T	TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20	33,58	33,58	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000140	0,045 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	2,70	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	46,40	2,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>49,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**E01 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20 75-250 TM OPERACION**  
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada. 75-250 Tm operacion

D100090	1,000 T	TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20	33,58	33,58	
1.000040	0,030 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,55	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
2.000090	0,002 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,07	
2.000140	0,045 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	2,70	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	44,80	2,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>47,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**E02 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20 250-600 TM OPERACION**  
Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada. 250-600 Tm operacion

D100090	1,000 T	TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20	33,58	33,58	
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
2.000090	0,020 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,66	
2.000140	0,020 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,20	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,020 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,96	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,90	2,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>45,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**E03 TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE G-20 >600TM OPERACION**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 , Extendida y compactada. > 6000 Tm. operacion

D100090	1,000 T	TN. AGLOMERADO DE CAPA INTERM. TIPO D-20	33,58	33,58	
1.000040	0,040 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,73	
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000140	0,040 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	2,40	
2.000170	0,030 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	1,82	
2.000160	0,020 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,96	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,80	2,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>45,33</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**D500215**

**TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 <75 TM OPERACION**

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. < 75 Tm. operacion

D100110	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12	31,67	31,67	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000140	0,030 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,80	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	44,40	2,66	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>47,09</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**E04**

**TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 75-250 TM OPERACION**

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. 75-250 Tm. operacion

D100110	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12	31,67	31,67	
1.000040	0,040 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,73	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000140	0,040 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	2,40	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	43,20	2,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>45,82</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**E05**

**TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 250-600 TM OPERACION**

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. 250-600 Tm. operacion

D100110	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12	31,67	31,67	
1.000040	0,040 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,73	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
2.000090	0,020 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,66	
2.000140	0,030 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,80	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,00	2,52	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>44,48</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**E06**

**TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 >600 TM OPERACION**

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada. > 600 Tm operacion

D100110	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-12	31,67	31,67	
1.000040	0,035 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,64	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
2.000140	0,030 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,80	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	40,90	2,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>43,37</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
**D500220**

**TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 <75 TM OPERACION**

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-8. Extendida y compactada. < 75 Tm. operacion

D100100	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8	33,16	33,16	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000140	0,030 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,80	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	45,90	2,75	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>48,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
**E07**

**TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 75-250 TM OPERACION**

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-8. Extendida y compactada. 75-250 Tm operacion

D100100	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8	33,16	33,16	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
2.000090	0,020 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,66	
2.000140	0,020 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,20	
2.000170	0,025 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	1,52	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	43,70	2,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>46,36</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
**E08**

**TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 250-600 TM OPERACION**

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-8. Extendida y compactada. 250-600 Tm operacion

D100100	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8	33,16	33,16	
1.000040	0,030 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,55	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000140	0,020 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,20	
2.000170	0,020 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	1,21	
2.000160	0,020 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,96	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	41,60	2,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>44,14</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
**E09**

**TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-8 >600 TM OPERACION**

Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-8. Extendida y compactada. > 600 Tm operacion

D100100	1,000 T	TN. AGLOMERADO EN CALIENTE TIPO D-8	33,16	33,16	
1.000040	0,040 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,73	
1.000010	0,025 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,40	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
2.000140	0,030 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,80	
2.000170	0,040 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	2,43	
2.000160	0,030 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	1,44	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	41,30	2,48	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>43,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>TRTR TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL</b>					
1.000040	0,010 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,18	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,002 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,07	
7.000060	0,020 T. A	T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,52	0,19	
2.000170	0,005 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,30	
7.000153	7,000 KG.	KG. DE EMULSION ASFALTICA EAL-1 PARA RIEGOS DE IMPRIMACION	0,20	1,40	
2.000130	0,002 H. R	H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3.	31,06	0,06	
2.000120	0,001 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,01	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,40	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>DBTR DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL</b>					
1.000040	0,005 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,09	
1.000010	0,005 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,08	
2.000090	0,002 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,07	
7.000060	0,020 T. A	T. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS	9,52	0,19	
2.000170	0,004 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	0,24	
7.000153	6,000 KG.	KG. DE EMULSION ASFALTICA EAL-1 PARA RIEGOS DE IMPRIMACION	0,20	1,20	
2.000130	0,002 H. R	H. REGADORA ASFALTICA 8 M/3.	31,06	0,06	
2.000120	0,001 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,01	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,90	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>E29LB M2 DE LECHADA BITUMINOSA</b>					
M2 de fabricaión y extendido de lechada bituminosa tipo LB-1, LB-2 o LB-3, incluso barrido previo y preparacion de la superficie.					
P01	1,000	m2 de lechada bituminosa LB-1, LB-2 o LB-3	2,66	2,66	
2.000120	0,003 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,03	
1.000040	0,010 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,18	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>D500230 M2. PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA D-20 &lt; 650 M2 OPERACION</b>					
M2. Extendido y compactado de mezcla BITUMINOSA en caliente tipo D-20 de 5 cms. de espesor. < 650 m2 operacion					
7.000420	0,120 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION	28,20	3,38	
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,003 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,10	
2.000140	0,015 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,90	
2.000160	0,004 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,80	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>E10 M2. PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA D-20 650-2100 M2 OPERACION</b>					
M2. Extendido y compactado de mezcla BITUMINOSA en caliente tipo D-20 de 5 cms. de espesor. 650-2100 m2 operacion					
7.000420	0,120 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION	28,20	3,38	
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

TECNICOS : M<sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez  
Roberto Prieto Tercero

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2.000090	0,003 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,10	
2.000140	0,010 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,60	
2.000160	0,003 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,72</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**E11 M2. PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA D-20 2100-5200 M2 OPERACION**  
M<sup>2</sup>. Extendido y compactado de mezcla BITUMINOSA en caliente tipo D-20 de 5 cms. de espesor. 2100-5200 m2 operacion.

7.000420	0,120 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION	28,20	3,38	
1.000040	0,002 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,04	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,002 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,07	
2.000140	0,010 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,60	
2.000160	0,004 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,40	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,70</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**E12 M2. PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA D-20 > 5200 M2 OPERACION**  
M<sup>2</sup>. Extendido y compactado de mezcla BITUMINOSA en caliente tipo D-20 de 5 cms. de espesor. > 5200 m2 operacion

7.000420	0,120 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION	28,20	3,38	
1.000040	0,002 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,04	
1.000010	0,002 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,03	
2.000090	0,002 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,07	
2.000140	0,015 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,90	
2.000160	0,002 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,79</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D500231 M2 DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA D-12 < 650 M2 OPERACION**  
M/2 Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo D-12 de 5 ctm. de espesor <650 m2 operacion

7.000430	0,140 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE RODADURA	29,26	4,10	
1.000040	0,005 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,09	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,004 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,13	
2.000140	0,016 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,96	
2.000160	0,004 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,60	0,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,97</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**E13 M2 DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA D-12 650-2100 M2 OPERACION**  
M/2 Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo D-12 de 5 ctm. de espesor 650-2100 m2 operacion

7.000430	0,140 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE RODADURA	29,26	4,10	
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,07	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,004 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,13	
2.000140	0,010 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,60	
2.000160	0,004 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,30	0,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,57</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**E14 M2 DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA D-12 2100-5200 M2 OPERACION**  
M/2 Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo D-12 de 5 ctm. de espesor 2100-5200 m2 operacion.

7.000430	0,140 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE RODADURA	29,26	4,10	
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
1.000010	0,020 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,32	
2.000090	0,004 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,13	
2.000140	0,001 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,06	
2.000160	0,002 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,80	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**E15 M2 DE PAVIMENTO MEZCLA ASFALTICA D-12 > 5200 M2 OPERACION**  
M/2 Pavimento de mezcla asfaltica en caliente tipo D-12 de 5 ctm. de espesor > 5200 m2 operacion

7.000430	0,140 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE RODADURA	29,26	4,10	
1.000040	0,003 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,05	
1.000010	0,005 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,08	
2.000090	0,001 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,03	
2.000140	0,010 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,60	
2.000160	0,002 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,00	0,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**D500232 M2. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MICRO < 650 M2 OPERACION**  
M/2. Mezcla bituminosa en caliente MICROAGLOMERADO de 4 ctms, de espesor. Extendida y compactada. < 650 m2 operacion

7.000420	0,120 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION	28,20	3,38	
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,003 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,10	
2.000140	0,017 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	1,02	
2.000160	0,004 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,90	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**E16 M2. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MICRO 650 -2100 M2 OPERACION**  
M/2. Mezcla bituminosa en caliente MICROAGLOMERADO de 4 ctms, de espesor. Extendida y compactada. 650-2100 m2 operacion.

7.000420	0,120 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION	28,20	3,38	
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,005 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,17	
2.000140	0,010 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,60	
2.000160	0,004 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,60	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**E17 M2. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MICRO 2100-5200 M2 OPERACION**  
M/2. Mezcla bituminosa en caliente MICROAGLOMERADO de 4 ctms, de espesor. Extendida y compactada. 2100-5200m2 operacion.

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7.000420	0,120 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION	28,20	3,38	
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,003 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,10	
2.000140	0,010 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,60	
2.000160	0,003 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,72</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**E18** **M2. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE MICRO > 5200 M2 OPERACION**  
M/2. Mezcla bituminosa en caliente MICROAGLOMERADO de 4 cmts, de espesor. Extendida y compactada. > 5200 m2 operacion.

7.000420	0,120 TN.	TN. AGLOMERADO EN CAPA DE REGULARIZACION	28,20	3,38	
1.000040	0,002 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,04	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
2.000090	0,001 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,03	
2.000140	0,010 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,60	
2.000160	0,002 H. C	H. COMPACTADOR DE NEUMATICOS 20 Tn.	48,07	0,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,30	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,57</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D500236** **ML DE REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO**  
M/2 de reparación de pavimento asfaltico en grietas con betún fluido y sellado con arena y barrido.

1.000020	0,200 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	3,38	
7.000150	1,000 KG.	KG. BETUN ASFALTICO 60/70	0,28	0,28	
7.000038	1,000 M/3	M/3 ARENA DE MONTEARENAS CRIVADA	7,20	7,20	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,90	0,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,51</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**D50023912** **M2. PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO EN ACERAS**  
M<sup>2</sup>. Pavimento de hormigón continuo impreso in situ de 15 cm. de espesor con armado de fibra de polipropileno en masa 0.6 kg/m3 y malla inferior de 15/15/6,y lamina de PVC de 400 galgas, realizada con hormigón HM 20 de , acabado despiece y combinación de de colores según plano de detalle, con trataminto superficial de color 7 kg./m2 ; Formación de juntas de retracción cada 10 m/2 " de 1/3 del espesor " y sellado de las mismas. Con entrega al Ayuntamiento de los moldes empleados para el estampado.

D100040	0,150 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	8,72	
7.000450	1,000	PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA	9,26	9,26	
7.000455	0,700 kg.	kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia	9,12	6,38	
7.000370	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
2.000110	0,050 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	0,76	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	37,90	2,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>40,17</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**D500240** **M2. PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO EN CALZADA**  
M<sup>2</sup>. Pavimento de hormigón continuo impreso in situ de 23 cm. de espesor con armado de fibra de polipropileno en masa 0.6 kg/m3 y malla inferior de 15/15/6,y lamina de PVC de 400 galgas, realizada con hormigón HM 20 de , acabado molde imitación madera vieja despiece según plano de detalle, con trataminto superficial de color 7 kg./m2 ; talco desencofrantey resina de acabado. Formación de juntas de retracción cada 5 mts. " de 1/3 del espesor " y de hormigonado con"pasadores de vaina" al canto, y sellado de las mismas con sicaflex.

D100040	0,230 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	13,37	
7.000450	1,000	PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA	9,26	9,26	
7.000455	0,700 kg.	kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia	9,12	6,38	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.000015	1,150 M/2	M/2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 15/15/6	0,91	1,05	
7.000442	0,150 KG.	KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	8,59	1,29	
8.000010	0,750 KG.	KG. ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	0,81	
7.000371	1,100 M/2	M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS	0,30	0,33	
7.000370	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
8.000150	0,150 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . ENCOFRADO CHAPA METALICA	6,10	0,92	
2.000110	0,050 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	0,76	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	53,90	3,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>57,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**D500241** \* **M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=15c**  
M<sup>2</sup>. Pavimento de hormigón color a elegir , in situ de 15 cmts. de espesor con armado de fibra de poliuretano en masa 0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de 400 galgas, realizada con hormigón HP 40 arido de 20 mm. , con terminación en superficie "escobado" y tratamiento superficial con resina acrílica de alta resistencia despice y combinación de de colores según plano de detalle ; Formación de juntas de retracción cada 10 m/2 " de 1/3 del espesor " y de hormigonado y sellado de las misma con cordon de sicafles.

D100040	0,150 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	8,72	
7.000450	1,000	PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA	9,26	9,26	
7.000455	0,200 kg.	kg. de barniz sellador tipo resina acrílica de alta resistencia	9,12	1,82	
7.000442	0,100 KG.	KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	8,59	0,86	
7.000371	1,100 M/2	M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS	0,30	0,33	
7.000370	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
8.000150	0,150 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . ENCOFRADO CHAPA METALICA	6,10	0,92	
2.000110	0,050 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	0,76	
1.000050	0,150 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,82	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,20	1,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>32,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**D500242** \* **M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=20c**  
M<sup>2</sup>. Pavimento de hormigón color a elegir , in situ de 20 cmts. de espesor con armado de fibra de poliuretano en masa 0.6 kg/m3 . Lamina de PVC de 400 galgas, realizada con hormigón HP 40 arido de 20 mm. , con terminación en superficie "escobado" y tratamiento superficial con resina acrílica de alta resistencia despice y combinación de de colores según plano de detalle ; Formación de juntas de retracción cada 10 m/2 " de 1/3 del espesor " y de hormigonado y sellado de las misma con cordon de sicafles.

D100040	0,200 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	11,63	
7.000450	1,000	PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA	9,26	9,26	
7.000455	0,200 kg.	kg. de barniz sellador tipo resina acrílica de alta resistencia	9,12	1,82	
7.000442	0,120 KG.	KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	8,59	1,03	
7.000371	1,100 M/2	M/2 DE LAMINA DE 400 GALGAS	0,30	0,33	
7.000370	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
8.000150	0,150 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . ENCOFRADO CHAPA METALICA	6,10	0,92	
2.000110	0,050 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	0,76	
1.000050	0,150 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,82	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	33,30	2,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>35,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**D500243** \* **M2. SOLERA HORMIGON PULIDO 15 cmts. CUARZO**  
M<sup>2</sup>. Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM 20 N/mm2 de R.C. con 1 Kg/m3 de fibras de polipropileno en masa, acabado superficial con endurecedor de cuarzo mas colorante a elegir, pulido con helicóptero ( 3kg. de cuarzo y 1.5 kg de cemento pa-350 ) formación de juntas con corte de disco cada 16 m/2. y selladas con masilla de poliuretano.

D100040	0,150 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	8,72	
7.000450	1,000	PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA	9,26	9,26	
7.000442	0,120 KG.	KG. DE FIBRAS DE POLIPROPILENO	8,59	1,03	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D500090	0,050 M2	M2. ENCOFRADO DE MADERA	12,31	0,62	
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,64	
1.000010	0,090 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,45	
2.000350	0,030 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,13	
2.000100	0,050 H. S	H. SIERRA CORTADORA	10,93	0,55	
7.000370	0,360 M²	M². PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	0,83	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	24,20	1,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>25,68</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D500250</b>	*	<b>M2 SOLERA HORMIGON 15 cmts .BAJO-ACERAS</b> M². Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormión HM 20 N/mm². de R.C. T. máx. 20 mm. In- cluso vertido y colocado, nivelación ,juntas,encofrado de paños y formación de pendientes s/ plano.			
D100040	0,150 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	8,72	
D500090	0,050 M2	M2. ENCOFRADO DE MADERA	12,31	0,62	
1.000040	0,120 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,18	
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
7.000380	0,050 M/2	M/2 POLIESTIRENO EXPANDIDO 2 CM.	0,65	0,03	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,50	0,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,30</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>D500260</b>		<b>M3. HORMIGON HP-40</b> M/3 Hormigón HP-40, para pavimento de calzada t. máx. 20 mm. . Encofrado de madera, perfilado del terreno, ver- tido y vibrado.			
D100060	1,000 M3.	M3 HORMIGON HP-40	63,14	63,14	
1.000050	0,600 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	11,27	
1.000010	0,600 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	9,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	84,10	5,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>89,16</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>D500270</b>		<b>ML. PIEZA CAZ R-33</b> Pieza de caz de recogida de pluviales de hormigón gris con canaleta doble capa, modelo CAZ R-33 (33x13-10), de 50 cm. de longitud cada pieza y 70 Kg. Totalmente acabado rejuntado y nivelado.			
D100080	0,005 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,36	
D100040	0,090 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	5,23	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000280	1,000 ML.	ML. CAZ PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO R-33	6,12	6,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,00	0,96	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>16,91</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D500275</b>		<b>UD. DE PIEZA SALVACUNETAS 1.10X0.5X0.15</b> UD. de suministro y colocacion de pieza salvacunetas de hormigón de medidas 1.10x0.5x0.15			
7.000285	1,000 UD.	UD. DE PIEZA SALVACUNETAS 1.10 X0.5X0.15	21,26	21,26	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
7.000180	1,000 ML.	ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm.	9,10	9,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	32,90	1,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>34,86</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D500280</b>		<b>ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO &lt; 25 ML OPERACION</b> ML.de suministro y colocación de Bordillo prefabricado de hormigón de 15/25 cms. bicapa gris o de color, homoganeo, macizo y con cinta redondeada y de 1 m. de longitu recibo con con formigón HM 20 y rejuntado con mortero. < 25 ml operacion			
D100080	0,005 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,36	
D100040	0,120 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	6,98	
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,73	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000180	1,000 ML.	ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm.	9,10	9,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	21,60	1,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>22,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**E20 ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO > 25 ML OPERACION**  
ML.de suministro y colocación de Bordillo prefabricado de hormigón de 15/25 cms. bicapa gris o de color, homogéneo, macizo y con cinta redondeada y de 1 m. de longitud recibo con con formigón HM 20 y rejuntado con mortero. > 25 ml operacion

D100080	0,005 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,36	
D100040	0,120 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	6,98	
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,64	
1.000010	0,090 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,45	
7.000180	1,000 ML.	ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm.	9,10	9,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	19,50	1,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>20,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**D500281 ML. BORDILLO HORMIGON 15/35 COLOCADO < 25 ML OPERACION**  
ML. Bordillo prefabricado de hormigón de 15/35 cms. bicapa gris o de color, homogéneo, macizo y con cinta redondeada y de 1 m. de longitud. < 25 ml operacion

7.000182	1,000 ML.	ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 X35	11,54	11,54	
D100040	0,120 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	6,98	
D100080	0,005 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,36	
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,73	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	24,00	1,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>25,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**E21 ML. BORDILLO HORMIGON 15/35 COLOCADO > 25 ML OPERACION**  
ML. Bordillo prefabricado de hormigón de 15/35 cms. bicapa gris o de color, homogéneo, macizo y con cinta redondeada y de 1 m. de longitud. > 25 ml operacion

7.000182	1,000 ML.	ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 X35	11,54	11,54	
D100040	0,120 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	6,98	
D100080	0,005 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,36	
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,64	
1.000010	0,090 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	22,00	1,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>23,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**D500282 ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO**  
ML.de suministro y colocación de Bordillo prefabricado de hormigón jaspeado de 16/25 cms. modelo Torho o equivalente, macizo bisel recto y de 100 cms. de longitud.

D100080	0,005 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,36	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
7.000175	1,000 ML.	ML. BORDILLO DE HORMIGON JASPEADO BISEL RECTO 16 x 25 cm.	12,93	12,93	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,20	1,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D500283 UD. DE FORMACION DE VADO H.JASPEADO PEATONES**  
UD. de suministro y colocación de esquina de vados de 1.2 mts. de longitud en el sentido de la pendiente < 12% , formada por dos piezas de hormigón prefabricado jaspeado de la casa Torho o equivalente, esquina de 40 x60 x 25

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		y recta de 40 x 60 x 5 ctms.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
7.000282	1,000 UD.	UD. DE PIEZA VADO HORMIGON JASPEADO DE 60 X 40 x 25 CTMS.	66,51	66,51	
7.000283	1,000 UD.	UD. PIEZA DE HORMIGON JASPEADA 60 X 40 X 7	7,74	7,74	
D500050	0,100 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	7,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	106,80	6,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>113,25</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500284</b>		<b>UD. DE FORMACION DE VADO H.JASPEADO COCHERA</b>			
		UD. de suministro y colocación de esquina de vados de 0.6 mts. de longitud en el sentido de la pendiente < 12% , formada por pieza de hormigón prefabricado jaspeado de la casa Torho o equivalente,esquina de 40 x60 x 25 ctms.			
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
7.000282	1,000 UD.	UD. DE PIEZA VADO HORMIGON JASPEADO DE 60 X 40 x 25 CTMS.	66,51	66,51	
D500050	0,100 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	7,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	86,50	5,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>91,66</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500285</b>		<b>ML. DE BORDILLO DE JARDIN CLASICO 20X10</b>			
		ML DE BORDILLO DE JARDIN COLOR BEIGE 20X10, HORMIGONADO DE BASE, Y REJUNTADO CON MORTERO.			
D100080	0,005 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,36	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
D100030	0,100 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	5,39	
7.000210	1,000 ML.	ML. BORDILLO TIPO JARDIN 20 x 10 cm. BEIGE	4,50	4,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,80	0,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500289</b>		<b>ML. BORDILLO H. BARRERA BP-2</b>			
		ML. BORDILLO H. BARRERA BP-2. Bordillo de hormigón prefabricado colo cremar de 35x35 x 50 ctms. encintado de plazas, colocado.			
D100080	0,050 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	3,62	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
7.000230	1,000 ML.	ML. BORDILLO BP-2 TIPO BARRERA COLOR CREMA 35 x 35 x 50 cm.	21,75	21,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	34,00	2,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>35,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500290</b>		<b>ML. BORDILLO H. BARRERA BP-3</b>			
		ML. Bordillo de hormigón gris prefabricado de 50/42 cms. encintado de plazas o aceras, colocado.			
D100080	0,050 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	3,62	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
7.000240	1,000 ML.	ML. BORDILLO BP-3 GRIS TIPO BARRERA 42 x 50 cm.	34,35	34,35	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	44,80	2,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>47,52</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500300</b>		<b>ML. BORDILLO DE ISLETA</b>			
		ML. Bordillo de hormigón prefabricado de isleta, de medidas 0,25x0,18 con p.p de piezas especiales y terminales en curva.			
D100080	0,040 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	2,89	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000200	1,000 ML.	ML. BORDILLO ESTRIADO ISLETA 25 x 18 cm.	7,73	7,73	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14,90	0,89	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,75</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500310</b>		<b>ML. BORDILLO 15 x 25 ctm GRANITO GRIS SERRAD</b> ML. Bordillo de granito gris de 100 ctms. de longitud corte serrado y aristado con bisel de 2 ctms.de medidas 15x25 cms. encintado de aceras.			
D500010	0,100 M3	M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO	72,36	7,24	
D100080	0,050 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	3,62	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
7.000250	1,000 ML.	ML. BORDILLO GRANITO GRIS CORTE SERRADO 15 x 25 cmt.de 100	31,12	31,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	52,10	3,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>55,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500312</b>		<b>ML. BORDILLO 15 x 15 ctm GRANITO GRIS SERRAD</b> ML. Bordillo de granito de 100 ctms. de longitud corte serrado y aristado con bisel de 2 ctms.de medidas 15x15 cms. encintado de aceras.			
D500010	0,100 M3	M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO	72,36	7,24	
D100080	0,050 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	3,62	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
7.000270	1,000 ML.	ML. BORDILLO GRANITO 15X15 ctms. GRIS ABURJADADO,ARISTADO,CON	27,68	27,68	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	48,60	2,92	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>51,55</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500320</b>		<b>ML. BORDILLO DE GRANITO CURVO</b> ML. de bordillo de granito curvo abujardado y aristado de medias 20x30 cms. y longitud adpatadas al radio de curvatura según planos, recibido con resina epoxi			
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
7.000190	1,000 ML.	ML. BORDILLO CURVO 15 x 25 cm.	50,75	50,75	
7.000440	0,150 KG.	KG. RESINA EPOXI M-2 COM.	8,69	1,30	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	62,40	3,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>66,09</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500330</b>		<b>ML. REM. ALCORQUES GRANITO GRIS</b> Remate perimetral de alcorque, formado por piezas de granito gris abujardado aristado, de medidas 30 cms. de ancho y 10 cms. de espesor, tomado con mortero 1/3 colocado y limpieza general.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000260	1,000 ML.	ML. ENCINTADO DE 25 CTMS DE ALTO GRANITO GRIS ABUJARDADO	33,47	33,47	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	39,20	2,35	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>41,51</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500332</b>		<b>ML. REM. CORONACION GRANITO GRIS</b> ML. De suministro y colocación deRemate perimetral en coronación de jardineras, formado por piezas de granito gris abujardado aristado, de medidas 17 cms. de ancho y alto variable con forma adaptada al azulejo y pieza de esquina, tomado con mortero 1/3 colocado y limpieza general.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000265	1,000 ML.	ML. DE PIEZA DE GRANITO ABUJARDADO PIEZA ESPECIAL 17 x 17 ctms.	39,48	39,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	45,20	2,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>47,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D500340</b>		<b>ML. REMATE DE ALCORQUE HOR. IN SITU</b>			
		ML. de remate de alcorque con hormigón in situ, teñido y armado			
D100030	0,050 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	2,70	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
8.000160	0,015 M/3	M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO	118,21	1,77	
8.000010	5,000 KG.	KG. ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	5,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	27,00	1,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>28,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D500345</b>		<b>ML. DE PIEZA RIGOLA PREF. DE HORMIGON</b>			
		ML. de suministro y colocación de pieza rigola d e hormigçon prefabricado de medidas 20 x 40 x6 ctms. asentada con mortero 1:6			
7.000367	2,500 UD.	UD. DE PIEZA PREFABRICADA 20 x 40 x 6 ctms.	0,91	2,28	
D100080	0,010 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,72	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,60	0,70	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>D500360</b>		<b>M2. PAV. BALDOSA GRIS 30x30x3 cm &lt; 50 M2 OPERACION</b>			
		M/2. Baldosa de terrazo de uso exterior pulida de 30x30 cms. de espesor 3 cms. Testura, número de pastillas y color gris con pp. de escudos del Ayto., tomada con mortero 1/6 colocada en aceras , sellado de juntas con sicaflex, rejuntada y limpia. Incluso formación de rebaje para acceso de peatones y vehículos. z< de 50m2 operación			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000340	1,050 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA GRIS DE 9 PASTILLAS 30x30x3	7,96	8,36	
7.000370	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,20	1,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>E19</b>		<b>M2. PAV. BALDOSA GRIS 30x30x3 cm &gt; 50 M2 OPERACION</b>			
		M/2. Baldosa de terrazo de uso exterior pulida de 30x30 cms. de espesor 3 cms. Testura, número de pastillas y color gris con pp. de escudos del Ayto., tomada con mortero 1/6 colocada en aceras , sellado de juntas con sicaflex, rejuntada y limpia. Incluso formación de rebaje para acceso de peatones y vehículos. > de 50 m2 operación			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,76	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000340	1,050 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA GRIS DE 9 PASTILLAS 30x30x3	7,96	8,36	
7.000370	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	18,40	1,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>19,47</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D500370</b>		<b>ML. PELDAÑO BALDOSA HIDRAULICA</b>			
		ML. Peldaño formado por baldosa hidráulica			
D100070	0,007 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/3	77,01	0,54	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
7.000180	1,000 ML.	ML. BORDILLO DE HORMIGON 15 x 25 cm.	9,10	9,10	
7.000290	0,400 M².	M². BALDOSA ACERA 30 x 30 x 3	9,69	3,88	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,50	1,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,69</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D500375</b>		<b>M2. PAV. BALDOSA COLOR 30x30x3 cms &lt; 50 m2 operación</b>			
		M/2. Baldosa de terrazo de uso exterior pulida de 30x30 cms. de espesor 3 cms. Testura, número de pastillas y color a legir por la dirección facultiva con pp. de escudos del Ayto., tomada con mortero 1/6 colocada en aceras, sellado de junats con sicaflex, rejuntada y limpia. Incluso formación de rebaje para acceso de peatones y vehículos. < 50 m2 operacion.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000290	1,050 M².	M². BALDOSA ACERA 30 x 30 x 3	9,69	10,17	
7.000370	1,000 M².	M². PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	22,10	1,33	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>23,38</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>E24</b>		<b>M2 PAV. BALDOSA COLOR 30x30x3 cm &gt; 50 m2 operación</b>			
		M/2. Baldosa de terrazo de uso exterior pulida de 30x30 cms. de espesor 3 cms. Testura, número de pastillas y color a legir por la dirección facultiva con pp. de escudos del Ayto., tomada con mortero 1/6 colocada en aceras, sellado de junats con sicaflex, rejuntada y limpia. Incluso formación de rebaje para acceso de peatones y vehículos. >50m2 operacion			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000290	1,050 M².	M². BALDOSA ACERA 30 x 30 x 3	9,69	10,17	
7.000370	1,000 M².	M². PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,20	1,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,39</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D500380</b>		<b>M2. PAV. BALDOSA 40x40x4</b>			
		M². Pavimento formado por baldosa de terrazo para uso exterior pétrea, modelo PAYMASA o equivalente de medidas 40 x 40 y 4 cms. de espesor; textura rugosa o acanalada y color a elegir. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos, sellado de juntas con cordón de sicaflex, escudos y conchas de Santiago en su caso.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
7.000300	1,050 M².	M². BALDOSA TIPO GRANOLIT PAYMASA O SIMILAR 40 x 40 x 4	12,65	13,28	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
7.000370	1,000 M².	M². PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	27,90	1,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>29,52</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500390</b>		<b>M2. PAV. BALDOSA 40x40x5</b> M <sup>2</sup> . Pavimento formado por baldosa de terrazo para uso exterior pétreo , modelo PAYMASA o equivalente de medidas 40x40 y 5 cms. de espesor; textura rugosa o acanalada y color a elegir con pp. de escudos del Ayto.. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
7.000310	1,050 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA TIPO GRANOLIT PAYMASA O SIMILAR 40 x 40 x 5	15,10	15,86	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
7.000370	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,40	1,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>32,25</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>D500392</b>		<b>M2. PAV. BALDOSA 60x40x5</b> M <sup>2</sup> . Pavimento formado por baldosa de terrazo para uso exterior pétreo , modelo PAYMASA o equivalente de medidas 60 x 40 y 5 cms. de espesor; textura rugosa o acanalada y color a elegir con pp. de escudos del Ayto.. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
7.000315	1,050 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA PAYMASA O SIMILAR 60 x 40 x 5	16,72	17,56	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
7.000370	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	2,30	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	35,60	2,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>37,77</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D500398</b>		<b>ML. DE RODAPIE DE GRANITO ALBERO e= 3 ctms.</b> ML. de suministro colocación de ropapie de granito albero abujardado de 7 ctms, de alto y 3 ctms. de espesor, recibido con mortero de cemento 1:5, rejuntado y limpio.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
7.000320	0,080 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 3 cm.	77,61	6,21	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	23,00	1,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>24,37</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D500399</b>		<b>M2. PAVIMENTO BALDOSA DE GRANITO 60x40x5</b> M <sup>2</sup> . Pavimento formado por baldosas de granito 60x40 despiece según planos, gris abujardado, de 5 cms. de espesor tomado con mortero de hormigón 1/3. Colocado y limpieza final.			
7.000322	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 5 cm.	96,24	96,24	
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,260 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,88	
1.000010	0,180 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,91	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	105,60	6,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>111,90</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>D500400</b>		<b>M2. PAVIMENTO BALDOSA DE GRANITO 60x40x3</b> M <sup>2</sup> . Pavimento formado por baldosas de granito 60x40 despiece según planos, gris abujardado, de 3 cms. de espesor tomado con mortero de hormigón 1/3. Colocado y limpieza final			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
7.000320	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 3 cm.	77,61	77,61	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	89,90	5,39	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>95,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>D500402</b>		<b>M<sup>2</sup>. PAVIMENTO BALDOSA DE GRANITO 80x40x5</b> M <sup>2</sup> . Pavimento formado por baldosas de granito 80x40 despiece según planos, gris abujardado, de 5 cms. de espesor tomado con mortero de hormigón 1/3. Colocado y limpieza final.			
7.000322	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 5 cm.	96,24	96,24	
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	108,50	6,51	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>115,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>D500403</b>		<b>ML. DE PELDAÑO RECTO DE GRANITO 30 x17 ctms.</b> ML. de suministro y colocación de peldaño recto de granito albero abujardado de 4 ctms. de espesor y medidas 30 x 17 ctms. y entrecalle de 1,5 ctms. en la tabica, recibido con mortero de cemento 1:5 rejuntado y limpio.			
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
7.000321	0,700 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 4 cm.	92,61	64,83	
D100081	0,100 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5	75,81	7,58	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	84,60	5,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>89,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D500404</b>		<b>ML. DE PELDAÑO CURVO DE GRANITO 30 x17 ctms.</b> ML. de suministro y colocación de peldaño CURVO de granito albero abujardado de 4 ctms. de espesor y medidas 30 x 17 ctms. y entrecalle de 1,5 ctms. en la tabica, recibido con mortero de cemento 1:5 rejuntado y limpio.			
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
7.000321	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 4 cm.	92,61	92,61	
D100081	0,100 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5	75,81	7,58	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	112,40	6,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>119,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
<b>D500405</b>		<b>M2 DE CENefa DE ADOQUIN DE GRANITO GRIS</b> M/2 de suministro y colocación de pavimento de adoquin gris acabado abujardado en piezas de 20 x 10 x 7 ctms. con cortes rectos aristados, recibido con mortero de cemento 1:5 ,rejuntado y limpio.			
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
D100080	0,030 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	2,17	
7.000352	1,050 M/2	M/2 DE ADOQUIN DE GRANITO 20 X 10 X 7 ctms. corte aristado	61,52	64,60	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	80,20	4,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>85,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>ADK</b>		<b>M2. PAVIMENTO ADOQUIN 20x10x9 cms.</b> M <sup>2</sup> . Pavimento de adoquin de 20x10x9 cms. rectangular de hormigón prefabricado monocapa petreo, color a elegir, tomado con mortero, rejuntado y limpio			
7.000360	1,100 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . ADOQUIN PETREO DE HORMIGON PREF. 20x10x9 COLOR A ELEGIR	19,67	21,64	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	
D5001601	0,100 M3	M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25)	21,70	2,17	
D20006A	1,000 M2	M2. DESPEJE DE TERRENO	3,71	3,71	
1.000010	0,172 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	36,90	2,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>39,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>D500415</b>		<b>M2. PAVIMENTO ADOQUIN 20x10x7 cms. RECTANG.</b>			



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		M <sup>2</sup> . Pavimento de adoquín de 20x10x7 cms. rectangular de hormigón prefabricado monocapa , color a elegir, tomado con mortero, rejuntado y limpio			
D100080	0,080 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	5,79	
7.000363	1,100 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON . 20x10x7 COLOR A ELEGIR	18,00	19,80	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	2,73	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	39,80	2,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>42,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>D500420</b>	<b>M2. PAVTO. ADOQUIN 25x20x9 Y MAESTRAS-HOR.</b>				
		M <sup>2</sup> . Pavimento de adoquín de 25x20x9 cm. poligonal de hormigón prefabricado, combinado con maestras de hormigón armado.			
D100030	0,060 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	3,24	
D100080	0,070 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	5,07	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	
1.000010	0,174 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,81	
8.000010	0,800 KG.	KG. ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	0,86	
8.000020	0,005 KG.	KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm.	1,25	0,01	
7.000365	0,750 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . ADOQUIN DE HORMIGON PREF. 25x20x9 COLOR A ELEGIR	20,05	15,04	
8.000160	0,005 M/3	M/3 MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO	118,21	0,59	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	34,20	2,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>36,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>D500430</b>	<b>M2. PAVIMENTO DE LAJAS DE CUARCITA</b>				
		M <sup>2</sup> . pavimento formado lajas de cuarcita de 40 mm. de espesor recibidas con mortero de cemento y arena , rejuntado y limpieza final.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
D100080	0,030 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	2,17	
7.000170	1,030 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PIEDRA CUARCITA DE 40 mm. de espesor, en formato minimo de	22,54	23,22	
D100085	0,001 M3	M3 DE LECHADA DE CEMENTO BLANCO	82,06	0,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	32,30	1,94	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>34,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>D500432</b>	<b>M2. CHAPADO PIEDRA NATURAL e= 10 cmts.</b>				
		M/2 . DE chapado de piedra natural tipo oxido formado lajas de cuarcita de 40 mm. de espesor recibidas con mortero de cemento y arena en trasdos ,cara vista a hueso rejuntado y limpieza final.			
1.000040	0,450 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	8,18	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
7.000172	0,120 M/3	M/3 DE PIEDRA NATURAL TIPO PIZARRA COLOR OXIDO EN LAJAS DE 40	525,50	63,06	
D100080	0,050 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	3,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	82,10	4,93	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>87,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>D500435</b>	<b>M2 PAVNTO.DE LOSETAS DE CAUCHO 40*40*4 cmts</b>				
		M/2 DE PAVIMENTO DE LOSETAS DE CAUCHO 40*40*4 cmts. SEGUN NORMA EN 1176 COLOR ROJO, CARA SUPERIOR LISA E INFERIOR RANURADA PEGADA AL SOPORTE CON ADHESIVO, INCLUSO PP. DE REMATE PERIMETRAL " CANTONERA "			
1.000050	0,116 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,18	
1.000010	0,116 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,87	
7.000345	1,040 M/2	M/2 DE LOSETA DE CAUCHO DE 40 m.m. DE ESPESOR Y FORMATO 300*300	41,70	43,37	
7.000441	0,350 Kg.	Kg. DE ADHESIVO DE CONTACTO PARA PAVIMENTOS SINTETICOS	3,02	1,06	
7.000346	0,500 M.L	M.L. DE PIEZA DE REMATE PERIMETRAL "CANTONERA " TIPO	6,98	3,49	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	MM-50 costes indirectos	52,00	3,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>55,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D500470</b>		<b>M2 DE PAVIMENTO DE LOSETAS DE CAUCHO</b> M/2 De pavimento de losetas de caucho 40x40x4 ctms. color rojo, cara superior lisa e inferior ranurada, paegada al soporte con adhesivo, incluso pp. de remate perimetral tipo MM-50 .			
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,76	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
7.000345	1,050 M/2	M/2 DE LOSETA DE CAUCHO DE 40 m.m. DE ESPESOR Y FORMATO 300*300	41,70	43,79	
7.000450	0,350	PARTPARTE PROPOR. ADITIVOS COLOR EN MASA	9,26	3,24	
7.000455	0,500 kg.	kg. de barniz sellador tipo resina acrilica de alta resistencia	9,12	4,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	58,60	3,52	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>62,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>D500480</b>		<b>M2 DE REPARACION DE BALDOSAS DE ACERA</b> M/2 De reparación de baldosas hidráulicas de acera con mortero de Sika Top 121			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	3,63	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
7.000340	1,050 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA GRIS DE 9 PASTILLAS 30x30x3	7,96	8,36	
7.000453	6,000 KG.	KG. DE CEMENTO "SIKA TOP 121 " O EQUIVALENTE ADITIVADO CON	1,20	7,20	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	24,00	1,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>25,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D500490</b>		<b>ML. CORDON DE ASIENTO</b> ML. de cordon bituminoso negro de 20mm. tipo elasto-plástico para asiento, en tapas de registro			
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	2,73	
7.000460	1,150 ML.	ML. DE CORDON DE ASIENTO DE TAPAS DE REGISTRO REALIZADO CON CON	1,26	1,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,20	0,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D500500D</b>		<b>M3 DE ARENA DE MONTEARENAS</b> M/3 De base granular formada por arena de montearenas crivada sin particulas gruesas , puesta en obra con medios manuales y mecanicos y compactada.			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
7.000038	1,250 M/3	M/3 ARENA DE MONTEARENAS CRIVADA	7,20	9,00	
2.000080	0,020 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	0,13	
2.000090	0,020 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,66	
2.000200	0,015 H. C	H. CISTERNA REGADORA 6 M/3	15,19	0,23	
2.000170	0,020 H. C	H. COMPACTADOR ALTA VELOCIDAD 30Tn.	60,74	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,90	0,77	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D500510</b>		<b>UD. DE PIEZA SALVACUNETAS 1.10X0.5X0.15</b> UD. de suministro y colocacion de pieza salvacunetas de hormigón de medidas 1.10x0.5x0.15			
7.000285	1,000 UD.	UD. DE PIEZA SALVACUNETAS 1.10 X0.5X0.15	21,26	21,26	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,91	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	23,80	1,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>25,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>D500520</b>		<b>M2. PAV. LOSAS DOBLE CAPA 60x40x6</b>			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		M <sup>2</sup> . Pavimento formado por losas , modelo FACONOR o equivalente de medidas 60 X 40 y 6 cms. de espesor; textura rugosa o acanalada y color a elegir. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje de peatones y vehículos.			
D100080	0,022 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,59	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,70	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
7.000347	1,050 M/2	M/2 DE LOSA PRFABRICADA 60 X40 X 6 ctms. DE HORMIGON CREMA	10,39	10,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	23,70	1,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>25,08</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500530</b>		<b>UD. DE SOLADO DE HUECO EN ALCORQUES</b>			
		UD. DE SOLADO DE HUECO EN ALCORQUES UD. de solado de hueco de alcorque hasta 1x1 mts. comprendiendo destocoñado de arbol,desbroce de tierra vegetal,base de gravas,solera de hormigón de 12 ctms y solado de baldosa de acera similar a la del pavimento existente.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	18,17	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
7.000160	0,075 M/3	M/3 DE GRAVA DE 12 / 20 mm.	18,95	1,42	
D100020	0,100 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	5,28	
7.000290	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA ACERA 30 x 30 x 3	9,69	9,69	
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	44,10	2,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>46,74</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500540</b>		<b>UD. REPARACION DE ARQUETA</b>			
		UD. Reparación de arqueta con tapa hundida,con recrecido de la pared de apoyo.			
1.000010	6,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	96,96	
1.000040	6,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	109,02	
D500060	0,045 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	4,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	210,80	12,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>223,48</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D500550</b>		<b>ML. DE LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS</b>			
		ML. De limpieza de hierbas y posterior sellado de juntas de dilatación con sicaflex.			
1.000010	0,170 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,75	
7.000370	1,470 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . PP. DE SELLADO JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO TIPO	2,30	3,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,10	0,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,50</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D600010</b>		<b>KG. ACERO CORRUGADO B-500 S</b>			
		Kg. Acero corrugado B-500 S, elaborado en taller y colocado en obra, incluso alambre de atado.			
1.000040	0,010 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,18	
1.000010	0,010 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,16	
8.000010	1,000 KG.	KG. ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	1,08	
8.000020	0,005 KG.	KG. ALAMBRE DE ATAR 1,3 mm.	1,25	0,01	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,40	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,51</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D600015</b>		<b>M2 DE MALLA ELECTROSOLDADA F-5</b>			
		M/2 de suministro y colocación de malla electrosoldada tipo F-5 segun UNE 36-092 rectangulo de 20 X 30 , diámetros 5.5 x4 mm.			
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
8.000015	1,100 M/2	M/2 DE MALLA ELECTROSOLDADA 15/15/6	0,91	1,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,80	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,92</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>1,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D600020</b>		<b>KG. ACERO TRABAJADO A-42 y pintura oxirón</b>			
		Kg. de acero trabajado en chapa y perfiles terminados en caliente, puesto en obra para aungulares, cartelas, llantas y jardineras, incluso soldaduras, tratamiento de imprimación con minio electrolítico y acabado en pintura oxirón.			
1.000040	0,030 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,55	
1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
8.000180	0,150 KG.	KG. PINTURA OXIRON	12,72	1,91	
8.000190	0,010 KG.	KG. PINTURA MINIO ELECTROLITICO	2,58	0,03	
8.000200	1,000 KG.	KG. ACERO A-425	0,58	0,58	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,60	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D600025</b>		<b>KG. DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO</b>			
		KG. De chapa de acero A 42b			
1.000040	0,030 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,55	
1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
8.000045	1,000 KG.	KG. DE PERFIL ESTRUCTURAL DE ACERO A 42b GALVANIZADO EN	0,76	0,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,80	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>D600030</b>		<b>KG. ACERO TRABAJADO EN CHAPA y pintura esmal</b>			
		Kg. Acero trabajado en chapa y perfiles laminados en caliente, puesto en obra en formación de enrejado de seguridad. incluso pletinas, llantas, anclajes en hormigón y soldaduras. Tratamiento de imprimación con minio electrolítico y acabado con pintura al esmalte sintético.			
1.000040	0,030 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,55	
1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
8.000210	0,150 L. E	L. ESMALTE	5,25	0,79	
8.000190	0,010 KG.	KG. PINTURA MINIO ELECTROLITICO	2,58	0,03	
8.000200	1,000 KG.	KG. ACERO A-425	0,58	0,58	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,40	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D600040</b>		<b>UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"</b>			
		UD. registro de fundición dúctil tipo BRIO o equivalente de 60 cms. de diámetro incluso cerco con junta elástica, y marco aparente cuadrado 845x845 mm.clase D-400 EN 124 características y rotulación según modelo municipal, colocada.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
D100030	0,060 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	3,24	
8.000050	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO TIPO BRIO O EQUIVALENTE DE FUNDICION DUCTIL	106,86	106,86	
8.000062	1,000 UD.	UD. DE MARCO APARENTE 845 X845	57,60	57,60	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	174,60	10,48	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>185,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D600041</b>		<b>UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "CALZADA</b>			
		UD. registro de fundición dúctil tipo BRIO o equivalente de 60 cms. de diámetro incluso cerco con junta elástica .clase D-400 EN 124 características y rotulación según modelo municipal, colocada.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
D100030	0,060 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	3,24	
8.000050	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO TIPO BRIO O EQUIVALENTE DE FUNDICION DUCTIL	106,86	106,86	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	117,00	7,02	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>123,98</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D600042 UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 70 CMS. "BUZO"</b>					
UD. Tapa con marco de fundición dúctil tipo " SOLO" o equivalente de 712 mms de diámetro incluso cerco de 200 mm. de alto con junta elástica, clase D-400 EN 124 características y rotulación según modelo municipal, colocada.					
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
8.000082	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION SRH200 D-712 mm. CON CERCO	160,93	160,93	
D100030	0,060 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	3,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	181,30	10,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>192,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>D600045 UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 80 cmts'..</b>					
UD. Tapa con marco de fundición dúctil tipo LSPBS 8R o equivalente de 800 mm. de diámetro incluso cerco con junta elástica, clase D-400 características y rotulación según modelo municipal, colocada.					
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
8.000080	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION D-800 cm. FUNDICION DUCTI	358,97	358,97	
D100030	0,060 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	3,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	369,10	22,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>391,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>D600050 UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS.</b>					
UD. Tapa de fundición dúctil de 40 x 40 cms.marco y tapa, clase C-250 con cierre hidraulico,rotulación y características según modelo municipal, colocada.					
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
D100030	0,050 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	2,70	
8.000070	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 40 x 40 cm. CLASE C-250	32,67	32,67	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,20	2,53	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>44,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D600052 UD. TAPA DE FUNDICION 50 x 50 CMS.</b>					
UD. Tapa de fundición dúctil de 50 x 50 cms.marco y tapa, clase C-250 con cierre hidraulico,rotulación y características según modelo municipal, colocada.					
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
8.000072	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 50 x 50 cm. CLASE C-250	52,74	52,74	
D100030	0,050 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	2,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	62,30	3,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>66,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>D600054 UD. TAPA DE FUNDICION 70 x 70 CMS.</b>					
UD. Tapa de fundición dúctil de 70 x 70 cms.marco y tapa, clase C-250 con cierre hidraulico,rotulación y características según modelo municipal, colocada.					
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
8.000073	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 70 x 70cm. CLASE C-250	92,74	92,74	
D100030	0,050 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	2,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	102,30	6,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>108,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D600060 UD. TAPA DE FUNDICION 85 x 85 CMS.</b>					
---	--	--	--	--	--

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		UD. Tapa de fundición de 85 x 85 cms., de lado, incluso marco, colocada.			
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
8.000075	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 80 x 80cm. CLASE C-250	224,74	224,74	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	235,00	14,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>249,14</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D600062</b>		<b>UD. TAPA DE FUNDICION 1500 X 980 mm..</b>			
		UD. suministro y colocación de Tapa de fundición de 1500 x980 mm. clase D-400 , modelo TI 4S 130.080 AV de la casa NORINCO o equivalente , dividida en tres tatas triangulares , incluso marco, colocada.			
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
8.000084	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION TI4S 120.060 AV D-712 mm.	922,60	922,60	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	932,90	55,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>988,87</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D600070</b>		<b>UD. REJILLA FUNDICION CURVA</b>			
		UD. Rejilla curva de fundición para sumidero curvo de 30 cms. de ancho. Modelo ACO o equivalente.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
8.000110	1,000 UD.	UD. REJILLA CURVA MODELO ACO O SIMILAR	52,79	52,79	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	59,70	3,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>63,23</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D600080</b>		<b>UD. REJILLA FUNDICION DUCTIL 570 x370 x 43 m</b>			
		UD. Rejilla de fundición dúctil con tapa abatible para sumidero de polipropileno de 420 x 210 x 500 mm.. incluso marco, colocación, Modelo imbornal de la casa BENITO o equivalente.			
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
8.000090	1,000 UD.	UD. REJILLA DE FUNDICION 570x 370x43 mm. abatible CON MARCO	28,98	28,98	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	35,80	2,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>37,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D600090</b>		<b>M2 REJILLA SMIC -SESCO</b>			
		UD. Rejilla modelo SMIC-SESCO o equivalente, tipo DD-s-30 x 30, pletina de 40 x 4 mm., con varilla de redondo liso de 4 mm. de diámetro, abatible, incluso godnes y topes de sujeción.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
8.000120	1,000 M².	M². REJILLA SMIC - SESCO O SIMILAR	22,54	22,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	39,70	2,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>42,09</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D600100</b>		<b>UD. REJILLA TRAGALUZ 80 x 40</b>			
		UD. rejilla metalica 80 x 40 , formada por cercos de pletina de 25,3 mm y enrejado de cuadrillo macizo de 15x15 mm. con pintura de imprimación nas dos manos de oxirón negro, incluso reconstrucción de obra de fabrica del tragaluz con hormigón.			
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
8.000100	1,000 UD.	UD. REJILLA METALICA CON MARCO 80 x 40 cm.	80,43	80,43	
D500060	0,250 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	26,96	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	159,90	9,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>169,48</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D600110</b>		<b>UD. PUERTA METALICA 0,65 x 2</b>			
		UD. puerta con doble chapa, aislamiento, herrajes de colgar y seguridad, tratamiento de minio y acabada en pintura oxirón.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
8.000190	1,000 KG.	KG. PINTURA MINIO ELECTROLITICO	2,58	2,58	
8.000180	2,000 KG.	KG. PINTURA OXIRON	12,72	25,44	
8.000230	1,000 UD.	UD. PUERTA METALICA 0,65 x 2,00 DE CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE	164,82	164,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	210,00	12,60	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>222,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D6000115</b>		<b>UD. DE COMPUERTA TIPO GUILLOTINA</b>			
		UD. DE COMPUERTA DE CHAPA DE ACERO INOXIDALE TIPO GUILLOTINA CON MARCO DE MEDI-DAS 0.50 X 0.60 MTS.			
8.000235	1,000 UD.	UD. DE COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO GUILLOTINA CON MARCO	33,41	33,41	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	38,00	2,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>40,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>D6000150</b>		<b>M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA</b>			
		M/2 de encofrado con chapas metalicas,incluso desencofrante y limpieza			
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,73	
8.000150	1,000 M².	M². ENCOFRADO CHAPA METALICA	6,10	6,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,30	0,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D6000155</b>		<b>ML. DE PERFIL ANGULAR DE ACERO INOOX. 70 x 7</b>			
		ML de suministro y colocación de perfil angular 70 x70 mm. de acero inoxidable recibido con tornilleria de acero inoxidable con troquelaje de ajuste para cabeza de tornillo.			
1.000050	0,050 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,94	
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
8.000255	1,050 ML.	ML. DE PERFIL ANGULAR DE 70	90,15	94,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	96,40	5,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>102,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO COM7 SEÑALIZACION**

<b>D700010 M2. PINTADO ISLETA, CEBREADO, SIMBOLOS BLANCO,</b>					
M <sup>2</sup> . Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura de poliuretano termoplastica de dos componentes con marcado cepillado longitudinal sinuante en paso de peatones según Normas UNE, incluso premarcado.					
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
2.000120	0,010 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,10	
9.000140	3,000 LT..	LT.. PINTURA DE POLIURETANO TERMOPLASTICA BLANCA	3,75	11,25	
9.000150	0,700 KG.	KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES	2,31	1,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	21,60	1,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>22,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D700012 M2. PINTADO ISLETA, CEBREADO AZUL</b>					
M <sup>2</sup> . Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura de poliuretano termoplastica de dos componentes con marcado cepillado longitudinal sinuante en paso de peatones según Normas UNE, incluso premarcado.					
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
2.000120	0,010 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,10	
9.000142	3,000 LT..	LT.. PINTURA DE POLIURETANO TERMOPLASTICA AZUL	5,75	17,25	
9.000150	0,700 KG.	KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES	2,31	1,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	27,60	1,66	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>29,21</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>D700018A ML MARCA VIAL DE 10 CM. DE ANCHO TIPO ACRILICA</b>					
ML. marca vial continua o discontinua de 10 cms. de ancho, tipo acrílica, en cualquier color, según Normas UNE, incluso premarcado					
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
9.000150	0,048 KG.	KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES	2,31	0,11	
9.000125A	0,170 L	LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES	2,40	0,41	
2.000330	0,003 H.	H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 14 CV.	15,19	0,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	0,60	0,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>0,68</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D700018B ML DE MARCA VIAL DE 15 CM DE ANCHO TIPO ACRILICA</b>					
ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de ancho, tipo acrílica, en cualquier color, según Normas UNE, incluso premarcado					
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
2.000120	0,010 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,10	
9.000150	0,048 KG.	KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES	2,31	0,11	
9.000125A	0,200 L	LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES	2,40	0,48	
2.000330	0,003 H.	H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 14 CV.	15,19	0,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	0,80	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>0,86</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D700018C M2 DE PINTADO DE ISLETA, CEBREADOS, SIMBOLOS</b>					
M <sup>2</sup> . Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura acrílica, en cualquier color según Normas UNE, incluso premarcado.					
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
2.000120	0,010 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,10	
9.000125A	0,300 L	LT. DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAS VIALES	2,40	0,72	
9.000150	0,700 KG.	KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES	2,31	1,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,00	0,66	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>11,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D700018</b>		<b>ML. MARCA VIAL DE 10 CTMS DE ANCHO</b>			
		ML. marca vial continua o discontinua de 10 cms. de ancho, tipo SPRAY en caliente, según Normas UNE, incluso premarcado			
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
2.000120	0,010 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,10	
9.000150	0,048 KG.	KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES	2,31	0,11	
9.000130	0,170 KD.	KD. PINTURA SPRAY EN CALIENTE	4,56	0,78	
2.000330	0,003 H.	H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 14 CV.	15,19	0,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,10	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>D700020</b>		<b>ML. MARCA VIAL DE 15 CTMS DE ANCHO</b>			
		ML. marca vial continua o discontinua de 15 cms. de ancho, tipo SPRAY en caliente, según Normas UNE, incluso premarcado			
1.000040	0,004 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,07	
2.000120	0,010 H. B	H. BARREDORA DE PISTAS	9,72	0,10	
9.000150	0,048 KG.	KG. MICRO ESFERAS P/MARCAS VIALES	2,31	0,11	
9.000130	0,200 KD.	KD. PINTURA SPRAY EN CALIENTE	4,56	0,91	
2.000330	0,003 H.	H. MAQUINARIA PARA PINTAR VIALES DE AIRE COMPRIMIDO 14 CV.	15,19	0,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,20	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D700030</b>		<b>M2. PINTURA SILICATO EXTERIOR</b>			
		M <sup>2</sup> . Pintura silicato en exteriores, dos manos, incluso limpieza de superficie y acabado.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
9.000160	0,550 L. S	L. SILICATO EXTERIORES	8,16	4,49	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>D700035</b>		<b>M2. PINTURA AMARILLA DE SEÑALIZACION</b>			
		M <sup>2</sup> de pintura amarilla reflectante de señalización			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
9.000165	1,000 LITR	LITRO DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE PARA SEÑALIZACION	13,92	13,92	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,40	1,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>18,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>D700038</b>		<b>ML. DE REDUCTOR MODULAR DE GOMA DE 3 cmts.</b>			
		ML. de suministro y colocación de reductor de velocidad en vias urbanas < 50 kms./h, formada por elementos modulares de goma de 3 cmts. de alto, bandas negras y amarillas "retrorefletantes" y antideslizantes, fijadas mediante tornillos con pp de bordes curvados.			
1.000010	0,750 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	12,12	
1.000040	0,750 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	13,63	
9.000170	1,000 ML.	ML. DE REDUCTOR DE VELOCIDAD <50 kms./hora	138,00	138,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	163,80	9,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>173,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D700040</b>		<b>UD. SEÑAL RECTANGULAR DE SERVICIOS 60 x60</b>			
		UD. Señal de servicios rectangular, en chapa troquelada y pintada con tratamiento reflectante, colocada.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000030	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO DE CHAPA REFLECTANTE CUADRADA 600 mm.	114,72	114,72	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	119,60	7,18	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>126,75</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D700050 UD. SEÑAL CIRCULAR DIAMETRO 60</b>					
UD. Señal circular en chapa troquelada y pintada con tratamiento reflectante, colocada.					
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000010	1,000 UD.	UD. SEÑAL DE TRAFICO CHAPA FEFLECTANTE DIAMETRO 60	78,73	78,73	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	83,60	5,02	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>88,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D700070 UD. SEÑAL TRIANGULAR DE LADO 70 CMS.</b>					
UD. Señal triangular de 70 cms. de lado en chapa troquelada y pintada con tratamiento reflectante, colocada.					
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000020	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO DE CHAPA REFLECTANTE TRIANGULAR 900 mm.	132,80	132,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	137,70	8,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>145,91</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D700080 UD. SEÑAL TRAFICO CIRCULAR DIAM. 60 CTM.</b>					
UD. Señal de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujección.					
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000060	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO CIRCULAR 60 cm.DE CAJON CERRADO DE ALUMINIO	175,89	175,89	
9.000095	2,000 UD.	UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 mm	10,57	21,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	201,90	12,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>213,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D700081 UD. SEÑAL TRAFICO CIRCULAR DIAM. 90 CTM.</b>					
UD. Señal de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina reflectante antivandálica y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujección.					
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000061	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO CIRCULAR 90 cm.DE CAJON CERRADO DE ALUMINIO	264,82	264,82	
9.000095	2,000 UD.	UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 mm	10,57	21,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	290,80	17,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>308,26</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D700090 UD. SEÑAL TRAFICO TRIANGULAR L=. 70 CTM.</b>					
UD. Señal de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujección.					
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000070	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO DE TRIANGULAR 70 cm.DE CAJON DE ALUMINIO	165,01	165,01	
9.000095	2,000 UD.	UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 mm	10,57	21,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	191,00	11,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>202,46</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D700091</b>		<b>UD. SEÑAL TRAFICO TRIANGULAR L= 90 CTM.</b>			
		UD. Señal de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujección.			
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000071	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO DE TRIANGULAR 90 cm.DE CAJON DE ALUMINIO	191,54	191,54	
9.000095	2,000 UD.	UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 mm	10,57	21,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	217,50	13,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>230,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D700100</b>		<b>UD. SEÑAL TRAFICO CUADRADA LADO. 60 CTM.</b>			
		UD. Señal de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujección.			
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000080	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO CUADRADA L-600 CAJON ALUMINIO LACADO SERVICIO	180,69	180,69	
9.000095	2,000 UD.	UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 mm	10,57	21,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	206,70	12,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>219,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>D700101</b>		<b>UD. SEÑAL TRAFICO CUADRADA LADO. 90 CTM.</b>			
		UD. Señal de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujección.			
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000085	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO CUADRADA L-900 mm. CAJON ALUMINIO LACADO	284,05	284,05	
9.000095	2,000 UD.	UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 mm	10,57	21,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	310,00	18,60	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>328,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D700110</b>		<b>UD. SEÑAL TRAFICO OCTOGONAL DIAM. 60 CTM.</b>			
		UD. Señal de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujección.			
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000050	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO OCTOGONAL DE CAJON ALUMINIO LACADO 60 cm.	189,67	189,67	
9.000095	2,000 UD.	UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 mm	10,57	21,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	215,70	12,94	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>228,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>D700120</b>		<b>UD. PLACA COMPLEMENTARIA 600x400 mm.</b>			
		UD. Placa complementaria de tráfico formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujección.			
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000090	1,000 UD.	UD. PLACA COMPLEMENTARIA CAJON ALUMINIO 600 x 300	136,88	136,88	
9.000095	2,000 UD.	UD. DE JUEGO DE DOS BRIDAS DE FIJACION DE ALUMINIO d-76 mm	10,57	21,14	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	162,90	9,77	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>172,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D700060</b>		<b>UD. SEÑAL OCTOGONAL DIAMETRO 60</b>			
		UD. Señal octogonal en chapa troquelada y pintada con tratamiento reflectante, colocada.			
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000040	1,000 UD.	UD. SEÑAL TRAFICO DE CHAPA RFLLECTANTE OCTOGONAL 600 mm.	103,38	103,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	108,20	6,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>114,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D700130</b>		<b>UD. MASTIL DE 3,40 mts. COLOCADO</b>			
		UD. Mástil metálico de tubo galvanizado en caliente 80x40x2 de 3,40 metros de alto, colocado y rematado			
7.000440	0,010 KG.	KG. RESINA EPOXI M-2 COM.	8,69	0,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
9.000120	1,000 UD.	UD. MASTIL GALVANIZADO 100 X 50 X 3 mm. con tapon DE 3.5 mts.	106,08	106,08	
2.000340	0,300 H.	H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA TALADROS	22,48	6,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	121,00	7,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>128,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>D700140</b>		<b>UD. SOPORTE ALUMINIO 76x3000 CON BASE</b>			
		UD. Soporte de aluminio anodizado y lacado en color negro de 76x3000 mm. incluso base y anclajes.			
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
7.000440	0,010 KG.	KG. RESINA EPOXI M-2 COM.	8,69	0,09	
9.000100	1,000 UD.	UD. SOPORTE ALUMINIO LACADO 76 x 3000 I/BASE	147,60	147,60	
2.000340	0,300 H.	H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA TALADROS	22,48	6,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	159,30	9,56	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>168,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D700150</b>		<b>UD. SOPORTE ALUMINIO 76x3500 CON BASE</b>			
		UD. Soporte de aluminio anodizado y lacado en color negro de 76x3500 mm. incluso base y anclajes.			
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
9.000110	1,000 UD.	UD. SOPORTE ALUMINIO 76 x 3500 I/BASE	187,51	187,51	
7.000440	0,010 KG.	KG. RESINA EPOXI M-2 COM.	8,69	0,09	
2.000340	0,300 H.	H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA TALADROS	22,48	6,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	199,20	11,95	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>211,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>D700700</b>		<b>UD. MODULO INFORMATIVO</b>			
		UD. de suministro y colocación de modulo informativo, con cimimentación y anclaje.			
9.000125	1,000 UD	DUD DE MODULO INFORMATIVO DE CAJON CERRADO 1.5 X 0.4 MTS EN	637,75	637,75	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
D100040	0,250 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	14,53	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>677,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO COM8 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERIA</b>					
<b>D800011</b>		<b>UD. BANCO MODELO BARCINO</b>			
		Ud Banco modelo BARCINO o equivalente, de 2,00 metros de longitud. Estructura de hierro, respaldo y asiento con travесas de madera maciza, barnizada y colocada.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.00016	1,000 UD	UD.BANCO MODELO BARCINO	180,00	180,00	
13.00110	1,000 PARTPARTIDA	DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	220,10	13,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>233,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800010</b>		<b>UD. BANCO RECTO MODELO MADRID</b>			
		UD. banco recto modelo MADRID o equivalente, de 2,00 metros de longitud. Estructura de hierro con pletina de de 16 mm., respaldo y asiento con travesías de madera maciza elondo, barnizada y colocada.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
11.00025	1,000 UD.	UD. BANCO MODELO MADRID O EQUIVALENTE DE 2 m. DE LARGO DE	171,60	171,60	
13.00110	1,000 PARTPARTIDA	DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	211,70	12,70	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>224,40</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800015</b>		<b>UD. BANCO RECTO MODELO MILAN</b>			
		UD. banco recto modelo MILAN o equivalente, de 2,00 metros de longitud. Estructura de hierro, respaldo y asiento con travesías de madera maciza elondo, barnizada y colocada.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
11.00020	1,000 UD.	UD. BANCO MODELO MILAN O EQUIVALENTE DE 2 mts.DE LONGITUD.	180,26	180,26	
13.00110	1,000 PARTPARTIDA	DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	220,40	13,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>233,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800016</b>		<b>UD. BANCO MODELO BOLIT</b>			
		UD. de suministro y colocación de banco recto modelo CANTABRICO de la casa BENITO o equivalente. Estructura de fundición dúctil, de 850 mm. de alto con 5 tablonos de madera tropical tratada con protector fungicida , insecticida e hidrofugo de 1760 x 110 x 45 mm. con tornilleria inoxidable colocada.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
11.00021	1,000 UD.	UD. DE BANCO MODELO BOLIT O EQUIVALENTE	290,33	290,33	
13.00110	1,000 PARTPARTIDA	DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	330,40	19,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>350,25</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800017</b>		<b>UD. BANCO MODELO "DUO"</b>			
		UD Banco modelo DUO. Estructura de fundición de hierro pintada, respaldo y asiento en madera de IROKO tratada, tornillería en acero inoxidable y anclaje al suelo con pernos ciegos.			
1.000040	1,700 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	30,89	
1.000010	1,700 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	27,47	
11.00017	1,000 UD	UD. BANCO MODELO "DUO"	750,00	750,00	
13.00110	1,000 PARTPARTIDA	DE TORNILLERIA,ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	814,10	48,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>862,98</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800020</b>		<b>UD. BANCO RECTO DE HORMIGON</b>			
		UD. banco recto de hormigón, modelo XR o similar, y madera o equivalente, colocado con tacos y tornillos tipo spic.sobre el pavimento.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
11.00030	1,000 UD.	UD. BANCO RECTO DE HORMIGON Y MADERA MODELO XR O EQUIVALENTE	225,33	225,33	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.00110	1,000	PARTPARTIDA DE TORNILLERIA, ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	248,30	14,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>263,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>D800025</b>		<b>UD. BANCO MODELO NU RESPALDO LARGO</b>			
		UD. suministro y colocación de banco recto de 2,58 mts. de LA CASA SANTA ECOLE o equivalente de madera de iroco tratada para interperie "con bloqueador de taninos" y soportes de acero galvanizado de o equivalente, colocado con tacos y tornillos tipo spic. sobre el pavimento.			
11.00065	1,000 UD.	UD. BANCO MODELO "Nu" DE SANTA COLE DE 2,58mts. RESPALDO LARGO	950,71	950,71	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
13.00110	1,000	PARTPARTIDA DE TORNILLERIA, ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	990,80	59,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.050,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>D800030</b>		<b>UD. FUENTE MOD. ATLANTIDA</b>			
		UD. fuente modelo ATLANTIDA o equivalente, de fundición, con medidas 1,20x0,3x0,15, con caño pulsador y 3 módulos de rejilla de desagüe de 0,91x0,30 en hierro fundido, colocada y funcionando.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
11.00070	1,000 UD.	UD. DE FUENTE MODELO ATLANTIDA O SIMILAR	453,25	453,25	
4.000030	0,200 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 160 MM. SERIE SN-4	10,63	2,13	
4.000160	1,000 UD.	UD. CODO DE PVC DE DIAMETRO 160	15,36	15,36	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	521,20	31,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>552,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>D800031</b>		<b>UD. FUENTE SURTIDOR</b>			
		UD Fuente Surtidor, de fundición, con medidas 1,04x0,19x0,59, cubeta redonda de gran capacidad, cuerpo de hierro de 190 mm de diámetro, soporte del grifo en acero inoxidable, color a elegiro por la Dirección Facultativa. Colocada y funcionando.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
11.00235	1,000 UD	UD. FUENTE SURTIDOR	65,00	65,00	
4.000030	0,300 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 160 MM. SERIE SN-4	10,63	3,19	
4.000160	1,000 UD.	UD. CODO DE PVC DE DIAMETRO 160	15,36	15,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	117,90	7,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>124,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D800065</b>		<b>UD DE JARDINERA ESFERICA 900 X 450 FUNDICION</b>			
		UD. DE JARDINERA ESFERICA DE FUNDICION DE 900 mm. DE DIAMETRO X 450 mm. DE ALTO Y 3 BOLAS DE APOYO ,DRENAJE INFERIOR, ACABADO CON IMPRIMACION MAS OXIRON NEGRO FORJA Y DOS ESCUDOS DEL AYTO. DE PONFERRADA EN BRONCE.			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
11.00082	1,000 UD.	UD. JARDINERA ESFERICA FUNDICION DIAMETRO 900 X 450 mm.ALTO.	334,06	334,06	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	342,10	20,53	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>362,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>E25</b>		<b>UD DE PILONA DE PEAD</b>			
		UD. Pilon de PEAD exterior y relleno de materiales reciclados, con escudo de Pnferrada , cualquier modelo. colocada.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
13.00016	0,100 PP.	PP. DE RESINA EPOXI	7,59	0,76	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.00090P	1,000 UD	UD DE PILONA DE PEAD	25,00	25,00	
14.1	1,402	C. indirectos y Seguridad -Salud	5,00	7,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>36,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>D800045</b>		<b>UD. PILONA EXTRAIBLE</b> Ud de piona extraible			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
11.00091	1,000 UD.	UD. DE PILONA DE FUNDICION DE 1000. de alto D-100/185mm.	64,39	64,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	89,60	5,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>95,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>D800050</b>		<b>UD. HITO DE FUNDICION DIAM 150*770 MM.SEGOVI</b> Ud Guardacera o hito de fundición dúctil con tratamiento de pintura especial de oxirón gris resistente a la intemperie, de medidas diametro 150 mm. y altura de 770 mm., modelo CONICO SEGOVIA o similar, con escudo del Ayuntamiento de Ponferrada fundido en el mismo, totalmente recibido con mortero y colocada.			
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,73	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
2.000340	0,025 H.	H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA TALADROS	22,48	0,56	
11.00095	1,000 Ud	UD. GUARDACERA O BOLARDO FIJO DE FUNDICION DUCTIL, MODELO CONICO	30,05	30,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	39,00	2,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>41,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D800060</b>		<b>UD. JARDINERA RECTA MODELO 70/30</b> UD. jardinera recta modelo 70/30 o equivalente de fundición modular, pintada en Oxirón de planta rectangular 0,60x1,00x0,60 de alta.			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
11.00080	1,000 UD.	UD. DE JARDINERA RECTA MODELO DAE 70/30 O SIMILAR CON DOS	772,58	772,58	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	780,70	46,84	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>827,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>D800080</b>		<b>UD. BASE MONOLITICA GRANITO OCTOGONAL</b> UD. Base monolítica de granito abujardado gris aristado de forma octogonal de 25 cms. de lado y 60 cms. de alto, en una sola pieza, incluso formación de taladros para instalaciones de cableado y apoyo de farola con pernos de anclaje, según plano de detalle. Colocada en obra.			
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
11.00110	1,000 UD.	UD. BASE MONOL. GRANTIO GRIS ABUJARDADO	439,75	439,75	
2.000030	1,000 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	47,82	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	503,70	30,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>533,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D800090</b>		<b>UD. PAPELERA MODELO GOYA O EQUIVALENTE</b> UD. Papelera modelo GOYA 1.3 m. de alto, soporte de tubo DIN 2448 ST 37 DIATRO. 70 mm x 1,5 de espesor y 30 litros de capacidad, en chapa de 1,2 mm. , con tratamiento superficial tipo GP. acabada en oxiron negro con cierre y remate inferior al suelo, Colocada.			
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
D100030	0,050 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	2,70	
2.000340	0,300 H.	H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA TALADROS	22,48	6,74	
11.00010	1,000 UD.	UD. PAPELERA MODELO GOYA O SIMILAR	123,37	123,37	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	137,40	8,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>145,59</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D800095</b>		<b>UD. PAPELERA MODELO BETA DE PRIMOUR</b> UD. de suministro y colocación de papelera modelo BETA DE LA CASA PRIMOUR o equivalente 0.9 m. de alto, cubeta de acero inoxidable, soportes en oxirón gris y dos escudos del Ayuntamiento, con cierre y remate inferior al suelo.			
11.00015	1,000 UD.	UD. DE PAPELERA mod BETA de la casa PRIMOUR con escudos	467,53	467,53	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
13.00110	1,000	PARTPARTIDA DE TORNILLERIA, ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	485,90	29,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....	.....	<b>515,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>D800100</b>		<b>ML. BARANDILLA METALICA 1 m. ALTO.</b> ML. Barandilla metálica de 1 m. de alto con pasamanos 60 x 40 mm. Bastidores de tubo 50 x 30 mm. y barrotes verticales de 30 x 30 mm. a 12 cmts. de separación. Incluso pintura de imprimación y esmalte exteriores color verde, dos manos.			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
11.00120	1,000 ML.	ML. BARANDILLA METALICA 1 m. ALTO	37,34	37,34	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	54,50	3,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....	.....	<b>57,78</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D800105</b>		<b>ML BARANDILLA FUNDICION MODELO EBRO</b> ML de barandilla de fundición modelo EBRO			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
11.00125	1,000 MI	ML. BARANDILLA FUNDICION MODELO EBRO	129,00	129,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	146,20	8,77	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....	.....	<b>154,94</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D800110</b>		<b>UD. DE MARQUESINA DE BUS 3 MODULOS</b> UD. De marquesina parada bus de 4 modulos ( 4.5 mts.) con laterales , con perfilera en color a elegir , cristales de seguridad, banco de asiento, de la casa "VITREX " modelo MALPICA o equivalente, totalmente rematada y colocada.			
1.000040	6,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	109,02	
1.000010	12,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	193,92	
11.00130	1,000 UD.	UD. DE MARQUESINA DE PARA BUS 3 MODULOS MODELO MUNICIPAL	3.600,13	3.600,13	
D100030	0,100 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	5,39	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	3.908,50	234,51	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....	.....	<b>4.142,97</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D800120</b>		<b>UD. ALCORQUE MIXTO HORM/FUND 1,2x1,2m CARMEL 120</b> UD Alcorque mixto de hormigón y fundición, tipo CARMEL o similar, formado por marco de hormigón armado de medidas 1,20x1,20x0,20 m, con peso de 137 kg. cada modulo, acabado lavado al ácido, color gris granítico, situado a nivel del suelo sobre el borde de hormigón hecho previamente, con un marco circular de fundición de diámetro 97 cm peso de 102 kg pintado negro y dos aros de fundicion de diámetros 95 y 71,8 cm de 13 y 9 kg de peso cada uno pintados en color negro, todo perfectamente ensamblado y colocado, según plano de detalle. Colocada en obra.			
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
11.00140	1,000 Ud	UD. ALCORQUE MIXTO DE 1,20x1,20 m FORMADO POR MARCO CUADRADO DE	390,66	390,66	
2.000030	0,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	23,91	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	457,00	27,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>484,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>D500097 UD. PAPELERA BASCULANTE</b>					
Ud Papelera modelo INENTOR o equivalente, de 0,90 m de alto y 30 l de capacidad, con tratamiento superficial tipo GP, colocada.					
1.000010	0,781 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	12,62	
1.000040	0,781 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	14,19	
11.00018	1,000 Ud	UD. PAPELERA BASCULANTE	106,20	106,20	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	133,00	7,98	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>140,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D800121 UD. ALCORQUE FUNDICION</b>					
Ud Alcorque, modelo B-TAULAT o similar, de medidas 1,20x1,20x0,20 m. Colocado en obra.					
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
11.00141	1,000 Ud	UD. ALCORQUE FUNDICION 1,2x1,2 m MODELO B-TAULAT	179,00	179,00	
11.00142	4,800 ML	ML. MARCO ANGULAR DE HIERRO L45	11,00	52,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	266,10	15,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>282,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>D800500 UD. DE FORMACION DE HUECO PARA ALCORQUE</b>					
UD. De formación de hueco por procedimiento mecanico y manual, para plantación de arbol en medidas 0.7 x 0.7 x 0.8 de profundidad, con aportación de tierra vegetal.					
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
2.000075	0,250 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	7,50	
TOTAL EN					
2.000080	0,400 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	2,51	
12.00010	0,410 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	6,60	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	32,80	1,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>34,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D800510 M/2 DE TEPES "CESPED CULTIVADO "</b>					
M/2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAÑOS DE TEPES " GESPED CULTIVADO" PROCEDENTE DE VIVERO , PRIMEROS RIEGOS Y PRIMER CORTE					
1.000020	0,100 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	1,69	
12.00020	1,050 M².	M². CESPED EN TEPES	5,67	5,95	
2.000370	0,100 HORA	HORA DE CORTADORA DECESPED			18,00 1,80
13.00005	0,200 m/3	m/3 de agua	0,71	0,14	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	9,60	0,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>D800520 M/3 DE TIERRA VEGETAL</b>					
M/3 DE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL SELECCIONADA Y FERTILIZADA					
12.00010	1,000 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	16,10	
2.000080	0,150 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	0,94	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	21,10	1,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>22,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D800521 M3 TIERRA VEGETAL</b>					
M³ Suministro y extendido de tierra vegetal seleccionada.					
2.000080	0,150 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	0,94	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.00005	1,000 M3	M3. TIERRA VEGETAL	9,00	9,00	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14,00	0,84	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>D800522</b>		<b>UD. PLANTACION CESPED</b>			
		Ud Plantación cespced, incluso riego y abonado.			
2.000350	1,000 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	4,30	
12.00015	6,000 kg.	kg. Substrato vegetal fertilizado	0,45	2,70	
12.00014	4,000 Kg	KG.MEZCLA SEMILLAS CESPED	5,00	20,00	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	31,00	1,86	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>32,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>D800523</b>		<b>UD. PLANTACION CESPED</b>			
		Ud Plantación cespced, formado por 2 Kg de semillas de cespced y 2 Kg de abono complejo, incluso riego.			
2.000350	1,000 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	4,30	
12.00015	2,000 kg.	kg. Substrato vegetal fertilizado	0,45	0,90	
12.00014	2,000 Kg	KG.MEZCLA SEMILLAS CESPED	5,00	10,00	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	19,20	1,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>20,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D800524</b>		<b>UD. PLANTACION CESPED</b>			
		Ud Plantación cespced, formado por 8 Kg de semillas de cespced y 12 Kg de abono complejo, incluso riego.			
2.000350	1,000 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	4,30	
12.00015	12,000 kg.	kg. Substrato vegetal fertilizado	0,45	5,40	
12.00014	8,000 Kg	KG.MEZCLA SEMILLAS CESPED	5,00	40,00	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	53,70	3,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>56,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D800525</b>		<b>UD. PLANTACION CESPED</b>			
		Ud Plantación cespced, formado por 6 Kg de semillas de cespced y 6 Kg de abono complejo, incluso riego.			
2.000350	1,000 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	4,30	
12.00015	6,000 kg.	kg. Substrato vegetal fertilizado	0,45	2,70	
12.00014	6,000 Kg	KG.MEZCLA SEMILLAS CESPED	5,00	30,00	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	41,00	2,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>43,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>D800530</b>		<b>M/2 DE FORMACION DE JARDIN</b>			
		M/2 De formacion de jardin incluyendo suministro y extendido con pala cargadora y perfilado a mano de tierras vegetales, ecarificado, aportacion de materia organica, mantillo, semillado, y primeros riegos.			
1.000010	0,025 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,40	
2.000280	0,012 H. P	H. PALA CARGADORA 1,3 M/3	27,34	0,33	
12.00010	0,200 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	3,22	
2.000335	0,050 H.	H. DE ESCRIFICADOR A MOTOR	4,56	0,23	
12.00011	0,050 KG.	KG. DE MEZCLA SEMILLAS CESPED	6,38	0,32	
12.00012	0,200 KG.	KG. MATERIA ORGANICA	0,46	0,09	
12.00013	0,005 M/3	M/3 MANTILLO LIMPIO CRIBA	17,61	0,09	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	4,70	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D800800</b>		<b>UD. DE TEJO DE 2.5 MTS.</b>			
		UD. de suministro y plantación de arbol TAXUS "Taecus baccata Fastigita de 2.5 mts. de alto con cepellon protegi-			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		do en el transporte, y primeros riegos.			
12.00500	1,000 UD.	UD. DE TEJO DE 2.5 MTS. DE ALTO	304,30	304,30	
2.000075	0,150 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	4,50	
		TOTAL EN			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
12.00010	0,500 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	8,05	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	324,90	19,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>344,42</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800805</b>		<b>UD DE LEYLANDIS 60-80 cmts.</b>			
		UD. de suministro y plantación de planta Leylandis de 60 a 80 cmts. de alto.con pp. de exvación, y primeros riegos.			
12.0030	1,000 UD.	UD. DE LEYLANDIS DE 60 a 80 cmts. de alto	1,82	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000075	0,030 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	0,90	
		TOTAL EN			
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	4,30	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800806</b>		<b>UD. QUERCUS RUBRA 14-16 cm, CEP</b>			
		Ud Quercus rubra (Roble americano) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellon y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.			
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,76	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
2.000050	0,150 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	8,10	
12.00560	1,000 UD	UD. QUERCUS RUBRA 14-16 cm, CEPELLON	84,90	84,90	
2.000350	0,090 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,39	
12.00140	2,000 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	0,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	100,50	6,03	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>106,53</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800810</b>		<b>UD. DE ALIGUSTRE DE 18/20</b>			
		UD. de suministro y plantación de arbol ALIGUSTRE VARIEDAD MATIZADO de 18/20 cmts. de tronco con cepellon protegido en el transporte, y primeros riegos.			
12.00515	1,000 UD.	UD. DE ALIGUSTRE VARIEDAD MATIZADO 18/20 CON CEPELLON PROTEGIDO	50,11	50,11	
2.000075	0,150 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	4,50	
		TOTAL EN			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
12.00010	0,500 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	8,05	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	70,70	4,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>74,98</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800815</b>		<b>UD. DE PICEA 100/125 CTMS</b>			
		UD. de suministro y plantación de arbusto PICEA "ALBERTINA CONICA con cepellon protegido en el transporte, y primeros riegos.			
12.00520	1,000 UD.	UD. DE PICEA "ALBERTIANA CONICA" ALTO 100-125 CTMS.	49,20	49,20	
2.000075	0,150 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	4,50	
		TOTAL EN			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
12.00010	0,500 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	8,05	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	69,80	4,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>74,02</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800820</b>		<b>UD DE ENCINA 30-35 cmts. DE PERIMETRO</b>			
		UD. De suministro y colocación de Encina Quercus ilex de 30-35 cts. de perímetro y 3 mts de alto con cepellón in-			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.00530	1,000 UD	cluso excavación y relleno del alcorque. DUD DE ENCINA PERIMETRO 35 CTMS.	167,03	167,03	
2.000075	0,150 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	4,50	
		TOTAL EN			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
12.00010	0,500 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	8,05	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	187,70	11,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>198,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800825</b>		<b>UD DE MAGNOLIA-GRANDIFLORA</b>			
		UD. De suministro y colocación de de Magnoli- grandiflorade porte piramidal de 3.5-4 mts de alto con cepellón inclu- so excavación de hueco y relleno del alcorque.			
12.0025	1,000 UD.	UD. DE MAGNOLIA GRADIFLORA DE PORTE PIRAMIDAL 3.5-4 MTS. DE	372,57	372,57	
2.000075	0,150 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	4,50	
		TOTAL EN			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
12.00010	0,500 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	8,05	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	393,20	23,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>416,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800830</b>		<b>UD. DE ACEBO "Ilex aquifolium-variegatum "</b>			
		UD. de suministro y colocación de acebo de un metro de alto con copa bien formada sumistrado en maceta,excava- ción tierra vegetal con aportación de abono y riegos			
1.000020	0,500 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	8,45	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
12.00535	1,000 UD.	UD. de acebo " Ilex aquifolium variegatum" de un metro de alto	84,00	84,00	
2.000075	0,050 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	1,50	
		TOTAL EN			
12.00015	1,500 kg.	kg. Substrato vegetal fertilizado	0,45	0,68	
13.00005	0,050 m/3	m/3 de agua	0,71	0,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>98,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800036</b>		<b>UD. QUERCUS ILEX 30-35 cm ( ENCINA )</b>			
		Ud Quercus ilex (Encina) de 30 a 35 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellon y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.			
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000050	0,750 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	14,09	
2.000050	0,500 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	27,00	
2.000031	0,600 H	CAMION CON GRUA 6t	40,00	24,00	
12.00561	1,000 UD	UD. QUERCUS ILEX 30-35 cm, CEPELLON	300,00	300,00	
2.000350	0,300 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	1,29	
12.00140	20,000 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	1,20	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	391,80	23,51	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>415,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800835</b>		<b>UD. OLEA EUROPAEA (OLIVO)</b>			
		Ud Suministro y colocación de Olea europaea (Olivo), de 60-80 cm de perímetro de tronco, envasado en contene- dor de 270 litros, incluso excavación de hueco, relleno del alcorque y primeros riegos. Totalmente colocado.			
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
1.000050	0,750 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	14,09	
2.000050	0,500 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	27,00	
2.000031	0,600 H	CAMION CON GRUA 6t	40,00	24,00	
12.00550	1,000 UD	UD. OLEA EUROPAEA (OLIVO)	500,00	500,00	
2.000350	0,300 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	1,29	
12.00140	20,000 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	1,20	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	591,80	35,51	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>415,33</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**D800836**      **UD. CARPINUS BETULUS "fastigiata" 10-12 cm ( CARPE )**  
 Ud Carpinus Betulus (Carpe) de 10 a 12 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellon y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.

1.000010	1,592 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	25,73	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
2.000050	0,500 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	27,00	
2.000031	0,600 H	CAMION CON GRUA 6t	40,00	24,00	
12.00236	1,000 UD	UD. CARPINUS BETULUS 10-12 cm	70,00	70,00	
2.000350	0,300 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	1,29	
12.00140	20,000 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	1,20	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	168,00	10,08	

**TOTAL PARTIDA** ..... **178,08**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**D800840**      **UD. ACER NEGUNDO 18-20 cm**  
 Ud Acer negundo ( Arce negundo ) de 18 a 20 cm de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, aportación de tierra vegetal, formación de alcorque y primer riego.

1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
2.000060	0,050 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	1,81	
12.00150	1,000 UD	UD. ACER NEGUNDO 18-20 cm r.d.	28,00	28,00	
12.00140	3,000 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	0,18	
12.00010	1,000 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	16,10	
2.000350	0,100 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,43	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	56,70	3,40	

**TOTAL PARTIDA** ..... **60,14**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**D800860**      **UD. JUEGO COMBINADO**  
 Ud Suministro y colocación de juego combinado, referencia QJ3087, para niños de 3 a 9 años, realizado en madera con tratamiento de imprimación, anclado al terreno según instrucciones del fabricante e instalado según normas europeas.

1.000020	1,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	16,89	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
11.00150	1,000 UD	UD. JUEGO COMBINADO REF:QJ3087	9.522,00	9.522,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9.557,70	573,46	

**TOTAL PARTIDA** ..... **10.131,13**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**D800870**      **UD. MUELLE PATO**  
 Ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera tatada, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante e instalado según normas europeas.

1.000020	1,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	16,89	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
11.00155	1,000 UD	UD. MUELLE PATO	511,00	511,00	
11.00165	1,000 UD	UD. BASE FIJA EXTERIOR	169,00	169,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	715,70	42,94	

**TOTAL PARTIDA** ..... **758,61**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**D800880**      **UD. MUELLE MOTO**  
 Ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera tatada, para niños de 1a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante e instalado según normas europeas.

1.000020	1,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	16,89	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
11.00160	1,000 UD	UD. MUELLE MOTO	544,00	544,00	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.00165	1,000 UD	UD. BASE FIJA EXTERIOR	169,00	169,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	748,70	44,92	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>793,59</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800890</b>		<b>UD. PORTICO DE COLUMPIO</b> Ud Suministro y colocación de juego infantil, columpio de dos plazas, para niños mayores de 3 años, realizado con 4 postes en madera laminada cepillada en redondo con tratamiento de imprimación y lacado al polvo, incluso dos unidades de asiento plano de plástico.			
1.000020	1,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	16,89	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
11.00170	1,000 UD	UD. PORTICO COLUMPIO	648,00	648,00	
11.00175	2,000 Ud	UD. ASIENTO PLANO DE PLASTICO	70,00	140,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	823,70	49,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>873,09</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800895</b>		<b>UD. PIEZA SUELO SEGURIDAD</b> M2 Pavimento de caucho, capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, s/ soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, incluso pieza de remate de borde, terminado.			
1.000020	0,200 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	3,38	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
11.00190	1,000 M2	M2. PIEZA CENTRAL SUELO DE SEGURIDAD	39,28	39,28	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	46,40	2,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>49,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800900</b>		<b>UD. DE PLANTA Erica Carnea "Myretomn Ruby"</b> UD. de suministro y colocación de planta ERICA CARNEA "MYRETOMN RUBY", flores rojo vivo, follaje verde intenso en contenedor.			
1.000020	0,030 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	0,51	
1.000040	0,001 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,02	
12.00600	1,000 UD.	UD. de planta ERICA CARNEA "MYRETOMN RUBY"	4,25	4,25	
%MA0600	6,000 %	costes indirectos	4,80	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800910</b>		<b>UD. BANCO MODELO VIESCAS</b> Ud Banco modelo VIESCAS o equivalente de 2,00 metros de longitud. Estructura de fundición de hierro, respaldo y asiento de madera de Guinea (Iroko) tratada y barnizada a poro abierto, colocado. Acabado en fundición esmaltada color negro.			
1.000040	1,901 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	34,54	
1.000010	1,902 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	30,74	
11.00200	1,000 UD	UD. BANCO MODELO VIESCAS	620,00	620,00	
13.00110	1,000 PARTPARTIDA	DE TORNILLERIA, ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	691,10	41,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>732,52</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D800920</b>		<b>UD. PAPELERA MODELO LIPS MADERA</b> Ud Papelera modelo LIPS MADERA o equivalente, de 828,8 mm de alto y 60 litros de capacidad, colocada. Envoltente en láminas de madera tropical barnizadas a poro abierto, boca fabricada en hierro fundido esmaltada a fuego y contenedor de basura en acero galvanizado.			
1.000010	0,800 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	12,93	
1.000040	0,800 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	14,54	
11.00210	1,000 Ud	UD. PAPELERA MODELO LIPS MADERA	350,00	350,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	377,50	22,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>732,52</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**400,12**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**D800930 UD. PILONA MODELO HOSPITALET INOX**  
 Ud Pilona de fundición dúctil con anillo de acero inoxidable con tratamiento de pintura especial de oxirón negro forja resistente a la intemperie, de medidas diametro 100 mm. y altura de 1000 mm., modelo HOSPITALET INOX o similar, totalmente recibido con mortero y colocada.

1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
2.000340	0,040 H.	H. DE PERFORADOR DE ROTACION MECANICO PARA TALADROS	22,48	0,90	
11.00220	1,000 UD	UD. PILONA MODELO HOSPITALET INOX	45,00	45,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	58,60	3,52	

**TOTAL PARTIDA**

**62,14**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**D800940 UD. FUENTE DE AGUA POTABLE ( Urbes 21)**  
 Ud Fuente de agua potable de fundición de hierro para base y plato, tubo soporte de acero inoxidable AISI 316, de 500 mm de diámetro y 835 mm de altura, colocada y funcionando. Acabado en fundición esmaltada color azul.

1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
11.00230	1,000 UD	UD. FUENTE AGUA POTABLE	380,00	380,00	
4.000030	0,200 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 160 MM. SERIE SN-4	10,63	2,13	
4.000160	1,000 UD.	UD. CODO DE PVC DE DIAMETRO 160	15,36	15,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	448,00	26,88	

**TOTAL PARTIDA**

**474,86**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D800945 UD. SANTOLINA CHAMAEYPARISSUS**  
 Ud SANTOLINA CHAMAEYPARISSUS (Santolina) de 0,20 a 0,30 m de altura suministrada en contenedor y plantación en hoyo 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1.000050	0,030 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,56	
1.000020	0,152 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	2,57	
12.00245	1,000 UD	UD. SANTOLINA CHAMAEYPARISSUS 0,20-0,30 m, contenedor	1,70	1,70	
12.00140	0,300 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	0,02	
2.000350	0,020 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,90	0,29	

**TOTAL PARTIDA**

**5,23**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**D800946 UD. HYPERICUM CALYCINUM**  
 Ud Hypericum Calycun de 0.10 a 0.20 m , suministrado en cepellon y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.

1.000050	0,030 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,56	
1.000020	0,100 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	1,69	
12.00246	1,000 UD	HYPERICUM CALYCINUM 0,10-0,20 m	1,10	1,10	
12.00140	0,300 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	0,02	
2.000350	0,020 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,50	0,21	

**TOTAL PARTIDA**

**3,67**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D800947 UD. JASMINUM OFFICINALE**  
 Ud JASMINUN OFFICINALE , suministrado en cepellon y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.

1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000020	0,230 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	3,88	
12.00247	1,000 UD	UD. JASMINUM OFFICINALE	6,00	6,00	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

TECNICOS : M<sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez  
Roberto Prieto Tercero

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.00140	0,300 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	0,02	
2.000350	0,020 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,90	0,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D800948 UD. JASMINUM MESNYI**  
Ud JASMINUN MESNYI , suministrado en cepellon y plantación en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado y primer riego.

1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000020	0,200 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	3,38	
12.00248	1,000 UD	UD. JASMINUM MESNYI	9,00	9,00	
12.00140	0,300 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	0,02	
2.000350	0,020 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14,40	0,86	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**D800950 ML. THUYA PLICATA ATROVIRENS**  
Ml Cierre vegetal formado por Thuya Plicata Atrovirens de 1 a 1,25 m de altura suministrado en contenedor de 10 litros, incluso plantación y primeros riegos.

1.000050	0,085 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,60	
1.000020	0,080 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	1,35	
2.000045	0,080 H.	H. MINI RETROEXCAVADORA NEUMATICA 40 CV	30,00	2,40	
12.00260	3,000 UD	UD.THUYA PLICATA ATROVIRENS	6,00	18,00	
12.00140	2,500 Kg	KG. SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO	0,06	0,15	
2.000350	0,080 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	23,80	1,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>25,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**D800980 M2 HIDROSIEMBRA TALUDES**  
M2 Hidrosiembra de taludes a base de una primera pasada con mezcla de semillas ( 25% Agropyrum cristatum, 10% Agropyrum elongatum, 5% Poa compressa, 25% Lolium rigidum, 5% Melilotus alba), abono mineral complejo de liberación lenta 8-15-15, mulch orgánico, estabilizadores orgánicos y polímero absorbente de agua, tapado inmediatamente despues con mulch y estabilizadores organicos.

1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
1.000050	0,025 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,47	
11.00240	0,035 Kg	KG. MEZCLA SEMILLAS	9,45	0,33	
11.00241	0,020 Kg	KG. ESTABILIZANTE ORGANICO SUELOS	7,80	0,16	
11.00242	0,100 Kg	KG. ABONO MINERAL COMPLEJO LIBERALIZACION LENTA	0,50	0,05	
11.00243	0,030 Kg	KG. MULCH DE PAJA	0,30	0,01	
11.00244	0,100 Kg	KG. MULCH CELULOSICO BIODEGRADABLE	0,90	0,09	
11.00245	0,005 Kg	KG. POLIMERO SINTETICO ABSORVENTE	7,90	0,04	
11.00246	0,010 H.	H. HIDROSIEMBRA S/ REMOLQUE 1400 l	38,30	0,38	
2.000350	0,060 H.	H. DE FRATASADOR DE HORMIGON	4,30	0,26	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,30	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO COM9 ELECTRICIDAD**

<b>D9.00005 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 40 A.</b>					
Caja general de protección de 40 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP437, bases portafusibles de 22x58 mm. Incluye cartuchos fusibles calibrados y accesorios de fijación para su montaje en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.00005	1,000 Ud.	Ud. caja gen. prot., 40 A., 3P+N. Ref.: 440.171. CAHORS	23,29	23,29	
10.05766	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	1,56	
10.00070	4,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	2,20	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,80	1,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>32,66</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.00010 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 80 A.</b>					
Caja general de protección de 80 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP437, bases portafusibles de 22x58 mm. Incluye cartuchos fusibles calibrados y accesorios de fijación para su montaje en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. El conjunto según Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.00010	1,000 Ud.	Ud. caja gen. prot., 80 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-80/est. CAHORS	32,35	32,35	
10.05816	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 80 A. (22X58).Ref.: 401260. CRADY	1,12	3,36	
10.00070	4,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	2,20	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	41,70	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>41,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.00012 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 80 A, 2S</b>					
Caja general de protección de 80 A., esquema 12, una entrada y dos salidas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
10.00012	1,000 Ud.	Ud. caja general de protección de 80 A., esquema 12, una entrada	63,11	63,11	
10.00072	1,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. empot., CGP 630 A. Ref.: 925.102 CAHORS	4,34	4,34	
10.05686	6,000 Ud.	Ud. base portaf. de cuchilla, 100 A, 1 P. Ref.: 1530005. CRADY	2,47	14,82	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	87,90	5,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>93,17</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>D9.00020 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 100 A</b>					
Caja general de protección de 100 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP 437, bases portafusibles de 22X58. Incluye cartuchos fusibles calibrados y accesorios de fijación para su montaje en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. El conjunto según Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.00020	1,000 Ud.	Ud. caja gen. prot., 100 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-100/est. CAHORS	35,15	35,15	
10.05826	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 100 A. (22x58). Ref.: 401265. CRADY	1,12	3,36	
10.00070	4,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	2,20	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	44,50	2,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>47,14</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>D9.00030 UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 160 A.</b>					
Caja general de protección de 160 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP 437, bases portafusibles de tamaño 0. Incluye fusibles de cuchilla calibrados y accesorios de fijación para su montaje en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. El conjunto según Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.00030	1,000 Ud.	Ud. caja gen. prot., 160 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-160/8b. CAHORS	88,67	88,67	
10.05916	3,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 160 A. (AC-0). Ref.: 402074. CRADY	3,44	10,32	
10.00070	4,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	2,20	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	105,00	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>111,25</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**111,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>D9.00040</b>		<b>UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 250 A.</b> Caja general de protección de 250 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP 437, bases portafusibles de tamaño 1. Incluye fusibles de cuchilla calibrados y accesorios de fijación para su montaje en fachada, empotrada o superficie, o bien sobre poste. El conjunto según Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.00040	1,000 Ud.	Ud. caja gen. prot., 250 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-250/8b. CAHORS	46,00	46,00	
10.RBT7025	3,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR	2,67	8,01	
10.RBT7020	1,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR	1,94	1,94	
10.05946	3,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 250 A. (AC-1). Ref.: 402100. CRADY	4,94	14,82	
10.00070	4,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	2,20	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000040	0,400 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	87,80	5,27	

**TOTAL PARTIDA** ..... **93,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>D9.00041</b>		<b>UD. CAJA GRAL PROTECCION DE 250 A. (EXIST.)</b> Caja general de protección de 250 A. de intensidad nominal, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP 437, bases portafusibles de tamaño 1. Incluye fusibles de cuchilla calibrados y accesorios de fijación para su montaje sobre poste. Material recuperado de esta misma obra. Completamente instalada.			
10.00070	4,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	2,20	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000040	0,400 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,00	1,02	

**TOTAL PARTIDA** ..... **18,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS

<b>D9.00042</b>		<b>UD. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 250 A, 2 S</b> Caja general de protección de 250 A., esquema 12, una entrada y dos salidas protegidas. Montaje alojado en interior de hornacina, con puerta, situada en fachada de inmueble. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.00042	1,000 Ud.	Ud. caja general de protección de 250 A., esquema 12, una	135,23	135,23	
10.05946	6,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 250 A. (AC-1). Ref.: 402100. CRADY	4,94	29,64	
10.00072	1,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. empot., CGP 630 A. Ref.: 925.102 CAHORS	4,34	4,34	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	174,80	10,49	

**TOTAL PARTIDA** ..... **185,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D9.00055</b>		<b>UD. CONJUNTO REPARTO DOS ZOCALOS TRIPOLARES</b> Conjunto de reparto con dos zócalos tripolares de 250 A. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.00055	1,000 Ud.	Ud. conjunto de reparto con dos zócalos tripolares de 250 A.	546,00	546,00	
10.05906	6,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY	3,44	20,64	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	577,70	34,66	

**TOTAL PARTIDA** ..... **612,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D9.00056</b>		<b>UD. CONJUNTO REPARTO 4 Z/ TRIPOLARES, 400 A</b> Conjunto de reparto con cuatro zócalos tripolares de 400 A. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.00056	1,000 Ud.	Ud. conjunto de reparto con cuatro zócalos tripolares de 400 A.	573,97	573,97	
10.05906	6,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY	3,44	20,64	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	605,70	36,34	

**TOTAL PARTIDA** ..... **642,03**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.00057</b>		<b>UD. CONJUNTO REPARTO 4 Z/ TRIPOLARES, 250 A</b> Conjunto de reparto con cuatro zócalos tripolares de 250 A. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.00057	1,000 Ud.	Ud. conjunto de reparto con cuatro zócalos tripolares de 250 A.	713,00	713,00	
10.05906	6,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY	3,44	20,64	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	744,70	44,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>789,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.00058</b>		<b>UD. CONJUNTO REPARTO SEIS ZOCALOS TRIPOLARES</b> Conjunto de reparto con seis zócalos tripolares de 250 A. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.00058	1,000 Ud.	Ud. conjunto de reparto con seis zócalos tripolares de 250 A.	390,66	390,66	
10.05906	18,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY	3,44	61,92	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	463,70	27,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>491,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.00300</b>		<b>UD. MODULO DE CONTADORES MH-2M/V</b> Módulo de contadores, individual, monofásico, de 2 ventanillas. Incluso accesorios de fijación. Completamente instalado.			
10.00300	1,000 Ud.	Ud. CGP y medida, intemp., MH-2M/V. Ref.: 256.806. CAHORS	45,08	45,08	
10.00070	4,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	2,20	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	54,80	3,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>58,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.00340</b>		<b>UD. MODULO DE CONTADORES M2V</b> Módulo de contadores, individual, monofásico, de 2 ventanillas. Incluso soporte metálico galvanizado, pintado en negro, hormigonado y demás accesorios de fijación. Completamente instalado.			
10.00340	1,000 Ud.	Ud. CGP y medida, intemp., PN-1T/UT. Ref.: 254.487. CAHORS	86,79	86,79	
10.00070	4,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	2,20	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	96,50	5,79	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>102,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.03121</b>		<b>UD. CAJA SUPERF. DER/ PROT. DE 1 PUNTO DE LU</b> Caja de derivación, aislante, montaje superficial, para derivación de línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.			
10.03130	1,000 Ud.	Ud. caja deriv. aisl. superf. 152x114x75. Ref. DPC-15/10. HIMEL	1,95	1,95	
10.05616	1,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	1,43	
10.05726	1,000 Ud.	Ud. fusible cilíndrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	0,44	
1.000050	0,180 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,20	0,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>7,63</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.03127</b>		<b>UD. CAJA SUPERF. DER/ PROT. DE 6 PUNTOS DE L</b> Caja de derivación, aislante, montaje superficial, para derivación de línea principal de alumbrado público y protección individual de seis punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.			
10.03130	1,000 Ud.	Ud. caja deriv. aisl. superf. 152x114x75. Ref. DPC-15/10. HIMEL	1,95	1,95	
10.05616	6,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	8,58	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.05726	6,000 Ud.	Ud. fusible cilíndrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	2,64	
1.000050	0,180 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,60	1,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.03138</b>		<b>UD. CAJA REGISTRO, METALICA, 90x90x42 mm</b> Caja de registro y/o derivación de línea eléctrica, metálica, montaje superficial. Medidas 90x90x42 mm. Incluso accesorios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.			
10.03138	1,000 Ud.	Ud. caja serie aluminio, 90x90x42 mm. Ref.: 4022 de BJC.	5,73	5,73	
1.000050	0,180 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,10	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.03139</b>		<b>UD. CAJA REGISTRO, METALICA, 110x110x45 mm</b> Caja de registro y/o derivación de línea eléctrica, metálica, montaje superficial. Medidas 110x110x45 mm. Incluso accesorios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.			
10.03139	1,000 Ud.	Ud. caja serie aluminio, 110x110x45 mm. Ref.: 4032 de BJC.	7,27	7,27	
1.000050	0,180 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,70	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.03316F</b>		<b>UD. MODULO,107T+107T, MAN-PROT-DISTR. A.P.</b> Conjunto formado por la composición de dos armarios de 1.000x750x300 mm, contruidos en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.03316	2,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS	228,23	456,46	
10.03755	2,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS	32,29	64,58	
10.06776	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 100 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 491-7.	142,09	142,09	
10.06758	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 4P, 10 KA. Ref.: 5 SX7 463-7.	92,55	92,55	
10.06746	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7.	73,26	73,26	
10.06486	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	57,88	
10.06476	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	28,94	
10.06866	3,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	72,00	
10.04530	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 80 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	158,23	158,23	
10.04236	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON	71,68	71,68	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-O-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
10.05616	18,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	25,74	
10.05766	18,000 Ud.	Ud. fusible cilíndrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	9,36	
1.000050	9,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	169,02	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.606,90	96,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.703,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.03140</b>		<b>UD. CAJA REGISTRO, METALICA, 150x150x65 mm</b> Caja de registro y/o derivación de línea eléctrica, metálica, montaje superficial. Medidas 150x150x65 mm. Incluso accesorios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.			
10.03140	1,000 Ud.	Ud. caja serie aluminio, 150x150x65 mm. Ref.: 4052 de BJC.	13,20	13,20	
1.000050	0,180 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,60	1,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.03316</b>		<b>UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO</b>			
		Armario de 1.000x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de protección, manio- bra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.03317	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 127 T. CAHORS	319,62	319,62	
10.03756	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-127. CAHORS	45,26	45,26	
10.06766	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7.	121,15	121,15	
10.06756	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7.	86,61	86,61	
10.06686	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX 4 610-7.	49,11	49,11	
10.06476	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	57,88	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06506	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 25 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 225-7.	28,94	28,94	
10.06466	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn., 6 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 206-7.	37,31	37,31	
10.06866	3,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	72,00	
10.04510	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 60 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	99,47	99,47	
10.04501	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	57,34	57,34	
10.04236	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON	71,68	71,68	
10.04706	2,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre via DIN. Ref.: 5TE7	15,01	30,02	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04816	1,000 Ud.	Ud. interruptor horario digital, programa diario, 16 A, 230 V.	59,01	59,01	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
10.05616	18,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	25,74	
1.000050	9,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	169,02	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.529,20	91,75	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>1.620,96</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.03316A</b>		<b>UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO</b>			
		Armario de 1.000x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de protección, manio- bra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.03316	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS	228,23	228,23	
10.03755	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS	32,29	32,29	
10.06766	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7.	121,15	121,15	
10.06758	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 4P, 10 KA. Ref.: 5 SX7 463-7.	92,55	92,55	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06476	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	57,88	
10.06866	2,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	48,00	
10.04530	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 80 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	158,23	158,23	
10.04241	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 80 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403.	101,73	101,73	
10.05626	6,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	16,20	
10.05616	6,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	8,58	
10.05786	6,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY.	0,63	3,78	
10.05766	6,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	3,12	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre via DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	36,34	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	56,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.124,00	67,44	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>1.191,41</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D9.03316B</b>		<b>UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO</b>			
		Armario de 1.000x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de protección, manio- bra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.03316	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS	228,23	228,23	
10.03755	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS	32,29	32,29	
10.06776	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 100 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 491-7.	142,09	142,09	
10.06766	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7.	121,15	121,15	
10.06756	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7.	86,61	86,61	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06476	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	57,88	
10.06866	2,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	48,00	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.04546	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 125 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	184,81	184,81	
10.04246	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 100 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403.	124,60	124,60	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
10.05626	12,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	32,40	
10.05766	6,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	3,12	
10.05786	6,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY.	0,63	3,78	
1.000050	9,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	169,02	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.448,00	86,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.534,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.03316PF**

**UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO**

Armario de 1.000x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de protección, manobra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03316	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS	228,23	228,23	
10.03755	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS	32,29	32,29	
10.06766	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7.	121,15	121,15	
10.06756	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7.	86,61	86,61	
10.06746	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7.	73,26	73,26	
10.06486	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	57,88	
10.06476	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	57,88	
10.06866	3,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	72,00	
10.06936	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 63 A, 4 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 346-O. SIEMENS	191,75	191,75	
10.04530	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 80 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	158,23	158,23	
10.04501	6,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	57,34	344,04	
10.04236	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON	71,68	71,68	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04806	3,000 Ud.	Ud. interruptor horario digital, programa semanal, 16 A, 230 V.	69,64	208,92	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
10.05616	15,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	21,45	
10.05626	3,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	8,10	
10.05766	15,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	7,80	
10.05786	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY.	0,63	1,89	
1.000050	9,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	169,02	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.097,30	125,84	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.223,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**D9.03316FD**

**UD. MODULO,107T, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO**

Armario de 1.000x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de protección, manobra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03316	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS	228,23	228,23	
10.03755	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS	32,29	32,29	
10.06756	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7.	86,61	86,61	
10.06746	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7.	73,26	73,26	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06476	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	28,94	
10.06866	2,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	48,00	
10.06936	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 63 A, 4 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 346-O. SIEMENS	191,75	191,75	
10.04501	3,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	57,34	172,02	
10.04706	3,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	45,03	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04806	3,000 Ud.	Ud. interruptor horario digital, programa semanal, 16 A, 230 V.	69,64	208,92	
10.04840	1,000 Ud.	Ud. relé auxiliar, 220 V, F+N, 4 NA+4 NC. Ref.: ..... RELECO.	16,53	16,53	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
10.05616	30,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	42,90	
10.05766	30,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	15,60	
1.000050	9,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	169,02	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.558,20	93,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.651,64</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.03317**

**UD. MODULO,1257, MAN-PROT-DISTR. ALUMBRADO**

Armario de 1.250x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de protección, manio- bra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03317	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 127 T. CAHORS	319,62	319,62	
10.03756	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-127. CAHORS	45,26	45,26	
10.06800	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 160 A (0,6-1In), 4 P, 16 KA. Ref.: ISOMAX	284,71	284,71	
10.06766	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7.	121,15	121,15	
10.06756	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7.	86,61	173,22	
10.06486	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	57,88	
10.06476	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	28,94	
10.06936	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 63 A, 4 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 346-O. SIEMENS	191,75	191,75	
10.06866	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	24,00	
10.04546	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 125 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	184,81	184,81	
10.04246	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 100 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403.	124,60	124,60	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre via DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.05626	12,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	32,40	
10.05766	12,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	6,24	
1.000050	10,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	187,80	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.959,20	117,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>2.076,73</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.03346**

**UD. ARM. 77+57T. MED.+MAN.+PROT.+DIST.**

Armario de 1.250x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos ar- marios. Módulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojara el equipo de medida y sus elementos auxilia- res, según Normas de UEFSA. Módulo inferior de 750x750x300 mm alojara los elementos de protección, manio- bra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03266	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 57T. CAHORS	140,34	140,34	
10.03166	1,000 Ud.	Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 77. CAHORS	195,18	195,18	
10.04276	1,000 Ud.	Ud. interr. compacto 415 V, 125 A, 4 P. Ref.: 50011. TELERGON	41,17	41,17	
10.05666	3,000 Ud.	Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de	2,37	7,11	
10.05866	3,000 Ud.	Ud. fusible de rosca, 50 A. Ref.: 5SE0 050-0Y de Siemens, S.A.	0,85	2,55	
10.03751	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS	17,26	17,26	
10.03753	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS	28,55	28,55	
10.03801	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (500x750 mm) resist. a rayos UV.	2,98	2,98	
10.06758	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 4P, 10 KA. Ref.: 5 SX7 463-7.	92,55	92,55	
10.06736	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 40 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 640-7.	73,26	73,26	
10.06716	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 25 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 625-7.	49,11	49,11	
10.04510	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 60 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	99,47	99,47	
10.05616	9,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	12,87	
10.05626	3,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	8,10	
10.05766	9,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	4,68	
10.05786	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY.	0,63	1,89	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06476	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	28,94	
10.06866	2,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	48,00	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre via DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	56,34	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.106,20	66,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.172,61</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.03346A</b>		<b>UD. ARM. 77+57T. MED.+MAN.+PROT.+DIST.</b>			
		UD. ARM. 77+57T. MED.+MAN.+PROT.+DIST. Armario de 1.250x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos armarios. Módulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojara el equipo de medida y sus elementos auxiliares, según Normas de UEFSA. Módulo inferior de 750x750x300 mm alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.03266	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS	140,34	140,34	
10.03166	1,000 Ud.	Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 77. CAHORS	195,18	195,18	
10.04276	1,000 Ud.	Ud. interr. compacto 415 V, 125 A, 4 P. Ref.: 50011. TELERGON	41,17	41,17	
10.05666	3,000 Ud.	Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de	2,37	7,11	
10.05866	3,000 Ud.	Ud. fusible de rosca, 50 A. Ref.: 5SE0 050-0Y de Siemens, S.A.	0,85	2,55	
10.03751	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS	17,26	17,26	
10.03753	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS	28,55	28,55	
10.03801	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (500x750 mm) resist. a rayos UV.	2,98	2,98	
10.06746	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7.	73,26	73,26	
10.06706	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 20 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 620-7.	49,11	49,11	
10.06696	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 616-7.	49,11	49,11	
10.06736	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 40 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 640-7.	73,26	73,26	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06476	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	28,94	
10.06866	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	24,00	
10.04501	2,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	57,34	114,68	
10.04476	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC3) 415 V, 22 A, 3 P. Ref.: 3TF43 22-OAPO.	32,68	32,68	
10.04226	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 40 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403.	65,67	65,67	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04806	1,000 Ud.	Ud. interruptor horario digital, programa semanal, 16 A, 230 V.	69,64	69,64	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
10.05616	12,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	17,16	
10.05766	12,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	6,24	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	56,34	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.291,10	77,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.368,59</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.03351**

**UD. ARM.107+57T, MED.+MAN.+DIST. (< 30 KVA )**

Armario de 1.500x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos armarios. Módulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojara el equipo de medida y sus elementos auxiliares, según Normas de UEFSA. Módulo inferior de 1.000x750x300 mm alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03266	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS	140,34	140,34	
10.03196	1,000 Ud.	Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 107. CAHORS	212,40	212,40	
10.04276	1,000 Ud.	Ud. interr. compacto 415 V, 125 A, 4 P. Ref.: 50011. TELERGON	41,17	41,17	
10.05666	3,000 Ud.	Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de	2,37	7,11	
10.05866	3,000 Ud.	Ud. fusible de rosca, 50 A. Ref.: 5SE0 050-0Y de Siemens, S.A.	0,85	2,55	
10.03751	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS	17,26	17,26	
10.03755	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS	32,29	32,29	
10.03801	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (500x750 mm) resist. a rayos UV.	2,98	2,98	
10.06756	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7.	86,61	86,61	
10.06736	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 40 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 640-7.	73,26	73,26	
10.04516	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC3) 415 V, 63 A, 3 P. Ref.: 3TF47 22-OAPO.	97,89	97,89	
10.04236	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON	71,68	71,68	
10.05616	12,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	17,16	
10.05766	12,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	6,24	
10.06476	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	28,94	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06866	2,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	48,00	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	56,34	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.138,10	68,29	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.206,40</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**D9.03354**

**UD. ARM.107+57T, MED.+MAN.+DIST. (< 40 KVA)**

Armario de 1.500x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos armarios. Módulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojará el equipo de medida y sus elementos auxiliares, según Normas de UEFSA. Módulo inferior de 1.000x750x300 mm alojará los elementos de protección, manobra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03266	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 57T. CAHORS	140,34	140,34	
10.03196	1,000 Ud.	Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 107. CAHORS	212,40	212,40	
10.04276	1,000 Ud.	Ud. interr. compacto 415 V, 125 A, 4 P. Ref.: 50011. TELERGON	41,17	41,17	
10.05666	3,000 Ud.	Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de	2,37	7,11	
10.05866	3,000 Ud.	Ud. fusible de rosca, 50 A. Ref.: 5SE0 050-0Y de Siemens, S.A.	0,85	2,55	
10.03751	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS	17,26	17,26	
10.03755	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS	32,29	32,29	
10.03801	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (500x750 mm) resist. a rayos UV.	2,98	2,98	
10.06766	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 80 A, 4 P, 10 KA. Ref.: 5SX7 480-7.	121,15	121,15	
10.06756	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 63 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX7 463-7.	86,61	86,61	
10.04526	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC3) 415 V, 75 A, 3 P. Ref.: 3TF48 22-OAPO.	112,92	112,92	
10.04236	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON	71,68	71,68	
10.05626	6,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	16,20	
10.05786	6,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY.	0,63	3,78	
10.05626	12,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	32,40	
10.05766	12,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	6,24	
10.06476	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	28,94	
10.06486	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	57,88	
10.06866	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	24,00	
10.04826	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 170000 DATA ASTRO.	183,01	183,01	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	56,34	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.316,90	79,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.395,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.03359**

**UD. ARM. 77T, MAN.+PROT.+DIST.**

Armario de 750 x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03286	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 77 T. CAHORS	198,94	198,94	
10.03753	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS	28,55	28,55	
10.06746	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 50 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 650-7.	73,26	73,26	
10.06736	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 40 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 640-7.	73,26	73,26	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06476	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	57,88	
10.06866	2,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	48,00	
10.04501	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	57,34	57,34	
10.04236	1,000 Ud.	Ud. conmut. F.A., 415 V, 63 A, 4 P, 1-0-2. Ref.: T-403. TELERGON	71,68	71,68	
10.05626	12,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	32,40	
10.05766	12,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	6,24	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-0-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Vía DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	56,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	899,80	53,99	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>953,77</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.03360**

**UD. ARM. 57T. MAN.+PROT.+DIST.**

Armario de 750x500x300 mm (hxaxp) construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		to, servicio intemperie, con tejadillo, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, manio- bra y distribucion de lineas electricas. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.03266	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS	140,34	140,34	
10.03751	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS	17,26	17,26	
10.06726	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 32 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 632-7.	49,11	49,11	
10.06706	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 20 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 620-7.	49,11	49,11	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06866	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	24,00	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
10.04466	1,000 Ud.	Ud. contactor (AC3) 415 V, 16 A, 3 P. Ref.: 3TF42 22-0AP0.	25,51	25,51	
10.05616	3,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	4,29	
10.05766	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	1,56	
10.04706	1,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-O-II sobre via DIN. Ref.: 5TE7	15,01	15,01	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	56,34	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	563,40	33,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>597,21</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**D9.0336A**

**UD. ARM. 57T. TRANSFORMADOR PLOTS**

Armario de 750x500x300 mm (hxaxp) construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, con tejadillo, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara el transformador de alimentacion de plots luminosos y sus protecciones. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03266	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS	140,34	140,34	
10.03751	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS	17,26	17,26	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06676	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 6 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 606-7.	64,01	128,02	
10.06866	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	24,00	
10.04870	1,000 Ud.	Ud. base enchufe SCHUKO 16 A, 2 P+T. Via DIN. Ref.: 5TE6 700.	8,32	8,32	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	37,56	
1.000040	15,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	272,55	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	657,00	39,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>696,41</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.0336B**

**UD. CUADRO GENERAL DE PROTECCION**

Ud. Armario de 750x500x300 mm (hxaxp) construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, con tejadillo, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara, debidamente instalado y conexionado, el material que se relaciona. Referencias indicadas o similares. Completamente instalado.

10.03266	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55, Ref.: SI 57T. CAHORS	140,34	140,34	
10.03751	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS	17,26	17,26	
10.06726	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 32 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 632-7.	49,11	49,11	
10.06716	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 25 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 625-7.	49,11	49,11	
10.06496	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 20 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 220-7.	28,94	28,94	
10.06866	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 30 mA. Ref.: 5SM1 312-O. SIEMENS	24,00	24,00	
10.07016	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 40 A, 4 P, 300 mA. Ref.: 5SM1 646-O.	74,69	74,69	
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06476	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 10 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 210-7.	28,94	28,94	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	37,56	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	515,20	30,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>546,14</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**D9.0336I**

**UD. INTERCONEXION ELECTRICA**

Interconexion electrica entre centro de mando existente y la ampliacion proyectada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

10.06726	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 32 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 632-7.	49,11	49,11	
10.05005	4,000 Ud.	Ud. borna de seguridad, poliámidada autoextinguible. Ref.: SYGMA	1,65	6,60	
10.21000	6,000 M.I.	M.I. tubo metálico flexible con aislamiento exterior. DN 29.	1,77	10,62	
10.21630	4,000 Ud.	Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,	1,65	6,60	
10.19320	3,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x10 mm <sup>2</sup> Cu. PIRELLI	4,50	13,50	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	95,80	5,75	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>101,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.03362**

**UD. AMPLIACION DEL CENTRO DE MANDO**

Modificación del centro de mando de alumbrado público existente en la actualidad. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

10.06716	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 25 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 625-7.	49,11	49,11	
10.05616	6,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	8,58	
10.05726	6,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	2,64	
10.06696	2,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 3P+N, 10 KA. Ref.: 5SX4 616-7.	49,11	98,22	
10.04501	2,000 Ud.	Ud. contactor (AC1) 415 V, 40 A, 4 P, 2NA+2NC. Ref.:	57,34	114,68	
10.04706	2,000 Ud.	Ud. conmutador manual, 16 A, I-O-II sobre vía DIN. Ref.: 5TE7	15,01	30,02	
10.04827	1,000 Ud.	Ud. interruptor digital astronómico. Ref.: 173000 ASTRO NOVA.	107,28	107,28	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	37,56	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	18,17	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	466,30	27,98	

**TOTAL PARTIDA**

**494,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**D9.03363**

**UD. MODULO MEDIDA MF/TF AR-VDP-UF/T**

Armario de 1.000x750x300 mm, contruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, con tejadillo. Módulo superior, 500x750 mm, alojará el equipo de medida: contadores, protecciones, bornas salida e interruptor general de corte en carga. Módulo inferior, 500x500 mm alojará el reparto de red. Todo según normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.00415	1,000 Ud.	Ud. conj. contad. indiv. monof o trif., 15 KW. Ref.:	521,77	521,77	
10.03753	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS	28,55	28,55	
10.03803	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (750x750 mm) resist. a rayos UV	4,06	4,06	
10.04286	1,000 Ud.	Ud. interr. compacto 415 V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON	49,81	49,81	
10.05666	3,000 Ud.	Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de	2,37	7,11	
10.05806	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 63 A. (22X58). Ref.: 401255. CRADY	1,12	3,36	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	655,20	39,31	

**TOTAL PARTIDA**

**694,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.03364**

**UD. MODULO MEDIDA TRIF. 63 A, ATRDIP-UF**

Armario de 750x750x300 mm, contruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, con tejadillo. Alojará el equipo de medida: contadores, protecciones, bornas salida e interruptor general de corte en carga. Todo según normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03286	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 77 T. CAHORS	198,94	198,94	
10.03753	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS	28,55	28,55	
10.03803	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (750x750 mm) resist. a rayos UV	4,06	4,06	
10.04286	1,000 Ud.	Ud. interr. compacto 415 V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON	49,81	49,81	
10.05666	3,000 Ud.	Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de	2,37	7,11	
10.05806	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 63 A. (22X58). Ref.: 401255. CRADY	1,12	3,36	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	332,40	19,94	

**TOTAL PARTIDA**

**352,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.03365**

**UD. MODULO MEDIDA TRIF. 63 A, AR-TRDIP-UF/T**

Armario de 1.000x750x300 mm, contruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, con tejadillo. Módulo superior, de 500x750x300 mm, alojará el equipo de medida: contadores, protecciones, bornas salida e interruptor general de corte en carga. Módulo inferior, de 500x750x300 mm, alojará el embarrado de distribución. Todo según normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.00425	1,000 Ud.	Ud. conj. contad. indiv. trif., 63 A. Ref.: AR-TRDIP-UF/T.	521,77	521,77	
10.05806	3,000 Ud.	Ud. fusible cilíndrico, 63 A. (22X58). Ref.: 401255. CRADY	1,12	3,36	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	565,70	33,94	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>599,65</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.03366**

**UD. MODULO MEDIDA TRIF. > 63 A, AR-TiRDIP-UF**

Armario de 1.500x750x300 mm, contruido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos armarios. Módulo superior de 1.000x750x300 mm, con tejadillo, alojará el equipo de medida propiamente dicho, contadores, bornas de verificación, transformadores de intensidad e interruptor general de corte en carga. El módulo inferior de 500x750x300 alojará las bases portafusibles, bornes bimetálicos y demás elementos de conexión. Todo según Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03316	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 107 T. CAHORS	228,23	228,23	
10.03146	1,000 Ud.	Ud. armario pol. s/tej., IP 55. Ref.: SI 57. CAHORS	116,90	116,90	
10.03751	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-57. CAHORS	17,26	17,26	
10.03755	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega ref.: P-107. CAHORS	32,29	32,29	
10.03801	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (500x750 mm) resist. a rayos UV.	2,98	2,98	
10.03805	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (1000x750 mm) resist. a rayos UV	5,26	5,26	
10.04286	1,000 Ud.	Ud. interr. compacto 415 V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON	49,81	49,81	
10.03815	3,000 Ud.	Ud. transformador de intensidad 100/5 A, clase 0,5. Pletina	38,68	116,04	
10.05716	3,000 Ud.	Ud. base portaf. de cuchilla, 400 A, 1 P. Ref.: 3NH5 210.	9,74	29,22	
10.05906	3,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 125 A. (AC-0). Ref.: 402072. CRADY	3,44	10,32	
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	28,17	
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	663,70	39,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>703,56</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.04856**

**UD. CONJUNTO EXTERIOR ENCENDIDO FOTOCELULA**

Ud. conjunto de encendido por fotocélula, servicio intemperie, montado sobre columna, poste o pared. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.04856	1,000 Ud.	Ud. fotocélula, servicio intemperie. Ref.: 7770-SSS 240-277-VAC	52,59	52,59	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	56,40	3,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>59,73</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.05754**

**UD. DERIVACION (50) RED A.P. EN ARQUETA**

Conjunto de elementos necesarios, situados en interior de arqueta, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 50 mm2. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.03130	1,000 Ud.	Ud. caja deriv. aisl. superf. 152x114x75. Ref. DPC-15/10. HIMEL	1,95	1,95	
10.05005	5,000 Ud.	Ud. borna de seguridad, poliamida autoextingible. Ref.: SYGMA	1,65	8,25	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,10	0,73	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,81</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.05755**

**UD. DERIVACION (25) RED A.P. EN ARQUETA**

Conjunto de elementos necesarios, situados en interior de arqueta, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.PLA0030	1,000 Ud.	Ud. caja de registro y derivación metálica, 150x150x55, pintada	4,78	4,78	
10.05000	0,420 Ud.	Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.:	2,21	0,93	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,60	0,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**D9.05756**

**UD. DERIVACION/PROTECCION RED A.P. EN ARQUET**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Conjunto de elementos necesarios, situados en interior de arqueta, para la derivación y protección de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 25 mm <sup>2</sup> . Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.PLA0030	1,000 Ud.	Ud. caja de registro y derivación metálica, 150x150x55, pintada	4,78	4,78	
10.05626	3,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	8,10	
10.05766	3,000 Ud.	Ud. fusible cilíndrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	1,56	
10.05000	0,420 Ud.	Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.:	2,21	0,93	
1.000050	0,110 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,07	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,40	1,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>18,48</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.05757</b>		<b>UD. DERIVACION RED A.P. EN POSTE O FACHADA</b>			
		Conjunto de elementos necesarios, situados sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 25 mm <sup>2</sup> . Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.PLA0030	1,000 Ud.	Ud. caja de registro y derivación metálica, 150x150x55, pintada	4,78	4,78	
10.05000	0,420 Ud.	Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.:	2,21	0,93	
1.000050	0,140 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,30	0,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,84</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.05759</b>		<b>UD. DERIV/PROT RED A.P. EN POSTE/ FACHADA</b>			
		Conjunto de elementos necesarios, situados sobre poste o fachada de edificación, para la derivación y protección de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 35 mm <sup>2</sup> . Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.PLA0030	1,000 Ud.	Ud. caja de registro y derivación metálica, 150x150x55, pintada	4,78	4,78	
10.05626	3,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 50 A, 1 P. Ref.: 151025. CRADY	2,70	8,10	
10.05766	3,000 Ud.	Ud. fusible cilíndrico, 25 A. (10X38). Ref. 401110. CRADY	0,52	1,56	
10.05005	4,000 Ud.	Ud. borna de seguridad, poliamida autoextinguible. Ref.: SYGMA	1,65	6,60	
1.000050	0,140 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	23,70	1,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>25,09</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.05760</b>		<b>UD. DERIV. Y PROT. PUNTO DE LUZ EN FACHADA</b>			
		Conjunto de elementos necesarios, situados sobre fachada, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm <sup>2</sup> . Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.PLA0030	1,000 Ud.	Ud. caja de registro y derivación metálica, 150x150x55, pintada	4,78	4,78	
10.05616	1,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	1,43	
10.05726	1,000 Ud.	Ud. fusible cilíndrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	0,44	
10.05000	0,420 Ud.	Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.:	2,21	0,93	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,50	0,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,03</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.05765</b>		<b>UD. DERIV. Y PROT. PUNTO DE LUZ EN SOPORTAL</b>			
		Conjunto de elementos necesarios, situados sobre fachada de soportales, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm <sup>2</sup> . Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.PLA0030	1,000 Ud.	Ud. caja de registro y derivación metálica, 150x150x55, pintada	4,78	4,78	
10.05616	1,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	1,43	
10.05726	1,000 Ud.	Ud. fusible cilíndrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	0,44	
10.05000	0,420 Ud.	Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.:	2,21	0,93	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,50	0,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,03</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.05768</b>		<b>UD. DERIV./PROT. (25) PUNTO LUZ EN BAC/COLUM</b> Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.05616	1,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	1,43	
10.05726	1,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	0,44	
10.05000	0,420 Ud.	Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.:	2,21	0,93	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,70	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,96</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.05769</b>		<b>UD. DERIV./PROT. (25) 6 PROYECTORES COLUMNA</b> Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.05616	6,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	8,58	
10.05726	6,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	2,64	
10.05000	0,420 Ud.	Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.:	2,21	0,93	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14,00	0,84	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,87</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.05770</b>		<b>UD. DERIV./PROT. (50) PUNTO LUZ EN BAC/COLUM</b> Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de punto de luz. Capacidad de conexión hasta 50 mm2. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.05616	1,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	1,43	
10.05726	1,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	0,44	
10.05005	4,000 Ud.	Ud. borna de seguridad, poliamida autoextibguible. Ref.: SYGMA	1,65	6,60	
1.000050	0,150 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,30	0,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,97</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.05771</b>		<b>UD. DERIV./PROT. (25) 2 PUNTO LUZ EN BAC/COL</b> Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de dos puntos de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.05616	2,000 Ud.	Ud. base portaf. seccionable, 25 A, 1P. Ref.: 151020. CRADY	1,43	2,86	
10.05726	2,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 6 A (10X38). Ref.: 401085. CRADY	0,44	0,88	
10.05000	0,420 Ud.	Ud. regleta bornas tornillos imperdibles, polip. ignifugo. Ref.:	2,21	0,93	
1.000050	0,110 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,07	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,70	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,14</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>D9.10010</b>		<b>UD. EQUIPO ELECTRICO VSAP 100 W.</b> Ud. equipo eléctrico completo para lámpara tubular VSAP de 100 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.10010	1,000 Ud.	Ud. equipo eléctrico completo para lámpara tubular VSAP de 100	39,37	39,37	
1.000050	0,166 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,50	2,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>45,04</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.10015</b>		<b>UD. EQUIPO ELECTRICO VSAP 150 W.</b> Ud. equipo eléctrico completo para lámpara tubular VSAP de 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.10015	1,000 Ud.	Ud. equipo eléctrico completo para lámpara tubular VSAP de 150	50,79	50,79	
1.000050	0,166 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,12	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	53,90	3,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>57,14</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.10020</b>		<b>UD. EQUIPO ELECTRICO VSAP 250 W.</b>			
		Equipo eléctrico completo para lámpara tubular VSAP de 250 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.10020	1,000 Ud.	Ud. equipo eléctrico completo para lámpara tubular VSAP de 250	29,90	29,90	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	33,60	2,02	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>35,62</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.10135</b>		<b>UD. LAMPARA ELIPSOIDAL DE VM DE 80 W.</b>			
		Lámpara elipsoidal de VM de 80 W. colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.10135	1,000 Ud.	Ud. lámp. VM de 80 W. Ref.: . PHILIPS.	17,13	17,13	
1.000030	0,100 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	18,90	1,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>20,01</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.10180</b>		<b>UD. LAMPARA TUBULAR DE VMHM DE 70 W.</b>			
		Lámpara tubular de VMHM de 70 W. colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.10180	1,000 Ud.	Ud. lámp. VMHM de 70 W. Ref.: MHN-TD 70 W. PHILIPS.	23,14	23,14	
1.000030	0,100 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	24,90	1,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>26,38</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.10185</b>		<b>UD. LAMPARA OVOIDE DE VMHM DE 100 W.</b>			
		Lámpara tubular de VMHM de 100 W. colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.10187	1,000 Ud.	Ud. lámp. VMHM ovoide. 100 W. Ref.: HQI E 100/NDL. OSRAM	27,41	27,41	
1.000030	0,080 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	28,80	1,73	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>30,54</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.10190</b>		<b>UD. LAMPARA TUBULAR DE VMHM DE 150 W.</b>			
		Lámpara tubular de VMHM de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.10180	1,000 Ud.	Ud. lámp. VMHM de 70 W. Ref.: MHN-TD 70 W. PHILIPS.	23,14	23,14	
1.000030	0,080 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,40	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	24,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>24,54</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.10245</b>		<b>UD. LAMPARA TUBULAR DE VMHM DE 250 W.</b>			
		Lámpara tubular de VMHM de 250 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.10190	1,000 Ud.	Ud. lámp. VMHM tub. HPI-T 250 W. Ref.: 26547. PHILIPS	33,18	33,18	
1.000030	0,150 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,62	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	35,80	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>35,80</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.10250</b>		<b>UD. LAMPARA TUBULAR DE VMHM DE 400 W.</b>			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Lámpara tubular de VMHM de 400 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.10200	1,000 Ud.	Ud. lámp. VMHM tub. HPI-T 400 W. Ref.: 63432. PHILIPS	31,37	31,37	
1.000030	0,150 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,62	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	34,00	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>33,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.10320 UD. LAMPARA OVOIDE DE VSAP DE 150 W.</b>					
Lámpara ovoide de VSAP de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.10270	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP ovoide SON PLUS 150 W. Ref.: 27585. PHILIPS	10,22	10,22	
1.000030	0,150 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,62	
%MAE	0,000 MEDIMEDIOS	AUXILIARES	12,80	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.10315 UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 70 W.</b>					
Lámpara tubular de VSAP de 70 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.10315	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP tub. SON-T PLUS 70 W. Ref.: 19266015. PHILIPS	11,05	11,05	
1.000030	0,100 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,80	0,77	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.10332 UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 100 W.</b>					
Lámpara tubular de VSAP de 100 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.10320	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP tub. SON-T PLUS 100 W. Ref.: 32520. PHILIPS	11,05	11,05	
1.000030	0,100 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,80	0,77	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.10335 UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 150 W.</b>					
Lámpara tubular de VSAP de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.10330	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP tub. SON-T PLUS 150 W. Ref.: 65592. PHILIPS	15,24	15,24	
1.000030	0,100 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,00	1,02	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>18,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D9.10339 UD. LAMPARA TUBULAR DE VSAP DE 250 W.</b>					
Lámpara tubular VSAP de 250 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.10339	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP tub. SON-T 250 W. Ref.: 10158. PHILIPS	12,38	12,38	
1.000030	0,150 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,62	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	15,00	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS					
<b>D9.10340 UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 250 W</b>					
Lámpara tubular de VSAP de 250 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada					
10.10340	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP tub. SON-T PLUS 250 W. Ref.: 65592. PHILIPS	27,09	27,09	
1.000030	0,100 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	28,80	1,73	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>30,57</b>



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.10350</b>		<b>UD. LAMPARA TUBULAR DE VSAP DE 400 W</b> Lámpara tubular de VSAP de 400 W., colocada en cualquier tipo de luminari. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.10350	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP tub. SON-T PLUS 400 W. Ref.: 65593. PHILIPS	20,07	20,07	
1.000030	0,150 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,62	
%MAE	0,000	MEDIMEDIOS AUXILIARES	22,70	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>22,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.10360</b>		<b>UD. LAMPARA TUBULAR DE VSAP DE 1.000 W</b> Lámpara tubular de VSAP de 1.000 W., colocada en cualquier tipo de luminari. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.10360	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP tub. SON-T 1.000 W. Ref.: 09864. PHILIPS	114,46	114,46	
1.000030	0,150 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,62	
%MA	6,000	cost costes indirectos	117,10	7,03	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>124,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>D9.10355</b>		<b>UD. LAMPARA TUBULAR (+) DE VSAP DE 400 W</b> Lámpara tubular de VSAP de 400 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalada			
10.10350	1,000 Ud.	Ud. lámp. VSAP tub. SON-T PLUS 400 W. Ref.: 65593. PHILIPS	20,07	20,07	
1.000030	0,100 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,75	
%MA	6,000	cost costes indirectos	21,80	1,31	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>23,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>D9.10500</b>		<b>UD. PLOT LUMINOSO, DIODOS ELECTROLUMINISC.</b> Plot luminoso (puntos) con diodos electroluminiscentes de color rojo. Incluye contenedor, cajetín de empotrar y material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.10500	1,000 Ud.	Ud. plot luminoso, diodos electroluminiscentes color rojo.	312,00	312,00	
10.10501	1,000 Ud.	Ud. cajetín de empotrar plot luminoso 13312*. Ref.: 133129/24	175,00	175,00	
2.000060	0,800 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	28,88	
D100040	0,012 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	0,70	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000	cost costes indirectos	525,80	31,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>557,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.10525</b>		<b>M.L. BALIZADO ELECTR. GLORIETA, LEDS AMBAR</b> M.L. perímetro de glorieta señalado en rígola de hormigón con balizas electrónicas (2 uds) con leds color ambar de alta luminosidad. Incluye soporte, tapa, regulador, elementos luminosos, contenedor, p/p de elementos de fijación, de cables de alimentación D.C. y de comunicación RS 485. Estos cables tendrán longitud suficiente para enlazar el conjunto de todas las balizas utilizadas con el elemento regulador situado en el interior del armario que aloja el equipo reductor-estabilizador de tensión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Programación del juego de luces. Completamente instalada.			
10.10525	1,000 Ud.	Ud. conjunto de balizado: baliza electrónica luminosa (2 uds),	134,00	134,00	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000	cost costes indirectos	145,10	8,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>153,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.10530</b>		<b>M.L. BALIZADO ELECTR. PEATONES, LEDS AMBAR</b> M.L. de paso de peatones señalado en asfalto con balizas electrónicas (2 uds) con leds color ambar de alta luminosidad. Incluye soporte, tapa, regulador, elementos luminosos, contenedor, p/p de elementos de fijación, de cables de alimentación D.C. y de comunicación RS 485. Estos cables tendrán longitud suficiente para enlazar el conjunto			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		de todas las balizas utilizadas con el elemento regulador situado en el interior del armario que aloja el equipo reductor-estabilizador de tensión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Programación del juego de luces. Completamente instalada.			
10.10525	1,000 Ud.	Ud. conjunto de balizado: baliza electrónica luminosa (2 uds),	134,00	134,00	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	145,10	8,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>153,79</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.11000</b>		<b>UD. APLIQUE ANTIVANDALICO, VM 80 W</b> Aplique antivandálico con auxiliares eléctricos incorporados. VM de 80 W, colocado en pared o estructura metálica. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.			
10.11000	1,000 Ud.	Ud. aplique antivandálico, IP 55, c/VM 80 W. Ref.: F-12080-M	86,40	86,40	
1.000050	0,120 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,25	
1.000030	0,120 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	90,80	5,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>96,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.11480</b>		<b>UD. PROYECTOR 600-IZX-D, VSAP 150 W.</b> Ud. proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VSAP de 150 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.			
10.11480	1,000		0,00	0,00	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,39</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.11475</b>		<b>UD. LUMINARIA PESCADOR VIAL, VSAP 250 W</b> Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Materiales referenciados o similares. Completamente instalada.			
10.11475	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 250 W. Color negro. Ref.: PESCADOR VIAL,	271,96	271,96	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	279,20	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>279,22</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.11490</b>		<b>UD. LUMINARIA 150-IVH, VSAP 250</b> Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Materiales referenciados o similares. Completamente instalada.			
10.11490	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: 150-IVH. INDALUX	242,33	242,33	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	249,60	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>249,59</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.11500</b>		<b>UD. LUMINARIA 600-IVH, VSAP 400 W</b> Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP 400 W, colocada en columna o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.11500	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 400 W. Ref.: 600-IVH. INDALUX	327,55	327,55	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	334,80	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>334,81</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.11525 UD. LUMINARIA COMBI, VSAP 70 W</b>					
Luminaria compacta con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 70 W, colocada en fachada. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.11525	1,000 Ud.	Ud. lum. compacta c/VSAP 70 W. Ref.: COMBI SGS 604. PHILIPS	134,93	134,93	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	144,00	8,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>152,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.11540 UD. LUMINARIA MIRAGE PE, VSAP 150 W</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.11540	1,000 Ud.	Ud. lum. c/globo protector. Ref.: MIRAGE PE-550 E40/120 c/SAP	107,46	107,46	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	116,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>116,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.11550 UD. LUMINARIA FAROL LF, VSAP 150 W</b>					
Luminaria tipo farol clásico, con bloque óptico cerrado Sealsafe y auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.11550	1,000 Ud.	Ud. farol c/VSAP 150 W. Ref.: LF, E40, r. 1317. SOCELEC	247,02	247,02	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	256,10	15,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>271,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.11553 UD. LUMINARIA ONIX 2, VSAP 150 W, R 1419</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Color a definir dentro de la gama RAL. Ref.: ONIX 2 de SOCELEC.					
10.11553	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 150, protector vidrio curvado, reflector	259,60	259,60	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	268,70	16,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>284,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.11556 UD. LUMINARIA ONIX 2, VSAP 250 W.</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Color a definir dentro de la gama RAL. Ref.: ONIX 2 de SOCELEC.					
10.11556	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: ONIX-2. SOCELEC	259,60	259,60	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	268,70	16,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>284,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.11596 UD. LUMINARIA ONIX 3, VSAP 400 W.</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 400 W, colocada en columna o palomilla. Color a definir dentro de la gama RAL. Ref.: ONIX 3 de SOCELEC.					
10.11596	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 400. Ref.: ONIX-3. SOCELEC	325,26	325,26	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	334,30	20,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>354,39</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.11648 UD. LUMINARIA DZ15-H, VMHM 150 W</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM de 150 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-H de SOCELEC.					
10.11648	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/VMHM 150. Ref.: DZ15-H. SOCELEC	212,76	212,76	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	221,80	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>221,83</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D9.11656 UD. LUMINARIA DZ15-H, VSAP 150 W</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-H de SOCELEC.					
10.11656	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 150. Ref.: DZ15-H. SOCELEC	225,98	225,98	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	235,10	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>235,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.11666 UD. LUMINARIA DZ15-H, VSAP 250 W.</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-H de SOCELEC.					
10.11666	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: DZ15-H. SOCELEC	225,79	225,79	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	234,90	14,09	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>248,95</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.11716 UD. LUMINARIA DZ15-V, VSAP 150 W.</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-V de SOCELEC.					
10.11716	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 150. Ref.: DZ15-V. SOCELEC	222,98	222,98	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	232,10	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>232,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.11725 UD. LUMINARIA DZ-15V, VSAP 400 W, R1097</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 400 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
10.11725	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 400. Ref.: DZ15-V, R1097, estandar, 5°.	245,77	245,77	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	253,00	15,18	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>268,21</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>D9.11726 UD. LUMINARIA DZ15-V, VSAP 250 W.</b>					
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Ref.: DZ15-V de SOCELEC.					
10.11726	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: DZ15-V. SOCELEC	236,77	236,77	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	244,00	14,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>258,67</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.11727</b>		<b>UD. LUMINARIA, VSAP 150 W., AYO</b>			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Material aporta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.11727	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 150. Ref.: propiedad municipal	0,00	0,00	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,30	0,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>D9.11728</b>		<b>UD. LUMINARIA, VSAP 250 W., AYO</b>			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Material aporta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.11728	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: propiedad municipal	0,00	0,00	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,30	0,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>D9.11746</b>		<b>UD. LUMINARIA ZAFIRO, VSAP 150 W.</b>			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.11746	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 150. Ref.: ZAFIRO. SOCELEC	199,09	199,09	
1.000050	0,167 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,14	
1.000030	0,167 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,92	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	205,20	12,31	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>217,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.11756</b>		<b>UD. LUMINARIA ZAFIRO, VSAP 250 W.</b>			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.11756	1,000 Ud.	Ud. lum. cerrada c/SAP 250. Ref.: ZAFIRO. SOCELEC	219,37	219,37	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	226,60	13,60	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>240,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>D9.11775</b>		<b>UD. LUMINARIA ALBANY 2, c/ VSAP 150 W, r/154</b>			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.11775	1,000 Ud.	Ud. luminaria c/VSAP de 150 W. Ref.: ALBANY 2. SOCELEC	302,54	302,54	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000030	0,330 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	314,50	18,87	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>333,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D9.11778</b>		<b>UD. LUMINARIA ALBANY 3, c/ VSAP 150 W, R/131</b>			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.11778	1,000 Ud.	Ud. luminaria c/VSAP de 150 W. Ref.: ALBANY 3, PC liso,	368,11	368,11	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000030	0,330 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	380,10	22,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>402,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.11781</b>		<b>UD. LUMINARIA ALBANY 3, c/ VSAP 150 W, r/117</b>			
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
10.11781	1,000 Ud.	Ud. luminaria c/VSAP de 150 W. Ref.: ALBANY 3, reflector 1170,	362,11	362,11	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000030	0,330 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	374,10	22,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>396,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.11784</b>		<b>UD. LUMINARIA ALBANY 3, c/ VSAP 250 W, r/131</b>			
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna o palomilla. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
10.11784	1,000 Ud.	Ud. luminaria c/VSAP de 250 W. Ref.: ALBANY 3, reflector 1312,	366,62	366,62	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000030	0,330 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	378,60	22,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>401,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.11805</b>		<b>UD. LUMINARIA BADILA, VSAP 250 W. ROS</b>			
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.					
10.11805	1,000 Ud.	Ud. luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque	332,00	332,00	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	341,10	20,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>361,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.11810</b>		<b>UD. LUMINARIA BADILA, VSAP 150 W. ROS</b>			
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.					
10.11810	1,000 Ud.	Ud. luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque	257,00	257,00	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	266,10	15,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>282,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.11815</b>		<b>UD. LUMINARIA CLOTA, VSAP 150 W. ROS</b>			
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.					
10.11815	1,000 Ud.	Ud. luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque	375,00	375,00	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	384,10	23,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>407,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>D9.11816</b>		<b>UD. LUMINARIA CLOTA, VSAP 150 W. ROS</b>			
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.11820	1,000 Ud.	Ud. luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque	298,00	298,00	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	307,10	18,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>325,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**D9.11820 UD. LUMINARIA CLOTA, VSAP 100 W. ROS**  
Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.

10.11820	1,000 Ud.	Ud. luminaria de fundición de aluminio inyectado. Con bloque	298,00	298,00	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000030	0,250 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	4,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	307,10	18,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>325,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**D9.12120 UD. PROYECTOR, LAMPARA PAR 38 DE 80 W.**  
Proyector para lámpara de PAR 38 de 80 W. Incluso accesorios de fijación a PARED. Posibilidad de orientación en todos los sentidos. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.

10.12100	1,000 Ud.	Ud. proyector, lámpara PAR 38 de 80 W. Ref.: DHF605-W. PHILIPS	190,82	190,82	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	200,20	12,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>212,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**D9.12140 UD. PROYECTOR C/SAP 150 W.**  
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara de VSAP de 150 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidad de orientación en todos los sentidos. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.

10.12140	1,000 Ud.	Ud. proyector c/SAP 150. Ref.: RADIAL-2. SOCELEC	180,90	180,90	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MAE	0,000	MEDIMEDIOS AUXILIARES	190,30	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>190,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**D9.12180 UD. PROYECTOR C/SAP DE 250 W.**  
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VSAP de 250 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.12180	1,000 Ud.	Ud. proyector, refl. 83, c/SAP 250. Ref.: RADIAL-3. SOCELEC	238,45	238,45	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	257,20	15,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>272,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.12181 UD. PROYECTOR C/SAP DE 250 W., c/PARALUMEN**  
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VSAP de 250 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.12180	1,000 Ud.	Ud. proyector, refl. 83, c/SAP 250. Ref.: RADIAL-3. SOCELEC	238,45	238,45	
10.12216	1,000 Ud.	Ud. paralúmen para proyector RD3. SOCELEC	69,12	69,12	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	326,40	19,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>345,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.12183 UD. PROYECTOR C/VMHM DE 100 W**  
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara de VMHM de 100 W. Incluso accesorios de fijación a pared. Posi-

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
bilidades de orientación en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.12150	1,000 Ud.	Ud. proyector c/HAL 100. Ref.: RADIAL-2. SOCELEC	174,43	174,43	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	183,80	11,03	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>194,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D9.12185</b>	<b>UD. PROYECTOR C/VMHM DE 400 W</b>				
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara de VMHM de 400 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.12210	1,000 Ud.	Ud. proyector c/HAL 400. Ref.: RADIAL-3. SOCELEC	285,42	285,42	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	294,80	17,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>312,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.12190</b>	<b>UD. PROYECTOR C/SAP DE 400 W./refl. 1216</b>				
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VSAP de 400 W. Reflector 1216. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.12190	1,000 Ud.	Ud. proyector c/SAP 400. Ref.: RADIAL-3/vidrio	243,41	243,41	
1.000050	0,320 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,01	
1.000040	0,320 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	5,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	255,20	15,31	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>270,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.12192</b>	<b>UD. PROYECTOR C/SAP DE 400 W./refl. 1277</b>				
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VSAP de 400 W, reflector 1277. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.12190	1,000 Ud.	Ud. proyector c/SAP 400. Ref.: RADIAL-3/vidrio	243,41	243,41	
1.000050	0,320 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,01	
1.000040	0,320 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	5,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	255,20	15,31	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>270,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.12193</b>	<b>UD. PROYECTOR C/VMHM 250 W, NEOS 2</b>				
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VMHM de 250 W, reflector extensivo. Color negro. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.12193	1,000 Ud.	Ud. proyector c/VMHM 250, color RAL a definir. Ref.: NEOS-2.	211,41	211,41	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	220,80	13,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>234,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>D9.121941</b>	<b>UD. PROYECTOR C/VSAP 100 W, NEOS 2</b>				
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VSAP de 100 W, reflector extensivo. Color negro. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.121941	1,000 Ud.	Ud. proyector c/SAP 100, color negro. Ref.: NEOS-2. Refector	171,41	171,41	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	180,80	10,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>191,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D9.12194</b>	<b>UD. PROYECTOR C/VSAP 250 W, NEOS 2</b>				
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VSAP de 250 W, reflector extensivo. Color negro. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		tación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.12194	1,000 Ud.	Ud. proyector c/SAP 250, color RAL a definir. Ref.: NEOS-2.	211,41	211,41	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	220,80	13,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>234,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.12195</b>		<b>UD. PROYECTOR C/SAP 400 W./refl. 1552. NEOS</b>			
		Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VSAP de 400 W, reflector 1552. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Color verde RAL a definir. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.12195	1,000 Ud.	Ud. proyector c/VMHM 400, color RAL a definir. Ref.: NEOS-3.	225,41	225,41	
1.000050	0,320 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,01	
1.000040	0,320 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	237,20	14,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>251,46</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.12196</b>		<b>UD. PROYECTOR C/VMHM 400 W, NEOS 3</b>			
		Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VMHM de 400 W, reflector extensivo. Color negro. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.12196	1,000 Ud.	Ud. proyector c/SAP 400. Ref.: NEOS-3/vidrio	277,41	277,41	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	286,80	17,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>304,01</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.12200</b>		<b>UD. PROYECTOR C/HAL. DE 250 W.</b>			
		Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara de VMHM de 250 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.12200	1,000 Ud.	Ud. proyector, refl. 83, c/HAL 250. Ref.: RADIAL-3. SOCELEC	212,76	212,76	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	222,20	13,33	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>235,48</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.12213</b>		<b>UD. PROYECTOR C/SAP DE 1000 W.</b>			
		Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara de VSAP de 1.000 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.12213	1,000 Ud.	Ud. proyector, refl. 1103, c/SAP 1000, reglaje -61. Ref.:	435,00	435,00	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	444,40	26,66	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>471,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.12223</b>		<b>UD. PROYECTOR BEGA C/HAL. DE 150 W.</b>			
		Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara de VMHM de 150 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.12223	1,000 Ud.	Ud. proyector, haz en banda luminosa, c/VMHM de 150 W. Ref.:	482,31	482,31	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	491,70	29,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>521,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.12216</b>		<b>UD. PARALUMEN PARA PROYECTOR RD3</b>			
		Paralúmen para proyector de alumbrado público tipo RD3. Acopio y transporte de materiales. Montaje del conjunto.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.12216	1,000 Ud.	Ud. paralúmen para proyector RD3. SOCELEC	69,12	69,12	
1.000030	0,100 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	1,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	70,90	4,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>75,12</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>D9.12225 UD. PROYECTOR BEGA C/HAL. DE 150 W.</b>					
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara de VMHM de 150 W. Incluye rejilla antideslumbramiento y accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.12225	1,000 Ud.	Ud. proyector, haz intensivo, c/VMHM de 150 W. Ref.: 8336. BEGA	451,96	451,96	
10.12220	1,000 Ud.	Ud. rejilla circular antideslumbramiento. Ref.: BEGA 666.	62,20	62,20	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	523,60	31,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>554,97</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.12238 UD. PROYECTOR C/HAL. DE 70 W.</b>					
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara de VMHM de 70 W. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.12238	1,000 Ud.	Ud. proyector c/VMHM 70. Ref.: MWF 130/070 M B-K. PHILIPS	161,43	161,43	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	170,80	10,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>181,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.12245 UD. PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VMHM 250 W</b>					
Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lámpara VMHM de 250 W. Incluso accesorios de fijación y contenedor para su alojamiento en posición adecuada para el ángulo de orientación deseado. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.					
10.12245	1,000 Ud.	Ud. proyector simétrico, empotrable en suelo, c/VMHM 250 W.	664,12	664,12	
1.000030	1,000 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	17,48	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	700,40	42,02	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>742,40</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>D9.12262 UD. PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VMHM 100 W</b>					
Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lámpara VMHM de 100 W. Incluso lámpara, accesorios de fijación y contenedor para su alojamiento en posición adecuada para el ángulo de orientación deseado. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Totalmente instalado.					
10.12270	1,000 Ud.	Ud. proyector empot. c/VMHM 100 W y lám. Ref.: N-9350 SP10 °.	613,03	613,03	
2.000050	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,40	
1.000030	1,000 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	17,48	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	654,70	39,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>693,97</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.12262 UD. PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VMHM 150 W</b>					
Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lámpara VMHM de 150 W. Incluso accesorios de fijación y contenedor para su alojamiento en posición adecuada para el ángulo de orientación deseado. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.					
10.12262	1,000 Ud.	Ud. proyector c/VMHM 150. Ref.: TERRA, reflector 1453. SOCELEC	455,57	455,57	
2.000050	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,40	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000030	1,000 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	17,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	497,20	29,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>527,06</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**D9.12270 UD. PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VMHM 150 W**  
Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lámpara VMHM de 150 W. Incluso lámpara, accesorios de fijación y contenedor para su alojamiento en posición adecuada para el ángulo de orientación deseado. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.

10.12260	1,000 Ud.	Ud. proyector empot. c/VMHM 150 y lámp. Ref.: N-9350, MFL 60°.	628,06	628,06	
2.000050	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,40	
1.000030	1,000 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	17,48	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	669,70	40,18	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>709,90</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**D9.12280 UD. PROYECTOR DE SUPERFICIE, VMHM 150 W**  
Proyector, para montaje empotrado en superficie, con auxiliares para lámpara VMHM de 150 W. Incluso lámpara y accesorios de fijación. Orientación final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.

10.12280	1,000 Ud.	Ud. proyector superf. c/VMHM 150 W y lámp. Ref.: UPLIGHT N 7100	394,86	394,86	
1.000030	1,000 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	17,48	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	431,10	25,87	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>456,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.12288 UD. PROYECTOR C/VMHM 250 W, TANGO-400**  
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VMHM de 250 W, reflector extensivo. Color RAL a definir. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.12288	1,000 Ud.	Ud. proyector fundición inyectada aluminio c/VMHM 250 W. Color	191,86	191,86	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	201,30	12,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>213,33</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.12290 UD. PROYECTOR C/VMHM 400 W, TANGO-400**  
Proyector con auxiliares eléctricos para lámpara VMHM de 400 W, reflector extensivo. Color verde RAL a definir. Incluso accesorios de fijación a estructura soporte. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.12290	1,000 Ud.	Ud. proyector fundición inyectada aluminio c/VMHM 400 W. Color	198,86	198,86	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	208,30	12,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>220,75</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.13600 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION INDALUX 1**  
Conjunto de iluminación SYGMA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.13600	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura a eje de	1.751,95	1.751,95	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20TN.	47,82	15,78	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	37,56	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.837,60	110,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.947,87</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.13610 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION INDALUX 2</b>					
Conjunto de iluminación SYGMA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.13610	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura a eje de	2.794,71	2.794,71	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	37,56	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.880,40	172,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3.053,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.13620 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION INDALUX 3</b>					
Conjunto de iluminación SYGMA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.13620	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura a eje de	3.816,43	3.816,43	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	37,56	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3.902,10	234,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4.136,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>D9.13640 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION CON LIRA CLASICA</b>					
Conjunto de iluminación con lira clásica y luminaria montado sobre columna de fundición. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.13640	1,000 Ud.	Ud. conjunto lira clásica c/VSAP 250 W. Ref.: FLF-D8-VTP-CS-CI.	906,03	906,03	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	915,30	54,92	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>970,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.13645 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION HARMONY</b>					
Luminaria montada sobre palomilla de fundición. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.13645	1,000 Ud.	Ud. luminaria c/VSAP 250 W. Ref.: FDS-D8-VTP-CS-CI. DC	533,23	533,23	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	542,50	32,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>575,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>D9.13670 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION NORAL 2</b>					
Conjunto de iluminación NORAL 2. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Completamente instalado.					
10.13670	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación NORAL 2, formado por 1 luminaria	1.245,38	1.245,38	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.257,40	75,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.332,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.13680 UD. CONJUNTO DE ILUMINACION NORAL 3</b>					
Conjunto de iluminación NORAL 3. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Completamente instalado.					
10.13680	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación NORAL 3, formado por 2 luminarias	1.856,78	1.856,78	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.868,80	112,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.980,88</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.13725</b>		<b>UD. CONJUNTO DE ILUMINACION NORAL 5</b> Conjunto de iluminación NORAL 5. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.13725	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación NORAL 5, formado por 2 luminarias	2.091,97	2.091,97	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.113,50	126,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.240,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.13773</b>		<b>UD. CONJ. ILUMINACION DAE 1, 9 m, 150 W</b> Conjunto de iluminación DAE 1. Columna troncocónica en fundición de hierro pintada. Fuste cilíndrico de acero galvanizado y pintado. Luminaria, c/VSAP 150 W, en fundición de aluminio pintada. Situación a 9 m sobre la rasante de la calzada. Color del tronco en 204 negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminaria en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Conexión de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.13773	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación DAE. Altura 9 m, 1 luminaria c/VSAP	0,00	0,00	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	66,90	4,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>70,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.13775</b>		<b>UD. CONJ. ILUMINACION DAE 2, 9 m, 150+150 W</b> Conjunto de iluminación DAE 2. Columna troncocónica en fundición de hierro pintada. Fuste cilíndrico de acero galvanizado y pintado. Luminarias (2), c/VSAP 150 W, en fundición de aluminio pintadas. Una a 6 m de altura sobre la rasante de la acera, otra a 9 m sobre la rasante de la calzada. Color del tronco en 204 negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminarias en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Conexión de luminarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.13775	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación DAE. Altura 9 m, 1 luminaria c/VSAP	2.137,68	2.137,68	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	28,17	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.214,00	132,84	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.346,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.13778</b>		<b>UD. CONJ. ILUMINACION DAE 3, 9 m, 250+150 W</b> Conjunto de iluminación DAE 3. Columna troncocónica en fundición de hierro pintada. Fuste cilíndrico de acero galvanizado y pintado. Luminarias (2), una c/VSAP 250 W y otra c/VSAP 150 W, en fundición de aluminio pintadas. Una a 9 m de altura sobre la rasante de la acera, otra a 9 m sobre la rasante de la calzada. Color del tronco en 204 negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminarias en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Conexión de luminarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.13778	1,000 Ud.	Ud. conjunto de iluminación DAE. Altura 9 m, 1 luminaria c/VSAP	2.154,87	2.154,87	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	28,17	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.231,10	133,87	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.365,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D9.13835</b>		<b>UD. FAROL CLASICO PALACIO, 65 cm, C/VSAP 150</b> UD. FAROL CLASICO PALACIO, 85 cm, C/VSAP 150 Farol clásico fabricado en fundición de aluminio, reflector esmaltado en blanco, difusor de metacrilato grabado, bloque óptico hermético, con auxiliares VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.13838	1,000 Ud.	Ud. farol, fabricado en fundición de aluminio, con bloque	294,42	294,42	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	303,70	18,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>321,88</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.13840 UD. FAROL CLASICO PALACIO, 85 cm, C/VSAP 150**  
Farol clásico fabricado en fundición de aluminio, reflector esmaltado en blanco, difusor de metacrilato grabado, bloque óptico hermético, con auxiliares VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.13840	1,000 Ud.	Ud. farol, fabricado en fundición de aluminio, con bloque	259,42	259,42	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	268,70	16,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>284,78</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.13850 UD. FAROL CLASICO FERNANDO VII, TIPO I**  
Farol clásico fabricado en fundición de aluminio, con cúpula en chapa de aluminio entallada. Cerrado al exterior mediante cuatro difusores de metacrilato. Acabado final mediante recubrimiento termoendurecible en resinas de poliéster. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.13850	1,000 Ud.	Ud. farol fabricado en fundición de aluminio. Longitud 1,05 m,	227,18	227,18	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	236,40	14,18	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>250,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**D9.PLA3851 UD. FAROL CLASICO FERNANDO VII, TIPO I**  
Farol clásico fabricado en fundición de aluminio, con cúpula en chapa de aluminio entallada. Cerrado al exterior mediante cuatro difusores de metacrilato. Acabado final mediante recubrimiento termoendurecible en resinas de poliéster. Material facilita el almacén municipal. Recoger en el mismo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

10.PLA3851	1,000 Ud.	Ud. farol fabricado en fundición de aluminio. Longitud 1,05 m,	0,00	0,00	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,10	0,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,75</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.13855 UD. DIFUSOR METACRILATO FAROL FERNANDO VII**  
Difusor de metacrilato para farol Fernando VII de 1,05 m de longitud. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en farol Fernando VII facilitado por el almacén municipal. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.13855	1,000 Ud.	Ud. difusor de metacrilato para farol modelo Fernando VII de	13,82	13,82	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,60	1,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>18,64</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.13890 UD. LUMINARIA CLASICA NERI, PN500**  
Luminaria clásica, montaje sobre soporte, c/VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.13890	1,000 Ud.	Ud. luminaria clásica, montaje sobre soporte, diámetro 47 cm,	374,28	374,28	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	381,70	22,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>404,57</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.13895</b>		<b>UD. LUMINARIA CLASICA NERI, SN500</b> Ud. luminaria clásica, montaje suspendido, c/VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.13895	1,000 Ud.	Ud. luminaria clásica, montaje suspendido, diámetro 47 cm,	337,71	337,71	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	345,10	20,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>365,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D9.13900</b>		<b>UD. LUMINARIA CLASICA NERI, PN550</b> Ud. luminaria clásica, montaje sobre soporte, c/VSAP 100 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.13900	1,000 Ud.	Ud. luminaria clásica, montaje sobre soporte, diámetro 39 cm,	287,62	287,62	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	295,00	17,70	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>312,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D9.13910</b>		<b>UD. LUMINARIA CLASICA NERI, SN550</b> Ud. luminaria clásica, montaje suspendido, c/VSAP 100 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.13910	1,000 Ud.	Ud. luminaria clásica, montaje suspendido, diámetro 39 cm,	306,21	306,21	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	313,60	18,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>332,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>D9.13930</b>		<b>UD. LUMINARIA C/VMHM 70 W BAJO SOPORTALES</b> Luminaria, c/VMHM de 70 W, para iluminación bajo soportales de la Plaza. Montaje sobre pared. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.13930	1,000 Ud.	Ud. luminaria c/VMHM de 70 W., modelo a definir por la dirección	153,86	153,86	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	161,30	9,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>170,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D9.13990</b>		<b>UD. LUMINARIA CLASICA AG-17/P</b> Ud. luminaria clásica, globo difusor de polietileno opal, cúpula de chapa de cobre pulido, portaglobos de fundición de aluminio, color negro RAL9005. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.13990	1,000 Ud.	Ud. luminaria c/VSAP 250 W. Ref.: Serie Clásica AG-17/P con	196,89	196,89	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	206,10	12,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>218,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>D9.13975</b>		<b>UD. LUMINARIA HORIZON IV, VSAP 150 W.</b> Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, colocada en columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.13975	1,000 Ud.	Ud. luminaria aluminio fundido, color a definir, c/VSAP 150 W.	658,11	658,11	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	665,40	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>665,37</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.14075</b>		<b>UD. LUMINARIA EUROPA VIAL, c/VSAP 150 W.</b> Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Copa, chasis y sector A en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Difusor en policarbonato. Sector A opal, sector B opal, copa color negro oxirón. Montaje apoyado en columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.14075	1,000 Ud.	Ud. luminaria funcional vial c/VSAP 150 W, reflector de lamas y	210,25	210,25	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	217,50	13,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>230,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.14270</b>		<b>UD. AUTOTR. TRIFASICO, 220/380, 10 KVA, IP23</b> Ud. autotransformador trifásico, refrigeración por aceite, conexión Y, relación de tensiones 220/380 V, potencia nominal 10 KVA. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.14270	1,000 Ud.	Ud. autotr. trifásico 220/380 V, 10 KVA. IP-23. Ref.: AD	237,40	237,40	
1.000050	0,760 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	14,27	
1.000040	1,520 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	279,30	16,76	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>296,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>D9.14273</b>		<b>UD. AUTOTR. TRIFASICO, 220/380, 15 KVA, IP23</b> Ud. autotransformador trifásico, refrigeración por aceite, conexión Y, relación de tensiones 220/380 V, potencia nominal 15 KVA. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.14273	1,000 Ud.	Ud. autotr. trifásico 220/380 V, 15 KVA. IP-23. Ref.: AD	309,52	309,52	
1.000050	0,780 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	14,65	
1.000040	1,560 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	28,35	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	352,50	21,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>373,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.14280</b>		<b>UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 7,5 KVA</b> Equipo reductor-estabilizador estático trifásico, colocado sobre zócalo de hormigón, comunicado con el armario de medid, protección y distribución. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.14280	1,000 Ud.	Ud. equipo (7,5 KVA) reductor-estabilizador estático trifásico,	2.410,06	2.410,06	
1.000050	0,600 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	11,27	
1.000030	0,600 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	10,49	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.431,80	145,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>2.577,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.14286</b>		<b>UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 15 KVA</b> Equipo reductor-estabilizador estático trifásico, colocado sobre zócalo de hormigón, comunicado con el armario de medid, protección y distribución. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.14286	1,000 Ud.	Ud. equipo (15 KVA) reductor-estabilizador estático trifásico,	2.464,15	2.464,15	
1.000050	0,600 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	11,27	
1.000030	0,600 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	10,49	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.485,90	149,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>2.635,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.14291</b>		<b>UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 22 KVA</b> Equipo reductor-estabilizador estático trifásico, colocado sobre zócalo de hormigón, comunicado con el módulo de maniobra, mando y distribución. Material referenciado o similar, completamente instalado.			
10.14296	1,000 Ud.	Ud. equipo (22 KVA) reductor-estabilizador estático-trifásico,	2.545,29	2.545,29	
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	28,17	
1.000030	1,500 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	26,22	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.599,70	155,98	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>2.755,66</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.14296 UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 30 KVA</b>					
Equipo reductor-estabilizador estático trifásico, colocado sobre zócalo de hormigón, comunicado con el armario de medida, protección y distribución. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.14306	1,000 Ud.	Ud. equipo (30 KVA) reductor-estabilizador estático trifásico,	3.515,92	3.515,92	
1.000050	0,600 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	11,27	
1.000030	0,600 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	10,49	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3.537,70	212,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3.749,94</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.14301 UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 45 KVA</b>					
Equipo reductor-estabilizador estático trifásico, colocado sobre zócalo de hormigón, comunicado con el armario de medida, protección y distribución. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.14315	1,000 Ud.	Ud. equipo (45 KVA) reductor-estabilizador estático trifásico,	3.657,43	3.657,43	
1.000050	0,600 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	11,27	
1.000030	0,600 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	10,49	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3.679,20	220,75	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3.899,94</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.14320 UD. EQUIPO REDUCTOR ESTABILIZADOR, 60 KVA</b>					
Equipo reductor-estabilizador estático trifásico, colocado sobre zócalo de hormigón, comunicado con el armario de medida, protección y distribución. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.14320	1,000 Ud.	Ud. equipo (60 KVA) reductor-estabilizador estático trifásico,	3.816,73	3.816,73	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
1.000030	1,000 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	17,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3.853,00	231,18	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>4.084,17</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>D9.15196 UD. BACULO GALVANIZADO 8 m, 1 m, 1 m, 3 mm</b>					
Báculo metálico galvanizado de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.15196	1,000 Ud.	Ud. báculo galvanizado. Ref.: BAM-860113 de Columnas	114,04	114,04	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	130,90	7,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>138,76</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.15197 UD. BACULO GALVANIZADO 8 m, 2 m, 2 m, 3 mm</b>					
Báculo metálico galvanizado de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.15197	1,000 Ud.	Ud. báculo galvanizado. Ref.: BAM-860223 de Columnas	149,02	149,02	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	165,90	9,95	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>175,84</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.15197A UD. BACULO GALVANIZADO 9 m, 1,5 m, 3 mm</b>					
Báculo metálico galvanizado de 9 m de altura, 1,5 m de vuelo y 3 mm de espesor de chapa. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.15197A	1,000 Ud.	Ud. báculo galvanizado. Ref.: BAM-960153 de Columnas	168,02	168,02	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	186,60	11,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>197,83</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.15197A1 UD. BACULO GALVANIZADO 9 m, 1,5 m, 3 mm. AYT**  
Báculo metálico galvanizado de 9 m de altura, 1,5 m de vuelo y 3 mm de espesor de chapa. Material aporta el Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.15197A1	1,000 Ud.	Ud. báculo galvanizado. Ref.: BAM-960153 de Columnas	0,00	0,00	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	18,60	1,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>19,73</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.15197B UD. BACULO GALVANIZADO 10 m, 1,5 m, 3 mm**  
Báculo metálico galvanizado de 10 m de altura, 1,5 m de vuelo y 3 mm de espesor de chapa. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.15197B	1,000 Ud.	Ud. báculo galvanizado. Ref.: BAM-1060153 de Columnas	195,02	195,02	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	215,40	12,92	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>228,30</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

**D9.15197C UD. BACULO GALVANIZADO 10 m, 1,5 m. AYTO**  
Báculo metálico galvanizado de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del báculo. Material aporta el Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Completamente instalado.

10.15197C	1,000 Ud.	Ud. báculo galvanizado, 10 m, 1,5 m, 60 mm, 3 mm. Aporta el	0,00	0,00	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,40	1,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.15198 UD. BACULO DOBLE, GALV., 8 m, 1,5 m, 1,5 m**  
Báculo metálico galvanizado, con dos brazos, de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.15198	1,000 Ud.	Ud. báculo galvanizado con dos brazos. Ref.: BAM-86015153 + 1	289,69	289,69	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	306,60	18,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>324,96</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.15580 UD. COLUMNA GALVANIZADA 20 m, CORONA MO, 6 P**  
Columna metálica galvanizada, de 20 m de altura, con corona móvil en cabeza para fijación de 6 proyectores. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.15580	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada c/corona móvil. Ref.: 20 m, 6	10.260,00	10.260,00	
2.000040	1,000 H. C	H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn.	69,85	69,85	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
1.000010	4,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	64,64	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10.413,30	624,80	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>11.038,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.15593</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 4 m, 76 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada, de 4 m de altura, con acoplamiento en cabeza para soporte de un proyector. Pintado del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15593	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-4763 de Columnas	97,66	97,66	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	114,50	6,87	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>121,40</b>
----------------------	---------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>D9.15594</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 4,5 m, 76 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada, de 4,5 m de altura, con acoplamiento en cabeza para soporte de dos proyectores. Pintado del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15594	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-45763 de Columnas	107,34	107,34	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	124,20	7,45	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>131,66</b>
----------------------	---------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.15595</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 5 m, 60 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada de 5 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15595	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-5603 de Columnas	0,01	0,01	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,90	1,01	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>17,89</b>
----------------------	--------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.15598</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 6 m, 60 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada de 6 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15598	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-6603 de Columnas	119,30	119,30	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	136,20	8,17	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>144,34</b>
----------------------	---------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.15599</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 7 m, 76 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada de 7 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15599	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CPE-7763 de Columnas	139,30	139,30	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	156,20	9,37	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	<b>165,54</b>
----------------------	---------------

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.15616</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 8 m, 60 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15616	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-8603 de Columnas	147,25	147,25	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	164,10	9,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>173,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.15626</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 8 m, 76 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15626	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-8763 de Columnas	0,01	0,01	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,90	1,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>17,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.15627</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 8 m, 76 mm, 3 mm. CO</b>			
Columna metálica galvanizada de 8 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15627	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada, 8 m de altura, 76 mm de diámetro en	198,76	198,76	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	215,60	12,94	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>228,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.15726</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 9 m, 60 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada de 9 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15726	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-9603 de Columnas	184,87	184,87	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,19	
1.000010	0,170 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	198,90	11,93	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>210,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.15746</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm</b>			
Columna metálica galvanizada de 9 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15746	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM 9763 de Columnas	220,27	220,27	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,19	
1.000010	0,170 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	234,30	14,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>			.....		<b>248,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>D9.15747</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm. AY</b>			
Columna metálica galvanizada de 9 m de altura. Aporta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.15747	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Aporta Ayto. Ref.: CAM 9763 de	1,00	1,00	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,19	
1.000010	0,170 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	15,10	0,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15748</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm, VE</b> Columna metálica galvanizada de 9 m de altura. Color verde. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15748	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada, verde RAL a definir. Ref.: CAM 9763 de	203,30	203,30	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,19	
1.000010	0,170 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	217,40	13,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>230,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15846</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 76 mm, 3 mm</b> Columna metálica galvanizada de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15846	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-10763 de Columnas	190,69	190,69	
2.000030	0,250 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	11,96	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000010	0,410 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	214,90	12,89	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>227,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15850</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 88 mm, 4 mm</b> Columna metálica galvanizada de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15866	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-10884 de Columnas	352,50	352,50	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	380,70	22,84	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>403,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15851</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 88 mm. AYTO</b> Columna metálica galvanizada de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material aporta el Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Completamente instalada.			
10.15868	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada 10.000/88/... Ref.: propiedad municipal	0,00	0,00	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	28,20	1,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>29,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15876</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 102 mm, 4 mm</b> Columna metálica galvanizada de 10 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15876	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-101024 de Columnas	275,37	275,37	
2.000030	0,320 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,30	
1.000050	0,370 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,95	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	304,90	18,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>323,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15880</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 10 m, 124 mm, 4 mm</b>			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Columna metálica galvanizada de 10 m de altura, 124 mm de diámetro en cabeza y 4 mm de espesor de chapa. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15880	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-101244 de Columnas	362,90	362,90	
2.000030	0,320 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,30	
1.000050	0,370 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,95	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	392,40	23,54	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>415,96</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15881</b>		<b>UD. TRASLADO DE COLUMNA GALVANIZADA 10 m</b>			
		Columna metálica galvanizada de 10 m de altura, 124 mm de diámetro en cabeza y 4 mm de espesor de chapa. Desmontaje de su posición actual con todos sus elementos, acopio y transporte de materiales hasta su nueva posición. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
2.000030	0,640 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	30,60	
1.000050	0,740 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	13,90	
1.000010	0,900 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	14,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	59,00	3,54	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>62,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15893</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 12 m, 76 mm, 4 mm</b>			
		Columna metálica galvanizada de 12 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15883	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-12764 de Columnas	390,33	390,33	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	0,390 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,32	
1.000010	0,480 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	421,20	25,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>446,46</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15895</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 12 m, 88 mm, 4 mm</b>			
		Columna metálica galvanizada de 12 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15886	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-12884 de Columnas	0,00	0,00	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	0,390 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,32	
1.000010	0,480 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,90	1,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>32,71</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15900</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 12 m, 102 mm, 4 mm</b>			
		Columna metálica galvanizada de 12 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15896	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada. Ref.: CAM-121024 de Columnas	462,33	462,33	
2.000030	0,400 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	19,13	
1.000050	0,420 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,89	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	497,40	29,84	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>527,27</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15905</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 14 m, 88 mm, 4 mm</b>			
		Columna metálica galvanizada de 14 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15905	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada 14.000/88/4 mm. Ref.: CAM 14884 de	425,23	425,23	
2.000030	0,400 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	19,13	
1.000050	0,420 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,89	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	460,30	27,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>487,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15910</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 14 m, 102 mm, 4 mm</b> Columna metálica galvanizada de 14 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15910	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada 14.000/102/4 mm. Ref.: CAM 141024 de	465,25	465,25	
2.000030	0,400 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	19,13	
1.000050	0,420 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,89	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	500,40	30,02	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>530,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15923</b>		<b>UD. COL. GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm.ZARAUT</b> UD. COL. GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm.ZARAUT Columna metálica galvanizada de 9 m de altura. Un brazo curvo a 8 m y otro a 4,5 m. Conjunto en color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15923	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada, pintada negro forja, 9 m, 76 mm, un	764,00	764,00	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,19	
1.000010	0,170 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	778,10	46,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>824,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15925</b>		<b>UD. COL. GALVANIZADA 9 m, 76 mm, 3 mm.ZARAUT</b> Columna metálica galvanizada de 9 m de altura. Un brazo curvo a 8 m y otro a 4,5 m. Conjunto en color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15925	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada, pintada negro forja, 9 m, 76 mm, un	914,00	914,00	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,19	
1.000010	0,170 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	928,10	55,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>983,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15926</b>		<b>UD. COL. GALVANIZADA 8 m, 76 mm, 3 mm. TOPIA</b> Columna metálica galvanizada de 8 m de altura. Un brazo recto, con soporte curvo, a 7,5 m. Conjunto en color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15926	1,000 Ud.	Ud. columna galvanizada, troncocónica con embellecedor	656,00	656,00	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,19	
1.000010	0,170 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	670,10	40,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>710,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15930</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA, CILINDRICA, 15 m</b> Columna metálica galvanizada, cilíndrica, de 15 m de altura, adorno luminoso superior, tres anillos para fijación de proyectores, color verde. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15930	1,000 Ud.	Ud. columna cilíndrica, un sólo tramo, tres anillos de	2.062,57	2.062,57	
2.000030	0,400 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	19,13	
1.000050	0,420 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,89	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.097,70	125,86	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.223,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15935</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA, CILINDRICA, 13 m</b> Columna metálica galvanizada , cilíndrica, de 13 m de altura, adorno luminoso superior, tres anillos para fijación de proyectores, color verde. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15935	1,000 Ud.	Ud. columna cilíndrica, un sólo tramo, tres anillos de	1.847,64	1.847,64	
2.000030	0,400 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	19,13	
1.000050	0,420 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,89	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.882,70	112,96	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.995,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15937</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA, CILINDRICA, 11 m</b> Columna metálica galvanizada , cilíndrica, de 11 m de altura, adorno luminoso superior, tres anillos para fijación de proyectores, color a definir. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15937	1,000 Ud.	Ud. columna cilíndrica, un sólo tramo, tres anillos de	1.650,64	1.650,64	
2.000030	0,400 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	19,13	
1.000050	0,420 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,89	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.685,70	101,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.786,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15945</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 3,9 m, 60 mm, 3 mm</b> Columna metálica galvanizada de 3,9 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15945	1,000 Ud.	Ud. columna ornamental. Galvanizada, pintada negra. Altura 3,9	255,43	255,43	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	272,30	16,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>288,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15948</b>		<b>UD. COLUMNA GALVANIZADA 5 m, 60 mm, 3 mm</b> Columna metálica galvanizada de 5 m de altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15948	1,000 Ud.	Ud. columna ornamental. Galvanizada, pintada color negro forja.	93,76	93,76	
2.000030	0,170 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	8,13	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	110,60	6,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>117,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.15955</b>		<b>UD. COLUMNA FUNDICION E INOXIDABLE, 9 m. ROS</b> Columna metálica, de 9 m, con base de fundición de hierro y fuste de tubo de acero inoxidable. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15955	1,000 Ud.	Ud. columna de 9 m con base en fundición de hierro y fuste de	1.637,00	1.637,00	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.665,20	99,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**1.765,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>D9.15957</b>		<b>UD. REPISA TUBO GALVA, RAL O FORJA, 1. ROS</b> Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 1 m. Capa final RAL a determinar o revestimiento forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15957	1,000 Ud.	Ud. repisa de tubo galvanizado, capa final RAL a definir o	198,00	198,00	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	222,20	13,33	

**TOTAL PARTIDA** ..... **235,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.15959</b>		<b>UD. REPISA TUBO GALV, RAL O FORJA, 0,7 m. RO</b> Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Capa final RAL a determinar o revestimiento forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15959	1,000 Ud.	Ud. repisa de tubo galvanizado, capa final RAL a definir o	184,00	184,00	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	208,20	12,49	

**TOTAL PARTIDA** ..... **220,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D9.15961</b>		<b>UD. COLUMNA FUNDICION DE HIERRO, 6 m. ROS</b> Columna metálica, de 6 m, con base y fuste de fundición de hierro. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15961	1,000 Ud.	Ud. columna de 6 m con base y fuste en fundición de hierro.	1.416,71	1.416,71	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.444,90	86,69	

**TOTAL PARTIDA** ..... **1.531,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.15962</b>		<b>UD. COLUMNA FUNDICION DE HIERRO, 7 m. ROS</b> Columna metálica, de 7 m, con base y fuste de fundición de hierro. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15962	1,000 Ud.	Ud. columna de 7 m con base y fuste en fundición de hierro.	1.508,00	1.508,00	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,450 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.536,20	92,17	

**TOTAL PARTIDA** ..... **1.628,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.15963</b>		<b>UD. REPISA TUBO GALVA, FORJA, 1. ROS</b> Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 1 m. Revestimiento forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15963	1,000 Ud.	Ud. repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud	198,00	198,00	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	222,20	13,33	

**TOTAL PARTIDA** ..... **235,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.15965</b>		<b>UD. REPISA TUBO GALVA, FORJA, 0,7. ROS</b>			
		Ud. repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Revestimiento forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Altura de 5 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta la placa base de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.15965	1,000 Ud.	Ud. repisa de tubo galvanizado, revestimiento forja. Longitud	184,00	184,00	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	208,20	12,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>220,71</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D9.16022</b>		<b>UD. FAROLA FUNDICION "PLAZA PONIENTE 1", 10</b>			
		Farola, de 10 m de altura, realizada totalmente en fundición de hierro. Con un único brazo en cabeza. Dispuesto para el acoplamiento de luminaria suspendida. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitirán defectos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.16022	1,000 Ud.	Ud. columna, de 10 m de altura, en fundición de hierro. Con un	1.412,38	1.412,38	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,20	
1.000040	0,990 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	17,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.452,40	87,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.539,49</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE

<b>D9.16025</b>		<b>UD. FAROLA FUNDICION "PLAZA PONIENTE 2", 10</b>			
		Farola, de 10 m de altura, realizada totalmente en fundición de hierro. Con dos brazos, uno en cabeza y otro a 5 m de altura. Dispuestos para el acoplamiento de luminarias suspendidas. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitirán defectos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.16025	1,000 Ud.	Ud. columna, de 10 m de altura, en fundición de hierro. Con dos	1.487,50	1.487,50	
2.000030	0,330 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	15,78	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,20	
1.000040	0,990 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	17,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.527,50	91,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.619,12</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>D9.16050</b>		<b>UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II</b>			
		Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento en cabeza de una única luminaria. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitirán defectos de el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.16050	1,000 Ud.	Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.	754,87	754,87	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	798,50	47,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>846,44</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO

<b>D9.16055</b>		<b>UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II</b>			
		Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento lateral de una palomilla modelo Palacio. Remate final con piña modelo Ribera. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitirán defectos de el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecua-			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		dos, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.16050	1,000 Ud.	Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.	754,87	754,87	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	798,50	47,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>846,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.16060**

**UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II**

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento lateral de dos palomillas modelo Palacio. Remate final con piña modelo Ribera. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitirán defectos de el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16050	1,000 Ud.	Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.	754,87	754,87	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	798,50	47,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>846,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.16065**

**UD. FAROLA FUNDICION CLASICA II**

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Con crucero para tres puntos de luz y remate final con piña modelo Ribera. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. No se admitirán defectos de el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, de transporte, de manipulación o de retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16065	1,000 Ud.	Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro. Con	1.195,87	1.195,87	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.239,50	74,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.313,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**D9.16090**

**UD. FAROLA FUNDICION, 4.4 m, C/CRUCERO**

Farola, con crucero para dos puntos de luz y penacho de hojas central, realizada totalmente en fundición de hierro. En su zócalo lleva el escudo de la ciudad de Ponferrada y la cifra del año de su fabricación. No se admitirán defectos en el acabado final de pintura debidos al proceso de fabricación, al transporte, a la manipulación o a retoques puntuales mal aplicados. La columna dañada deberá ser pintada, con los tratamientos adecuados, en su totalidad. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16090	1,000 Ud.	Ud. farola con crucero para dos puntos de luz y penacho de	652,10	652,10	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	661,30	39,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>701,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

**D9.16100**

**UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VII (BAILEN I)**

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento de dos palomillas Fernando VII. En su zócalo lleva el emblema de la Casa Real de Fernando VII y la cifra 1832. Acabado final con dos capas de imprimación al cromato de zinc y una de pintura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16100	1,000 Ud.	Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.	1.957,50	1.957,50	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	21,80	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.001,20	120,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.121,23</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**D9.PLA6101**

**UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VII (BAILEN I)**

Farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento de dos palomillas Fernando VII. Material facilita el almacén municipal. Recoger en el mismo. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.PLA6101	1,000 Ud.	Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.	0,00	0,00	
2.000030	0,400 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	19,13	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	0,450 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	8,45	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	56,00	3,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>59,38</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.16110**

**UD. FAROLA FUNDICION FERNANDO VII (BAILEN I)**

Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro. Dispuesta para el acoplamiento de cuatro palomillas Fernando VII. En su zócalo lleva el emblema de la Casa Real de Fernando VII y la cifra 1832. Acabado final con dos capas de imprimación al cromato de zinc y una de pintura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16110	1,000 Ud.	Ud. farola realizada totalmente en fundición de hierro.	1.957,50	1.957,50	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	21,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.001,20	120,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.121,23</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

**D9.16115**

**UD. BASE DE FAROLA FERNANDO VII (BAILEN I)**

Base de farola modelo Fernando VII, de 5,95 m de altura, construida totalmente en fundición de hierro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en farola facilitada por el almacén municipal. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16115	1,000 Ud.	Ud. base de farola modelo Fernando VII (Bailen I), de 5,95 m de	592,60	592,60	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000040	0,750 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	13,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	620,30	37,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>657,55</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.16165**

**UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 1 LUM.**

Ud. columna de fundición de hierro, realizada totalmente en fundición de hierro, para soportar una luminaria. Altura 3,35 m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16165	1,000 Ud.	Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35	976,64	976,64	
2.000030	0,250 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	11,96	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.002,40	60,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.062,53</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.16170**

**UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 1 LUM.**

Ud. columna de fundición, realizada totalmente en fundición de hierro, para soportar una luminaria. Altura 3,35 m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16170	1,000 Ud.	Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35	1.012,71	1.012,71	
2.000030	0,250 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	11,96	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.038,50	62,31	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.100,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.16185 UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 2 L.SOP.**  
Columna de fundición, realizada totalmente en fundición de hierro, para soportar dos luminarias. Altura 3,35 m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16170	1,000 Ud.	Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35	1.012,71	1.012,71	
10.16185	1,000 Ud.	Ud. cima, realizada totalmente en fundición de hierro, para	129,22	129,22	
2.000030	0,250 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	11,96	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.170,40	70,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.240,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.16190 UD. COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, 2 L.SUS.**  
Ud. columna de fundición, realizada totalmente en fundición de hierro, para suspender dos luminarias. Altura 3,35 m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16170	1,000 Ud.	Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,35	1.012,71	1.012,71	
10.16190	1,000 Ud.	Ud. cima, realizada totalmente en fundición de hierro, para	129,22	129,22	
2.000030	0,250 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	11,96	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.170,40	70,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.240,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.16225 UD. COLUMNA FUNDICION NARANJO, 3,6 m**  
Ud. columna de fundición de hierro. Altura 3,6 m. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16225	1,000 Ud.	Ud. farola, realizada totalmente en fundición de hierro, de 3,6	298,71	298,71	
2.000030	0,250 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	11,96	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	327,20	19,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>346,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.16300 UD. COLUMNA FUNDICION ALUMINIO, 4/6,5 M**  
Columna de fundición de aluminio y altura ajustable entre 4 y 6,5 m. Prevista para montaje de luminaria HORIZON IV en disposición I1 o I2 con barra. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16300	1,000 Ud.	Ud. poste aluminio fundido, 4/6,5 m, color a definir. Ref.: XA3	968,36	968,36	
2.000030	0,166 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	7,94	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	990,10	59,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.049,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**D9.16375 UD. COLUMNA METALICA Y POLIAMIDA, 4 m**  
Ud. columna de tubo de acero galvanizado de 4 m de altura, 4 mm de pared, 100 mm de diámetro exterior, recubierto de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Color negro oxirón. Con registro en zócalo. Anclaje con grapa AG. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16375	1,000 Ud.	Ud. columna de acero galvanizado recubierto de poliamida, 4 m.	572,32	572,32	
2.000030	0,166 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	7,94	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

TECNICOS : M<sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez  
Roberto Prieto Tercero

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	594,10	35,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>629,70</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**D9.16445 UD. SOPORTE ORNAMENTAL FR 60**  
Soporte ornamental fabricado en tubo de acero. Doble recubrimiento exterior e interior por galvanizado. Recubrimien-  
to exterior por pintura poliéster, polimerizada a alta temperatura. Color negro. Acopio, transporte de materiales y mon-  
taje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.16445	1,000 Ud.	Ud. brazo mural, acabado exterior pintura poliéster. Luminaria	135,23	135,23	
10.16505	4,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	7,44	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	157,30	9,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>166,77</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.16448 UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, FACH. 0.7**  
Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, un único brazo, galvanizado en caliente, pintado ne-  
gro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o si-  
milar. Completamente instalado.

10.16448	1,000 Ud.	Ud. soporte ornamental en tubo de acero galvanizado, un único	75,13	75,13	
10.16449	1,000 Ud.	Ud. brazo mural en tubo de acero de 60 mm, galvanizado en	18,78	18,78	
10.16505	3,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	5,58	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	114,20	6,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>121,00</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS

**D9.16450 UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, COL., 0.7**  
Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, un único brazo, galvanizado en caliente, pintado ne-  
gro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Comple-  
tamente instalado.

10.16450	1,000 Ud.	Ud. soporte ornamental en tubo de acero galvanizado, un único	75,13	75,13	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	89,80	5,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>95,18</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

**D9.16455 UD. SOPORTE ORNAM., GALV., NEGRO, COL., 0.7**  
Soporte ornamental fabricado completamente en tubo de acero, dos brazos a 180º, galvanizado en caliente, pintado  
negro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Com-  
pletamente instalado.

10.16455	1,000 Ud.	Ud. soporte ornamental en tubo de acero galvanizado, dos brazos	129,22	129,22	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	143,90	8,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>152,51</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.16655 UD. PALOMILLA FUNDICION ALUMINIO, 0,7 m**  
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto  
sobre fachada o poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16655	1,000 Ud.	Ud. brazo cásico (700 mm) en fundición de aluminio, color negro	59,35	59,35	
10.16505	4,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	7,44	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	81,50	4,89	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>86,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.16660</b>		<b>UD. PALOMILLA FUNDICION DE HIERRO, 0,7 m</b>			
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada o poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.16660	1,000 Ud.	Ud. brazo cásico (700 mm) en fundición de hierro. Ref.:	35,15	35,15	
10.16505	2,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	3,72	
1.000050	0,200 H. G	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	53,50	3,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>56,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.16670</b>		<b>UD. PALOMILLA FUNDICION PALACIO, 0,67 m</b>			
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.16670	1,000 Ud.	Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio.	145,15	145,15	
10.16505	2,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	3,72	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	173,10	10,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>183,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.16675</b>		<b>UD. PALOMILLA FUNDICION PALACIO, 0,87 m</b>			
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.16675	1,000 Ud.	Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio.	143,43	143,43	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	167,70	10,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>177,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.16680</b>		<b>UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 0,65 m</b>			
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponferrada y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada". Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.16680	1,000 Ud.	Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.	159,27	159,27	
2.000030	0,200 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	9,56	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	183,50	11,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>194,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.16685</b>		<b>UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 0,87 m</b>			
Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponferrada y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada". Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.16685	1,000 Ud.	Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.	171,29	171,29	
2.000030	0,250 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	11,96	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,750 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	13,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	201,60	12,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>213,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.16690</b>		<b>UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 1,15 m</b>			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Incluye, en sus dos caras, el escudo de la ciudad de Ponferrada y sobre él la leyenda "Ayuntamiento de Ponferrada". Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.16690	1,000 Ud.	Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.	196,53	196,53	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
1.000040	0,990 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	17,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	234,50	14,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>248,57</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.PLA6691**

**UD. PALOMILLA FUNDICION FERNANDO VII, 1,15 m**

Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro. Longitud 1,15 m., instalada sobre farola de fundición Fernando VII. Material facilita el almacén municipal. Recoger en el mismo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.PLA6691	1,000 Ud.	Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.	0,00	0,00	
2.000030	0,350 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	16,74	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
1.000040	0,990 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	17,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	47,00	2,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>49,82</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.16700**

**UD. PALOMILLA DE FUNDICION NERI, 0,75 m**

Palomilla fabricada completamente en fundición de hierro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.16700	1,000 Ud.	Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.	141,24	141,24	
10.16505	4,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	7,44	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,76	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	3,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	156,10	9,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>165,44</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.16711**

**UD. PALOMILLA DE FUNDICION NERI, 1 m**

Ud. palomilla fabricada completamente en fundición de hierro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

D9.16710	1,000 Ud.	Ud. palomilla fabricada totalmente en fundición de hierro.	169,79	169,79	
10.16505	4,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	7,44	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,76	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	3,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	184,60	11,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>195,70</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**D9.16595**

**UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 0,5 m**

Brazo mural, metálico galvanizado, de 500 mm de longitud, fijado a poste o pared de edificación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.

10.16595	1,000 Ud.	Ud. brazo mural (500 mm) ornamental en chapa de acero,	47,18	47,18	
10.16505	4,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	7,44	
1.000050	0,260 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	4,88	
1.000040	0,260 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	4,72	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	64,20	3,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>68,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**D9.16600**

**UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 1 m**

Brazo mural metálico galvanizado, de 1.000 mm de longitud, fijado a poste o pared de edificación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.16600	1,000 Ud.	Ud. brazo mural (1000 mm) en tubo soldado a chapa de acero,	41,17	41,17	
10.16505	4,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	7,44	
2.000030	0,100 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	4,78	
1.000050	0,260 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,88	
1.000040	0,260 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,72	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	63,00	3,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>66,77</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.16605</b>		<b>UD. BRAZO MURAL METALICO GALVANIZADO, 1,5 m</b> Brazo mural metálico galvanizado, de 1.500 mm de longitud, fijado a poste o pared de edificación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada. Material referenciado o similar.			
10.16605	1,000 Ud.	Ud. brazo mural (1500 mm) en tubo soldado a chapa de acero,	46,05	46,05	
10.16505	4,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	7,44	
2.000030	0,100 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	4,78	
1.000050	0,260 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,88	
1.000040	0,260 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,72	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	67,90	4,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>71,94</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.16800</b>		<b>UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA + 1 PROYECTOR</b> Soporte metálico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y 1 proyector NEOS. Acoplamiento a columna de 76 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.16800	1,000 Ud.	Ud. soporte para fijación de 1 luminaria DZ 15 y 1 proyector	22,16	22,16	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	77,30	4,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>81,92</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.16805</b>		<b>UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA + 2 PROYECTORES</b> Soporte metálico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y 2 proyectores NEOS. Acoplamiento a columna de 76 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.16805	1,000 Ud.	Ud. soporte para fijación de 1 luminaria DZ 15 y 2 proyectores	29,16	29,16	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	84,30	5,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>89,34</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.16810</b>		<b>UD. SOPORTE DE 1 LUMINARIA + 4 PROYECTORES</b> Soporte metálico galvanizado para soporte de una luminaria DZ 15 H y 4 proyectores NEOS. Acoplamiento a columna de 76 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.16810	1,000 Ud.	Ud. soporte para fijación de 1 luminaria DZ 15 y 4 proyectores	39,16	39,16	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	94,30	5,66	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>99,94</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.16990</b>		<b>UD. SOPORTE DE 1 PROYECTOR</b> Soporte metálico galvanizado, pintado color negro forja, para soporte de 1 proyector. Acoplamiento lateral o en cabeza de columna de hasta 120 mm de diámetro. Construcción según plano. Incluso material auxiliar de fijación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.16990	8,000 Kg.	Kg. de perfil, metálico galvanizado, pintado color negro forja,	1,05	8,40	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	63,50	3,81	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>67,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D9.17000</b>		<b>UD. SOPORTE DE HASTA 4+4 PROYECTORES</b>			
		Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 4+4 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.17000	86,000 Kg.	Kg. de perfil, UPN 80, metálico galvanizado.	1,05	90,30	
10.17005	17,000 Kg.	Kg. de perfil cuadrado, 40x40x3 mm, metálico galvanizado.	1,23	20,91	
1.000050	4,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	75,12	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	255,20	15,31	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>270,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>D9.17005</b>		<b>UD. SOPORTE DE HASTA 4 PROYECTORES</b>			
		Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 4 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.17000	46,000 Kg.	Kg. de perfil, UPN 80, metálico galvanizado.	1,05	48,30	
10.17005	15,000 Kg.	Kg. de perfil cuadrado, 40x40x3 mm, metálico galvanizado.	1,23	18,45	
10.17010	12,500 Kg.	Kg. de tubo troncocónico, metálico galvanizado, para acoplar en	1,95	24,38	
1.000050	3,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	65,73	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	225,70	13,54	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>239,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>D9.17006</b>		<b>UD. SOPORTE DE HASTA 5 PROYECTORES</b>			
		Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 5 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.17000	48,000 Kg.	Kg. de perfil, UPN 80, metálico galvanizado.	1,05	50,40	
10.17005	18,000 Kg.	Kg. de perfil cuadrado, 40x40x3 mm, metálico galvanizado.	1,23	22,14	
10.17010	12,500 Kg.	Kg. de tubo troncocónico, metálico galvanizado, para acoplar en	1,95	24,38	
1.000050	3,700 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	69,49	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	235,30	14,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>249,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.17007</b>		<b>UD. SOPORTE DE HASTA 6 PROYECTORES</b>			
		Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 6 proyectores. Acoplamiento a columna de 102 mm de diámetro en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.17000	52,000 Kg.	Kg. de perfil, UPN 80, metálico galvanizado.	1,05	54,60	
10.17005	22,000 Kg.	Kg. de perfil cuadrado, 40x40x3 mm, metálico galvanizado.	1,23	27,06	
10.17010	12,500 Kg.	Kg. de tubo troncocónico, metálico galvanizado, para acoplar en	1,95	24,38	
1.000050	3,900 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	73,24	
1.000040	3,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	58,14	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	251,80	15,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>266,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D9.17010</b>		<b>UD. SOPORTE DE HASTA 4 PROYECTORES</b>			
		Soporte metálico galvanizado para soporte de hasta 4 proyectores. Acoplamiento a columna de 76 mm de diámetro			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		en punta. Construcción según plano. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.17002	1,000 P/A	P/A Kg de perfil metálico, metálico galvanizado, debidamente	28,55	28,55	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	79,90	4,79	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>84,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.18046</b>		<b>UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA 10 M.</b>			
		Conjunto de pernos de anclaje colocados en cimentación de columna o báculo. Acopio y transporte de materiales. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.16520	4,000 Ud.	Ud. perno para fijación de columna, metálico galvanizado, de	5,86	23,44	
1.000040	0,075 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	24,80	1,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>26,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.18050</b>		<b>UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA &lt; 8 M.</b>			
		Conjunto de pernos de anclaje colocados en cimentación de columna o báculo. Acopio y transporte de materiales. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.16520	4,000 Ud.	Ud. perno para fijación de columna, metálico galvanizado, de	5,86	23,44	
1.000040	0,075 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	24,80	1,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>26,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.18110</b>		<b>UD. SOPORTE (90 °) A COLUMNA, 76-60 mm</b>			
		Ud. soporte, metálico galvanizado, para acoplamiento de tres luminarias a columna. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.16485	1,000 Ud.	Ud. soporte (90°) en tubo de acero galvanizado para adaptación	87,15	87,15	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	90,40	5,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>95,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.18140</b>		<b>UD. SOPORTE (180 °) A COLUMNA, 60-60 mm</b>			
		Ud. soporte, metálico galvanizado, para acoplamiento de dos luminarias a columna. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.16480	1,000 Ud.	Ud. soporte (180°) en tubo de acero galvanizado para adaptación	70,62	70,62	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	73,90	4,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>78,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.18145</b>		<b>UD. SOPORTE (180 °) A COLUMNA, 76-60 mm</b>			
		Ud. soporte, metálico galvanizado, para acoplamiento de dos luminarias a columna. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.16483	1,000 Ud.	Ud. soporte (180°) en tubo de acero galvanizado para adaptación	73,62	73,62	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	76,90	4,61	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>81,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.16995</b>		<b>UD. PALOMILLA METALICA GALVANIZADA, 1.500 mm</b>			
		Palomilla metálica galvanizada formada por perfil de 600 mm de longitud y sección 70x70x5 mm, con dos puntos de fijación a pared de edificación o poste de hormigón, y montante en tubo cilíndrico, de 2.100 mm de longitud y 60 mm de diámetro, con anillas (2) en parte superior para amarre de red eléctrica aérea de hasta 16 mm2. Completamente instalada.			
10.16995	6,120 Kg.	Kg. de perfil, 70x70x5 mm, metálico galvanizado.	1,05	6,43	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.17011	2,100 M.I.	M.I. tubo cilíndrico metálico galvanizado, de 60 mm de	10,52	22,09	
10.16505	2,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	3,72	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,20	
1.000040	0,330 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	6,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	44,40	2,66	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>47,10</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.18724</b>		<b>M.L. COND. V-750 DE 2(1X10) mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado V-750 de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. F+N. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18724	2,000 M.L.	M.L. conductor V-750 de 1x10 mm2 Cu. PIRELLI	0,72	1,44	
1.000050	0,045 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,30	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,43</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.18730</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X2,5) mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Línea monofásica más conductor de protección. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18735	3,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	0,60	1,80	
1.000050	0,040 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,60	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,71</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.18735</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 5(1X2,5) mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Línea trifásica más conductor de protección. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18735	5,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	0,60	3,00	
1.000050	0,040 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,80	0,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,98</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.18738</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 5(1X4) mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x4 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Línea trifásica más conductor de protección. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18736	5,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x4 mm2 Cu. PIRELLI	0,01	0,05	
1.000050	0,040 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	0,80	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>0,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.18796</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 1X50 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x50 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18796	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI	5,00	5,00	
1.000050	0,025 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,47	
1.000040	0,025 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	0,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,90	0,35	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,27</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.18797</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X35) mm2 Cu EN</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x35) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18786	4,000 M.I.	M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x35 mm2 Cu. PIRELLI	3,70	14,80	
1.000050	0,060 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,13	
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,90	1,07	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>18,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.18798</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X50) mm2 Cu EN</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x50) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18796	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI	5,00	20,00	
1.000050	0,075 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,41	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	23,80	1,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>25,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.18799</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X25) mm2 Cu EN</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x25) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18776	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x25 mm2 Cu. PIRELLI	2,60	10,40	
1.000050	0,060 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,13	
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,50	0,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>14,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.18800</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 1X25 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 1x25 m2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18776	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x25 mm2 Cu. PIRELLI	2,60	2,60	
1.000050	0,020 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,38	
1.000040	0,020 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,30	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.18825</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1x150)+1x95 mm2 Cu</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x150)+1x95 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18826	3,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x150 mm2 Cu. PIRELLI	5,55	16,65	
10.18806	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 Cu. PIRELLI	8,90	8,90	
1.000050	0,085 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,60	
1.000040	0,255 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	31,80	1,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>33,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.18826</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X150) mm2 Cu E</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x150) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18826	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x150 mm2 Cu. PIRELLI	5,55	22,20	
1.000050	0,087 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,63	
1.000040	0,261 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	28,60	1,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>30,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.18920</b>		<b>M.L. COND. 450/750 V, AM/VE 1x16 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado 450/750, color amarillo verde, de 1x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalización existente. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18766	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x16 mm2 Cu. PIRELLI	1,90	1,90	
1.000050	0,020 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,38	
1.000040	0,020 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,60	0,16	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>2,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.18923</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X16) mm2 Cu EN</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x16) mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.18766	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x16 mm2 Cu. PIRELLI	1,90	7,60	
1.000050	0,060 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,13	
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,70	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>11,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.19070</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 2X6 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 2x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19170	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x6 mm2 Cu. PIRELLI	0,73	0,73	
1.000050	0,040 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,50	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.19075</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 2X10 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 2x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
1.000050	0,040 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	0,80	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>0,80</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.19138</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X1,5 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x1,5 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instalado.			
10.19138	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x1,5 mm2 Cu. PIRELLI	0,31	0,31	
1.000050	0,035 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,00	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.19140</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X2,5 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x2,5 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instalado.			
10.19140	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	1,20	1,20	
1.000050	0,035 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,90	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.19142</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 3X6 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instalado.			
10.19142	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 3x6 mm2 Cu. PIRELLI	1,05	1,05	
1.000050	0,040 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,80	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.19175</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 2X10 mm2 Cu ENT.</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 2x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instalado.			
10.19175	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x10 mm2 Cu. PIRELLI	1,26	1,26	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	0,040 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,00	0,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>D9.19177</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV. DE 2X16 mm2 Cu ENT.</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 2x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Completamente instalado.			
10.19177	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x16 mm2 Cu. PIRELLI	1,83	1,83	
1.000050	0,050 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,80	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.19310</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X6 mm2 Cu ENT.</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x6 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19310	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu. PIRELLI	2,90	2,90	
1.000050	0,045 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,80	0,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.19320</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X10 mm2 Cu ENT.</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19320	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu. PIRELLI	4,50	4,50	
1.000050	0,050 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,40	0,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.19330</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X16 mm2 Cu ENT.</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19330	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu. PIRELLI	7,10	7,10	
1.000050	0,055 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,03	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,10	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D9.19340</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X25 mm2 Cu ENT.</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x25 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Totalmente instalado.			
10.19340	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu. PIRELLI	11,40	11,40	
1.000050	0,050 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,30	0,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.19350</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV DE 4X35 mm2 Cu ENT.</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4x35 mm2 Cu instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Totalmente instalado.			
1.000050	0,050 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,94	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	0,90	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>0,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.19356</b>		<b>M.L. LINEA ELECTRICA REPARTIDORA RV 25</b>			
		Enlace entre módulo de reparto y equipo de medida de energía. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		lado.			
10.18776	3,000 M.I.	M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x25 mm2 Cu. PIRELLI	2,60	7,80	
10.18766	1,000 M.I.	M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x16 mm2 Cu. PIRELLI	1,90	1,90	
10.04866	8,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico 50 mm2 Cu	1,92	15,36	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	28,80	1,73	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>30,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.19370</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X95) mm2 AI E</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x95) mm2 AI instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19366	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 AI. PIRELLI	1,20	4,80	
1.000050	0,085 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,60	
1.000040	0,255 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,00	0,66	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.19375</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X150)+1x95 mm2 AI</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x150)+1x95 mm2 AI instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19376	3,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x150 mm2 AI. PIRELLI	1,50	4,50	
10.19366	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 AI. PIRELLI	1,20	1,20	
1.000050	0,085 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,60	
1.000040	0,255 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,90	0,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.19376</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X150) mm2 AI E</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x150) mm2 AI instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19376	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x150 mm2 AI. PIRELLI	1,50	6,00	
1.000050	0,080 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,50	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,00	0,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.19385</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(3x185)+1x95 mm2 AI</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x185)+1x95 mm2 AI instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19386	3,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x185 mm2 AI. PIRELLI	0,01	0,03	
10.19366	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 AI. PIRELLI	1,20	1,20	
1.000050	0,087 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,63	
1.000040	0,261 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,60	0,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.19386</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X185) mm2 AI E</b>			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x185) mm2 AI instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19386	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x185 mm2 AI. PIRELLI	0,01	0,04	
1.000050	0,089 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,67	
1.000040	0,267 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,60	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,96</b>



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.19395</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X240)+1x120 mm2 AI</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x240)+1x120 mm2 AI instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19396	3,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x240 mm2 AI. PIRELLI	2,80	8,40	
10.19370	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x120 mm2 AI. PIRELLI	1,82	1,82	
1.000050	0,090 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,69	
1.000040	0,270 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,80	1,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.19396</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 4(1X240) mm2 AI</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 4(1x240) mm2 AI instalado en el interior de canalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19396	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x240 mm2 AI. PIRELLI	2,80	11,20	
1.000050	0,090 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,69	
1.000040	0,270 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,80	1,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>18,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.19400</b>		<b>M.L. COND. RV 0.6/1 KV 3(1X240)+1x120 mm2 AI</b> Conductor aislado RV 0.6/1 KV. de 3(1x240)+1x120 mm2 AI instalado en el interior de canalización. Conductores recuperados de esta misma obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
1.000050	0,050 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,94	
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,73	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,70	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.19500</b>		<b>M.L. COND. RV 2X2,5 MM2 Cu, POSADO</b> Conductor aislado, RV 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19050	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	1,00	1,00	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21697	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 2x6. Ref.: ABC-70. CAHORS.	0,12	0,36	
1.000050	0,070 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,31	
1.000040	0,052 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,70	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.19505</b>		<b>M.L. COND. RV 4X2,5 MM2 Cu, POSADO</b> Conductor aislado, RV 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19295	1,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	0,66	0,66	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21697	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 2x6. Ref.: ABC-70. CAHORS.	0,12	0,36	
1.000050	0,071 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,33	
1.000040	0,053 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,96	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,40	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.19550</b>		<b>M.L. COND. RZ 2X2,5 MM2 Cu, POSADO</b> Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19550	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	0,39	0,39	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21697	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 2x6. Ref.: ABC-70. CAHORS.	0,12	0,36	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	0,070 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,31	
1.000040	0,052 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,10	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.19556</b>		<b>M.L. COND. RZ 4X2,5 MM2 Cu, POSADO</b>			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19556	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	0,76	0,76	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21698	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 4x6. Ref.: ABC-90. CAHORS.	0,13	0,39	
1.000050	0,071 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,33	
1.000040	0,053 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,96	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,50	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.19559</b>		<b>M.L. COND. RZ 4X4 MM2 Cu, POSADO</b>			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19559	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu. PIRELLI	1,90	1,90	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21698	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 4x6. Ref.: ABC-90. CAHORS.	0,13	0,39	
1.000050	0,072 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,35	
1.000040	0,054 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,98	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,70	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.19562</b>		<b>M.L. COND. RZ 4X6 MM2 Cu, POSADO</b>			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19562	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu. PIRELLI	1,33	1,33	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21699	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 4x16. Ref.: ABC-110. CAHORS.	0,15	0,45	
1.000050	0,073 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,37	
1.000040	0,055 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,20	0,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.19565</b>		<b>M.L. COND. RZ 4X10 MM2 Cu, POSADO</b>			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19565	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu. PIRELLI	2,13	2,13	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21699	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 4x16. Ref.: ABC-110. CAHORS.	0,15	0,45	
1.000050	0,075 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,41	
1.000040	0,057 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,10	0,31	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.19568</b>		<b>M.L. COND. RZ 4X16 MM2 Cu, POSADO</b>			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19568	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu. PIRELLI	3,04	3,04	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21699	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 4x16. Ref.: ABC-110. CAHORS.	0,15	0,45	
1.000050	0,076 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,43	
1.000040	0,058 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,00	0,36	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**TOTAL PARTIDA**

6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.19571**

**M.L. COND. RZ 4X25 MM2 Cu, POSADO**

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu, en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19571	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu. PIRELLI	3,91	3,91	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21699	3,000 Ud.	Ud. soporte red posada A.P. < 4x16. Ref.: ABC-110. CAHORS.	0,15	0,45	
1.000050	0,076 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,43	
1.000040	0,058 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,90	0,41	

**TOTAL PARTIDA**

7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.19580**

**M.L. COND. RZ 2X2,5 MM2 Cu, TENSADO**

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19550	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 2x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	0,39	0,39	
1.000050	0,025 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,47	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,80	0,11	

**TOTAL PARTIDA**

1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.19586**

**M.L. COND. RZ 4X2,5 MM2 Cu, TENSADO**

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19556	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x2,5 mm2 Cu. PIRELLI	0,76	0,76	
1.000050	0,025 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,47	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,10	0,13	

**TOTAL PARTIDA**

2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**D9.19589**

**M.L. COND. RZ 4X4 MM2 Cu, TENSADO**

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19559	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu. PIRELLI	1,90	1,90	
1.000050	0,027 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,51	
1.000040	0,054 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,98	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,40	0,20	

**TOTAL PARTIDA**

3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.19592**

**M.L. COND. RZ 4X6 MM2 Cu, TENSADO**

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19562	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu. PIRELLI	1,33	1,33	
1.000050	0,029 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,54	
1.000040	0,058 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,90	0,17	

**TOTAL PARTIDA**

3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

**D9.19595**

**M.L. COND. RZ 4X10 MM2 Cu, TENSADO**

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19565	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu. PIRELLI	2,13	2,13	
1.000050	0,030 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,56	
1.000040	0,060 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,80	0,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,01</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>D9.19598</b>		<b>M.L. COND. RZ 4X16 MM2 Cu, TENSADO</b>			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.			
		Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19568	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu. PIRELLI	3,04	3,04	
1.000050	0,032 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,60	
1.000040	0,064 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,80	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,09</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.19601</b>		<b>M.L. COND. RZ 4X25 MM2 Cu, TENSADO</b>			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes.			
		Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.19571	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Cu. PIRELLI	3,91	3,91	
1.000050	0,032 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,60	
1.000040	0,064 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,70	0,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,01</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>D9.20416</b>		<b>M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 21 m</b>			
		Canalización mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20416	1,000 M.L.	M.L. tubo de acero roscado, 21 mm, galvanizado, rígido blindado,	2,12	2,12	
10.21490	3,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 26-30 mm de diámetro. Ref.:	0,30	0,90	
10.21630	3,000 Ud.	Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,	1,65	4,95	
10.03138	0,133 Ud.	Ud. caja serie aluminio, 90x90x42 mm. Ref.: 4022 de BJC.	5,73	0,76	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,00	0,96	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>16,95</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.20426</b>		<b>M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 29 m</b>			
		Canalización mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20426	1,000 M.L.	M.L. tubo de acero roscado, 29 mm, galvanizado, rígido blindado,	2,68	2,68	
10.21500	3,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.:	0,32	0,96	
10.21630	3,000 Ud.	Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,	1,65	4,95	
10.03138	0,133 Ud.	Ud. caja serie aluminio, 90x90x42 mm. Ref.: 4022 de BJC.	5,73	0,76	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,60	1,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,61</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D9.20436</b>		<b>M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA C/ACERO 36 m</b>			
		Canalización mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20436	1,000 M.L.	M.L. tubo de acero roscado, 36 mm, galvanizado, rígido blindado,	3,64	3,64	
10.21510	3,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 38-43 mm de diámetro. Ref.:	0,32	0,96	
10.21630	3,000 Ud.	Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,	1,65	4,95	
10.03139	0,133 Ud.	Ud. caja serie aluminio, 110x110x45 mm. Ref.: 4032 de BJC.	7,27	0,97	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,80	1,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>18,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20446</b>		<b>M.L. CANAL. EN SUPERF. METALICA CIACERO 48 m</b> Canalización mediante tubo de acero en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Pintado final del conjunto, con los tratamientos adecuados a la superficie de que se trata, en color a determinar. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20446	1,000 M.L.	M.L. tubo de acero roscado, 48 mm, galvanizado, rígido blindado,	6,24	6,24	
10.21520	3,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 47-51 mm de diámetro. Ref.:	0,35	1,05	
10.21630	3,000 Ud.	Ud. conjunto de fijación para anclaje de abrazadera metálica,	1,65	4,95	
10.03140	0,133 Ud.	Ud. caja serie aluminio, 150x150x65 mm. Ref.: 4052 de BJC.	13,20	1,76	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000030	0,200 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	3,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	21,30	1,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>22,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20545</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 29, PVC. TIERRA</b> Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 29 mm de diámetro. Color negro. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20990	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC, corrugado, doble capa, flexible. Ref.:	0,47	0,47	
1.000050	0,035 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,66	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,70	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20550</b>		<b>M.L. CANALIZACION (ACOMETIDA) RED A.P.</b> Canalización de la instalación de enlace, de la red de alumbrado público, con un tubo de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,167 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	3,15	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,20	0,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20551</b>		<b>M.L. CANAL. (ACOMETIDA) RED A.P. HORMIGONADA</b> Canalización de la instalación de enlace, de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con un tubo de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,167 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	3,15	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100020	0,037 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	1,95	
1.000040	0,060 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,40	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20553</b>		<b>M.L. CANAL., PREVISION, HORMIGONADA</b>			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Canalización, en previsión de posible suministro eléctrico al interior de glorieta, en cruce de calzada, con dos tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,334 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	6,31	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100020	0,155 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	8,19	
1.000040	0,060 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	15,80	0,95	

**TOTAL PARTIDA** ..... **16,70**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

**D9.20580 M.L. CANALIZACION B.T. 1 T. PVC. TIERRA**

Canalización de la red de eléctrica de distribución de B.T. (KIOSKO), con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje del tubo. Suministro, vertido y compactado de tierra extraída. Colocación de la cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,065 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,30	0,14	

**TOTAL PARTIDA** ..... **2,43**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.20583 M.L. CANALIZACION B.T. 1 T. PVC. HORMIG.**

Canalización de la red de distribución de B.T. (KIOSKO) con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje del tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
D100020	0,120 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	6,34	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,20	0,49	

**TOTAL PARTIDA** ..... **8,72**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.20590 M.L. CANAL. AL. PUB. 1 T. PVC. TIERRA/ARENA**

Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado de arena. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
7.000030	0,080 M/3	M/3 ARENA DE RIO	15,75	1,26	
1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	3,00	0,00	

**TOTAL PARTIDA** ..... **2,98**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.20591 M.L. CANAL. AL. PUB. 3 T. PVC. TIERRA**

Canalización de la red de alumbrado público, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20590	3,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	3,24	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	5,30	0,00	

**TOTAL PARTIDA** ..... **5,34**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.20592 M.L. CANAL. AL. PUB. 4 T. PVC. TIERRA**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Canalización de la red de alumbrado público, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	4,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	4,32	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	6,90	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,90</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20593</b>		<b>M.L. CANAL. ALUMB. PUBL. 1 T. PVC. HORMIG.</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar.			
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,50	0,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20594</b>		<b>M.L. CANAL. ALUMB. PUBL. 3/ 90. PVC. HORMIG.</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubos. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar.			
10.20590	3,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	3,24	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
1.000010	0,140 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,26	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,30	0,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20690</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 90, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,80	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,92</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20691</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 90, PVC. HORMIGONADO</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo, suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,50	0,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20694</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 110, PVC. TIERRA</b>			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 110 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.20600	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN DP	1,72	1,72	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,50	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.20695</b>	<b>M.L. CANAL. A.P., 110. PVC. HORMIGONADO</b>				
Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 110 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.20600	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN DP	1,72	1,72	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,20	0,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.20700</b>	<b>M.L. CANAL. A.P., 90+75. PVC. TIERRA</b>				
Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm y 75 mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.20570	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	1,69	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,060 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,90	0,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>D9.20702</b>	<b>M.L. CANAL. A.P., 110+90. PVC. TIERRA</b>				
Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm y 90 mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.20600	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN DP	1,72	1,72	
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,10	0,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.20703</b>	<b>M.L. CANAL. A.P., 110+90. PVC. HORMIGONADO</b>				
Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm y 90 mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.20600	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN DP	1,72	1,72	
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,70	0,52	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>9,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.20705</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 1+2 T. PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 90 mm y dos de 75 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.20570	2,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	3,38	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,065 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,70	0,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>6,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D9.20710</b>		<b>M.L. CANAL. A. P., 90+90, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	2,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	2,16	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,50	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.20711</b>		<b>M.L. CANAL. AL. PUB., 90+90, PVC. HORMIGONAD</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	2,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	2,16	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,10	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.20712</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 110+110, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20600	2,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN DP	1,72	3,44	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,70	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>5,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D9.20713</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 110+110, PVC. HORMIGONADO</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 110 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.20600	2,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN DP	1,72	3,44	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,40	0,56	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.20715</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 2+1 T. PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, dos de 90 mm y uno de 75 mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	2,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	2,16	
10.20570	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	1,69	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,065 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,10	0,31	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.20720</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 2+2 T. PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, dos de 90 mm y dos de 75 mm de diámetro respectivamente. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	2,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	2,16	
10.20570	2,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	3,38	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,80	0,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.20725</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 1 T. PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 75 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20570	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	1,69	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,40	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.20750</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 6 T. PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 6 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 75 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20570	6,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	10,14	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,060 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,30	0,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,95</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D9.20770</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 3 T. DE 90, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	3,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	3,24	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,60	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.20771</b>		<b>M.L. CANAL. A. P., 4 T. DE 90, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	4,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	4,32	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,080 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,29	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,80	0,35	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>D9.20772</b>		<b>M.L. CANAL. AL. PUB., 3 DE 90, PVC. HORMIGON</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	3,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	3,24	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,085 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,94	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,50	0,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.20773</b>		<b>M.L. CANAL. AL. PUB., 4 DE 90, PVC. HORMIGO</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	4,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	4,32	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,090 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	5,23	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,90	0,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.20774</b>		<b>M.L. CANAL. AL. PUB., 5 DE 90, PVC. HORMIGO</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 5 tubos de PVC de doble pared, corrugados, de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20590	5,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	5,40	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,095 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	5,52	
1.000010	0,085 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,50	0,75	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>13,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
<b>D9.20775</b>		<b>M.L. CANAL. A. P., 125+90, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red eléctrica, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugado, 1 de 125 y otro de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de los tubos sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20610	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN	2,36	2,36	
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,30	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.20777</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 125+90, PVC. HORMIGONADO</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 125 y otro de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de los tubos. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20610	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN	2,36	2,36	
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,40	0,56	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.20785</b>		<b>M.L. CANAL. A.P., 125+3 DE 90, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red de alumbrado público, con 4 tubos de PVC de doble pared, corrugados, uno de 125 y tres de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20610	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN	2,36	2,36	
10.20590	3,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	3,24	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,080 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,29	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,10	0,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,48</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.20800</b>		<b>M.L. CANAL. ELECTRICA,125, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red eléctrica, con 1 tubo de PVC de doble pared, corrugado, de 125 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20610	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN	2,36	2,36	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,20	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.20805</b>		<b>M.L. CANAL. ELECTRICA,125+90, PVC. TIERRA</b>			
		Canalización de la red eléctrica, con 2 tubos de PVC de doble pared, corrugado, 1 de 125 y 1de 90 mm de diámetro. Color naranja. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de tierra. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20610	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Naranja. Ref.: AISCAN	2,36	2,36	
10.20590	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	1,08	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,30	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20995</b>		<b>M.L. TUBO METALICO FLEXIBLE Pg 21</b>			
		Canalización superficial mediante tubo metálico flexible, con aislamiento exterior, Pg 21. Instalado sobre pared de edificación, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.20995	1,000 M.L.	M.L. tubo metálico flexible con aislamiento exterior. DN 21.	1,41	1,41	
10.21490	3,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 26-30 mm de diámetro. Ref.:	0,30	0,90	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21610	3,000 Ud.	Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher,	0,15	0,45	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,50	0,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.20998</b>		<b>M.L. TUBO METALICO FLEXIBLE Pg 29</b>			
		Canalización superficial mediante tubo metálico flexible, con aislamiento exterior, Pg 29. Instalado sobre pared de edificación, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.21000	1,000 M.L.	M.L. tubo metálico flexible con aislamiento exterior. DN 29.	1,77	1,77	
10.21500	3,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.:	0,32	0,96	
10.21600	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,06	
10.21610	3,000 Ud.	Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher,	0,15	0,45	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,90	0,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.21695</b>		<b>UD. CONJUNTO AMARRE ACOMETIDAS</b>			
		Conjunto de amarre de red eléctrica aérea tensada, mediante pinza y gancho en poste de hormigón o palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.21700	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de	1,62	1,62	
10.21702	1,000 Ud.	Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25,	1,89	1,89	
1.000050	0,120 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,25	
1.000030	0,120 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.21700</b>		<b>UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., P.H., FIADOR IND.</b>			
		Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pinza y gancho en poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.21700	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de	1,62	1,62	
10.21703	1,000 Ud.	Ud. pinza de anclaje. Ref.: M-40 564.010 de CAHORS	5,21	5,21	
10.21706	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22	0,18	0,36	
1.000050	0,120 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,25	
1.000030	0,120 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,50	0,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.21703</b>		<b>UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., P.H., FIADOR IND.</b>			
		Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante gancho y sujetables en poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.21700	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de	1,62	1,62	
10.21709	2,000 Ud.	Ud. sujetacable 5/16". Ref.: IGAS 516 de Industrias Garra, S.A.	0,14	0,28	
10.21712	1,000 Ud.	Ud. guardacabos abierto 2". Ref.: IGAGG 2 de Industrias Garra,	0,13	0,13	
10.21706	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22	0,18	0,36	
1.000050	0,120 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,25	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000030	0,120 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,70	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>7,14</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**D9.21702 UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., P.H.**  
Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, mediante pinza y gancho en poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21700	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto galvanizado 10x315. Ref.: GSP-1 564.125 de	1,62	1,62	
10.21702	1,000 Ud.	Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25,	1,89	1,89	
1.000050	0,120 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,25	
1.000030	0,120 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,33</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.21706 UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., FACHADA, FIADOR**  
Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pinza y pletina en fachada. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.22450	1,000 Ud.	Ud. pletina recta galvanizada de 300x50x5 mm, con dos taladros	2,49	2,49	
D9.20475	2,000		0,00	0,00	
10.21703	1,000 Ud.	Ud. pinza de anclaje. Ref.: M-40 564.010 de CAHORS	5,21	5,21	
10.21706	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22	0,18	0,36	
1.000050	0,130 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,44	
1.000030	0,130 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,80	0,77	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>13,54</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.21709 UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., FACHADA, FIADOR**  
Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pletina y sujetacables en fachada. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.22450	1,000 Ud.	Ud. pletina recta galvanizada de 300x50x5 mm, con dos taladros	2,49	2,49	
D9.20475	2,000		0,00	0,00	
10.21709	2,000 Ud.	Ud. sujetacable 5/16". Ref.: IGAS 516 de Industrias Garra, S.A.	0,14	0,28	
10.21712	1,000 Ud.	Ud. guardacabos abierto 2". Ref.: IGAGG 2 de Industrias Garra,	0,13	0,13	
10.21706	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22	0,18	0,36	
1.000050	0,130 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,44	
1.000030	0,130 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,00	0,48	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,45</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.21710 UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., FACH**  
Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público en fachada. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21695	1,000 Ud.	Ud. gancho galvanizado para acometidas. Montaje empotrado.	1,19	1,19	
10.21702	1,000 Ud.	Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25,	1,89	1,89	
1.000050	0,130 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,44	
1.000030	0,130 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,80	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,26</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**D9.21712 UD. CONJUNTO AMARRE, A.P., PALOMILLA, FIADOR**  
Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante gancho en palomilla metálica. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.21701	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto galvanizado 16x175. Ref.: CCB 564.009 de	1,23	1,23	
10.21715	1,000 Ud.	Ud. anclaje preformado plastificado. Ref.: de	2,07	2,07	
10.21706	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador independiente. Ref.: MULTI-22	0,18	0,36	
1.000050	0,120 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,25	
1.000030	0,120 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,00	0,48	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.21715</b>		<b>UD. CONJUNTO AMARRE RED TRENZADA, A.P., PAL.</b>			
		Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público en palomilla. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.21695	1,000 Ud.	Ud. gancho galvanizado para acometidas. Montaje empotrado.	1,19	1,19	
10.21702	1,000 Ud.	Ud. pinza de amarre para acometidas, 300 daN. Ref.: M 25,	1,89	1,89	
1.000050	0,130 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,44	
1.000030	0,130 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,80	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.22350</b>		<b>UD. PUNTO DE PUESTA A TIERRA DE AL. PUBLICO</b>			
		Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta de la instalación. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.			
10.22350	1,000 Ud.	Ud. pica acero-cobre, diám., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU	4,36	4,36	
10.22380	1,000 Ud.	Ud. grapa unión pica-cable. Galvanizada. Ref.: KR-1. KLK	0,66	0,66	
10.22420	1,000 Ud.	Ud. terminal conductor-masa metálica. Galvanizado. Ref.: TK 25T.	1,05	1,05	
1.000050	0,150 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,90	0,53	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>9,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D9.22352</b>		<b>UD. PUNTO DE PUESTA A TIERRA DE SEMAFOROS</b>			
		Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta de la instalación. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.			
10.22350	1,000 Ud.	Ud. pica acero-cobre, diám., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU	4,36	4,36	
10.22380	1,000 Ud.	Ud. grapa unión pica-cable. Galvanizada. Ref.: KR-1. KLK	0,66	0,66	
10.22420	1,000 Ud.	Ud. terminal conductor-masa metálica. Galvanizado. Ref.: TK 25T.	1,05	1,05	
1.000050	0,150 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	2,82	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	8,90	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>8,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.22453</b>		<b>UD. PALOMILLA AMARRE RED AEREA EN FACHADA</b>			
		Palomilla metálica galvanizada, fijada a fachada, para amarre de red eléctrica aérea.			
10.22453	1,000 Ud.	Ud. palomilla recta, metálica galvanizada, formada por : dos	10,52	10,52	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
1.000030	0,300 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	5,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	21,40	1,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>22,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.22630</b>		<b>UD. ESTRUCTURA SOPORTE DE PROYECTORES (6)</b>			
		Estructura metálica galvanizada para soporte de proyectores, ( hasta 6 ). Incluye perfiles metálicos, tornillería y accesorios de fijación. Completamente instalada.			
10.22631	1,000 P/A	P/A estructura metálica galvanizada, con acoplamiento a columna	45,08	45,08	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
1.000030	0,500 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	8,74	
%MAE	0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES		63,20	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>63,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>D9.23310</b>		<b>M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA(S) DE A.P.</b>			
		Zanja en tierra, de 0,4x0,7 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.			
2.000050	0,075 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,05	
2.000090	0,025 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,83	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,025 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,30	0,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**D9.23312**

**M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA(S) DE A.P.**

Zanja en tierra, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,080 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,32	
2.000090	0,033 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,10	
1.000010	0,033 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,53	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,00	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.23315**

**M.L. ZANJA EN TIERRA PARA LINEA DE B.T.**

Zanja en tierra, de 0,4x0,8 m, para canalización de línea de B.T. (KIOSKO). Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,060 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	3,24	
2.000090	0,035 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,16	
1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,90	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,17</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**D9.23415**

**M.L. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO HORMIGON**

Corte con disco sobre pavimento de hormigón. Completamente realizado.

1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000100	0,030 H. S	H. SIERRA CORTADORA	10,93	0,33	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,00	0,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**D9.23419**

**M2. ROTURA LOS. HIDR. S/HORMIGON**

M2 de rotura de acera de loseta hidráulica sobre firme de hormigón de 8 cm, incluso parte proporcional de bordillo. Rotura de pavimento, transporte de escombros a vertedero. Completamente realizado.

1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
2.000210	0,280 H. C	H. COMPRESOR 2000L/MIN	9,12	2,55	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,20	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.23420**

**M2. ROT. Y REPOS. ACERA LOS. HIDR. S/HORMIG.**

Rotura y reposición de acera de loseta hidráulica sobre firme de hormigón de 12 cm. Rotura de pavimento, transporte de escombros a vertedero. Acopio y transporte de materiales. Suministro y reposición de pavimento, mortero de asiento y enlchado de juntas. Completamente realizado.

10.22700	1,000 M2.	M2. baldosa gris de 30x30 cm	4,51	4,51	
10.22715	0,020 M3 d	M3 de mortero de cemento 1/6	52,29	1,05	
D100040	0,120 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	6,98	
10.22717	0,001 M3 l	M3 lechada de cemento blanco	66,15	0,07	
2.000210	0,400 H. C	H. COMPRESOR 2000L/MIN	9,12	3,65	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
1.000030	0,300 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	5,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,90	1,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>32,74</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.23422**

**M2. ROT. Y REPOS. ACERA LOS. ESP. S/HORMIG.**

Rotura y reposición de acera de loseta especial sobre firme de hormigón de 12 cm. Rotura de pavimento, transporte de escombros a vertedero. Acopio y transporte de materiales. Suministro y reposición de pavimento, mortero de



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		asiento y enlchado de juntas. Completamente realizado.			
10.22702	1,000 M2.	M2. baldosa gris especial de 30x30x3 cm	5,71	5,71	
10.22715	0,020 M3 d	M3 de mortero de cemento 1/6	52,29	1,05	
D100040	0,120 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	6,98	
10.22717	0,001 M3 l	M3 lechada de cemento blanco	66,15	0,07	
2.000210	0,400 H. C	H. COMPRESOR 2000L/MIN	9,12	3,65	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
1.000030	0,300 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	5,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	32,10	1,93	

**TOTAL PARTIDA** ..... **34,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

**D9.23430**

**M2. ROTURA Y REPOSICION SUPERFICIE HORMIGON**

Rotura y reposición de superficie de hormigón de 15 cm de espesor. Rotura de pavimento, transporte de escombros a vertedero. Acopio y transporte de materiales. Suministro y reposición de pavimento. Completamente realiado.

D100040	0,150 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	8,72	
2.000210	0,400 H. C	H. COMPRESOR 2000L/MIN	9,12	3,65	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
1.000030	0,500 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	8,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,50	1,83	

**TOTAL PARTIDA** ..... **32,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.23435**

**M.L. CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBL**

Corte con disco sobre pavimento flexible, incluso barrido y regado. Completamente realizado.

1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000110	0,150 H. S	H. SIERRA MECANICA	15,19	2,28	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,90	0,23	

**TOTAL PARTIDA** ..... **4,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

**D9.23440**

**M2. ROTURA Y REPOSICION DE CALZADA**

Rotura y reposición de calzada de aglomerado asfáltico en caliente sobre capa de grava compactada. Rotura de pavimento, transporte de escombros al vertedero municipal. Acopio y transporte de materiales, suministro y reposición de pavimento.

10.22720	0,200 Tm.	Tm. de mezcla bituminosa en caliente tipo G-25	24,04	4,81	
2.000140	0,015 H. E	H. EXTENDEDORA DE AGLOMERADO.	60,02	0,90	
2.000230	0,100 H. F	H. FRESSADORA DE FIRME FLEXIBLE	45,56	4,56	
2.000240	0,100 H. C	H. CORTADORA DE DISCO DE WIDIA DE 1,5 C.V.	3,65	0,37	
2.000180	0,004 H. C	H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V.	36,44	0,15	
1.000050	0,015 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,28	
1.000030	0,015 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	0,26	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,30	0,68	

**TOTAL PARTIDA** ..... **12,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

**D9.23450**

**UD. ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO**

Base soporte de hormigón para armario eléctrico. Medidas de hasta 700x750x300 mm. Completamente instalada.

D100040	0,160 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	9,30	
2.000050	0,350 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	18,90	
2.000090	0,045 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,49	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	48,50	2,91	

**TOTAL PARTIDA** ..... **51,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.23475**

**UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 5 m, 60 mm**

Excavación, 50x50x70 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040	0,193 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	11,22	
2.000050	0,128 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	6,91	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	31,40	1,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>33,24</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**D9.23478 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE HASTA 7 M**  
Excavación, 55x55x75 cm, en todo tipo de terreno. Apertura, hormigonado, colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.

D100040	0,227 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	13,20	
2.000050	0,350 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	18,90	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	45,30	2,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>48,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**D9.23479 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE HASTA 8 m**  
Excavación, 55x55x85 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040	0,260 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	15,11	
2.000050	0,350 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	18,90	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	47,20	2,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>50,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**D9.23480 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 9 m, 60 mm**  
Excavación, 55x55x75 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040	0,227 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	13,20	
2.000050	0,350 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	18,90	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	45,30	2,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>48,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**D9.23481 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 9 m, 76 mm**  
Excavación, 55x55x80 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040	0,242 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	14,07	
2.000050	0,360 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	19,44	
2.000090	0,050 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,66	
1.000050	0,360 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,76	
1.000010	0,360 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	47,80	2,87	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>50,62</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.23482 UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 76 mm**  
Excavación, 55x55x95 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.

D100040	0,287 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	16,68	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,050 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,66	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	53,90	3,23	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>57,14</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>D9.23484</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 88 mm</b>			
Excavación, 55x55x100 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
D100040	0,340 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	19,76	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,055 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,83	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	57,20	3,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>60,59</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.23488</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 102 mm</b>			
Excavación, 55x55x105 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
D100040	0,348 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	20,23	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	57,80	3,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>61,26</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>D9.23490</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 10 m, 124 mm</b>			
Excavación, 55x55x115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
D100040	0,400 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	23,25	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	60,80	3,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>64,46</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.23491</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. RECUP. EN OBRA</b>			
Excavación, 55x55x115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
10.16525	4,000 Ud.	Ud. perno para fijación de columna, de 24x700 mm, con tuercas.	6,61	26,44	
D100040	0,400 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	23,25	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	87,30	5,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>92,49</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.23492</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 12 m, 102 mm</b>			
Excavación, 55x55x115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
D100040	0,400 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	23,25	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	60,80	3,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>92,49</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**64,46**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D9.23494</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 14 m, 102 mm</b>			
Excavación, 60x60x120 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
D100040	0,432 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	25,11	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	62,70	3,76	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	.....	<b>66,43</b>
----------------------	-------	--------------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D9.23495</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. DE 20 m, c/CORON</b>			
Excavación, 2,6x2,6x2,6 m, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.					
D100040	17,580 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	1.021,93	
2.000050	0,750 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	40,50	
2.000090	0,500 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	16,60	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.096,50	65,79	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	.....	<b>1.162,29</b>
----------------------	-------	-----------------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.23496</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. CILINDRICA, 13 m</b>			
Excavación, 55x55x115 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
D100040	0,287 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	16,68	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	54,20	3,25	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	.....	<b>57,49</b>
----------------------	-------	--------------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.23497</b>		<b>UD. CIMENT. COLUMNA DE A.P. CILINDRICA, 15 m</b>			
Excavación, 60x60x120 cm, en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
D100040	0,432 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	25,11	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	62,70	3,76	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	.....	<b>66,43</b>
----------------------	-------	--------------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D9.23500</b>		<b>UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION 9 m</b>			
Cimentación de columna que incluye: excavación de 60x60x110 cm en todo tipo de terreno, suministro y vertido de hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.					
D100040	0,440 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	25,58	
2.000050	0,350 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	18,90	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
1.000050	0,360 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,76	
1.000010	0,360 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	58,10	3,49	

<b>TOTAL PARTIDA</b>	.....	<b>61,55</b>
----------------------	-------	--------------

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.23503</b>		<b>UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION &lt;= 8 m</b>			
Excavación de 55x55x75 cm en todo tipo de terreno. Apertura de la misma, hormigonado con hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero.					
D100040	0,227 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	13,20	
2.000050	0,350 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	18,90	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	45,30	2,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>48,05</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.23504</b>		<b>UD. CIMENTACION COLUMNA FUNDICION &gt; 8 m</b>			
Cimentación de columna que incluye: excavación de 55x55x90 cm en todo tipo de terreno, suministro y vertido de hormigón H-200. Colocación de pernos de anclaje y su nivelación. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.					
D100040	0,360 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	20,93	
2.000050	0,350 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	18,90	
2.000090	0,030 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,00	
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000010	0,350 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	53,10	3,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>56,25</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>D9.23505</b>		<b>UD. CIMENTACION ESPECIAL COLUMNA FUND. &lt;= 8</b>			
Limpieza superficial de losa de hormigón, colocación de chapa metálica y de pernos de anclaje. Nivelación de éstos. Hormigonado con hormigón H-200. Transporte de sobrantes al vertedero.					
10.PLA0205	1,000 Ud.	Ud. chapa metálica, de 2.000x2.000x8 mm, con tres pernos de	255,43	255,43	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
2.000090	0,300 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	9,96	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	296,30	17,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>314,05</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.23510</b>		<b>UD. BASE SOPORTE EN SUELO, PROYECTOR A.P.</b>			
Base soporte para proyector de A.P. situado en suelo. Lugar no accesible a personas ajenas. Incluye excavación de hasta 0,6x0,4x0,3 (lxaxp) en todo tipo de terreno, hormigonado con hormigón H-200, bastidor metálico galvanizado, pintado en negro y fijado al hormigón, con mecanización para fijación del proyector con posibilidades de orientación en todos los sentidos. Completamente instalada.					
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
%MAE	0,000	MEDIMEDIOS AUXILIARES	47,70	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>47,67</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.23520</b>		<b>UD. BASE SOPORTE EN TEJADO, PROYECTOR A.P.</b>			
Base soporte para proyector de A.P. situado en tejado. Incluye soporte metálico galvanizado, pintado en negro y fijado a elemento constructivo, de solidez asegurada, de forma que se asegure una perfecta estanqueidad de las fijaciones. El soporte estará mecanizado de forma que el proyector pueda ser orientado en todos los sentidos. Completamente instalada.					
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	28,17	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
%MAE	0,000	MEDIMEDIOS AUXILIARES	46,30	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>46,34</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.23530</b>		<b>UD. BASE SOPORTE EN COLUMNA, PROYECTOR A.P.</b>			
-----------------	--	--	--	--	--

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Base soporte para proyector de A.P. situado en columna. Incluye abrazadera cilíndrica para columna, con base solidaria mecanizada para soporte de 1 o 2 proyectores. El conjunto será metálico galvanizado, pintado en negro, y estará mecanizado para permitir la orientación del proyector(es) en todos los sentidos. Completamente instalada.			
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	18,17	
%MAE	0,000	MEDIMEDIOS AUXILIARES	37,00	0,00	

**TOTAL PARTIDA** ..... **36,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.23535 UD. CRUCETA SOPORTE COLUMNA, PROYECTORES A.P**

Cruceta soporte, para proyectores de A.P., situado en columna. El conjunto estará construido en chapa de acero, galvanizada por inmersión, con tornillería de acero zincado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.16730	1,000 Ud.	Ud. cruceta (1.500 mm) para soporte de 3 proyectores. Fabricada	35,16	35,16	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	7,51	
1.000040	0,400 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	49,90	2,99	

**TOTAL PARTIDA** ..... **52,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.23540 UD. BASE SOPORTE EN PARED, PROYECTOR A.P.**

Base soporte para proyector de A.P. situado en pared. Incluye brazo, accesorios de fijación y base solidaria con brazo, metálica galvanizada, pintada en negro, que permita la orientación del proyector en todos los sentidos. Completamente instalada.

10.13700	1,000 Ud.	Ud. brazo tipo G6/F. NORAL	171,89	171,89	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	18,17	
%MAE	0,000	MEDIMEDIOS AUXILIARES	208,80	0,00	

**TOTAL PARTIDA** ..... **208,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.23550 UD. CONTENEDOR PROYECTOR A.P. EMPOT. SUELO**

Contenedor para proyector de A.P. empotrado en suelo. Incluye excavación en tierra y hormigonado del contenedor del proyector. Completamente instalado.

D100040	0,200 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	11,63	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	18,17	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	48,60	2,92	

**TOTAL PARTIDA** ..... **51,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

**D9.23595 UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO, AC. 29**

Paso aéreo a subterráneo, de instalación eléctrica de alumbrado público, sobre fachada. Completamente instalado.

10.20426	3,000 M.L.	M.L. tubo de acero roscado, 29 mm, galvanizado, rígido blindado,	2,68	8,04	
10.21500	4,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.:	0,32	1,28	
10.21600	4,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,08	
10.21610	4,000 Ud.	Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher,	0,15	0,60	
10.22200	1,000 Ud.	Ud. boquilla de estanqueidad de hasta 48 mm. Ref.: de	0,59	0,59	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14,40	0,86	

**TOTAL PARTIDA** ..... **15,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**D9.23600 UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO, AC. 36**

Paso aéreo a subterráneo, de instalación eléctrica o de telefonía, sobre poste o fachada. Completamente instalado.

10.20436	3,000 M.L.	M.L. tubo de acero roscado, 36 mm, galvanizado, rígido blindado,	3,64	10,92	
10.21500	4,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.:	0,32	1,28	
10.21600	4,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,08	
10.21610	4,000 Ud.	Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher,	0,15	0,60	
10.22200	1,000 Ud.	Ud. boquilla de estanqueidad de hasta 48 mm. Ref.: de	0,59	0,59	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,20	1,03	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>18,26</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>D9.24000</b>		<b>UD. ARQUETA DE A.P. TIPO 1</b>			
		Arqueta de 40x40x70 cm. para instalación de alumbrado público. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Completamente realizada.			
10.22500	1,000 Ud.	Ud. marco de fundición de 40x40 cm, arqueta A.P. tipo 1	23,29	23,29	
10.22510	1,000 Ud.	Ud. tapa de fundición para marco 40x40 cm., arqueta A.P. tipo 1	32,82	32,82	
D100040	0,184 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	10,70	
2.000050	0,075 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,05	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000040	0,330 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	6,00	
1.000010	0,330 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,33	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	84,20	5,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>89,23</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>D9.24002</b>		<b>UD. ARQUETA DE SEMAFOROS TIPO 1</b>			
		Arqueta de 40x40x70 cm. para instalación de red de semáforos. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Completamente realizada.			
10.22502	1,000 Ud.	Ud. marco de fundición de 40x40 cm, arqueta SEMAFOROS tipo 1	23,29	23,29	
10.22511	1,000 Ud.	Ud. tapa de fundición para marco 40x40 cm., arqueta SEMAFOROS.	32,82	32,82	
D100040	0,184 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	10,70	
2.000050	0,075 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,05	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000040	0,330 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	6,00	
1.000010	0,330 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	5,33	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	84,20	5,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>89,23</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>D9.24004</b>		<b>UD. ARQUETA ALUMB/SEMAF, TIPO 1, BALDOSA</b>			
		Arqueta, de 40x40x70 cm, para la instalación de la red de alumbrado público o regulación semafórica. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o existente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.			
10.22503	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado de 40x40 cm, arqueta A.P. o	11,27	11,27	
10.22515	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 40x40 cm.,	94,45	94,45	
D100040	0,184 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	10,70	
2.000050	0,075 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,05	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	139,60	8,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>148,01</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>D9.24005</b>		<b>UD. ARQUETA DE A.P. TIPO 2</b>			
		Arqueta de 60x60x80 cm. para instalación de alumbrado público. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Completamente realizada.			
10.22505	1,000 Ud.	Ud. marco de fundición de 60x60 cm, arqueta A.P. tipo 2	29,75	29,75	
10.22512	1,000 Ud.	Ud. tapa de fundición para marco 60x60 cm., arqueta A.P. tipo 2	61,30	61,30	
D100040	0,336 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	19,53	
2.000050	0,120 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	6,48	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
1.000040	0,800 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	14,54	
1.000010	0,800 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	12,93	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	147,20	8,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>156,02</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>D9.24007</b>		<b>UD. ARQUETA ALUMB/SEMAF, TIPO 2, BALDOSA</b>			
-----------------	--	---	--	--	--

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Arqueta, de 60x60x70 cm, para la instalación de la red de alumbrado público o regulación semafórica. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o existente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.			
10.22508	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado de 60x60 cm, arqueta	15,03	15,03	
10.22516	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x60 cm.,	105,18	105,18	
D100040	0,336 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	19,53	
2.000050	0,120 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	6,48	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
1.000040	1,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	19,99	
1.000010	1,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	17,78	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	186,70	11,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>197,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
**D9.24010 UD. ARQUETA DE CANALIZACION SUBT. DE B.T.**

		Arqueta en canalización eléctrica subterránea de baja tensión. Medidas 0,6x0,6x1 m. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.22505	1,000 Ud.	Ud. marco de fundición de 60x60 cm, arqueta A.P. tipo 2	29,75	29,75	
10.22512	1,000 Ud.	Ud. tapa de fundición para marco 60x60 cm., arqueta A.P. tipo 2	61,30	61,30	
D100040	0,396 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	23,02	
2.000050	0,250 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	13,50	
2.000090	0,100 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	3,32	
1.000040	1,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	21,80	
1.000010	1,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	19,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	172,10	10,33	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>182,41</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
**D9.24012 UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 1, BALDOSA**

		Arqueta, de 60x60x80 cm, para la instalación de la red de distribución eléctrica. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o existente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.			
10.22508	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado de 60x60 cm, arqueta	15,03	15,03	
10.22517	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x60 cm.,	105,18	105,18	
D100040	0,396 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	23,02	
2.000050	0,250 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	13,50	
2.000090	0,100 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	3,32	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	37,56	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	234,00	14,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>247,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
**D9.PLA2495 P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA B.T. (FENOSA)**

Partida alzada correspondiente a revisión de arqueta de distribución de energía en B.T. existente, acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de la Cía. Distribuidora. Comprende materiales y mano de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

**TOTAL PARTIDA..... 63,11**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
**D9.24990 UD. DESMONTAJE COLUMNA ALUMBRADO PUBLICO**

Desmontaje de columna metálica, galvanizada o fundición, de hasta 10 m de altura con todos sus elementos incorporados. Incluye el desconexión eléctrico, retirada de todo tipo de materiales, sin dañarlos, debidamente clasificados, y transporte de los mismos al almacén municipal. Incluso parte proporcional de la red general de alimentación. Completamente realizado.

2.000030	0,250 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	11,96	
2.000090	0,300 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	9,96	
1.000050	0,410 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	29,60	1,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>31,40</b>



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.24991</b>		<b>UD. DESMONTAJE Y NUEVO MONTAJE COLUMNA A.P.</b>			
		Desmontaje de columna metálica, galvanizada o fundición, de hasta 10 m de altura con todos sus elementos incorporados. Incluye el desconexión eléctrico, transporte de la misma a su nuevo lugar de ubicación y nueva instalación. Proceso completamente realizado.			
2.000030	0,400 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	19,13	
2.000090	0,300 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	9,96	
1.000050	0,750 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	14,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	43,20	2,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>45,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.25000</b>		<b>UD. DESMONTAJE DE INSTALACIONES</b>			
		Desmontaje, en las cantidades aproximadas que se indican, de la instalación existente de alumbrado público, CGP (2), cuadro eléctrico (2), red eléctrica subterránea de hasta 16 mm2 (100 m.l.), etc que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la proyectada en este documento. Acopio y transporte de materiales, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal. Completamente realizado.			
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	56,34	
1.000040	6,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	109,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	172,00	10,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>182,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D9.25001</b>		<b>UD. DESMONTAJE INSTALACION</b>			
		Desmontaje de la instalación existente para kiosco: 1 CGP, 1 paso de instalación aérea a subterránea, conductores en canalización subterránea (aprox. 15 m), etc. Acopio y transporte de materiales a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,57	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,00	0,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.25002</b>		<b>UD. DESMONTAJE INSTALACION</b>			
		Desmontaje de la instalación existente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Incluye: cuadro eléctrico y accesorios de fijación, columnas, brazos murales, luminarias, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
2.000030	3,000 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	143,46	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
1.000010	6,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	96,96	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	313,70	18,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>332,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.25003</b>		<b>UD. DESMONTAJE INSTALACION A.P.</b>			
		Desmontaje de la instalación existente de alumbrado público: luminarias, columnas, conductores, protecciones, etc que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la proyectada en este documento. Acopio y transporte de materiales, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal. Completamente realizado.			
2.000030	2,000 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	95,64	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	150,80	9,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>159,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.25004</b>		<b>UD. DESMONTAJE INSTALACION INTERIOR POBLADO</b>			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Desmontaje de la instalación de distribución de energía existente en la actualidad en el interior del poblado. Incluye soportes, conductores, protecciones, CGP, cajas de contadores, etc que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la proyectada en este documento. Acopio y transporte de materiales, debidamente clasificados y sin que sufran daño, a almacén. Completamente realizado.			
2.000030	0,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	23,91	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	51,50	3,09	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>54,56</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.25005**

**UD. AMPLIACION DE CIMENTACION**

Exceso de hormigón, a justificar, en cimentación de nueva columna. Nivel del rasante de la misma a especificar. Incluso parte proporcional de encofrado y demás material auxiliar. Acopio, transporte y suministro de materiales. Completamente realizada.

D100040	0,650 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	37,78	
2.000050	0,200 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	10,80	
2.000090	0,020 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,66	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	56,20	3,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>59,60</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**D9.25010**

**UD. ADAPTACION DE LA REGULACION SEMAFORICA**

Adaptación de la regulación semafórica en dos cruces a la situación de la nueva urbanización. Incluye :

\* Nuevo tendido de conductores sustituyendo a los actuales ( canalización excluida ).

Tratado anticorrosivo y nuevo pintado de soportes en color RAL a determinar.

Base soporte y nueva fijación de cuadros eléctricos de control.

ción de la regulación de los dos cruces uniendo sus armarios con conductor eléctrico RV 0.6/1 KV. ( canalización excluida ).

\* Retirada de soportes, control y vigilancia de los mismos y nueva colocación en su posición definitiva. Incluye los basamentos necesarios.

**TOTAL PARTIDA..... 2.404,05**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**D9.25020**

**UD. ILUMINACION PROVISIONAL**

P/A correspondiente a los equipos y tareas necesarias para mantener el alumbrado público existente, o similar, en la zona que se va a reformar. Continuidad de los circuitos eléctricos que tienen su trazado en la zona afectada por las obras. Incluye materiales y mano de obra, incluso del posterior desmontaje.

**TOTAL PARTIDA..... 546,40**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**D9.25022**

**UD. ILUMINACION PROVISIONAL**

P/A correspondiente a los equipos y tareas necesarias para mantener el alumbrado público existente, o similar, en la zona que se va a reformar. Continuidad de los circuitos eléctricos que tienen su trazado en la zona afectada por las obras. Incluye materiales y mano de obra, incluso del posterior desmontaje.

**TOTAL PARTIDA..... 215,00**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS

**D9.25023**

**UD. DESMONTAJE Y REPOSICION**

P/A correspondiente al desmontaje de la instalación de alumbrado público existente que se vea afectada por las obras, columnas, luminarias, lámparas, cajas, conductores, amarres, etc. Material debidamente clasificado y sin que sufra daño. Custodia del mismo para su reposición cuando el desarrollo de las obras lo permita. Incluye material auxiliar de conexión.

**TOTAL PARTIDA..... 850,36**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.25024**

**UD. ILUMINACION PROVISIONAL GLSIC**

P/A correspondiente a la iluminación provisional de la intersección de viales y al servicio eléctrico a las líneas de alumbrado existentes que dan servicio a puntos de luz en la C-631, en ambos sentidos y ambos márgenes. Incluye materiales y mano de obra.

**TOTAL PARTIDA..... 575,75**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.25050**

**UD. DESMONTAJE INSTALACION GLSIC**

Desmontaje de la instalación existente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento, cuadros eléctricos, zócalos, columnas, brazos murales, luminarias, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

**TOTAL PARTIDA..... 125,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

**D9.25055**

**UD. DESMONTAJE INSTALACION DF**

Desmontaje de la instalación existente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento, proyectores, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

**TOTAL PARTIDA..... 90,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS

**D9.25060**

**UD. DESMONTAJE INSTALACION TM 1**

Desmontaje de la instalación existente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento, cuadros eléctricos, columnas, brazos murales, luminarias, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

**TOTAL PARTIDA..... 75,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

**D9.25065**

**UD. DESMONTAJE INSTALACION TM 2**

Desmontaje de la instalación existente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento, cuadros eléctricos, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

**TOTAL PARTIDA..... 50,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS

**D9.25067**

**UD. DESMONTAJE INSTALACION PQ1**

Desmontaje de la instalación existente que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento, báculos, luminarias, conductores eléctricos en forma de red aérea, tensada y posada, o de red subterránea, etc. Acopio y transporte de materiales, los aprovechables, debidamente clasificados y sin que sufran daño, al almacén municipal en Fuentesnuevas. Los no aprovechables a vertedero autorizado. Completamente realizado.

**TOTAL PARTIDA..... 65,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

**D9.25500**

**UD. INSTALACION FUENTE TIPO AVDA. GALICIA**

Instalación eléctrica de fuente pública comprendiendo : \* Boletines de instalación eléctrica y documentación técnica específica necesaria para el sellado de dichos boletines por parte de la Delegación de Industria de la Junta de Castilla y León en esta localidad. Incluso su tramitación oficial. \* 1 Cuadro de protección y maniobra, para la instalación de fuerza, conteniendo :

- Interruptor general automático
- Interruptor diferencial de protección por corriente de defecto
- Arrancador estrella-triángulo con relés de protección
- Contadores, interruptores magnetotérmicos de protección para circuitos de salida
- Reloj de programación para puesta en marcha y paro automático
- Pilotos de señalización y pequeño material de conexión
- Cableado, conexión y montaje en obra

\* 3 Conjunto de línea de alimentación a los motores eléctricos, realizado con conductor de Cu 0.6/1 KV bajo tubo aislante, incluso pequeño material, totalmente instalado \* 1 Cuadro de protección y maniobra, para la instalación de alumbrado, constituido por armario intemperie, conteniendo :

- Interruptor general automático
- Interruptor de protección diferencial por corriente de defecto
- Transformador de tensión con apantallamiento de separación de circuitos
- Contactor tripolar general
- Conmutador manual - automático
- Reloj programador para puesta en marcha y paro automático ( común con el de fuerza )
- Interruptores magneto-térmicos de protección para los circuitos de salida
- Pilotos de señalización y pequeño material de conexión
- Cablado, conexión y montaje en obra
- \* 1 Conjunto de líneas de alimentación a los puntos de luz de la iluminación de la fuente, realizados con conductor de Cu 0.6/1 KV, canalizado hasta el proyector, incluso cajas eléctricas de derivación y pequeño material, instalado \* 24 Proyectores suba-

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		cuáticos, fabricados en fundición de Al-Si con pasa hilos de latón y juntas de neopreno mod. PM-15 marca PIAMONTE, totalmente estancos, incluso lámpara PAR-38, 120 W, 220 V, de color blanco, incluso p.p. de herrajes galvanizados de sujeción, totalmente instalados, orientados y probados * 3 Proyectores subacuáticos, fabricados en fundición de Al-Si con pasa hilos de latón y juntas de neopreno mod. PM-25, marca PIAMONTE, totalmente estancos, incluso lámpara PAR-38, 300 W, 220 V, de color blanco, incluso p.p. de herrajes galvanizados de sujeción, totalmente instalados, orientados y probados * 1 Red de tierra de la instalación según R.E.B.T.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12.629,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.27000</b>		<b>UD. DESPLAZAMIENTO DE BACULO DE A.P.</b> Ud. desmontaje de un báculo de alumbrado público existente, con su correspondiente luminaria y elementos auxiliares, completo y en buen estado. Montaje de nuevo del conjunto en lugar señalado en planos. Completamente instalado.			
2.000030	0,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	23,91	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,050 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,66	
D100040	0,287 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	16,68	
1.000050	0,400 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	7,51	
1.000040	0,800 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	14,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	85,90	5,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>91,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.27197</b>		<b>UD. DESM. Y REPOSICION INSTALACION EXISTENTE</b> Desmontaje de las instalaciones existentes en la zona afectada por las obras. Incluye 4 báculos de alumbrado de 8 m, 4 luminarias, canalizaciones, conductores, etc. También incluye la nueva colocación de las cuatro luminarias retiradas en los nuevos báculos colocados. Acopio y transporte de materiales, debidamente clasificados y que sufran daños, al almacén municipal. Completamente realizado.			
2.000030	1,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	71,73	
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	28,17	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	154,40	9,26	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>163,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.27100</b>		<b>UD. DESMONTAJE INSTALACION SEMAFOROS</b> Desmontaje de las instalaciones de la regulación semafórica existente en la glorieta. Incluye cuadro eléctrico (1), báculos (4), columnas (3), canalizaciones, conductores, etc. Acopio y transporte de materiales, debidamente clasificados y que sufran daños, al almacén municipal.			
2.000030	1,750 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	83,69	
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	28,17	
1.000040	3,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	63,60	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	175,50	10,53	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>185,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.27199</b>		<b>P/A ILUMINACION PROVISIONAL</b> Iluminación provisional, hasta la fecha de entrada en servicio de la instalación de nueva realización, del tramo de C/ General Vives comprendido entre la intersección con la Avda. del Castillo y la zona urbanizada de la glorieta de "La Carrasca". Nivel medio de iluminación 35 lux, uniformidad general no menor de 35 %. Continuidad de los circuitos eléctricos que alimentan la iluminación de la glorieta de "La Carrasca". Incluye todo tipo de materiales y medios necesarios. Se tendrá en cuenta el vigente REBT. La instalación de alumbrado público fuera de la zona de actuación no se verá afectada durante el desarrollo de las obras.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>991,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.27300</b>		<b>UD. PROTECCION INSTALACION RIEGO AUTOMATICO</b> Conjunto de elementos, a instalar en cuadro general de protección y distribución existente, para protección de la línea eléctrica del sistema de riego automático. Material referenciado o similar. Completamente instalados.			
10.06486	1,000 Ud.	Ud. int. autom. magn. 16 A, 2 P, 10 KA. Ref.: 5SX4 216-7.	28,94	28,94	
10.06956	1,000 Ud.	Ud. int. diferencial 25 A, 2 P, 300 mA. Ref.: 5SM1 612-O.	45,74	45,74	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	84,10	5,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>89,12</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.PLA0003 M3 DE EXCAVACION</b>					
M3 excavación, en tierra, para localización de canalización existente. Apertura de la misma. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.					
2.000050	0,150 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	8,10	
2.000090	0,120 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	3,98	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,50	1,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>18,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.PLA0025 M.L. CANALIZACION BAJO SOPORTALES</b>					
M.L. canalización eléctrica bajo soportales. Realizada con tubo de acero roscado y p/p de fijaciones y cajas de registro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.					
10.20416	1,000 M.L.	M.L. tubo de acero roscado, 21 mm, galvanizado, rígido blindado,	2,12	2,12	
10.21480	3,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 20-25 mm de diámetro. Ref.:	0,29	0,87	
10.21600	5,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,10	
10.21610	5,000 Ud.	Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher,	0,15	0,75	
10.PLA0025	0,060 Ud.	Ud. caja de registro, metálica, 125x125x50 mm. Pintada en color	3,58	0,21	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000040	0,330 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	6,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,30	0,98	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17,23</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.PLA0028 UD. REUBICACION DE CANALIZACION</b>					
Partida alzada correspondiente a la reubicación, de la canalización de alumbrado público, en la proximidad de sus subidas a pared. Incluye materiales y mano de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.					
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>39,07</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.PLA0100 UD. SOPORTE ESPECIAL PARA PROYECTORES</b>					
Soporte metálico, con fijación a pilar, con capacidad para soportar los dos proyectores del alumbrado de la fachada del Ayuntamiento. Posibilidades de orient todos los sentidos. Los proyectores los aporta el almacén municipal. Recooger en el mismo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso orientación en horario nocturno. Completamente instalado.					
10.PLA0050	1,000 Ud.	Ud. proyector con auxiliares eléctricos VSAP y VMHM. PHILIPS.	0,00	0,00	
10.PLA0100	1,000 Ud.	Ud. soporte metálico, galvanizado por inmersión y pintado en	45,08	45,08	
10.16505	4,000 Ud.	Ud. perno (150 mm) para fijación de brazo mural, longitud 150	1,86	7,44	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	56,34	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	163,40	9,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>173,17</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.PLA0150 UD. FIJACION COLUMNA FUNDICION FERNANDO VII</b>					
Fijación de columna de fundición Fernando VII a base soporte de granito. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
10.16525	3,000 Ud.	Ud. perno para fijación de columna, de 24x700 mm, con tuercas.	6,61	19,83	
10.PLA0250	3,000 Ud.	Ud. pasta química específica para fijación de perno, de 24x700	5,26	15,78	
2.000030	0,300 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	14,35	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	66,50	3,99	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>70,48</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.PLA0300</b>		<b>UD. RESTAURACION DEL MATERIAL DE FUNDICION</b> Restauración del material de fundición de alumbrado público reutilizado. Incluye limpieza y aplicación de pintura, en caso necesario, en espesor y tiempo de secado adecuados, garantizando la duración, fiabilidad, impermeabilidad al agua y polvo y en general la resistencia a condiciones ambientales extremas.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>435,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.PLA1350</b>		<b>UD. PASO DE MURO DE PIEDRA</b> Taladro en muro de piedra, de gran espesor, para paso de canalización superficial, diámetro 21 mm, de instalación de alumbrado público.			
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,39	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	26,60	1,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>28,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.FOP4000</b>		<b>UD. ARM. 77T MEDIDA ENERGIA DE FUENTE</b> Armario de 750x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032. Alojara el equipo de medida y sus elementos auxiliares, según Normas de UEFSA. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.03286	1,000 Ud.	Ud. armario pol. c/tej., IP 55. Ref.: SI 77 T. CAHORS	198,94	198,94	
10.03753	1,000 Ud.	Ud. placa de montaje ciega. Ref.: P-77. CAHORS	28,55	28,55	
10.03803	1,000 Ud.	Ud. placa transp. de policarb. (750x750 mm) resist. a rayos UV	4,06	4,06	
10.04286	1,000 Ud.	Ud. interr. compacto 415 V, 160 A, 4 P. Ref.: 50201. TELERGON	49,81	49,81	
10.05666	3,000 Ud.	Ud. base portaf. de rosca, 63 A, 1 P. Ref.: 5SG0 260-0Y de	2,37	7,11	
10.05786	3,000 Ud.	Ud. fusible cilindrico, 40 A. (14X51). Ref. 401190. CRADY.	0,63	1,89	
1.000050	4,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	75,12	
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	27,26	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	392,70	23,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>416,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.FOP4010</b>		<b>UD. DISTRIBUCION Y PROYECCION DE ILUMINACION</b> Ud. distribución de iluminación a través de un conjunto de cables de fibra óptica y proyección terminal. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
10.FOP1010	1,000		0,00	0,00	
10.FOP1020	16,000		0,00	0,00	
10.FOP1030	16,000 Ud.	Ud. barra de montaje de 0,5 m para proyector estanco. Ref.: VCV	28,55	456,80	
10.FOP1040	16,000 Ud.	Ud. base de montaje de proyector estanco. Ref.: VZV 810 BP.	22,54	360,64	
1.000050	8,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	150,24	
1.000040	8,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	145,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.113,00	66,78	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.179,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.FOP5000</b>		<b>UD. COMPLEMENTO DE INSTALACION EN FUENTE</b> Conjunto de elementos necesarios para complementar el proceso de automatización de la fuente pública. Comprenderá: * Cerradura con llave, empotrada en el exterior del armario, para parada total de los mecanismos de la fuente. * Relé LOGO para enclavamiento de ciclos de funcionamiento de alumbrado y equipo de bombeo. Todo debidamente montado y conexionado. Incluso elementos auxiliares de fijación y programación de los elementos electrónicos.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>165,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.DHS1000</b>		<b>UD. APOYO METALICO TUBULAR</b> Ud. apoyo metálico tubular de hasta 5 m de altura, aportado por el Ayto. de Ponferrada, recoger en el almacén municipal de Fuentesnuevas, traslado a taller y reforma del mismo consistente en incremento de su altura total hasta 6,5 m, con un tubo de 90 mm de diámetro, metálico galvanizado, dotado de placa base mecanizada para fijación a cimentación mediante cuatro pernos de anclaje, colocación del terminal de puesta a tierra, tratamiento anticorrosivo en las partes no galvanizadas y completo pintado final en este color. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado del mismo. Completamente instalado.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.17012	1,500 M.I.	M.I. tubo cilíndrico, metálico galvanizado, de 90 mm de	18,03	27,05	
10.DHS3000	1,000 Ud.	Ud. conjunto agua+disolvente+pintura AMEGAL 2+imprimación	8,11	8,11	
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	49,00	2,94	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>51,89</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.DHS1020**

**UD. "VIENTO" EN APOYO DE LA RED DE A.P.**

Ud. "viento" en apoyo metálico tubular formado por barra de acero galvanizada, anclada a terreno firme, cable de acero fiador de 5 mm de diámetro, tensor intermedio y conjuntos de amarre en extremos. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,90	0,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,55</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.DHS1040**

**UD. PALOMILLA METALICA SOPORTE DE FAROL**

Ud. palomilla metálica, soporte de farol clásico, aportada por el Ayuntamiento de Ponferrada, recoger en el almacén municipal en Fuentesnuevas, y elementos de fijación a apoyo metálico tubular. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

1.000040	0,400 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	7,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,30	0,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,71</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.DHS1060**

**UD. FAROL TIPO CLASICO**

Ud. farol con equipo eléctrico incorporado de hasta 150 W, VSAP, aportado por el Ayto. de Ponferrada, recoger en el almacén municipal en Fuentesnuevas, y elementos de fijación a palomilla metálica. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,20	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,79</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.DHS1080**

**UD. LAMPARA VSAP DE HASTA 150 W.**

Ud. lámpara de VSAP de hasta 150 W, aportada por el Ayto. de Ponferrada, recoger en el almacén municipal en Fuentesnuevas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

1.000030	0,150 H. A	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,48	2,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,60	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,78</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.AN1000**

**UD. CAMBIO DE UBICACION DE CUADRO ELECTRICO**

Ud. traslado de cuadro eléctrico, de la red de riego automático del parque, desde su situación actual a la nueva posición. Incluye desconexión eléctrica, traslado y nuevo conexionado de sus líneas de alimentación y circuitos de salida. Completamente realizado.

1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	27,60	1,66	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>29,22</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**D9.400000**

**UD. HORNACINA PROYECTORES ENTERRADOS**

Ud. hornacina de 50x50 cm para alojamiento de proyectores enterrados. Incluye marco con perfil de acero inoxidable, cristal de vidrio templado de 19 mm de espesor, junquillo de estanquidad, elementos de sellado y fijación. Fácil desmontaje de cristal para labores de mantenimiento. Grado de protección IP 65X. Completamente realizada.

10.400010	2,500 M.I.	M.I. de perfil de acero inoxidable. Sección a determinar por la	7,51	18,78	
10.400000	0,250 M2 d	M2 de vidrio templado de 19 mm de espesor	100,97	25,24	
7.000030	0,130 M/3	M/3 ARENA DE RIO	15,75	2,05	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D100040	0,200 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	11,63	
2.000050	0,075 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,05	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	74,30	4,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>78,75</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.500000**

**UD. BASE DE CANALIZACION SOBRE CANAL DE RIEG**

Ud. canalización eléctrica y de comunicaciones sobre el Canal Bajo del Bierzo. Incluye: dos zapatas de hormigón de asiento en ambos extremos, colocación de dos perfiles IPE 220, encofrado bajo perfiles y lateral, colocación de tubos, de distribución eléctrica y de comunicaciones, de cinta de señalización, hormigonado del conjunto y material auxiliar de fijación y conexión. Acabado final del conjunto debidamente raseado. Disposición y medidas del conjunto según planos. Completamente realizada.

10.400020	14,000 M.L.	M.L. de perfil metálico normalizado IPE 220	16,25	227,50	
10.400030	1,000 P/A	P/A madera de encofrado y material auxiliar de fijación	95,40	95,40	
D100040	5,500 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	319,72	
2.000030	1,000 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	47,82	
2.000060	0,800 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	28,88	
2.000090	0,250 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	8,30	
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
1.000040	5,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	90,85	
1.000020	5,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	84,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	996,80	59,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.056,63</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.CMC9025**

**M.L. ZANJA TIERRA 1 O 2 LINEAS TELEFONICA**

Zanja en tierra, 0,45x0,9 m, para canalización de 1 o 2 líneas de la red de comunicaciones (TELEFONICA) bajo acera o cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,085 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,59	
2.000090	0,038 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,26	
1.000010	0,038 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,61	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,50	0,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,85</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.CMC9030**

**M.L. ZANJA TIERRA 1 LINEA RETECAL**

M.L. zanja en tierra, 0,4x0,6 m, para canalización de 1 línea de la red de comunicaciones (RETECAL) bajo acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,050 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	2,70	
2.000090	0,033 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,10	
1.000010	0,030 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,30	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,54</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.CMC9032**

**M.L. ZANJA TIERRA 2 LINEAS RETECAL**

M.L. zanja en tierra, 0,4x0,7 m, para canalización de 2 líneas de la red de comunicaciones (RETECAL) bajo acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,080 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,32	
2.000090	0,033 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,10	
1.000010	0,033 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,53	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,00	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.CMC9035**

**M.L. ZANJA TIERRA 2 LINEAS TELEGRAFOS**



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M.L. zanja en tierra, 0,4x1 m, para canalización de 2 líneaS de la red de comunicaciones (TELEGRAFOS) bajo acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.					
2.000050	0,075 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,05	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,00	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>6,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9042 M.L. ZANJA TIERRA 3 LINEAS, B 1, COMUNICACIO</b>					
M.L. zanja en tierra, 0,5x1,01 m, para canalización, en base 1, de 3 líneas de la red de comunicaciones bajo acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.					
2.000050	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,40	
2.000090	0,065 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,16	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,70	0,52	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>9,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9044 M.L. ZANJA TIERRA 4 LINEAS, B 2, COMUNICACIO</b>					
M.L. zanja en tierra, 0,5x1,01 m, para canalización, en base 2, de 4 líneas de la red de comunicaciones bajo acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.					
2.000050	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,40	
2.000090	0,065 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,16	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,70	0,52	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>9,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9045 M.L. ZANJA TIERRA 6 LINEAS, B 2, COMUNICACIO</b>					
M.L. zanja en tierra, 0,45x1,15 m, para canalización, en base 2, de 6 líneas de la red de comunicaciones bajo acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.					
2.000050	0,088 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,75	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,70	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>7,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9047 M.L. ZANJA TIERRA 6 LINEAS, B 3, COMUNICACIO</b>					
M.L. zanja en tierra, 0,59x1,01 m, para canalización, en base 3, de 6 líneas de la red de comunicaciones bajo acera o en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.					
2.000050	0,105 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,67	
2.000090	0,070 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,32	
1.000010	0,070 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,10	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>9,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9050 M.L. ZANJA TIERRA 3 LINEAS, B 1, COMUNICACIO</b>					
M.L. zanja en tierra, 0,5x0,6 m, para canalización, en base 1, de 3 líneas de la red de comunicaciones bajo acera (salida a pared). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.					
2.000050	0,075 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,05	
2.000090	0,025 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,83	
1.000010	0,025 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,30	0,32	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>5,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9055</b>		<b>M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 1 L, POLIP. ACER</b> Canalización, bajo acera, con un tubo de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20612	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por	0,00	0,00	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,00	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9060</b>		<b>M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2 L, POLIP. ACER</b> Canalización, bajo acera, con dos tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20612	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por	0,00	0,00	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,40	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9080</b>		<b>M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 6 L, POLIP. ACER</b> Canalización, bajo acera, con seis tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20360	1,000 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	16,84	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,20	1,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>21,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9085</b>		<b>M.L. CANALIZ. (COMUNIC.), 4 L, POLIP. ACERA</b> Canalización, con cuatro tubos de polipropileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20360	0,668 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	11,25	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,60	0,76	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>13,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9087</b>		<b>M.L. CANALIZ. (COMUNIC.), 3 L, POLIP. ACERA</b> Canalización, con tres tubos de polipropileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20360	0,500 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	8,42	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,80	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>10,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9090</b>		<b>M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 1 L, POLIP. CRUC</b>			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Canalización, en cruce de calzada, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Tubos aporta telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20612	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por	0,00	0,00	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,125 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,80	0,41	

**TOTAL PARTIDA** ..... **7,24**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**D9.CMC9092 M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2 L, POLIP. CRUC**

Canalización, en cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Tubos aporta telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20612	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por	0,00	0,00	
D100040	0,080 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	4,65	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,125 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,80	0,41	

**TOTAL PARTIDA** ..... **7,24**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**D9.CMC9094 M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 4 L, POLIP. CRUC**

Canalización, en cruce de calzada, con 4 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360	0,666 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	11,22	
D100040	0,250 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	14,53	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,00	1,80	

**TOTAL PARTIDA** ..... **31,75**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.CMC9096NNN\* M.L. CANALIZ. (COMUNICAC.), 6 L, POLIP. CRUC**

Canalización, en cruce de calzada, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,20	0,25	

**TOTAL PARTIDA** ..... **4,45**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.CMC9101 UD. SALIDA POSTE/FACHADA 1 LINEA COMUNICACIO**

Salida a poste o fachada de una línea de comunicaciones con tubo de polipropileno verde de 110 mm, colocación de cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraída. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.

10.20612	3,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por	0,00	0,00	
D9.20672	1,000 Ud.	Ud. codo de PVC, de 110 mm de diámetro, c/manguito reductor	2,85	2,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,90	0,17	

**TOTAL PARTIDA** ..... **3,02**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

**D9.CMC9102 UD. SALIDA POSTE/FACHADA 2 LINEA COMUNICACIO**

Salida a poste o fachada de dos líneas de comunicaciones con tubo de polipropileno verde de 110 mm, colocación

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		de cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraída. Transporte de sobrantes al vertedero. Colocación de chapa de protección de tubo no utilizado. Completamente realizada.			
10.20612	6,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por	0,00	0,00	
D9.20672	2,000 Ud.	Ud. codo de PVC, de 110 mm de diámetro, c/manguito reductor	2,85	5,70	
10.CMC1130	1,000 Ud.	Ud. chapa metálica galvanizada, pintada en color negro, de	3,46	3,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,20	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,71</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.CMC9103</b>		<b>UD. SALIDA POSTE/FACHADA 3 LINEAS COMUNICACI</b>			
		Salida a poste o fachada de tres líneas de comunicaciones con tubo de polipropileno verde de 110 mm, colocación de cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraída. Transporte de sobrantes al vertedero. Colocación de chapa de protección de tubos no utilizados. Completamente realizada.			
10.20612	9,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 125 mm. Verde. Aportado por	0,00	0,00	
D9.20672	3,000 Ud.	Ud. codo de PVC, de 110 mm de diámetro, c/manguito reductor	2,85	8,55	
10.CMC1130	1,000 Ud.	Ud. chapa metálica galvanizada, pintada en color negro, de	3,46	3,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,00	0,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,73</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.CMC9125</b>		<b>M.L. REF. CANAL. COMUC. EXISTENTE (1 TERNA)</b>			
		Refuerzo de canalización de comunicaciones subterránea existente, 1 terna de hasta 3 tubos, en cruce de calzada. Incluye excavación de zanja de hasta 0,6x1,2 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y vertido de hormigón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraída. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.			
2.000050	0,115 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	6,21	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
D100020	0,186 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	9,82	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	19,40	1,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>20,58</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.CMC9150</b>		<b>M.L. CANALIZ. (AC. TLF.), 1 L, POLIP. ACER</b>			
		Canalización de acometida telefónica, 1 línea bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 90 mm en arena. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de arena, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20660	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Verde. Ref.: AISCAN DP	1,63	1,63	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,60	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,76</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.CMC9155</b>		<b>M.L. CANALIZ. (RETECAL), 1 L, POLIP. ACER</b>			
		Canalización de la red de distribución, 1 línea bajo acera, de Retecal, S.A., con 1 tubo de polipropileno de 110 mm en arena. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de arena, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20670	1,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Verde. Ref.: AIASCAN DP	1,72	1,72	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,70	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,85</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.CMC9158</b>		<b>M.L. CANALIZ. (RETECAL), 2 L, POLIP. ACER</b>			
		Canalización, con dos tubos de polipropileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Coloca-			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		ción y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20360	0,334 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	5,62	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,00	0,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.CMC9161**

**M.L. CANALIZ. (RETECAL), 4 L, POLIP. ACER**

Canalización, con cuatro tubos de polipropileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360	0,668 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	11,25	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,60	0,76	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.CMC9163NNN\***

**M.L. CANALIZ. (RETECAL), 2 L, POLIP. CRUC**

Canalización, con dos tubos de polipropileno verde de 125 mm, en cruce de calzada. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada. MULTIPLICADA POR 5 UNIDADES

10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,375 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,20	0,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.CMC9160**

**M.L. CANALIZ. (TELEGRAFOS), 2 L, POLIP. ACER**

Canalización, con dos tubos de polipropileno verde de 125 mm, en arena. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360	0,334 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	5,62	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,00	0,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.CMC9165**

**M.L. CANALIZ. (TELEGRAFOS), 2 L, POLIP. CRUC**

Canalización, con dos tubos de polipropileno verde de 125 mm, en cruce de calzada. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360	0,334 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	5,62	
D100020	0,130 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	6,87	
10.22585	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables comunicaciones	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,90	0,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.CMC9500**

**UD. CAMARA CANAL. SUBTERRANEA TELEGRAFOS**

Cámara en canalización subterránea de comunicaciones (TELEGRAFOS). Construcción según normas de la Compañía.

**TOTAL PARTIDA..... 352,49**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA1015</b>		<b>M.L. ZANJA T. LINEA TELEFONICA 4/110 +2/63</b> Zanja en tierra, 0,45x1 m, para canalización de línea de la red de comunicaciones (TELEFONICA) bajo acera o cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.			
2.000050	0,085 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,59	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
1.000010	0,040 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,60	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>6,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA1100</b>		<b>M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/110</b> Canalización de la red de distribución, Telefónica, S.A., con 2 tubos de PVC rígido de 110 mm en hormigón. Tubos aporta la Cía. Distribuidora. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.CMC1000	2,000 M.L.	M.L. de tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 63 mm.	0,01	0,02	
D100020	0,135 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	7,13	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,125 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,30	0,56	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>9,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA1110</b>		<b>M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/110+2/63</b> Canalización de la red de distribución, Telefónica, S.A., con 2 tubos de PVC rígido de 110 + 2 de 63 mm en hormigón. Tubos aporta la Cía. Distribuidora. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.CMC1000	2,000 M.L.	M.L. de tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 63 mm.	0,01	0,02	
10.CMC1010	2,000 M.L.	M.L. tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 110 mm.	0,01	0,02	
D100020	0,135 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	7,13	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,125 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,40	0,56	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>9,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA1120</b>		<b>M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 4/110+2/63</b> Canalización de la red de distribución, Telefónica, S.A., con 4 tubos de PVC rígido de 110 + 2 de 63 mm en hormigón. Tubos aporta la Cía. Distribuidora. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.CMC1000	4,000 M.L.	M.L. de tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 63 mm.	0,01	0,04	
10.CMC1010	2,000 M.L.	M.L. tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 110 mm.	0,01	0,02	
D100020	0,162 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	8,56	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,20	0,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>11,87</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA1130</b>		<b>M.L. CANALIZ. (TELEFONICA), 2/63</b> Canalización de la red de distribución, Telefónica, S.A., con 2 tubos de PVC rígido de 63 mm en hormigón. Tubos aporta la Cía. Distribuidora. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.CMC1010	2,000 M.L.	M.L. tubo de PVC rígido, con manguitos, diámetro 110 mm.	0,01	0,02	
D100020	0,072 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	3,80	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.PLA1131**

**UD. REUBICACION DE CANALIZACION**

Partida alzada correspondiente a la reubicación, de la canalización de la red telefónica, en la proximidad de sus subidas a pared. Incluye materiales y mano de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

**TOTAL PARTIDA..... 120,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**D9.PLA1190**

**UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION**

Arqueta, de 1.200x820x920 mm (Ixaxp) en canalización subterránea de la red de comunicaciones. Marco y tapa de fundición. Esta última con la inscripción "AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - COMUNICACIONES".

Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1121	1,000 Ud.	Ud. marco de fundición, de 1200x820 mm, arqueta de	52,59	52,59	
10.CMC1123	1,000 Ud.	Ud. tapa de fundición para marco de 1.200x820 mm.	112,69	112,69	
D100040	0,704 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	40,92	
2.000060	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	14,44	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	1,800 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	33,80	
1.000040	1,800 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	32,71	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	293,80	17,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>311,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.PLA1193**

**UD. ARQUETA RED DE COMUNICACIONES, BALDOSA**

Arqueta, de 120x82x100 cm (Ixaxp), para la instalación de la red de distribución de comunicaciones. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o existente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.CMC1122	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado, de 120x82 cm, arqueta de	28,55	28,55	
10.CMC1124	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x82 cm.,	150,25	150,25	
D100040	0,704 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	40,92	
2.000060	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	14,44	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	3,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	65,73	
1.000040	3,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	63,60	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	370,10	22,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>392,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.PLA1195**

**UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION**

UD. ARQUETA RED COMUNICACIONES, FUNDICION Arqueta, de 1.200x820x920 mm (Ixaxp) en canalización subterránea de la red de comunicaciones. Marco y tapa de fundición. Esta última con la inscripción "AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - COMUNICACIONES". Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1128	1,000 Ud.	Ud. tapa para arqueta de la red de telecomunicaciones.	215,00	215,00	
D100040	0,704 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	40,92	
2.000060	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	14,44	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	1,800 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	33,80	
1.000040	1,800 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	32,71	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	343,50	20,61	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>364,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**D9.PLA1196**

**UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TFCA, BALDOSA**

Restauración del acabado superior de una arqueta, de hasta 1.200x820 mm, en canalización subterránea afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de TELEFONICA. Suministro, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.CMC1122	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado, de 120x82 cm, arqueta de	28,55	28,55	
10.CMC1124	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x82 cm.,	150,25	150,25	
D100040	0,008 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	0,47	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	216,20	12,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>229,19</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**D9.PLA1200 UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "D"**  
Arqueta prefabricada en canalización subterránea de la red de comunicaciones (Telefónica). Marco y tapa aporta la Cía. distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1100	1,000 Ud.	Ud. arqueta prefabricada tipo "D" de las homologadas por	247,92	247,92	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000030	0,350 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	16,74	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000040	0,660 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	11,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	311,10	18,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>329,76</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.PLA1205 P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "D"**  
Partida alzada correspondiente a revisión de arqueta telefónica tipo "D" existente, acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de la telefónica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la Cía. distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>39,07</b>
----------------------	--	--	--	-------	--------------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**D9.PLA1220 UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "H"**  
Arqueta prefabricada en canalización subterránea de la red de comunicaciones (Telefónica). Marco y tapa aporta la Cía. distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1106	1,000 Ud.	Ud. arqueta prefabricada tipo "H" de las homologadas por	159,27	159,27	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000030	0,350 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	16,74	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000040	0,660 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	11,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	222,40	13,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>235,78</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.PLA1225 P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "H"**  
Partida alzada correspondiente a revisión de arqueta telefónica tipo "H" existente, acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de Telefónica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la Cía. distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>28,85</b>
----------------------	--	--	--	-------	--------------

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.PLA1223 UD. ARQUETA TELEFONICA TIPO "M"**  
Arqueta prefabricada en canalización subterránea de la red de comunicaciones (Telefónica). Marco y tapa aporta la Cía distribuidora. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

10.CMC1110	1,000 Ud.	Ud. arqueta prefabricada tipo "M" de las homologadas por	53,19	53,19	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000030	0,350 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	16,74	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000040	0,660 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	11,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	116,40	6,98	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>123,34</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.PLA1228</b>		<b>P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO "M"</b> Partida alzada correspondiente a revisión de arqueta telefónica tipo "M" existente, acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de Telefónica. Comprende materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la Cía. distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.PRO1000</b>		<b>P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA</b> Partida alzada correspondiente a restauración del acabado superior de una cámara subterránea afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de TELEFONICA. Materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la Compañía. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>119,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS					
<b>D9.PRO1000</b>		<b>P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA</b> Partida alzada correspondiente a restauración del acabado superior de una cámara subterránea afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de TELEFONICA. Incluye marco y tapa. Conjunto apto para la circulación de vehículos sobre la misma. Acopio, transporte de materiales y completo montaje. Completamente realizada.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>245,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS					
<b>D9.PRO1001</b>		<b>P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA</b> Partida alzada correspondiente a restauración del acabado superior de una arqueta subterránea afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de TELEFONICA. Materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la Compañía. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>87,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC1100</b>		<b>UD. ARQUETA DE COMUNICACIONES RETECAL</b> Arqueta de 40x40x70 cm. para instalación de comunicaciones de RETECAL. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Completamente realizada.			
10.CMC1115	1,000 Ud.	Ud. marco de fundición de 40X40 mm, arqueta comunicaciones	23,29	23,29	
10.CMC1118	1,000 Ud.	Ud. tapa de fundición para marco 40X40 mm., arqueta	32,82	32,82	
D100040	0,110 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	6,39	
2.000050	0,050 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	2,70	
2.000090	0,050 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,66	
1.000010	0,750 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	12,12	
%MA1	0,000 COS	COSTES INDIRECTOS	79,00	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>78,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA1105</b>		<b>P/A ACONDICIONAMIENTO ARQUETA "RETECAL"</b> Partida alzada correspondiente a revisión de arqueta de comunicaciones existente, normalizada por RETECAL, acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de la Compañía. Comprende materiales y mano de obra. Marco y tapa aporta la Cía. Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA1106</b>		<b>P/A ACONDIC. ARQUETA "RETECAL", BALDOSA</b> Partida alzada correspondiente a revisión de arqueta de comunicaciones existente, normalizada por RETECAL, acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de la Compañía. Comprende materiales y mano de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
10.CMC1116	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado, de 40x40 cm, arqueta	11,27	11,27	
10.CMC1119	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 40x40 cm.,	94,45	94,45	
D100040	0,006 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	0,35	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	123,20	7,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>130,63</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9578</b>		<b>UD. ABONO A TELEFONICA 1</b> Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.			<b>5.258,86</b>
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>5.258,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9579</b>		<b>UD. ABONO A TELEFONICA 2</b> Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.			<b>9.015,18</b>
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>9.015,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9580</b>		<b>UD. ABONO A TELEFONICA 3</b> Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.			<b>7.212,15</b>
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>7.212,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>D9.CMC9582</b>		<b>UD. ABONO A TELEFONICA</b> Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.			<b>3.000,00</b>
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>3.000,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS					
<b>D9.CMC9583</b>		<b>UD. ABONO A TELEFONICA</b> Cantidad a abonar a Telefónica en concepto de paso a subterráneo de los conductores de comunicaciones actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.			<b>2.475,15</b>
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>2.475,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA2000</b>		<b>UD. ACOMETIDA EMPOTRADA (TELEF.) A INMUEBLE</b> Acometida de la red de comunicaciones (telefónica) en montaje empotrado, a inmueble. Incluye: apertura de roza en fachada desde el nivel del suelo hasta la situación de la Caja de Acometida, hornacina con tapa para alojamiento de ésta, canalización también empotrada para línea de telefónica hasta su entrada en el interior del edificio, sólo en el caso de no poder utilizar la existente. Colocación del tubo en roza, tapado de ésta y reposición, utilizando las piezas completas necesarias, del aspecto exterior de la fachada según sus condiciones originales. Reposición también, en caso necesario, en el resto de la actuación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.PLA8880	1,000 P/A	P/A material de reposición de fachada e interiores, por	45,08	45,08	
10.20590	5,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 90 mm. Naranja. Ref. AISCAN-DP	1,08	5,40	
10.20570	10,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	16,90	
1.000050	6,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	112,68	
1.000040	6,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	109,02	
1.000020	6,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	101,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	390,40	23,42	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>413,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.PLA2005</b>		<b>UD. ACOMETIDA SUPERFICIE (TELEF.) A INMUEBLE</b> Acometida de la red de comunicaciones (telefónica) en montaje superficial a inmueble. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.20570	10,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	16,90	
10.04868	6,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico 95 mm2 Cu	2,25	13,50	
10.04866	2,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico 50 mm2 Cu	1,92	3,84	
10.PLA8885	1,000 P/A	P/A material de reposición de fachada e interiores, por	16,53	16,53	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	56,34	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
1.000020	3,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	50,67	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	212,30	12,74	
			<b>TOTAL PARTIDA</b>		<b>413,84</b>

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

**225,03**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

**D9.CMC9900**

**P/A TRABAJOS PROXIMIDAD LINEA COMUNICACIONES**

Partida alzada correspondiente a la realización de trabajos en las proximidades de línea de comunicaciones subterránea. Incluye la información a la Compañía Distribuidora, propietaria de la misma, de la fecha de inicio y del alcance de las obras a desarrollar, las tareas, previas a la realización de los trabajos, de localización del trazado y características de la canalización de la línea afectada y el aislamiento de ésta de su entorno en obras. Una vez finalizados los trabajos que provocaron esta actuación, deberán reponerse las condiciones de la canalización original de la línea. En la ejecución de todas estas tareas se tendrá en cuenta la normativa particular de Telefónica y todo tipo de Reglamentos y Normas que le sean de aplicación y estén en vigor en el momento de ejecución de la obra. Comprende también el asesoramiento y vigilancia del desarrollo de la obras por parte de personal técnico de la Compañía Distribuidora, en el caso de que ésta lo considere necesario. Incluye todo tipo de materiales necesarios, soportes provisionales, tubos, arena, hormigón, cinta de señalización, etc. y el empleo de los medios mecánicos necesarios. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto, Completamente realizada.

**TOTAL PARTIDA..... 213,96**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.DEP0100**

**LEGALIZACION DE INSTALACIONE**

P/A correspondiente a la entrega de boletines eléctricos debidamente sellados por la Administración (JCyL).

**TOTAL PARTIDA..... 65,00**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

**D9.RBT0010**

**UD. POSTE DE HORMIGON HV-400-R9**

Apoyo de hormigón armado vibrado tío HV-400-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0010	1,000 Ud.	Ud. poste de hormigón armado vibrado HV-400-R9. POSTES NERVION,	218,39	218,39
2.000030	0,450 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	21,52
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63
1.000040	0,900 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	16,35
%MA	6,000 cost	costes indirectos	261,90	15,71

**TOTAL PARTIDA ..... 277,60**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

**D9.RBT0015**

**UD. POSTE DE HORMIGON HV-630-R9**

Apoyo de hormigón armado vibrado tío HV-630-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0015	1,000 Ud.	Ud. poste de hormigón armado vibrado HV-630-R9. POSTES NERVION,	250,00	250,00
2.000030	0,600 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	28,69
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63
1.000040	0,900 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	16,35
%MA	6,000 cost	costes indirectos	300,70	18,04

**TOTAL PARTIDA ..... 318,71**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.RBT0020**

**UD. POSTE DE HORMIGON HV-1000-R9**

Apoyo de hormigón armado vibrado tío HV-1000-R9. Acopio, transporte e izado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.RBT0020	1,000 Ud.	Ud. poste de hormigón armado vibrado HV-1000-R9. POSTES NERVION,	298,00	298,00
2.000030	0,600 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	28,69
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63
1.000040	0,900 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	16,35
%MA	6,000 cost	costes indirectos	348,70	20,92

**TOTAL PARTIDA ..... 369,59**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.RBT0246**

**M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 25**

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.RBT0250	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al+1x54.6 Al	2,08	2,08	
1.000050	0,032 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,60	
1.000040	0,096 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	1,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,40	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,68</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT0250</b>		<b>M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 25</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.RBT0250	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al+1x54.6 Al	2,08	2,08	
10.RBT6000	1,670 Ud.	Ud. soporte sencillo, diámetro máximo 45 mm. Ref.: ARC-18,	0,28	0,47	
10.RBT6400	1,670 Ud.	Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,	0,08	0,13	
1.000050	0,070 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,31	
1.000040	0,210 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	3,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,80	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,28</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT0254</b>		<b>M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 50</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.RBT0255	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI	2,37	2,37	
1.000050	0,032 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,60	
1.000040	0,096 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	1,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,70	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,99</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT0258</b>		<b>M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 50</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.RBT0255	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI	2,37	2,37	
10.RBT6000	1,670 Ud.	Ud. soporte sencillo, diámetro máximo 45 mm. Ref.: ARC-18,	0,28	0,47	
10.RBT6400	1,670 Ud.	Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,	0,08	0,13	
1.000050	0,070 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,31	
1.000040	0,210 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	3,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,10	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,59</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT0261</b>		<b>M.L. DE LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 95</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.RBT0260	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI	3,60	3,60	
1.000050	0,040 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	0,75	
1.000040	0,120 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	2,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,50	0,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,92</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT0264</b>		<b>M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 95</b> M.L. DE LINEA ELECTRICA POSADA RZ 95 Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.RBT0260	1,000 M.L.	M.L. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al+1x54.6 Alm. PIRELLI	3,60	3,60	
10.RBT6000	1,430 Ud.	Ud. soporte sencillo, diámetro máximo 45 mm. Ref.: ARC-18,	0,28	0,40	
10.RBT6400	1,430 Ud.	Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,	0,08	0,11	
1.000050	0,090 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,69	
1.000040	0,270 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	4,91	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,70	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT0269</b>		<b>M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 150</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.RBT0265	1,000 M.I.	M.I. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al+1x80 Alm. PIRELLI	5,55	5,55	
1.000050	0,048 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,90	
1.000040	0,144 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,10	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT0273</b>		<b>M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 150</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.RBT0265	1,000 M.I.	M.I. conductor RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al+1x80 Alm. PIRELLI	5,55	5,55	
10.RBT6005	1,430 Ud.	Ud. soporte sencillo, diámetro máximo 52 mm. Ref.: ARC-21,	0,31	0,44	
10.RBT6400	1,430 Ud.	Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,	0,08	0,11	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,40	0,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT0275</b>		<b>M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 150 (AYTO)</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Conductor eléctrico aporta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.RBT6005	1,430 Ud.	Ud. soporte sencillo, diámetro máximo 52 mm. Ref.: ARC-21,	0,31	0,44	
10.RBT6400	1,430 Ud.	Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,	0,08	0,11	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT0800</b>		<b>M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 150 (AYTO)</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Conductor eléctrico aporta el Ayto. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
1.000050	0,048 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,90	
1.000040	0,144 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,50	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT0805</b>		<b>M.L. RET. L. ELECT. TENSADA RZ 150 (EXIST.)</b> Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Conductores existentes en obra. Deshacer amarres actuales, nuevo tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
1.000050	0,080 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,50	
1.000040	0,144 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,10	0,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT6059</b>		<b>UD. CONJ. AMARRE, 16x315, N/FIADOR EN P.H.</b> Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 315, de redes trenzadas con neutro fiador de 54.6			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.RBT6040	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto plastificado, zincado + plastificado,	3,46	3,46	
10.RBT6060	1,000 Ud.	Ud. pinza de amarre, neutro de 54,6 Alm. Designación UNESA: PA	5,73	5,73	
10.RBT6020	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diámetro máximo 45	0,22	0,44	
1.000050	0,090 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,69	
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,64	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,00	0,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,74</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D9.RBT6064 UD. CONJ. AMARRE, 16x400, N/FIADOR EN P.H.</b>					
Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 400, de redes trenzadas con neutro fiador de 54.6					
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.RBT6045	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto, zincado + plastificado, M16x400. Ref.: GSP-P	3,47	3,47	
10.RBT6060	1,000 Ud.	Ud. pinza de amarre, neutro de 54,6 Alm. Designación UNESA: PA	5,73	5,73	
10.RBT6020	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diámetro máximo 45	0,22	0,44	
1.000050	0,090 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,69	
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,64	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,00	0,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,75</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>D9.RBT6069 UD. CONJ. AMARRE, 16x315, N/FIADOR EN P.H.</b>					
Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 315, de redes trenzadas con neutro fiador de 80					
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.RBT6040	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto plastificado, zincado + plastificado,	3,46	3,46	
10.RBT6065	1,000 Ud.	Ud. pinza de amarre, neutro fiador de 80 mm2 Alm. Designación	6,09	6,09	
10.RBT6025	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diámetro máximo 54	0,25	0,50	
1.000050	0,090 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,69	
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,64	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,40	0,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,18</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>D9.RBT6074 UD. CONJ. AMARRE, 16x400, N/FIADOR EN P.H.</b>					
Ud. conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 400, de redes trenzadas con neutro fiador de 80					
Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.RBT6045	1,000 Ud.	Ud. gancho abierto, zincado + plastificado, M16x400. Ref.: GSP-P	3,47	3,47	
10.RBT6065	1,000 Ud.	Ud. pinza de amarre, neutro fiador de 80 mm2 Alm. Designación	6,09	6,09	
10.RBT6025	2,000 Ud.	Ud. abrazadera simple, fiador incorporado, diámetro máximo 54	0,25	0,50	
1.000050	0,090 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,69	
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,64	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,40	0,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,19</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.RBT6420 UD. PASO RED ELECTRICA AEREA A SUBTERRANEA</b>					
Paso de red eléctrica aérea a la modalidad subterránea. Realizada sobre poste de hormigón o fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.20710	3,000 M.I.	M.I. tubo de PVC rígido de 90 mm de diámetro. Apto para	1,59	4,77	
10.RBT6420	3,000 Ud.	Ud. base soporte para tubo de protección de 90 mm de diámetro.	5,05	15,15	
10.RBT6400	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,	0,08	0,24	
10.RBT6450	1,000 Ud.	Ud. capuchón de cuatro salidas, diámetro de tubo 90 mm. Ref.:	2,98	2,98	
1.000050	0,175 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,29	
1.000040	0,175 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	29,60	1,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>31,39</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D9.RBT7020 UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/ CUADRO, 4X95 mm2</b>					
Conexión de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 4X95 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.RBT7020	4,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR	1,94	7,76	
10.RBT7000	0,050 Ud.	Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:	10,52	0,53	
1.000050	0,140 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,63	
1.000040	0,140 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,50	0,81	

**TOTAL PARTIDA** ..... **14,27**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**D9.RBT7025 UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/CUADRO, 3,5X150 m**  
Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 3X150+1X95 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7025	3,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR	2,67	8,01	
10.RBT7020	1,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR	1,94	1,94	
10.RBT7000	0,050 Ud.	Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:	10,52	0,53	
1.000050	0,140 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,63	
1.000040	0,140 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	15,70	0,94	

**TOTAL PARTIDA** ..... **16,59**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.RBT7028 UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/CUADRO, 4X150 m**  
Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 4X150 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7025	4,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR	2,67	10,68	
10.RBT7000	0,050 Ud.	Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:	10,52	0,53	
1.000050	0,140 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,63	
1.000040	0,140 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	16,40	0,98	

**TOTAL PARTIDA** ..... **17,36**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.RBT7035 UD. CONEX. LINEA BT EN CUADRO, 4X240 mm2.**  
Conexionado de línea eléctrica en cuadro general de protección y distribución de baja tensión. Sección de conductor 4X240 mm2. Material referenciado o similar. Completamente realizado.

10.RBT7030	4,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 240 mm2. Ref.: TBF-240. TRIMAR	3,71	14,84	
10.RBT7000	0,050 Ud.	Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:	10,52	0,53	
1.000050	0,140 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2,63	
1.000040	0,140 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,54	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,50	1,23	

**TOTAL PARTIDA** ..... **21,77**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.RBT7050 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 16-95/4-35**  
Derivación en red de baja tensión, conector por perforación de aislamiento 16-95/4-35 AL. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.RBT7050	1,000 Ud.	Ud. conector de derivación 16-95/4-35. Ref.: JZ2-95SM. AMP	2,55	2,55	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,70	0,34	

**TOTAL PARTIDA** ..... **6,08**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

**D9.RBT7055 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 35-95/35-95**  
Derivación en red de baja tensión, conector por perforación de aislamiento 35-95/35-95 AL. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.RBT7055	1,000 Ud.	Ud. conector de derivación 35-95/35-95. Ref.: KZ3-95. AMP SIMEL	4,42	4,42	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,60	0,46	

**TOTAL PARTIDA** ..... **8,07**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

**D9.RBT7060 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION 50-150/50-15**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Derivación en red de baja tensión, conector por perforación de aislamiento 50-150/50-150 AL. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.RBT7060	1,000 Ud.	Ud. conector de derivación 50-150/50-150. Ref.: KZ4-150. AMP	6,67	6,67	
1.000050	0,180 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,10	0,61	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT7085 UD. EMPALME BT. MANGUITO 95/50</b>					
Empalme en red de baja tensión, manguito 95/50 Al. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.RBT7085	1,000 Ud.	Ud. manguito de empalme, Al 95/50. Ref.: RBT 95/50. TRIMAR	2,85	2,85	
10.RBT7000	0,020 Ud.	Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:	10,52	0,21	
10.RBT7002	0,300 M.I.	M.I. cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.:	4,38	1,31	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,19	
1.000040	0,170 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,70	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT7090 UD. EMPALME BT. MANGUITO 95/95</b>					
Empalme en red de baja tensión, manguito 95/95 Al. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.RBT7090	1,000 Ud.	Ud. manguito de empalme, Al 95/95. Ref.: BT-95. TRIMAR	2,55	2,55	
10.RBT7000	0,020 Ud.	Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:	10,52	0,21	
10.RBT7002	0,300 M.I.	M.I. cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.:	4,38	1,31	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,19	
1.000040	0,170 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,40	0,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT7095 UD. EMPALME C/REDUCCION BT. MANGUITO 150/95</b>					
Empalme en red de baja tensión, manguito reductor 150/95 Al. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.RBT7095	1,000 Ud.	Ud. manguito de empalme, Al 150/95. Ref.: RBT-150/95. TRIMAR	3,82	3,82	
10.RBT7000	0,020 Ud.	Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:	10,52	0,21	
10.RBT7002	0,300 M.I.	M.I. cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.:	4,38	1,31	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,19	
1.000040	0,170 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,60	0,70	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT7100 UD. EMPALME C/REDUCCION BT. MANGUITO 240/150</b>					
Empalme en red de baja tensión, manguito reductor 240/150 Al. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
10.RBT7100	1,000 Ud.	Ud. manguito de empalme, Al 240/150. Ref.: RBT-240/150. TRIMAR	5,02	5,02	
10.RBT7000	0,020 Ud.	Ud. grasa especial para el conexionado de aluminio. Ref.:	10,52	0,21	
10.RBT7002	0,300 M.I.	M.I. cinta dieléctrica selladora, aislante autosoldable. Ref.:	4,38	1,31	
1.000050	0,170 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,19	
1.000040	0,170 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,80	0,77	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT8000 UD. CARTUCHO FUSIBLE NH 250 A</b>					
Colocación de cartucho fusible, tipo NH de 250 A, en caja general de protección o cuadro de protección de red de baja tensión. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
10.05946	1,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 250 A. (AC-1). Ref.: 402100. CRADY	4,94	4,94	
1.000040	0,040 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,73	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,70	0,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,01</b>



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT8030</b>		<b>UD. PUESTA A TIERRA APOYO HORMIGON/METALICO</b> Puesta a tierra, de apoyo de hormigón o metálico, según vigente RBT. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
10.22350	1,000 Ud.	Ud. pica acero-cobre, diám., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU	4,36	4,36	
10.22390	1,000 Ud.	Ud. grapa unión pica-cable. Galvanizada. Ref.: KB-1625. KLK	2,98	2,98	
10.22420	1,000 Ud.	Ud. terminal conductor-masa metálica. Galvanizado. Ref.: TK 25T.	1,05	1,05	
10.18450	3,000 M.I.	M.I. de conductor de cobre desnudo de 35 mm2	0,84	2,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,90	0,65	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>11,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT8035</b>		<b>UD. PUESTA A TIERRA CONDUCTOR NEUTRO RBT</b> Puesta a tierra, del conductor neutro de la red aérea de baja tensión, según vigente RBT. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
10.22350	1,000 Ud.	Ud. pica acero-cobre, diám., 14,6 mm, long. 2 m. Ref. 20 NU	4,36	4,36	
10.22390	1,000 Ud.	Ud. grapa unión pica-cable. Galvanizada. Ref.: KB-1625. KLK	2,98	2,98	
10.18450	3,000 M.I.	M.I. de conductor de cobre desnudo de 35 mm2	0,84	2,52	
10.RBT7020	1,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 95 mm2. Ref.: TBF-95. TRIMAR	1,94	1,94	
10.18796	12,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI	5,00	60,00	
10.RBT6015	3,000 Ud.	Ud. soporte sencillo para acometidas, diámetro máximo 27 mm.	0,18	0,54	
10.20400	3,000 M.I.	M.I. tubo de PVC rígido de 21 mm de diámetro nominal. Grado de	0,24	0,72	
10.21500	6,000 Ud.	Ud. abrazadera metálica reforzada de 32-36 mm de diámetro. Ref.:	0,32	1,92	
10.RBT6400	9,000 Ud.	Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,	0,08	0,72	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	75,70	4,54	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>80,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT9000</b>		<b>M3 EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO</b> M3 excavación en todo tipo de terreno. Apertura de la misma. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.			
2.000050	0,450 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	24,30	
2.000090	0,150 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	4,98	
1.000040	0,600 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	10,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	40,20	2,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>42,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT9005</b>		<b>M3 CIMENTACION DE APOYO METALICO U HORMIGON</b> M3 de cimentación de apoyo metálico u hormigón. Elaboración y vertido de 1 m3 de hormigón H-200. Transporte de sobrantes al vertedero.			
D100040	1,000 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	58,13	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	85,70	5,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>90,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT9017AAA *</b>		<b>M.L. ZANJA TIERRA 2.40 M2 de seccion</b> Zanja en tierra, 1,4 x 1,7 m, para canalización de más de líneas eléctricas. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.			
2.000050	0,210 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	11,34	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000010	1,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	19,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	37,40	2,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>39,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.RBT9020</b>		<b>M.L. ZANJA TIERRA 5 O MAS LINEAS B.T. (UEFSA)</b> Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalización de 5 o más líneas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y com-			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		<p>factado mecánico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.</p>			
2.000050	0,130 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	7,02	
2.000090	0,090 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,99	
1.000010	0,085 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,40	0,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,06</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

**D9.RBT9023**

**M.L. ZANJA TIERRA 3 0 4 LINEAS B.T. (UEFSA)**

Zanja en tierra, 0,5x1 m, para canalización de 3 0 4 líneas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,100 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,40	
2.000090	0,065 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,16	
1.000010	0,060 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8,50	0,51	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,04</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

**D9.RBT9025**

**M.L. ZANJA TIERRA 1 0 2 LINEAS B.T. (UEFSA)**

Zanja en tierra, 0,5x0,8 m, para canalización de 1 0 2 líneas eléctricas de B.T. (UEFSA). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,075 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,05	
2.000090	0,040 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,33	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6,00	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6,31</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.RBT9028**

**UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE B.T.**

UD. arqueta en canalización subterránea de B.T. según normas de UEFSA.

10.24040	1,000 Ud.	Ud. arqueta de canalización eléctrica de B.T.	195,33	195,33	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	195,30	11,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>207,05</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

**D9.RBT9029**

**UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 1, BALDOSA**

Arqueta, de 60x60x100 cm, para la instalación de la red de distribución eléctrica. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o existente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.22508	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado de 60x60 cm, arqueta	15,03	15,03	
10.22517	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x60 cm.,	105,18	105,18	
D100040	0,396 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	23,02	
2.000050	0,250 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	13,50	
2.000090	0,100 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	3,32	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	228,70	13,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>242,43</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.RBT9030**

**UD. ARQUETA RED ELECTRICA, TIPO 2, BALDOSA**

Arqueta, de 120x60x100 cm, para la instalación de la red de distribución eléctrica. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco, metálico galvanizado, y tapa con armazón adecuado para el chapado con baldosa de idénticas características a la proyectada o existente en su lugar de instalación. Dispondrá de mecanizado para la apertura con el útil adecuado. Completamente realizada.

10.22509	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado de 120x60 cm, arqueta	25,54	25,54	
10.22518	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x60 cm.,	150,25	150,25	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D100040	0,522 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	30,34	
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,200 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	6,64	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
1.000010	3,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	337,40	20,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>357,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
**D9.RBT9032 P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA EN CALZADA**

Partida alzada correspondiente a restauración del acabado superior de una arqueta, 1.200x600 mm, en canalización subterránea en calzada afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de UNION FENOSA. Marco y tapa recuperados de arqueta actual. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

D100040	0,006 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	0,35	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	34,70	2,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>36,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
**D9.RBT9033 P/A ACONDICIONAMIENTO DE ARQUETA**

Partida alzada correspondiente a restauración del acabado superior de una cámara subterránea afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de UNION FENOSA. Materiales y mano de obra. Marco y tapa recuperados de arqueta actual. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

**TOTAL PARTIDA..... 87,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
**D9.RBT9034 UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO 1, BALDOS**

Restauración del acabado superior de una arqueta, de hasta 600x600 mm, en canalización subterránea afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de UNION FENOSA. Suministro, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

10.22508	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado de 60x60 cm, arqueta	15,03	15,03	
10.22517	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 60x60 cm.,	105,18	105,18	
D100040	0,006 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	0,35	
1.000040	0,750 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	13,63	
1.000010	0,750 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	12,12	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	146,30	8,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>155,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
**D9.RBT9035 UD. ACONDICIONAMIENTO ARQUETA TIPO 2, BALDOS**

Restauración del acabado superior de una arqueta, de hasta 1.200x600 mm, en canalización subterránea afectada por la variación de cota del nivel terreno en la que se encuentra situada. Acondicionamiento y finalización de su construcción según normas de UNION FENOSA. Suministro, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

10.22509	1,000 Ud.	Ud. marco de acero galvanizado de 120x60 cm, arqueta	25,54	25,54	
10.22518	1,000 Ud.	Ud. tapa, para chapar con baldosa, para marco 120x60 cm.,	150,25	150,25	
D100040	0,006 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	0,35	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	210,50	12,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>223,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
**D9.RBT9036 M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 1 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.20365	0,334 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	6,31	
D100040	0,250 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	14,53	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	23,40	1,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>24,82</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.RBT9037**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 2 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 3 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	0,501 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	9,46	
D100040	0,250 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	14,53	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	26,60	1,60	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>28,17</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

**D9.RBT9038**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 3 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 4 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	0,668 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	12,61	
D100040	0,250 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	14,53	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,175 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,83	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,10	1,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>31,94</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.RBT9039**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 4 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 4 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 5 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	0,833 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	15,73	
D100040	0,320 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	18,60	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,175 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,83	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	37,30	2,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>39,56</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.RBT9040**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 5 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 5 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 6 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	1,002 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	18,92	
D100040	0,320 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	18,60	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	40,90	2,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>43,36</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.RBT9041**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 6 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 6 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 7 tubos de polipropileno

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	1,170 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	22,09	
D100040	0,450 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	26,16	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	51,60	3,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>54,74</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.RBT9042**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 7 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 7 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 8 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	1,340 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	25,30	
D100040	0,450 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	26,16	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,225 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,64	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	55,30	3,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>58,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.RBT9043**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 8 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 8 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 9 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	1,500 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	28,32	
D100040	0,500 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	29,07	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,275 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	62,00	3,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>65,71</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.RBT9044**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 9 L, POLIP. CRUCE**

Canalización de la red de distribución, 9 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 10 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	1,670 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	31,53	
D100040	0,500 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	29,07	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,275 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	65,20	3,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>69,11</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**D9.RBT9050**

**M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA), 110 mm**

Tubo de polipropileno verde de 110 mm de diámetro, para comunicaciones de la red de distribución de Unión Fenosa. Acopio y transporte de materiales. Colocación en zanja de canalización de B.T. y/o de M.T. Ensamblaje de tubo dejando guía de nylon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.20355	0,167 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 110 mm. Con	11,32	1,89	
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,70	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,86</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.RBT9055**

**M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA), 125 mm**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Tubo de polipropileno verde de 125 mm de diámetro, para comunicaciones de la red de distribución de Unión Fenosa. Acopio y transporte de materiales. Colocación en zanja de canalización de B.T. y/o de M.T. Ensamblaje de tubo dejando guía de nylon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.20360	0,167 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	2,81	
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,60	0,22	

**TOTAL PARTIDA** ..... **3,84**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.RBT9057**

**M.L. CANALIZ. ACOMETIDA (UEFSA)**

Canalización de acometida eléctrica desde la red de distribución, 1 línea bajo acera, de Unión Fenosa, con tubos de polipropileno, 1 de 160 mm rojo + 1 de 110 mm verde, en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubos. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20609	3,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 160 mm. Naranja. Ref.: AISCAN	2,46	7,38	
10.20600	3,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado 110 mm. Naranja. Ref.: AISCAN DP	1,72	5,16	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,050 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,81	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	13,50	0,81	

**TOTAL PARTIDA** ..... **14,32**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.RBT9060**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1 L, POLIP. ACERA**

Canalización de la red de distribución, 1 línea bajo acera, de Unión Fenosa, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	0,167 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	3,15	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,065 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,40	0,26	

**TOTAL PARTIDA** ..... **4,62**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D9.RBT9063**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. ACERA**

Canalización de la red de distribución, 2 línea bajo acera, de Unión Fenosa, con 2 tubo de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	0,334 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	6,31	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,085 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,37	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,80	0,47	

**TOTAL PARTIDA** ..... **8,31**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.RBT9065**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3 L, POLIP. ACERA**

Canalización de la red de distribución, 3 línea bajo acera, de Unión Fenosa, con 3 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20365	0,501 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	9,46	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,20	0,67	

**TOTAL PARTIDA** ..... **11,91**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.RBT9068**

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 4 L, POLIP. ACERA**

Canalización de la red de distribución, 4 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 4 tubos de polipropileno de 160

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,668 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	12,61	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,120 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,94	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14,70	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,59</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT9071</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 5 L, POLIP. ACERA</b> Canalización de la red de distribución, 5 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 5 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,835 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	15,76	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,140 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,26	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	18,20	1,09	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>19,27</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT9074</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 6 L, POLIP. ACERA</b> Canalización de la red de distribución, 6 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 6 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	1,002 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	18,92	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,160 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,59	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	21,70	1,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>22,97</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT9077</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 7 L, POLIP. ACERA</b> Canalización de la red de distribución, 7 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 7 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	1,169 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	22,07	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,180 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	25,10	1,51	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>26,65</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT9081</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 8 L, POLIP. ACERA</b> Canalización de la red de distribución, 8 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 8 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	1,336 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	25,22	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	28,60	1,72	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>30,33</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.RBT9082</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 9 L, POLIP. ACERA</b> Canalización de la red de distribución, 9 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 9 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		do mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	1,500 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	28,32	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	31,70	1,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>33,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.RBT9083** \*

**M.L. CANALIZ. (UEFSA), 10 L, POLIP. ACERA**

		Canalización de la red de distribución, 10 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 10 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,40	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.PLA0500**

**UD. ACOMETIDA SUPERFICIE (FENOSA) A INMUEBLE**

		Acometida de la red de distribución de energía eléctrica (FENOSA), en montaje superficial, a inmueble. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.00030	1,000 Ud.	Ud. caja gen. prot., 160 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-160/8b. CAHORS	88,67	88,67	
10.00072	1,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. empot., CGP 630 A. Ref.: 925.102 CAHORS	4,34	4,34	
10.05916	3,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 160 A. (AC-0). Ref.: 402074. CRADY	3,44	10,32	
10.18806	30,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x95 mm2 Cu. PIRELLI	8,90	267,00	
10.18796	10,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI	5,00	50,00	
10.20570	10,000 M.L.	M.L. tubo PVC d/pared corrugado, 75 mm. Naranja. Ref.: AISCAN-DP	1,69	16,90	
10.04868	6,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico 95 mm2 Cu	2,25	13,50	
10.04866	2,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico 50 mm2 Cu	1,92	3,84	
10.PLA8885	1,000 P/A	P/A material de reposición de fachada e interiores, por	16,53	16,53	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	56,34	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
1.000020	3,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	50,67	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	632,60	37,96	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>670,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.RBT9510**

**UD. DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON**

		Desmontaje de poste de hormigón cortado 25 cm por debajo del nivel del terreno. Traslado de escombros y poste a vertedero. Completamente realizado.			
2.000030	0,650 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	31,08	
1.000050	0,530 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	9,95	
1.000040	1,590 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	28,89	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	69,90	4,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>74,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

**D9.RBT9450**

**UD. DESMONTAJE DE CGP DE HASTA 250 A**

		Desmontaje de caja general de protección de hasta 250 A. de intensidad nominal. Incluso cartuchos fusibles. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado, al almacén municipal. Completamente realizado.			
1.000050	0,080 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,50	
1.000040	0,120 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	2,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,70	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

**D9.RBT9523**

**UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO RV 240**

Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, instalado en canalización subterránea, RV 0.6/1 KV de 1x240 mm2 Cu o Al. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente rea-



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		lizado.			
1.000050	0,020 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,38	
1.000040	0,035 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,64	
2.000090	0,010 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,33	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,40	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.RBT9525**

**UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO RV 150**

Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, instalado en canalización subterránea, RV 0.6/1 KV de 1x150 mm2 Cu o Al. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050	0,010 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,19	
1.000040	0,030 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,55	
2.000090	0,010 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,33	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,10	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

**D9.RBT9540**

**UD. DESMONTAJE CONDUCTOR TENSADO RZ <=95**

Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, tensado, RZ 0.6/1 KV en secciones de hasta 95 mm2 Al+1x54.6 Alm. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050	0,015 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,28	
1.000040	0,040 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,73	
2.000090	0,014 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,50	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.RBT9550**

**UD. DESMONTAJE CONDUCTOR TENSADO RZ 150/80**

Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, tensado, RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al+1x80 Alm. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050	0,015 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,28	
1.000040	0,045 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,82	
2.000090	0,014 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,60	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**D9.RBT9555**

**UD. DESMONTAJE CONDUCTOR POSADO RZ 150/80**

Desmontaje de metro lineal de conductor aislado, posado, RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al+1x80 Alm. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado, al almacén municipal. Completamente realizado.

1.000050	0,017 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,32	
1.000040	0,051 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,93	
2.000090	0,014 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1,70	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.RBT9600**

**M.L. REFUERZO CANAL. B.T. EXISTENTE (1 TERNA)**

Refuerzo de canalización eléctrica subterránea existente, 1 terna de hasta 3 tubos, en cruce de calzada. Incluye excavación de zanja de hasta 0,6x1 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y vertido de hormigón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraída. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.

2.000050	0,105 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,67	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
D100020	0,186 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	9,82	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	18,90	1,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>20,01</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.RBT9605</b>		<b>M.L. REFUERZO CANAL. B.T. EXISTENTE (2 TERNA)</b> Refuerzo de canalización eléctrica subterránea existente, 2 ternas de hasta 3 tubos por terna, en cruce de calzada. Incluye excavación de zanja de hasta 0,6x1,3 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y vertido de hormigón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraída. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.			
2.000050	0,140 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	7,56	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
D100020	0,366 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	19,33	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,30	1,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>32,10</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.RBT9900</b>		<b>UD. DERIVACION ELECTRICA INDIVIDUAL (UEFSA)</b> Ud. derivación individual desde la red de distribución de Unión Fenosa. Incluye el desmontaje de la antigua instalación. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.00010	1,000 Ud.	Ud. caja gen. prot., 80 A., 3P+N. Ref.: CGP-7-80/est. CAHORS	32,35	32,35	
10.00070	1,000 Ud.	Ud. accesorio fijac. superf., CGP < 630 A. Ref.: 901.257 CAHORS	0,55	0,55	
10.05916	3,000 Ud.	Ud. fusible de cuchilla, 160 A. (AC-0). Ref.: 402074. CRADY	3,44	10,32	
10.18776	30,000 M.I.	M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x25 mm2 Cu. PIRELLI	2,60	78,00	
10.18766	10,000 M.I.	M.I. conductor RV 0.6/1 KV de 1x16 mm2 Cu. PIRELLI	1,90	19,00	
10.21000	10,000 M.I.	M.I. tubo metálico flexible con aislamiento exterior. DN 29.	1,77	17,70	
10.04866	8,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico 50 mm2 Cu	1,92	15,36	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000020	1,000 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	16,89	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	227,10	13,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>240,75</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.RBT9975</b>		<b>UD. PROTECCION HORIZONTAL SALIDA TUBOS</b> Protección mecánica horizontal, para salida de tubos subterráneos en acera, mediante chapa metálica. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
10.PLA0195	1,000 Ud.	Ud. chapa metálica galvanizada, pintada color negro, de hasta	4,51	4,51	
10.21600	4,000 Ud.	Ud. taco de fijación ref. F8 de Fisher, S.A.	0,02	0,08	
10.21610	4,000 Ud.	Ud. tornillo de seguridad, cabeza T. Ref.: de Fisher,	0,15	0,60	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,00	0,42	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7,43</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.RBT0001</b>		<b>UD. ABONO A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.</b> Cantidad a abonar a Unión Fenosa Distribución, S.A. en concepto de paso a subterráneo de los conductores eléctricos actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.			<b>4.576,00</b>
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4.576,00</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS</b>					
<b>D9.RBT0002</b>		<b>UD. ABONO A UNION FENOSA 2</b> Cantidad a abonar a Fenosa, S.A. en concepto de paso a subterráneo de los conductores de eléctricos actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.			<b>9.015,18</b>
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9.015,18</b>
<b>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.LMT0120</b>		<b>UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-12</b> Ud. apoyo metálico galvanizado de celosía serie C. Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.LMT0120	1,000 Ud.	Ud. apoyo metálico de celosía C-2000-12	502,45	502,45	
2.000030	1,000 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	47,82	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	6,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	109,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	678,10	40,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.199,76</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>718,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT0130</b>		<b>UD. APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-16</b>			
		Ud. apoyo metálico galvanizado de celosía. Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.LMT0130	1,000 Ud.	Ud. apoyo metálico de celosía C-2000-16	671,22	671,22	
2.000030	1,000 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	47,82	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	8,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	145,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	883,20	52,99	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>936,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT0310</b>		<b>UD. CRUCETA METALICA GALVANIZADA TIPO CR1</b>			
		Cruceta metálica galvanizada, tipo CR1, situada en apoyo de línea eléctrica aérea de media tensión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.LMT0310	1,000 Ud.	Ud. cruceta recta CR1	102,02	102,02	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	157,10	9,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>166,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT0315</b>		<b>UD. CRUCETA METALICA GALVANIZADA TIPO C2</b>			
		Cruceta metálica galvanizada, tipo C2, situada en apoyo de línea eléctrica aérea de media tensión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.LMT0315	1,000 Ud.	Ud. cruceta recta C 2	147,40	147,40	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	202,50	12,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>214,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT5500</b>		<b>UD. FORRADO ANTIESCALADA PARA APOYO METALICO</b>			
		Ud. forrado antiescalada para apoyo metálico. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.LMT5500	4,000 Ud.	Ud. chapa metálica galvanizada de hasta 2500x1000x2mm	30,65	122,60	
1.000050	1,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	23,48	
1.000040	1,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	22,71	
%MAE	0,000 MEDIMEDIOS AUXILIARES		168,80	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>168,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT5700</b>		<b>UD. CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 15 KV</b>			
		Cadena de aislamiento horizontal en línea eléctrica aérea de media tensión, 15 KV. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.LMT0505	1,000 Ud.	Ud. rótula larga R-11P	4,30	4,30	
10.LMT0525	1,000 Ud.	Ud. horquilla de bola HB-11	2,98	2,98	
10.LMT0570	1,000 Ud.	Ud. grapa de amarre GA-1	6,16	6,16	
10.LMT0600	3,000 Ud.	Ud. aislador de vidrio U40 BS	9,47	28,41	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	69,40	4,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>73,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT5800</b>		<b>UD. CORTACIRCUITOS DE EXPULSION "XS", 24 KV</b>			
		Protección de línea eléctrica de media tensión, 15 KV, en apoyo metálico o de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.LMT0625	3,000 Ud.	Ud. cortac. fusible de expulsión/secc. 24 KV	130,72	392,16	
10.LMT0635	3,000 Ud.	Ud. fusible de expulsión 24 KV	3,91	11,73	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.LMT0340	1,000 Ud.	Ud. soporte recto cortacircuito fusible	73,38	73,38	
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	28,17	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	560,00	33,60	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>593,55</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.LMT6010</b>		<b>UD. DERIV. CONECTOR PRESION CUÑA LA56/LA56</b> Ud. derivación por conector de presión por cuña. Acopio, transporte de materiales y montaje del conector. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.LMT6010	3,000 Ud.	Ud. conector cuña presión LA 56/LA 56	4,06	12,18	
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	19,60	1,18	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>20,75</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.LMT7000</b>		<b>UD. PUESTA TIERRA APOYO METALICO U HORMIGON</b> Ud. puesta a tierra de apoyo metálico u hormigón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.LMT7000	1,000 Ud.	Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x14,6	6,46	6,46	
10.LMT7010	1,000 Ud.	Ud. carga conexión aluminotérmica cable-pica de tierra	3,37	3,37	
10.22420	1,000 Ud.	Ud. terminal conductor-masa metálica. Galvanizado. Ref.: TK 25T.	1,05	1,05	
2.000050	0,200 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	10,80	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	28,50	1,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>30,25</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.LMT7005</b>		<b>UD. PUESTA TIERRA APOYO EN ANILLO CERRADO</b> Ud. puesta a tierra de apoyo en anillo cerrado. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y tendido por zanja. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.LMT7000	4,000 Ud.	Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x14,6	6,46	25,84	
10.LMT7010	5,000 Ud.	Ud. carga conexión aluminotérmica cable-pica de tierra	3,37	16,85	
10.22420	1,000 Ud.	Ud. terminal conductor-masa metálica. Galvanizado. Ref.: TK 25T.	1,05	1,05	
10.18455	16,000 M.L.	M.L. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2	1,11	17,76	
2.000050	1,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	54,00	
2.000090	0,160 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	5,31	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
%MAE	0,000	MEDIMEDIOS AUXILIARES	175,90	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>175,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.LMT7010</b>		<b>UD. PUESTA A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS</b> Ud. puesta a tierra tipo autoválvulas. Acopio, transporte de materiales, tendido por zanja, montaje del conjunto y conexionado. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.18455	30,000 M.L.	M.L. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2	1,11	33,30	
10.18796	30,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI	5,00	150,00	
10.LMT7000	6,000 Ud.	Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x14,6	6,46	38,76	
10.LMT7010	8,000 Ud.	Ud. carga conexión aluminotérmica cable-pica de tierra	3,37	26,96	
10.22420	12,000 Ud.	Ud. terminal conductor-masa metálica. Galvanizado. Ref.: TK 25T.	1,05	12,60	
10.22440	1,000 Ud.	Ud. puente tierra en caja. Ref.: 1Y070079, tipo PCT-C. KLK	13,82	13,82	
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
1.000040	10,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	181,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	551,00	33,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>584,10</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**D9.LMT7600** **M2 RASCADO Y LIJADO DE APOYO DE CELOSIA**  
M2 rascado y lijado de apoyo de celosía

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT7700</b>		<b>UD. DESM. Y REPOSICION DE LMT (UNION FENOSA)</b> Desmontaje y reposición del tramo afectado de la Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión (15 KV) denominada "Ponferrada- San Miguel" propiedad de UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. Se adjunta medición y presupuesto facilitado por la Compañía Distribuidora.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8.768,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT7710</b>		<b>UD. PUESTA EN SERVICIO DE LMT EN DIA FESTIVO</b> P/A abono correspondiente a la realización de cualquier tipo de tarea, en la Línea Eléctrica de Media Tensión, que sea necesario efectuar en día festivo.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>300,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9000</b>		<b>M3 DE EXCAVACION PARA CIMENTACION DE APOYO</b> M3 excavación en todo tipo de terreno. Apertura de la misma. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizada.			
2.000050	0,400 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	21,60	
2.000090	0,150 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	4,98	
1.000040	1,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	27,26	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	53,80	3,23	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>57,07</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9005</b>		<b>M3 CIMENTACION DE APOYO METALICO U HORMIGON</b> M3 de cimentación de apoyo metálico u hormigón. Elaboración y vertido de 1 m3 de hormigón H-200. Transporte de sobrantes al vertedero.			
D100040	1,000 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	58,13	
1.000050	0,330 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	6,20	
1.000040	0,660 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	11,99	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	76,30	4,58	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>80,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9025</b>		<b>M.L. ZANJA TIERRA 1 o 2 LINEAS M.T.</b> Zanja en tierra, 0,5x0,8 m, para canalización de 1 o 2 líneas eléctricas de M.T. (UEFSA) bajo acera. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.			
2.000050	0,090 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	4,86	
2.000090	0,060 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	1,99	
1.000010	0,060 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,80	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>8,29</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9030</b>		<b>M.L. ZANJA TIERRA 3 o 4 LINEAS M.T.</b> Zanja en tierra, 0,5x1 m, para canalización de 3 o 4 líneas eléctricas de M.T. (UEFSA) bajo acera. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.			
2.000050	0,110 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,94	
2.000090	0,075 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,49	
1.000010	0,060 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,40	0,56	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>9,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9031</b>		<b>M.L. ZANJA TIERRA, 0,5x1,2 m, LINEAS M.T.</b> Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalización de líneas eléctricas de M.T. (DESIL, S.A.) bajo acera. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2.000050	0,120 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	6,48	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,40	0,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.LMT9040**                      **M.L. ZANJA TIERRA 1 LINEA M.T. (CRUCE)**  
Zanja en tierra, 0,5x1 m, para canalización de 1 línea eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,120 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	6,48	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,40	0,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.LMT9045**                      **M.L. ZANJA TIERRA 2 o 3 LINEAS M.T. (CRUCE)**  
Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalización de 2 o 3 líneas eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,110 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,94	
2.000090	0,090 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,99	
1.000010	0,090 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,40	0,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

**D9.LMT9046**                      **M.L. ZANJA TIERRA 2 o 3 LINEAS M.T. (CRUCE)**  
Zanja en tierra, 0,5x1,2 m, para canalización de 2 o 3 líneas eléctricas de M.T. (UEFSA) en cruce de calzada. Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.

2.000050	0,150 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	8,10	
2.000090	0,090 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,99	
1.000010	0,080 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,29	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,40	0,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>13,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**D9.LMT9048**                      **M.L. CANALIZ. (DESIL), 6 L, POLIP. ACERA**  
Canalización de la red de distribución, 6 líneas bajo acera, de Desil, S.A., con 6 tubos de polipropileno de 125 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360	1,020 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	17,18	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,160 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,59	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	19,90	1,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

**D9.LMT9049**                      **M.L. CANALIZ. (DESIL), 6 L, POLIP. CRUCE**  
Canalización de la red de distribución, 6 líneas en cruce de calzada, de Desil, S.A., con 6 tubos de polipropileno de 125 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

10.20360	1,020 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 125 mm. Con	16,84	17,18	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
D100020	0,200 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	10,56	
1.000010	0,160 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,59	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,50	1,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,12</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					<b>32,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9050</b>		<b>M.L. TUBO COMUNICACIONES (UEFSA)</b> Tubo de polipropileno verde de 110 mm de diámetro, para comunicaciones de la red de distribución de Unión Fenosa. Acopio y transporte de materiales. Colocación en zanja de canalización de B.T. y/o de M.T. Ensamblaje de tubo dejando guía de nylon en su interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
10.20355	0,167 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 110 mm. Con	11,32	1,89	
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,80	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9060</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. ACERA</b> Canalización de la red de distribución, 2 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,334 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	6,31	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,70	0,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9065</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3 L, POLIP. ACERA</b> Canalización de la red de distribución, 3 líneas bajo acera, de Unión Fenosa, con 3 tubos de polipropileno de 160 mm en tierra. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,501 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	9,46	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,20	0,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9090</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 1 L, POLIP. CRUCE</b> Canalización de la red de distribución, 1 línea en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,334 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	6,31	
D100040	0,150 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	8,72	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,125 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,20	1,03	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>18,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9095</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 2 L, POLIP. CRUCE</b> Canalización de la red de distribución, 2 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 3 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,501 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	9,46	
D100040	0,250 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	14,53	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	26,60	1,60	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>28,17</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9100</b>		<b>M.L. CANALIZ. (UEFSA), 3 L, POLIP. CRUCE</b> Canalización de la red de distribución, 3 líneas en cruce de calzada, de Unión Fenosa, con 4 tubos de polipropileno de 160 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
10.20365	0,668 Ud.	Ud. barra 6 m tubo polipropileno, d/pared, exterior 160 mm. Con	18,88	12,61	
D100040	0,250 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	14,53	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
1.000010	0,175 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,83	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,10	1,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>31,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9115</b>		<b>UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE M.T.</b> Ud. arqueta en canalización subterránea de M.T. según normas de UEFSA.			
10.24020	1,000 Ud.	Ud. arqueta de canalización eléctrica de M.T.	232,89	232,89	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	232,90	13,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>246,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9117</b>		<b>UD. ARQUETA EN LINEA ELECTRICA DE M.T.</b> Ud. arqueta en canalización subterránea de M.T. según normas de DESIL,S.A.			
10.24020	1,000 Ud.	Ud. arqueta de canalización eléctrica de M.T.	232,89	232,89	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	232,90	13,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>246,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9200</b>		<b>M.L. REFUERZO CANAL. M.T. EXISTENTE (1 TERNA)</b> Refuerzo de canalización eléctrica subterránea existente, 1 terna de hasta 3 tubos, en cruce de calzada. Incluye excavación de zanja de hasta 0,6x1 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y vertido de hormigón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraída. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.			
2.000050	0,105 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	5,67	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
D100020	0,186 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	9,82	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	18,90	1,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>20,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9605</b>		<b>M.L. REFUERZO CANAL. M.T. EXISTENTE (2 TERNA)</b> Refuerzo de canalización eléctrica subterránea existente, 2 ternas de hasta 3 tubos por terna, en cruce de calzada. Incluye excavación de zanja de hasta 0,6x1,3 m, localización de tubos, limpieza de tierra y piedras, suministro y vertido de hormigón, colocación de nueva cinta de señalización, cierre y compactado de la zanja con la tierra extraída. Transporte de sobrantes al vertedero. Completamente realizado.			
2.000050	0,140 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	7,56	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
D100020	0,366 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	19,33	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
10.22580	1,000 M.L.	M.L. cinta señalización presencia cables eléctricos	0,16	0,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,30	1,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>32,10</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
<b>D9.LMT9650</b>		<b>UD. PASO AEREO A SUBTERRANEO DE LMT</b> Paso de línea eléctrica de media tensión, 15 KV, de disposición aérea a subterránea. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.20715	3,000 M.I.	M.I. tubo de PVC rígido de 160 mm de diámetro. Grado de	4,51	13,53	
10.RBT6420	3,000 Ud.	Ud. base soporte para tubo de protección de 90 mm de diámetro.	5,05	15,15	
10.RBT6400	3,000 Ud.	Ud. taco de fijación para poste de hormigón. Ref.: F-18,	0,08	0,24	
10.RBT6450	1,000 Ud.	Ud. capuchón de cuatro salidas, diámetro de tubo 90 mm. Ref.:	2,98	2,98	
1.000050	0,175 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,29	
1.000040	0,175 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	38,40	2,30	

**TOTAL PARTIDA** ..... **40,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**D9.LMT9300 M.L. LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X95 mm2**  
Metro trifásico de línea eléctrica subterránea de media tensión, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.

10.LMT0425	3,000 M.I.	M.I. de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x95+H16 mm2 Al.	5,41	16,23	
1.000050	0,087 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,63	
1.000040	0,174 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	21,00	1,26	

**TOTAL PARTIDA** ..... **22,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**D9.LMT9305 M.L. LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X150 mm2**  
Metro trifásico de línea eléctrica subterránea de media tensión, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.

10.LMT0430	3,000 M.I.	M.I. de conductor RHZ1-OL 12/20 KV de 1x150 mm2 KAL+ H16. Según	6,05	18,15	
1.000050	0,087 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,63	
1.000040	0,174 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	22,90	1,37	

**TOTAL PARTIDA** ..... **24,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.LMT9320 UD. KIT TERMINAL DE EXTERIOR 1X95 mm2**  
Kit terminal de exterior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Montaje y conexionado del conjunto. Completamente instalado.

10.LMT0700	1,000 Ud.	Ud. kit terminal exterior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de	561,65	561,65	
1.000050	4,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	75,12	
1.000040	4,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	72,68	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	709,50	42,57	

**TOTAL PARTIDA** ..... **752,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

**D9.LMT9330 UD. KIT TERMINAL DE INTERIOR 1X95 mm2**  
Kit terminal de interior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Montaje y conexionado del conjunto. Completamente instalado.

10.LMT0710	1,000 Ud.	Ud. kit terminal interior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de	99,17	99,17	
1.000050	4,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	75,12	
1.000040	4,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	72,68	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	247,00	14,82	

**TOTAL PARTIDA** ..... **261,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**D9.LMT9335 UD. KIT TERMINAL DE INTERIOR 1X150 mm2**  
Kit terminal de interior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Montaje y conexionado del conjunto. Completamente instalado.

10.LMT0725	1,000 Ud.	Ud. kit terminal (3 fases) enchufable en T, conductor RHZ1 12/20	485,68	485,68	
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
1.000040	5,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	90,85	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	670,40	40,22	

**TOTAL PARTIDA** ..... **710,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D9.LMT9350 UD. EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X95 mm2**

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<p>Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Acopio y transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente instalado.</p>					
10.LMT0738	3,000 Ud.	Ud. empalme RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2. Ref.: 93 AP. 3M.	471,79	1.415,37	
1.000050	6,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	112,68	
1.000040	6,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	109,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.637,10	98,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.735,30</b>
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS</p>					
<b>D9.LMT9355 UD. EMPALME SECO RHV 12/20 KV 1X150 mm2</b>					
<p>Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16. Acopio y transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente instalado.</p>					
10.LMT0739	3,000 Ud.	Ud. empalme conductor seco RHZ 12/20 KV RHZ 12/20 KV-1x150 mm	93,40	280,20	
1.000050	7,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	131,46	
1.000040	7,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	127,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	538,90	32,33	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>571,18</b>
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS</p>					
<b>D9.LMT9500 UD. PROTECCION C/SOBRENTENSIONES DE LMT</b>					
<p>Protección de línea eléctrica de M.T. (15 KV), aérea o subterránea, mediante pararrayos autovalvulares. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.</p>					
10.LMT0660	3,000 Ud.	Ud. pararrayos autovalvular de oxidos metálicos, 18 KV, 10 KA.	155,66	466,98	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	494,50	29,67	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>524,21</b>
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS</p>					
<b>D9.LMT9375 UD. EMP. ACEITE-SECO RHV 12/20 KV 1X150 mm2</b>					
<p>Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado tripolar de aislamiento en aceite y conductor unipolar RHZ 12/20 KV de 150 mm2 Al + H16. Acopio y transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente instalado.</p>					
10.LMT0744	3,000 Ud.	Ud. empalme mixto conductor 12/20 KV 3x150 mm2 Al (3P) -	243,53	730,59	
1.000050	8,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	150,24	
1.000040	8,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	145,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.026,20	61,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.087,76</b>
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS</p>					
<b>D9.LMT9574 UD. ABONO A UNION FENOSA, S.A.</b>					
<p>Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de infraestructura de distribución eléctrica en media y baja tensión, según planos. Se justificará el importe.</p>					
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>63.339,57</b>
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS</p>					
<b>D9.LMT9575 UD. ABONO I A UNION FENOSA, S.A.</b>					
<p>Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de paso a subterráneo de los conductores, de línea eléctrica aérea de media tensión, actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.</p>					
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>45.075,91</b>
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS</p>					
<b>D9.LMT9576 UD. ABONO II A UNION FENOSA, S.A.</b>					
<p>Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de infraestructura de distribución eléctrica en media tensión. Se justificará el importe.</p>					
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>149.351,51</b>
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS</p>					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D9.LMT9580</b>		<b>UD. ABONO A DESIL, S.L.</b> Cantidad a abonar a DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SIL, S.L. en concepto de paso a subterráneo de los conductores, de línea eléctrica aérea de media tensión, actualmente existentes en disposición aérea. Se justificará el importe.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>81.136,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D9.LMT9925</b>		<b>UD. DESMONTAJE DE INSTALACIONES</b> P/A correspondiente al desmontaje de la instalación que queda fuera de servicio al entrar en funcionamiento la de nueva realización. Desmontaje de 1 poste de hormigón 13/1000 cortado por su base, 3 pararrayos autovalvulares, 3 cortacircuitos de expulsión tipo XS, 75 m.l. de conductor Al-ac LA 56, 2 crucetas rectas horizontales, 6 cadenas de aislamiento horizontal, 189 m.l. de conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16, 1 Kit terminal de exterior y 1 Kit terminal de interior. Transporte de poste de hormigón a vertedero y resto de materiales, debidamente clasificados y sin dañar, a lugar a especificar. Completamente realizado.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>225,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D9.LMT9930</b>		<b>UD. DESMONTAJE CONDUCTOR CANALIZADO DE M.T.</b> Desmontaje de metro lineal de conductor aislado de media tensión, instalado en canalización subterránea, tripolar impregnado en aceite y/o unipolar de aislamiento seco en sección de hasta 150 mm2. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado al almacén municipal. Completamente realizado.			
1.000050	0,030 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	0,56	
1.000040	0,090 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,64	
2.000090	0,010 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,33	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2,50	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D9.LMT9950</b>		<b>UD. AUTORIZACION DE LA INSTALACION</b> Ud. conjunto de documentos necesarios, con su correspondiente gestión, para la obtención de la correspondiente autorización de la instalación por los Organos Competentes de la Administración.			
10.LMT9950	1,000 Ud.	Ud. Proyecto Técnico específico	450,76	450,76	
10.LMT9955	1,000 Ud.	Ud. Certificado de Dirección de Obra	7,00	7,00	
10.LMT9975	1,000		0,00	0,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	457,80	27,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>485,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>D9.CT05001</b>		<b>UD. PREPARACION TERRENO CENTRO SECCIONAMIENT</b> Excavación de un foso de dimensiones 3.500x2.100 mm para alojar el edificio prefabricado compacto EHC1, con un lecho de arena nivelada de 150 mm, quedando una profundidad de foso libre de 550 mm) y acondicionamiento perimetral una vez montado. Completamente realizada.			
7.000030	1,480 M/3	M/3 ARENA DE RIO	15,75	23,31	
2.000060	2,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	72,20	
2.000090	3,000 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	99,57	
2.000180	0,500 H. C	H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V.	36,44	18,22	
1.000050	4,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	75,12	
1.000040	4,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	72,68	
1.000010	4,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	64,64	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	425,70	25,54	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>451,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>D9.CT05011</b>		<b>UD. PREPARAC. TERRENO CENTRO TRANSFORMACION</b> Excavación de un foso de dimensiones 3.500x4.000 mm para alojar el edificio prefabricado compacto EHC2, con un lecho de arena nivelada de 150 mm, quedando una profundidad de foso libre de 550 mm) y acondicionamiento perimetral una vez montado. Completamente realizada.			
7.000030	2,800 M/3	M/3 ARENA DE RIO	15,75	44,10	
2.000060	3,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	108,30	
2.000090	4,000 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	132,76	
2.000180	1,000 H. C	H. COMPACTADOR VIBRATORIO 120 C.V.	36,44	36,44	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
1.000040	5,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	90,85	
1.000010	5,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	80,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	587,20	35,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>622,38</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**D9.CT05000 UD. CENTRO DE SECCIONAMIENTO, 15 KV.**  
Centro de seccionamiento de línea subterránea de media tensión, 15 KV. Montaje en módulo prefabricado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT5000	1,000 Ud.	Ud. modular de hormigón para Centro de Seccionamiento.	2.343,95	2.343,95	
10.LMT5105	3,000 Ud.	Ud. cabina de entrada-salida en tecnología de SF6. Interruptor	1.893,19	5.679,57	
2.000040	5,000 H. C	H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn.	69,85	349,25	
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
1.000040	10,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	181,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8.648,40	518,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9.167,27</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**D9.CT05010 UD. CENTRO DE TRANSFORMACION 100 KVA**  
Ud. centro de transformación de 100 KVA tipo interior. Montaje en módulo prefabricado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT5010	1,000 Ud.	Ud. modular de hormigón para C.T. Dimensiones interiores	5.202,36	5.202,36	
10.LMT5110	1,000 Ud.	Ud. cabina de seccionamiento en tecnología de hexafluoruro de	1.476,09	1.476,09	
10.LMT5115	1,000 Ud.	Ud. cabina ruptofusible en tecnología de hexafluoruro de	2.084,01	2.084,01	
10.LMT5125	1,000 Ud.	Ud. cuadro de distribución baja tensión. Ref.: CBT/4S, con	1.126,90	1.126,90	
10.LMT5200	1,000 Ud.	Ud. transformador llenado integral, potencia 100 KVA, norma	2.584,35	2.584,35	
10.LMT5250	1,000 Ud.	Ud. suplemento por transformador por incorporar 3 pasatapas AT	237,40	237,40	
2.000040	5,000 H. C	H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn.	69,85	349,25	
1.000050	15,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	281,70	
1.000040	45,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	817,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14.159,70	849,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15.009,29</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

**D9.CT05015 UD. CENTRO DE TRANSFORMACION 250 KVA**  
Ud. centro de transformación de 250 KVA tipo interior. Montaje en módulo prefabricado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT5010	1,000 Ud.	Ud. modular de hormigón para C.T. Dimensiones interiores	5.202,36	5.202,36	
10.LMT5110	1,000 Ud.	Ud. cabina de seccionamiento en tecnología de hexafluoruro de	1.476,09	1.476,09	
10.LMT5115	1,000 Ud.	Ud. cabina ruptofusible en tecnología de hexafluoruro de	2.084,01	2.084,01	
10.LMT5125	1,000 Ud.	Ud. cuadro de distribución baja tensión. Ref.: CBT/4S, con	1.126,90	1.126,90	
10.LMT5205	1,000 Ud.	Ud. transformador llenado integral, potencia 250 KVA, norma	3.275,52	3.275,52	
10.LMT5250	1,000 Ud.	Ud. suplemento por transformador por incorporar 3 pasatapas AT	237,40	237,40	
2.000040	5,000 H. C	H. CAMION GRUA 300 C.V. 20Tn.	69,85	349,25	
1.000050	15,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	281,70	
1.000040	45,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	817,65	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14.850,90	891,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15.741,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

**D9.CT05200 UD. JUEGO DE PUENTES III DE M.T., 95 mm2**  
Juego de puentes tripolar de cables MT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 KV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT0720	1,000 Ud.	Ud. kit terminal (3 fases) enchufable interior acodada apant. 24	169,94	169,94	
10.LMT0725	1,000 Ud.	Ud. kit terminal (3 fases) enchufable en T, conductor RHZ1 12/20	485,68	485,68	
10.LMT0425	30,000 M.I.	M.I. de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x95+H16 mm2 Al.	5,41	162,30	
1.000050	6,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	112,68	
1.000040	12,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	218,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.148,60	68,92	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.217,56</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
**D9.CT05225 UD. JUEGO DE PUENTES III DE B.T., 150 mm2**

Juego de puentes, tripolar más neutro, de cables BT unipolares de aislamiento RV 0.6/1 KV, de 150 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19376	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x150 mm2 Al. PIRELLI	1,50	6,00	
10.RBT7025	8,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 150 mm2. Ref.: TBF-150. TRIMAR	2,67	21,36	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	37,56	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	101,30	6,08	

**TOTAL PARTIDA**

**107,34**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**D9.CT05230 UD. JUEGO DE PUENTES III DE B.T., 240 mm2**

Juego de puentes, tripolar más neutro, de cables BT unipolares de aislamiento RV 0.6/1 KV, de 240 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.19396	4,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x240 mm2 Al. PIRELLI	2,80	11,20	
10.RBT7030	8,000 Ud.	Ud. terminal bimetálico Al-Cu, 240 mm2. Ref.: TBF-240. TRIMAR	3,71	29,68	
1.000050	2,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	46,95	
1.000040	2,500 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	45,43	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	133,30	8,00	

**TOTAL PARTIDA**

**141,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

**D9.CT05250 UD. INTERCONEXION C. SECC./C. TRANSF.**

Interconexión eléctrica en M.T. entre centro de seccionamiento y centro de transformación. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

10.LMT0425	45,000 M.L.	M.L. de conductor RHZ1 12/20 KV de 1x95+H16 mm2 Al.	5,41	243,45	
10.LMT0710	2,000 Ud.	Ud. kit terminal interior (3 fases), conductor RHZ1 12/20 KV de	99,17	198,34	
1.000050	4,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	75,12	
1.000040	8,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	145,36	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	662,30	39,74	

**TOTAL PARTIDA**

**702,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

**D9.CT05300 UD. MATERIAL AUXILIAR DE C.T.**

Conjunto de elementos auxiliares de centro de transformación tipo interior. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

10.LMT5400	1,000 Ud.	Ud. punto de luz incandescente. Luminaria, lámpara, mecanismo y	213,96	213,96	
10.LMT5405	1,000 Ud.	Ud. punto de luz de emergencia autónomo. Luminaria, lámpara y	81,14	81,14	
10.LMT5410	1,000 Ud.	Ud. banqueta aislante, tensión nominal 24 KV.	123,21	123,21	
10.LMT5415	1,000 Ud.	Ud. par de guantes de maniobra, tensión nominal 24 KV.	81,14	81,14	
10.LMT5420	1,000 Ud.	Ud. placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE	9,02	9,02	
10.LMT5425	1,000 Ud.	Ud. placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS	9,02	9,02	
10.LMT5430	1,000 Ud.	Ud. extintor de eficacia equivalente 89B	147,25	147,25	
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	18,78	
1.000040	3,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	54,51	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	738,00	44,28	

**TOTAL PARTIDA**

**782,31**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

**D9.CT08000 UD. MEDICION DE TENSIONES DE PASO Y CONTACTO**

Ud. medición de las tensiones de paso y contacto en la instalación del centro de transformación. Completamente realizada.

10.LMT9935	1,000 Hora	Hora de empleo del equipo medidor de tensiones de paso y	90,15	90,15	
10.LMT9930	1,000 Hora	Hora de empleo de grupo electrógeno de hasta 50 KVA	39,07	39,07	
10.LMT9940	1,000 Ud.	Ud. certificado reflejando los resultados de la medición.	60,10	60,10	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	56,34	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	36,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	282,00	16,92	

**TOTAL PARTIDA**

**298,92**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CÉNTIMOS</b>					
<b>D9.CT09000</b>		<b>UD. PUESTA A TIERRA DE PROTECCION EN C.T.</b>			
		Ud. red de puesta a tierra, en interior y exterior del recinto del C.T., de los elementos metálicos del mismo. Todo según vigente reglamentación y normas particulares de la Cía. distribuidora. Completamente realizada.			
10.18455	60,000 M.I.	M.I. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2	1,11	66,60	
10.LMT7000	6,000 Ud.	Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x14,6	6,46	38,76	
10.LMT7010	8,000 Ud.	Ud. carga conexión aluminotérmica cable-pica de tierra	3,37	26,96	
10.22420	12,000 Ud.	Ud. terminal conductor-masa metálica. Galvanizado. Ref.: TK 25T.	1,05	12,60	
1.000050	3,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	56,34	
1.000040	6,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	109,02	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	310,30	18,62	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>328,90</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>D9.CT09005</b>		<b>UD. PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DEL C.T.</b>			
		Ud. red de puesta a tierra, en interior y exterior del recinto del C.T., del conductor neutro. Todo según vigente reglamentación y normas particulares de la Cía. distribuidora. Completamente realizada.			
10.18455	30,000 M.I.	M.I. de conductor de cobre desnudo de 50 mm2	1,11	33,30	
10.18796	30,000 M.L.	M.L. conductor RV 0.6/1 KV de 1x50 mm2 Cu. PIRELLI	5,00	150,00	
10.LMT7000	6,000 Ud.	Ud. pica puesta a tierra Ac-Cu 2000x14,6	6,46	38,76	
10.LMT7010	8,000 Ud.	Ud. carga conexión aluminotérmica cable-pica de tierra	3,37	26,96	
10.22420	12,000 Ud.	Ud. terminal conductor-masa metálica. Galvanizado. Ref.: TK 25T.	1,05	12,60	
10.22440	1,000 Ud.	Ud. puente tierra en caja. Ref.: 1Y070079, tipo PCT-C. KLK	13,82	13,82	
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
1.000040	10,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	181,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	551,00	33,06	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>584,10</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>D9.CT09010</b>		<b>M.L. DE ZANJA PARA RED DE TIERRAS</b>			
		M.I. de zanja de 0,5x0,8 m para el posterior tendido de la línea principal de tierra. Excavación, relleno con el material extraído desprovisto de piedras, compactado y cierre de la zanja. Transporte de sobrantes a vertedero. Completamente realizada.			
2.000050	0,120 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	6,48	
2.000090	0,080 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	2,66	
1.000010	0,075 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,40	0,62	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>10,97</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D9.LMT9900</b>		<b>P/A TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE L.M.T. (15 KV)</b>			
		Partida alzada correspondiente a la realización de trabajos en las proximidades de línea eléctrica subterránea de media tensión (15 KV). Incluye la información a la Compañía Distribuidora, propietaria de la misma, de la fecha de inicio y del alcance de las obras a desarrollar, las tareas, previas a la realización de los trabajos, de localización del trazado y características de la canalización de la línea afectada y el aislamiento de ésta de su entorno en obras. Una vez finalizados los trabajos que provocaron esta actuación, deberán reponerse las condiciones de la canalización original de la línea. En la ejecución de todas estas tareas se tendrá en cuenta la normativa particular de Unión Fenosa Distribución, S.A. y todo tipo de Reglamentos y Normas que le sean de aplicación y estén en vigor en el momento de ejecución de la obra. Comprende también el asesoramiento y vigilancia del desarrollo de la obra por parte de personal técnico de la Compañía Distribuidora, en el caso de que ésta lo considere necesario. Incluye todo tipo de materiales necesarios, soportes provisionales, tubos, arena, hormigón, cinta de señalización, etc. y el empleo de los medios mecánicos necesarios. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto, Completamente realizada.			
		<b>TOTAL PARTIDA</b>			<b>755,77</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SUBCAPÍTULO COM10 VARIOS**

<b>D10.0008</b>		<b>M2 DE ENFOSCADO DE MORTERO</b>			
		M/2 de enfoscado con mortero de cemento 1:6 en paramentos horizontales, incluso colocación de andamios.			
1.000050	0,200 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3,76	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
D100080	0,030 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	2,17	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7,60	0,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>8,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0010 M2. TRATAMIENTO POLIESTER</b>					
M <sup>2</sup> . de tratamiento de poliester armado in situ, imprimación una capa malla de fibra de vidrio y capa final de acabado, con un espesor total de 4 mm.					
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
13.00010	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . POLIESTER 4 mm.	16,10	16,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	23,00	1,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>24,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0011 UD. DE PROTECTOR DE CATENARIA PARA LINEAS</b>					
UD. desuministro colocación de protector de catenaria realizado en fibra de vidrio de medidas homologada por REN-FE, medidas según planos					
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	37,56	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
13.00011	1,000 UD.	UD. DE PROTECCION DE CATENARIA DE FIBRA DE VIDRIO	830,00	830,00	
2.000030	0,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	23,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	923,80	55,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>979,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0012 M2 DE TRATAMIENTO ANTIGRAFITI</b>					
M/2 de suministro y aplicación de tratamiento sobre superficies rugosas de antigrafiti tipo "PARROSTONE" con dos mano de fondo mas una de acabado con " PARROSTONE A DOS COMPONENTES" incluso limpieza y preparación de soporte.					
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	1,82	
13.00013	0,250 litr	litro de tratamiento antigrafiti tipo 2 " PARROSTONE "	14,65	3,66	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,50	0,33	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0015 M2 PINTURA EPOXI</b>					
M/2 PINTURA EPOXI IMPERMEABLE. 2 MANOS					
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1,88	
13.00015	1,000 kg.	kg. DE PINTURA EPOXI IMPERMEABLE	7,29	7,29	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	9,20	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0020 M2. LAMINA DE PVC 3 mm. ESPESOR</b>					
M <sup>2</sup> . Lámina de PVC de RESOPAL o equivalente en forma de lámina continua, soldada in situ en caliente, en fraja de 15 cms. de ancho, con aprotación del mismo material adherida mediante calor, protegida con capa de mortero fluido de 1 cms. de espesor.					
D100080	0,010 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	0,72	
1.000040	0,150 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	2,73	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
13.00020	1,050 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . LAMINA PVC DE 2 mm.	16,10	16,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	22,80	1,37	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>24,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0023 M2 DE GEOMALLA DE POLIESTER C 40/17</b>					
M/2 de suministro y colocación de geomalla de poliester tipo C 40/17 , "Ha Teli" o equivalente colocada en refuerzo de capas de aglomerado existente, con pp. de solapes y anclajes.					
1.000020	0,050 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	0,84	
13.00022	1,200 M/2	M/2 GEOMALLA DE POLIESTER DE ALTO MODULO ELASTICO TIPO C 40/17	3,75	4,50	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5,30	0,32	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D10.0025</b>		<b>ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO</b>			
		ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO			
13.00025	1,000 ML.	ML. DE JUNTA DE BENTONITA DE SODIO	3,04	3,04	
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2 <sup>a</sup>	18,17	1,82	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4,90	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>D10.0027</b>		<b>ML. DE JUNTA DE DILACION JNA-50</b>			
		ML. de suministro y colocación de junta de dilatación en calzada con material con perfil de acero y elastómero, anclajes de esparrago con tuerca sellados con neopreno tipo JNA-50 DE de la casa COMPOSAN o equivalente colocada , previo cajado del firme actual.			
2.000100	0,500 H. S	H. SIERRA CORTADORA	10,93	5,47	
13.00021	1,000 ML.	ML. DE JUNTA DE DILACION TIPO "JNA-50"	194,36	194,36	
1.000050	1,500 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	28,17	
1.000010	1,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	24,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>252,24</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
<b>D10.0030</b>		<b>M2. CHAPADO GRANITO e=2 cmts.</b>			
		M <sup>2</sup> . de suministro y colocación de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesor 2 cmts. despiece según planos, canto pilastra, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
7.000330	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA GRANITO ESPESOR 2 cm.	70,73	70,73	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	80,20	4,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>85,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D10.0031</b>		<b>M2. CHAPADO GRANITO e=5 cmts.</b>			
		M <sup>2</sup> . de suministro y colocación de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesor 5 cmts. despiece según planos, canto pilastra, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
7.000322	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 5 cm.	96,24	96,24	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	105,70	6,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>112,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>D10.0032</b>		<b>M2. CHAPADO GRANITO e=8 cmts.</b>			
		M <sup>2</sup> . de suministro y colocación de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesor 8 cmts. despiece según planos, canto tratado, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	5,63	
7.000326	1,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 8 cm.	110,24	110,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	119,70	7,18	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>126,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D10.0034</b>		<b>M2. CHAPADO GRANITO e=10 cmts.</b>			
		M <sup>2</sup> . de suministro y colocación de chapado de granito ALBERO abujardado, de espesor 10 cmts. despiece según planos, canto tratado, colocado con anclaje oculto recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.			
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000010	0,150 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,42	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	0,300 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	5,63	
7.000327	1,000 M².	M². BALDOSA DE GRANITO ALBERO ABUJ. ESPESOR 10 cm.	135,24	135,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	144,70	8,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>153,42</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0035</b>		<b>M2. CHAPADO AZULEJO SERIGRAFIADO</b> M². Chapado de azulejo serigrafiado con diseño a elegir, de espesor 1 cms. despiece según planos, recibido con mortero de cemento. Colocado y limpio.			
13.00135	1,050 M/2	M/2 DE AZULEJO SERIGRAFIADO	10,93	11,48	
D100080	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/5	72,37	1,45	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	26,10	1,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>27,63</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0040</b>		<b>ML. ALFEIZAR PIEDRA ARTIFICIAL</b> ML. Alfeizar de piedra especial de 30 ctms. de ancho y 5 de espesor color beige ,asentada con mortero 1/3 de cemento y arena, sobre muro de bloques.			
D100070	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/3	77,01	1,54	
1.000040	0,200 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	3,63	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
13.00030	1,000 ML.	ML. ALFEIZAR	11,59	11,59	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,00	1,20	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,19</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0050</b>		<b>M2. ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO</b> M². Enfoscado fratasado maestreado, realizado con mortero de cemento 1/3 de cemento y arena, de 15 mm. de espesor, a tendidos verticales, Incluso preparación del soporte, limpieza, regado y cualquier tipo de remate. Construcción según NTERPE-8			
D100070	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO 1/3	77,01	1,54	
1.000040	0,250 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	4,54	
1.000010	0,250 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10,10	0,61	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>10,73</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0052</b>		<b>M2 DE TRATAMIENTO ABURJADADO</b> M/2 DE tramamiento aburjado por procedimiento mecanico sobre paramentos de hormigón			
1.000020	0,450 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	7,60	
2.000360	0,450 H. D	H. DE BURJADA MECANICA	9,50	4,28	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,90	0,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,59</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D.100055</b>		<b>M2 DE TARIMA DE IPE 155 X 35 mm.</b> M/2 de suministro y colocación de tarima de madera IPE. de medidas 155 x 35 mm. con pp de rastreles de madera IPE de 30 x 50 mm. sujección de grapa de acero inoxidable con junta de 5 / 7 mm.			
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
1.000020	0,250 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	4,22	
13.00150	1,050 M/2	M/2 DE TARIMA DE IPE de medidas 155 x 35 mm.	93,35	98,02	
13.00152	1,160 M.L.	M.L. DE RASTREL DE MADERA DE IPE 50 X 35	6,75	7,83	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	114,80	6,89	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>121,66</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0060</b>		<b>M2. FABRICA BLOQUES HORMIGON "SPLIT"</b> M². Fábrica de bloques color crema de hormigón, de dimensiones 40x20x20 cms. asentado con mortero 1/5 de cemento y arena. Incluso formación , enlaces con fábrica existente.			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D100081	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5	75,81	1,52	
1.000040	0,400 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	7,27	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
13.00040	12,500 UD.	UD. BLOQUE DE HORMIGON TIPO SPLIT 40x20x20 cms.	1,95	24,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	39,60	2,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>42,01</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0061 M2. FABRICA BLOQUES HORMIGON LISO "BEIGE"</b>					
M <sup>2</sup> . Fábrica de bloques color beige de hormigón, de dimensiones 40x20x15 cms. asentado con mortero 1/5 de cemento y arena. Incluso formación , enlaces con fábrica existente.					
D100081	0,020 M3.	M3 MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1/5	75,81	1,52	
13.00041	12,500 UD.	UD. BLOQUE VISTO DE HORMIGON 40x20x15 cms. COLOR BEIGE.	0,90	11,25	
1.000040	0,400 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	7,27	
1.000010	0,400 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	6,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	26,50	1,59	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>28,09</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0070 ML. CIERRE CON MALLA</b>					
ML. de cierre metálico con malla galvanizada simple tensión, de dos metros de alto, postes cada 3 metros, galvanizados y cerradas con cemento de hormigón y grapado al terreno.					
D100030	0,050 M3.	M/3 HORMIGON H-17.5	53,92	2,70	
1.000040	0,161 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	2,93	
1.000010	0,161 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	2,60	
8.000140	2,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . MALLA SIMPLE TENSION GALVANIZADA	3,22	6,44	
2.000050	0,050 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	2,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	17,40	1,04	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>18,41</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0072 ML. DE PASAMANOS ACERO INOX. 2"</b>					
ML. de suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable 18/8 de 2" de diametro, con pletina y placa de amarre para dos tacos spic a paramento cada 2 metros, incluso forro de protección para transporte y colocación en obra.					
1.000040	0,025 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,45	
1.000010	0,025 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,40	
8.000136	1,000 ML.	ML. DE PASAMANOS EN ACERO INOX. DE 2 " 18/8	29,50	29,50	
13.00212	0,500 PP.	PP. DE TACOS SPIT	21,26	10,63	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	41,00	2,46	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>43,44</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0075 ML. CIERRE METALICO PANELES MALLAZO ELECTR.</b>					
ML. cierre metálico de 1,5 m. de alto con paneles de mallazo eletrosoldados, enmarcados con perfil, pestaña y pies de tubo galvanizados en caliente.					
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
8.000141	1,500 M/2.	M/2. DE MALLA ELECTROSOLDADA "CIERRES"	27,04	40,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	50,90	3,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>53,91</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0078 ML. DE BARANDILLA TUBO GALVANIZADO 2"</b>					
ML. De suministro y colocación de barandilla de acero galvanizado de 1 mt. de alta con pies derechos cada 2.5 mts.					
1.000040	0,035 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,64	
1.000010	0,035 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	0,57	
2.000075	0,022 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	0,66	
TOTAL EN					
8.000135	1,000 ML.	ML. DE BARANDILLA DE TUBO GALVANIZADO DE 2"	9,12	9,12	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D100020	0,009 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	0,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	11,50	0,69	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>12,16</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0079</b>		<b>ML. DE BARANDILLA PERFIL DE ACERO TRATADO</b>			
		ML. De suministro y colocación de barandilla de acero de 1 mt. de alta con pies derechos cada 4 mts. con anclaje a forjado, y perfiles redondos de balaustrada vertical cada 12 cmts.escudo del Ayt. en el centro según plano de detalle, acabado en tratamiento especial por cataforesis antioxidante en tono oxirón.			
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
8.000137	1,000 ML.	ML. DE BARANDILLA CON BARROTRES VERTICALES	196,00	196,00	
8.000180	1,000 KG.	KG. PINTURA OXIRON	12,72	12,72	
D100020	0,009 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	0,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	219,50	13,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>232,67</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0080</b>		<b>UD. PUERTA DE MALLA CON MARCO</b>			
		UD. de puerta de 0,80 x 2 m. de alto. de malla galvanizada, electrosoldada, con marcos de tubo, incluso cerradura de plafo con llave y tope, Totalmente instalada.			
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
8.000145	1,000	PUERPUERTA DE MALLA GALVANIZADA S.T.	109,45	109,45	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	126,60	7,60	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>134,22</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0090</b>		<b>UD. PUERTA DOS HOJAS DE MALLA CON MARCO</b>			
		UD. de puerta de dos hojas de 1,50 x 1,50 x 2 m. de alto. de malla electrosoldada galvanizada, , con marcos de tubo, incluso cerradura de plafón con llave ,topes y pasadores Totalmente instalada.			
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
8.000147	1,000 UD.	UD. PUERTA DOS HOJAS 3x2 m. DE MALLA GALVANIZADA CON MARCO	418,49	418,49	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	452,80	27,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>479,99</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0095</b>		<b>ML. DE TUBERIA DE ACERO INOX. DN-110</b>			
		ML. de suministro y colocación de tuberia de acero inoxidable DN-110 , con pp. de curva y brida de anclaje a pared.			
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
13.00090	1,000 ML.	ML. DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DN-110 mm. DE 5 mm.de pared	197,40	197,40	
13.00110	1,000	PARTPARTIDA DE TORNILLERIA, ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	220,30	13,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>233,56</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D10.0097</b>		<b>UD. DE PUERTA DE ACERO GALVANIZADO 5 mts.</b>			
		UD. de suministro y colocación de puerta galvanizada por inmersión en caliente de 5 mts. de largo por 2 mts. de alto, corredera , formada por tubos verticales de 30 x30 mm. separados 12 cmts. marco de tubo y rigidizadores verticales cada 1.20 mts.de 80 x30 mm. con zocalo inferior de chapa de 50 cmts. de alto, tren de ruedas inferiores guia inferior de tubo en suelo vista y empotrada en la zona del bloque , encarrilador superior sujeto a la fabrica de bloque, cierradura con llave,totamente instalada y funcionando.			
8.000148	1,000 UD.	UD. DE PUERTA CORREDERA DE 5 MTS.	1.062,92	1.062,92	
1.000010	0,500 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	8,08	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.080,10	64,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.144,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
<b>D10.1000</b>		<b>UD. PARTIDA INTEGRAL PARA RASANTEOS</b>			
		UD. PARTIDA INTEGRAL PARA EL RASANTEO A NUEVA COTA DE ACABADOS DE TODAS LAS TAPAS DE POZOS Y ARQUETAS DE CANALIZACIONES EXISTENTES.			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>450,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D10.1005</b>		<b>UD. PARTIDA INTEGRAL PARA REPARACIONES DE FACHADA</b>			
		UD. PARTIDA INTEGRAL PARA LA REPARACION DE ZOCALOS DEFACHADAS AFECTADAS POR LA OBRA			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>600,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS					
<b>D10.1110</b>		<b>M2 DE TABLERO HIDROFUGO DE 22 mm. de espeso</b>			
		M/2 De suministro y colocación de tablero hidrofugo de medidas 2444 x 1222 x 22 mm. recibido con tornilleria zin-cada y arandela elastica.			
13.00250	1,050 M/2	M/2 DE TABLERO HIDROFUGO DE MEDIDAS 2440 X 1222 X 22 mm.	6,68	7,01	
13.00210	0,500 UD.	UD. JUEGO TORNILLOS GALVANIZADOS	2,43	1,22	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D10.2000</b>		<b>M2 DE CUBIERTA DE CHAPA PRELACADA</b>			
		M/2 De cubierta de chapa prelacada color a elegir, tipo greca con pp. de tornilleria, arandelas y piezas especiales de remate.			
1.000050	0,230 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,32	
1.000010	0,230 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,72	
13.00100	1,150 M/2	M/2 DE PANEL DE CHAPA PRELACADA TIPO GRECA	17,80	20,47	
13.00110	1,000 PART	PARTIDA DE TORNILLERIA, ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	34,30	2,06	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>36,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D10.2010</b>		<b>M2 DE PANEL CELULAR METACRILATO</b>			
		M/2 De panel celular de metacrilato translucido de 24 mm. con perfil marco de sujecion y sellado.			
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
13.00120	1,050 M/2	M/2 DE PANEL CELULAR METACRILATO TRANSLUCIDO DE 24 mm.	68,02	71,42	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	74,90	4,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>79,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D10.2030</b>		<b>ML BARRERA DE SEGURIDAD ANCLADA</b>			
		m. Barrera de seguridad semirrigida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 soldado a placa de anclaje, con p.p. de postes, placa de anclaje, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.			
1.000040	0,100 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	1,82	
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
13.00200	1,000 ML.	ML. BARRERA METALICA BSM-NA	11,54	11,54	
13.00205	0,175 MT.	MT. DE POSTE METALICO C-120	11,18	1,96	
13.00210	0,250 UD.	UD. JUEGO TORNILLOS GALVANIZADOS	2,43	0,61	
13.00215	1,000 UD.	UD. PLACA DE ANCLAJE P/BARRERA	1,94	1,94	
13.00220	0,250 UD.	UD. DE AMORTIGUADOR TIPO U GALVANIZADO	2,30	0,58	
13.00225	0,125 UD.	UD. DE CAPTAFARO BARRERA A DOS CARAS	1,69	0,21	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	20,30	1,22	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>21,50</b>

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>D10.2040</b>		<b>UD. DE CARCASA DE PROTECCION</b>			
		UD. de suministro y colocación de armazón cubico 600 x600 x 600 mm. con cuatro apoyos y trampilla abisagrada para registro, realizada en chapa de acero inoxidable de 3 mm. incluso elementos de sujeción			
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
8.000250	3,000 M/2	M/2 de chapa de acero inoxidable de 3 mm.	75,93	227,79	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	321,70	19,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>340,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D10.2045</b>		<b>UD DE MODULO DE ANDAMIO COLGANTE</b>			
		UD de alquiler mensual de modulo de andamio colgante de 2.5 mts de largo y tablero de protección			
1.000010	1,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	16,16	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
2.000400	1,000 UD.	UD. DE MODULO DE ANDAMIO COLGANTE DE 2.5 MTS	125,00	125,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	159,30	9,56	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>168,89</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D10.2046</b>		<b>M2 F.TEC.ALU.LAMINAR 200 DESMONT.PO</b>			
		m2. Falso techo laminar de aluminio perfilado prelacado al horno en colore bronce de 200 mm. de ancho, suspendido de perfileria oculta, desmontable, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, terminado, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
1.000050	0,600 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	11,27	
1.000010	0,600 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	9,70	
13.00230	1,050 m2.	m2. Tec.laminar 200 desmontable P.O.	14,78	15,52	
13.00231	1,000 M/2	M/2 . DE ELEMENTOS DE SUJECCION OCULTOS	3,75	3,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	40,20	2,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>42,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>SUBCAPÍTULO COM11 PRESUPUESTOS PARCIALES</b>					
<b>D11.00010</b>		<b>UD. POZO DE REGISTRO HORMIGON 1,5&lt;H&lt;3,5</b>			
		UD. POZO DE REGISTRO DE HORMIGONADO " IN SITU" 1,5<H<3,5, INCLUSO COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.			
D200090	3,620 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	14,19	
D600040	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"	185,04	185,04	
D500060	1,750 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	188,72	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	388,00	23,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>411,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>D11.00020</b>		<b>UD. POZO DE RESALTO 1,5&lt;H&lt;3,5</b>			
		UD. POZO DE RESALTO 1,5<H<3,5, INCLUSO TUBERIA PVC 315 mm. Y TAPA DE FUNDICION TOTALMENTE COLOCADO.			
D200090	3,620 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	14,19	
D300140	1,000 UD.	UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160	57,55	57,55	
D600040	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"	185,04	185,04	
D500060	2,950 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	318,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	574,90	34,49	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>609,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>D11.00023</b>		<b>UD. POZO DE REGISTRO MDPE 600 mm. H&lt;1.80 mts</b>			
		UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<1,80mts.CON conexiones DE MANGUITO CON JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION , RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.			
2.000060	2,500 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	90,25	
2.000090	1,000 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	33,19	
2.000030	0,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	23,91	
4.000295	1,000 UD.	UD. DE POZO MDPE "POLIETILENO" H 1.8 mts DIAMETRO 600	750,95	750,95	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
D600040	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"	185,04	185,04	
7.000070	1,500 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	15,45	
7.000120	0,500 M/3	M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)	13,88	6,94	
D500060	0,500 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	53,92	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.210,10	72,61	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.282,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**D11.00025 UD. POZO DE REGISTRO MDPE 800 mm. H<2.5 mts**  
UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<2.5 mts.CON CONEXIONES PARA TUBERIA DE PVC CON CAMPANA Y JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION , RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

2.000060	2,500 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	90,25	
2.000090	1,000 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	33,19	
4.000300	1,000 UD.	UD. DE POZO MDPE "POLIETILENO" H<2.5 mt. DIAMETRO 800 mm.	1.550,44	1.550,44	
2.000030	0,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	23,91	
1.000010	2,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	32,32	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
D600040	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"	185,04	185,04	
7.000070	1,500 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	15,45	
7.000120	0,500 M/3	M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)	13,88	6,94	
D500060	0,500 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	53,92	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.009,60	120,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.130,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**D11.00026 UD. POZO DE REGISTRO MDPE 800 mm. H<3.00 mts**  
UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<3.0mts. , CON CONEXIONES DE MACHO PARA TUBERIA DE PVC DE CAMPANA JUNTA ELASTICA INCLUSO EXCAVACION , RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

2.000060	2,500 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	90,25	
2.000090	1,000 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	33,19	
4.000310	1,000 UD.	UD. DE POZO MDPE "POLIETILENO" H<3. mts. DIAMETRO 800 mm.	1.862,92	1.862,92	
2.000030	0,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	23,91	
1.000010	3,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	48,48	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
D600040	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"	185,04	185,04	
7.000070	1,700 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	17,51	
7.000120	0,600 M/3	M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)	13,88	8,33	
D500060	0,500 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	53,92	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.341,70	140,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.482,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

**D11.00027 UD. POZO DE REGISTRO MDPE 1000 mm. H<3.50 mt**  
UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H<3.50mts.CON CONEXIONES PARA TUBERIA DE PVC DE CAMPANA JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION , RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.

2.000060	3,000 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS TIPO MIXTA	36,10	108,30	
2.000090	1,000 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	33,19	
4.000330	1,000 UD.	UD. DE POZO MDPE "POLIETILENO" H<3.5 mts. DIAMETRO 1000 mm.	2.950,04	2.950,04	
2.000030	0,500 H. G	H. GRUA AUTOPROPULSADA 20Tn.	47,82	23,91	
1.000010	4,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	64,64	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
D600040	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"	185,04	185,04	
7.000070	1,900 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	19,57	
7.000120	0,800 M/3	M/3 ZAHORRA ARTIF. ZA (40)	13,88	11,10	
D500060	0,500 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	53,92	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3.486,10	209,17	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3.695,22</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>D11.00030 UD. POZO DE LLAVES BAJO CALZADA D-600</b>					
UD. POZO DE LLAVES. BAJO CALZADA					
D500060	1,100 M3	M3 HORMIGON HM-20. COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	118,62	
D600040	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"	185,04	185,04	
D400120	2,000 UD.	UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm.	5,20	10,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	314,10	18,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>332,91</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D11.00031 UD. POZO LLAVES BAJO ACERA D-600</b>					
UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigón de 20 ctms. y tubo pvc de 600 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y tapa circular de 600 mm.					
4.000092	1,000 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 630 MM. SERIE SN-4	164,94	164,94	
D100020	0,450 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	23,77	
D600040	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 60 CMS. "ACERAS"	185,04	185,04	
D400120	2,000 UD.	UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm.	5,20	10,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	384,20	23,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>407,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

<b>D11.00032 UD. POZO LLAVES BAJO ACERA D-1000</b>					
UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigón de 20 ctms. y tubo pvc de 1000 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y tapa circular de 800 mm.					
4.000095	1,000 ML.	ML. TUBERIA CORRUGADA DE PVC DE DIAMETRO 1000 MM. SERIE SN-4	273,66	273,66	
D100020	0,450 M3.	M3 HORMIGON HM-15	52,82	23,77	
D600045	1,000 UD.	UD. TAPA FUNDICION DIAMETRO 80 cmnts´..	391,22	391,22	
D400120	2,000 UD.	UD. MANGUITO DE DIAMETRO 100-200 mm.	5,20	10,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	699,10	41,95	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>741,00</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS

<b>D11.00050 UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40</b>					
UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTOCON TUBERIA DE PLIETILENO DE 40 mm , LLAVE DE CORTE , COLLARIN DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA CON TAPA PRACTCABLE.					
D400010	4,000 ML.	ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIEMT	9,73	38,92	
D300100	0,750 ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 400 mm. SERIE SN-4	78,82	59,12	
1.000010	4,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	64,64	
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
D500060	0,150 M3	M3 HORMIGON HM-20. COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	16,18	
8.000065	1,000 UD.	UD. TAPA CIRCULAR PRACTICABLE CON MARCO DE FUNDICION modelo	80,67	80,67	
D400135	4,000 ML.	ML. TUBERIA DE POLIETILENO B.D. 40mm. 10 ATM	6,37	25,48	
D400090	1,000 UD.	UD. COLLARIN TOMA HASTA 2"	42,40	42,40	
D400100	1,000 UD.	UD. LLAVE DE ESFERA HASTA 2"	21,44	21,44	
5.000680	1,000 PIEZ	PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA	23,18	23,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	390,20	23,41	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>413,61</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D11.00060 UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANTO. 6 mts</b>					
UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPI-CA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm. y PROLONGACION EN TUBO UNE EN 1401 DEDIAMETRO 400 mm. Y JUNTA DE CAUCHO .DE PROFUNDIDADVARIABLE hasta 2 MTS mts. INCLUSO PIEZA DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN ENTRADAS A LA ARQUETA. CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION PRACTICA-BLE.					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D300010	6,000 ML.	ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt	38,81	232,86	
D200030	1,000 M3.	M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3	142,34	142,34	
1.000010	4,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	64,64	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
4.000245	1,000 UD.	UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400 mm. de dos	119,05	119,05	
4.000080	1,500 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4	66,12	99,18	
4.000166	1,000 UD	MUD MANGUITO REDUCCION PVC DIAMETRO 315 A 200	57,71	57,71	
13.00027	1,000 PP.	PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO	5,77	5,77	
D500060	0,150 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	16,18	
8.000065	1,000 UD.	UD. TAPA CIRCULAR PRACTICABLE CON MARCO DE FUNDICION modelo	80,67	80,67	
D300050	6,000 ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4	15,86	95,16	
D300140	1,000 UD.	UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160	57,55	57,55	
D300170	2,000 UD.	UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90º	20,67	41,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.048,80	62,93	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.111,72</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D11.00061 UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANT. 9 mts.**  
UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPI-  
CA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm. y PROLONGACION EN TUBO UNE EN 1401 DE DIAMETRO  
400 mm. Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDAD VARIABLE hasta 2 MTS mts. INCLUSO PIEZA  
DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPUMA DE  
POLIURETANO EN ENTRADAS A LA ARQUETA. CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION

D300010	9,000 ML.	ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt	38,81	349,29	
D200030	1,500 M3.	M3. DEMOLICION OBRAS DE FABRICA HASTA 1 M/3	142,34	213,51	
1.000010	4,000 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	64,64	
1.000040	2,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	36,34	
4.000245	1,000 UD.	UD. DE ARQUETA de POLIETILENO TELESCOPICA DTRO. 400 mm. de dos	119,05	119,05	
4.000080	1,500 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4	66,12	99,18	
4.000166	1,000 UD	MUD MANGUITO REDUCCION PVC DIAMETRO 315 A 200	57,71	57,71	
4.000141	1,000 UD.	UD. CLIP DE ENTRONQUE PVC 315/200 mm.	51,19	51,19	
13.00027	1,000 PP.	PP. DE SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO	5,77	5,77	
D500060	0,150 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	16,18	
D600050	1,000 UD.	UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS.	44,76	44,76	
D300050	9,000 ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4	15,86	142,74	
D300170	2,000 UD.	UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90º	20,67	41,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.241,70	74,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.316,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

**D11.00070 UD. SUMIDERO SIFONICO REJILLA**  
UD. DE SUMIDERO SIFONICO REJILLA

D300010	3,000 ML.	ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt	38,81	116,43	
D500060	0,150 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	16,18	
D600080	1,000 UD.	UD. REJILLA FUNDICION DUCTIL 570 x370 x 43 m	37,99	37,99	
D300050	3,000 ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4	15,86	47,58	
D300140	1,000 UD.	UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160	57,55	57,55	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	275,70	16,54	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>292,27</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**D11.00075 UD. DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO**  
UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO MEDIDAS  
210 X 420 X 500 mm. CON TEJA EXTRAIBLE, SALIDA VARIABLE 160/200 mm. Y REJILLA ABATIBLE DE  
DUNDICION DUCTIL 505 x250. INCLUSO PIEZA DE SUPLEMENTO PARA ENTREGA DE CANALE-  
TAS CON PENDIENTE INCORPORADA.

D300010	4,000 ML.	ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt	38,81	155,24	
1.000040	0,500 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
D300275A	1,000 UD.	UD. DE SUMIDERO SIFONICO DE POLIPROPILENO	144,24	144,24	
D500060	0,150 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	16,18	
D300140	1,000 UD.	UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160	57,55	57,55	
D300050	4,000 ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4	15,86	63,44	



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	445,70	26,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>472,48</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D11.00080 UD. SUMIDERO SIFONICO VBS FUNDITUBO</b>					
<b>UD. SUMIDERO SIFONICO MODELO VBS DE FUNDITUBO O SIMILAR</b>					
D300010	3,000 ML.	ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<4 mt	38,81	116,43	
D500060	0,150 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	16,18	
D300050	3,000 ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4	15,86	47,58	
D300140	1,000 UD.	UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160	57,55	57,55	
D300270	1,000 UD.	UD. DE SUMIDERO VBS SIFONICO	463,91	463,91	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	701,70	42,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>743,75</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D11.00091 UD. SUMIDERO SIFONICO BUZON</b>					
<b>UD. DE SUMIDERO SIFONICO TIPO BUZON</b>					
D200090	4,000 ML.	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	15,68	
D500060	0,370 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	39,90	
D300140	1,000 UD.	UD. ENTRONQUE EN CLIP PVC 315/160	57,55	57,55	
D600050	1,000 UD.	UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS.	44,76	44,76	
D300170	2,000 UD.	UD. CODO PVC DIAMETRO 160/90°	20,67	41,34	
D300050	5,000 ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 160 mm. SERIE SN-4	15,86	79,30	
D500090	1,000 M2	M2. ENCOFRADO DE MADERA	12,31	12,31	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	290,80	17,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>308,29</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D11.00090 ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-35</b>					
ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 35 cmts. de ancho vista, acabado enlucido.					
D500280	1,000 ML.	ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML OPERACION	22,89	22,89	
D500050	0,170 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	12,47	
D6000150	0,500 M2	M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA	11,93	5,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	41,30	2,48	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>43,81</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D.1100091 ML. BORDILLO "HOR.JASPEADO" RIGOLA(16/25)-35</b>					
ML. Bordillo 16/25 jaspeado, TUMBADO con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 35 cmts. de ancho vista, acabado enlucido.					
D500050	0,200 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	14,67	
D500282	1,000 ML.	ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO	21,36	21,36	
D6000150	0,500 M2	M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA	11,93	5,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,00	2,52	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>44,52</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D.1100092 ML. BORDILLO "JASPEADO" RIGOLA(16/25)-35</b>					
ML. Bordillo 16/25 jaspeado, con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 35 cmts. de ancho vista, acabado enlucido.					
D500050	0,170 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	12,47	
D500282	1,000 ML.	ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO	21,36	21,36	
D6000150	0,500 M2	M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA	11,93	5,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	39,80	2,39	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>42,19</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D11.00093 ML. BORDILLO "JASPEADO" (16/25)</b>					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ML. Bordillo 16/25 y cimentación con hormigón HM-20					
D500282	1,000 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 16/25 JASPEADO	21,36	21,36	
D500010	0,120 M3	M3 HORMIGON HM-15 COLOCADO	72,36	8,68	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	30,00	1,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>31,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D11.00095 ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-25</b>					
ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 25 cms. de ancho vista, acabado enlucido.					
D500280	1,000 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML OPERACION	22,89	22,89	
D500050	0,130 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	9,54	
D6000150	0,500 M2	M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA	11,93	5,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	38,40	2,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>40,70</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
<b>D11.00096 ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-40</b>					
ML. BORDILLO RIGOLA (15/25)-40 ML. Bordillo 15/25 con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 40 cms. de ancho vista, acabado enlucido.					
D500280	1,000 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML OPERACION	22,89	22,89	
D500050	0,190 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	13,94	
D6000150	0,500 M2	M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA	11,93	5,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	42,80	2,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>45,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D.1100097 ML. BORDILLO RIGOLA (15/35)-35</b>					
ML. Bordillo 15/35 con rigola de Hormigón "in situ" HM-20 de 35 cms. de ancho vista, acabado enlucido.					
D500281	1,000 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 15/35 COLOCADO < 25 ML OPERACION	25,47	25,47	
D500050	0,170 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	12,47	
D6000150	0,500 M2	M2 DE ENCOFRADO CHAPA METALICA	11,93	5,97	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	43,90	2,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>46,54</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D11.00100 ML. BORDILLO TUMBADO APARCAMIENTO</b>					
ML. BORDILLO TUMBADO PARA APARCAMIENTO					
D500040	0,100 M3	M3 HORMIGON H-175 C. E. OBRAS DE FRABRICA	103,38	10,34	
D500280	1,000 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML OPERACION	22,89	22,89	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	33,20	1,99	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>35,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>D11.00101 ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA BP-2</b>					
ML. BORDILLO RIGOLA PREFABRICADO TIPO BARRERA BP-2 color crema					
D500289	1,000 ML	ML. BORDILLO H. BARRERA BP-2	35,99	35,99	
8.000150	0,150 M²	M² ENCOFRADO CHAPA METALICA	6,10	0,92	
D500050	0,200 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	14,67	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	51,60	3,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>54,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D11.00102 ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA BP-3</b>					
ML. BORDILLO RIGOLA BARRERA TIPO BP-3					
D500050	0,320 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	23,48	
8.000150	0,150 M²	M² ENCOFRADO CHAPA METALICA	6,10	0,92	
D500290	1,000 ML	ML. BORDILLO H. BARRERA BP-3	47,52	47,52	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	71,90	4,31	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>76,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>D11.00103</b>		<b>ML. BORDILLO RIGOLA DE ISLETA</b>			
		ML. de bordillo-rigola ( de 20 ctms. de ancho) de isleta con bordillo estriado 25 x 18 ctms. con parte proporcional de piezas erminales en curva.			
D500050	0,150 M3	M3 HORMIGON HM-20 COLOCADO	73,37	11,01	
D500300	1,000 ML.	ML. BORDILLO DE ISLETA	15,75	15,75	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	26,80	1,61	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>28,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D11.00110</b>		<b>UD. ALCORQUE DE HORMIGON</b>			
		UD. ALCORQUE DE HORMIGON CON DIMENSIONES 80X80X1			
D200090	0,640 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	2,51	
D500040	0,260 M3	M3 HORMIGON H-175 C. E. OBRAS DE FRABRICA	103,38	26,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	29,40	1,76	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>31,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>D11.00120</b>		<b>UD. BASAMENTO CON PERNOS DE ACERO</b>			
		Rotura de pavimento o acera, excavación de 0,6x0,5x0,5 en todo tipo de terrenos y hormigonado, previa colocación de pernos, con hormigón 200 Hg/m3 de dosificación. Incluso retirada de sobrantes. Completamente realizado.			
D100040	0,150 Ho	M/3 HORMIGON HM-20	58,13	8,72	
D9.18046	4,000 UD	UD. PERNOS DE ANCLAJE COLUMNA 10 M.	26,29	105,16	
1.000040	0,300 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	5,45	
1.000010	0,300 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	4,85	
2.000050	0,200 H. R	H. RETROEXCAVADORA DE 135 CV	54,00	10,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	135,00	8,10	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>143,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>D11.00129</b>		<b>UD. ARQUETA ASPIRACION 1x0.6x0.6 m.</b>			
		UD. Arqueta de aspiración de 1 x 0.60 x 0.60 m. Incluso excavación, encofrado y hormigonado.			
D200090	0,600 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	2,35	
D500090	3,280 M2	M2. ENCOFRADO DE MADERA	12,31	40,38	
D500060	0,500 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	53,92	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	96,70	5,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>102,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D11.00130</b>		<b>UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms.</b>			
		UD. DE ARQUETA 40x40, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.			
D200090	1,000 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	3,92	
4.000080	0,750 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4	66,12	49,59	
D500060	0,150 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	16,18	
D600050	1,000 UD.	UD. TAPA DE FUNDICION 40 x 40 CMS.	44,76	44,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	114,50	6,87	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>121,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D11.00131</b>		<b>UD. ARQUETA DE 50 x 50 cms.</b>			
		UD. DE ARQUETA 50x50, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.			
D200090	1,000 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	3,92	
8.000072	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 50 x 50 cm. CLASE C-250	52,74	52,74	
4.000080	0,750 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4	66,12	49,59	
D500060	0,170 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	18,33	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	124,60	7,48	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>132,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
<b>D11.00132</b>		<b>UD. ARQUETA DE 70 x 70 cms.</b>			
		UD. ARQUETA DE 70 x 70 cms. UD. DE ARQUETA 60x60, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.			
D200090	1,000 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	3,92	
8.000073	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 70 x 70cm. CLASE C-250	92,74	92,74	
4.000080	0,750 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4	66,12	49,59	
D500060	0,180 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	19,41	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	165,70	9,94	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>175,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>D11.00134</b>		<b>UD. ARQUETA DE 80 x 80 cms.</b>			
		UD. DE ARQUETA 80x80, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.			
D200090	1,000 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	3,92	
8.000075	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 80 x 80cm. CLASE C-250	224,74	224,74	
4.000080	0,750 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4	66,12	49,59	
D500060	0,200 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	21,57	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	299,80	17,99	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>317,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>D11.00136</b>		<b>UD. DE ARQUETA TELECNES 1.35X 0.8 X 1.00 mt.</b>			
		UD. de arqueta de hormigón con paredes de espesor 15 ctms. para registro de telecomunicaciones, con tapa de fundición ductil de medidas 1350 x 871 x 75 mm ref. CF2S 122.068 AV clase B-125 . de la casa NORINCO o equivalente.			
D200090	1,500 ML	ML. EXCAVACION EN ZANJA	3,92	5,88	
8.000078	1,000 UD.	UD. TAPA CON MARCO DE FUNDICION 1350x 871x e=75mm. CLASE	242,74	242,74	
4.000080	0,750 ML.	ML. TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 400 MM. SERIE SN-4	66,12	49,59	
D500060	0,800 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	86,27	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	384,50	23,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>407,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D11.00400</b>		<b>UD DE JARDINERA IN SITU 1.2 X 1.6 0x 0.9</b>			
		UD. DE JARDINERA REALIZADA EN SITU DE MEDIDAS 1.6 X1.2 Y 0.9 MTS. DE ALTO FORMADA POR CONTENEDOR DE HORMIGON ARMADO ,CAHAPADO CON PIEDRA NATURAL TIPO GRANITO ABU-JARDADO O SIMILAR DE 20 mm.DE ESPESOR CON ZOCALO REHUNDIDO Y CENEFA PERIMETRAL SUPERIOR DE AZULEJO SERIGRAFIADA, IMPERMEABILIZADA CON POLIESTER, CON DESAGUE DE FONDO CONECTADO A LA RED DE SANEAMIENTO, RELLENO DE GRAVA FILTRANTE Y TIERRA VEGETAL.			
D500070	1,000 M3	M3 HORMIGON ARMAD HA-20 ENCOFRADO VISTO	220,34	220,34	
D10.0030	7,000 M2	M2. CHAPADO GRANITO e=2 ctms.	85,04	595,28	
13.00010	8,000 M <sup>2</sup> .	M <sup>2</sup> . POLIESTER 4 mm.	16,10	128,80	
7.000160	0,800 M/3	M/3 DE GRAVA DE 12 / 20 mm.	18,95	15,16	
12.00010	1,000 M/3	M/3 TIERRA VEGETAL SUMINISTRADA EN OBRA	16,10	16,10	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	975,70	58,54	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.034,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>D.1100800</b>		<b>UD. DE REBAJE BALDOSA EN PASO PEATONES</b>			
		UD. de rebaje de acera con baldosa para paso de paso peatones adaptado a la normativa con planos de pendiente inferior al 12%, rebajando el bordillo, demolición de solera, y reposición del embaldosado de acera.			
D200020	7,600 M2	M2. DEMOLICION DE ACERAS	9,95	75,62	
D200080	11,300 ML.	ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO	3,99	45,09	
D200120	6,160 M3	M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA	4,00	24,64	

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
D500280	4,200 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML OPERACION	22,89	96,14	
D500060	0,170 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	18,33	
D500250	* 5,040 M2	M2 SOLERA HORMIGON 15 cmts BAJO-ACERAS	14,30	72,07	
D500360	9,840 M2	M2. PAV. BALDOSA GRIS 30x30x3 cm < 50 M2 OPERACION	21,45	211,07	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>542,96</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D.1100802 UD. DE REBAJE SOLERA EN PASO PEATONES</b>					
UD. de rebaje de acera de hormigón para paso de peatones adaptado a la normativa con planos de pendiente inferior al 12%, rebajando el bordillo, demolición de solera, y reposición del embaldosado de acera.					
D200020	7,600 M2	M2. DEMOLICION DE ACERAS	9,95	75,62	
D200080	11,300 ML	ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO	3,99	45,09	
D200120	6,160 M3	M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA	4,00	24,64	
D500280	4,200 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML OPERACION	22,89	96,14	
D500060	0,170 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	18,33	
D500241	* 5,040 M2	M2. PAVIMTO. DE HORM. CEPILLADO ACERAS e=15c	32,02	161,38	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>421,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D.1100810 UD. DE REBAJE BALDOSA EN PASO VEHICULOS</b>					
UD. de rebaje de acera en paso de paso de vehiculos de medidas exteriores 4.2 x0.6 adaptado a la normativa municipal ,rebajando el bordillo, demolición de solera, y reposición del embaldosado de acera y pintura amarilla de señalización.					
D200020	3,000 M2	M2. DEMOLICION DE ACERAS	9,95	29,85	
D200080	5,400 ML	ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO	3,99	21,55	
D200120	3,000 M3	M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA	4,00	12,00	
D500280	4,200 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML OPERACION	22,89	96,14	
D500060	0,170 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	18,33	
D500250	* 2,520 M2	M2 SOLERA HORMIGON 15 cmts BAJO-ACERAS	14,30	36,04	
D500360	2,520 M2	M2. PAV. BALDOSA GRIS 30x30x3 cm < 50 M2 OPERACION	21,45	54,05	
D700035	1,100 M2	M2. PINTURA AMARILLA DE SEÑALIZACION	18,40	20,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>288,20</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D.1100815 UD. DE REBAJE SOLERA EN PASO VEHICULOS</b>					
UD. de rebaje de acera en paso de paso de vehiculos de medidas exteriores 4.2 x0.6 adaptado a la normativa municipal ,rebajando el bordillo, demolición de solera, y reposición del solado de de acera con hormigón fratasado de 20 cmts de espesor y pintura amarilla de señalización.					
D200020	3,000 M2	M2. DEMOLICION DE ACERAS	9,95	29,85	
D200080	5,400 ML	ML. CORTE PAVIMENTO RIGIDO	3,99	21,55	
D200120	3,000 M3	M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA	4,00	12,00	
D500280	4,200 ML	ML. BORDILLO HORMIGON 15/25 COLOCADO < 25 ML OPERACION	22,89	96,14	
D500060	0,700 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	75,49	
D700035	1,100 M2	M2. PINTURA AMARILLA DE SEÑALIZACION	18,40	20,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>255,27</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D.110820 ML. RIGOLA SOBRE CALZADA ACTUAL</b>					
ML. de formación de rigola sobre calzada actual ,comprendiendo cajeadado en aglomerado y formación de rigola de hormigón con 15 cmts. de espesor acabado pulido.					
D200070	1,000 ML	ML. CORTE EN PAVIMENTO DE AGLOMERADO	1,67	1,67	
D200040	0,350 M2	M2. DEMOLICION DE CALZADAS	1,89	0,66	
D200120	0,350 M3	M3 APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA	4,00	1,40	
D5001601	0,040 M3	M3 SUBBASE GRANULAR ZA ( 25 cm.) (25)	21,70	0,87	
D500060	0,100 M3	M3 HORMIGON HM-20, COLOCADO Y ENCOFRADO	107,84	10,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,38</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO COM12 SEGURIDAD Y SALUD</b>					
D12.00010		UD. CASCO DE SEGURIDAD UD. Casco de seguridad.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
D12.00020		UD. PAR DE GUANTES DE CUERO UD. Par de guantes de cuero.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
D12.00030		UD. PAR DE GUANTES DE GOMA UD. Par de guantes de goma.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
D12.00040		UD. PAR DE BOTAS DE GOMA UD. Par de botas de goma.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
D12.00050		UD. PAR DE BOTAS DE LONA UD. Par de botas de lona.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,43</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
D12.00060		UD. PAR DE BOTAS DE CUERO UD. Par de botas de cuero.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
D12.00070		UD. MONO O BUZO DE TRABAJO UD. Mono o buzo de trabajo.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
D12.00080		UD. IMPERMEABLE UD. Impermeable.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,62</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
D12.00090		UD. GAFAS ANTIPOLVO UD. gafas de seguridad contra el polvo e impactos.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
D12.00100		UD. PANTALLA PROTECCION PARTICULAS UD. Pantalla de seguridad para protección contra proyecciones de partículas.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
D12.00110		UD. PROTECTOR AUDITIVO UD. de proyector auditivo.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
D12.00120		UD. VALLA NORMALIZADA UD. Valla normalizada para desviación del tráfico de 1,95 x 0,95 m. incluso colocación, considerando tres usos.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
D12.00130		UD. SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO UD. Señal normalizada de tráfico, incluso soporte metálico y colocación, considerado tres usos.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
D12.00140		UD. CARTEL INDICATIVO			

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		UD. de cartel indicativo de riesgo, incluida colocación con soporte metálico, para tres usos.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
D12.00150		<b>ML. CORDON DE BALIZAMIENTO</b>			
		Metro lineal de cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
D12.00160		<b>ML. BARANDILLAS PROTECCION</b>			
		Metro lineal de barandillas de protección para paso a viviendas.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
D12.00170		<b>UD. BALIZA LUMINOSA</b>			
		UD. de baliza luminosa XENON-FLASH. de 2.000 candelas y 60/85 impulsos por minuto.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
D12.00180		<b>UD. EXTINTOR DE INCENDIOS</b>			
		UD. Extintor de incendios.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>91,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
D12.00190		<b>UD. TOMA Y RED DE TIERRA</b>			
		UD. Toma y red de tierra			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>363,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
D12.00200		<b>UD. INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300 MA</b>			
		UD. interruptor diferencial de 300 mA			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>106,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
D12.00210		<b>H. BRIGADA DE SEGURIDAD</b>			
		Mano de obra de brigada de seguridad en conservación de instalaciones. Vigilante de seguridad.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
D12.00220		<b>UD. RECIPIENTE PARA BASURAS</b>			
		UD. Recipiente para basuras			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
D12.00230		<b>UD. MES ALQUILER VESTUARIOS</b>			
		UD. de mes de alquiler de vestuarios.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>300,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
D12.00240		<b>UD. TAQUILLA INDIVIDUAL</b>			
		UD. de taquilla individual			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,03</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS					
D12.00250		<b>UD. BANCO DE MADERA 5 PERSONAS</b>			
		UD. banco de madera para 5 personas.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
D12.00260		<b>UD. RADIADOR DE INFRAROJOS</b>			
		UD. de radiador de infrarojos.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
D12.00270		<b>UD. CALENTADOR DE AGUA 200 L</b>			
		UD. Calentador de agua para 200 litros.			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>210,35</b>

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
D12.00280		<b>UD. ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA</b> UD. de acometida de agua y energía			
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>120,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
D12.00290		<b>UD. BOTEQUIN REGLAMENTARIO</b> UD. botequín reglamentario.			
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>90,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
D12.00300		<b>UD. REPOSICION MANTENIMIENTO SANITARIO</b> UD. de reposición de mantenimiento sanitario.			
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>180,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					



**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO COM13 RIEGO AUTOMATICO</b>					
<b>D13.0005</b>		<b>ML. DE ZANJA PARA TUBERIA DE RIEGO</b>			
		ML. DE ZANJA PARA TUBERIAS DE RIEGO, CON UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 60 CTMS. COMPACTADO DE ZANJA, RELLENO Y TRANSPORTE DE SOBRAINTES VERTEDERO			
1.000010	0,100 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	1,62	
2.000075	0,020 H. C	H. CARGADORA COMPACTA DE 700 kg. DE CARGA . Y PESO	30,00	0,60	
		TOTAL EN			
2.000090	0,018 H.	H. CAMION 12 Tn.	33,19	0,60	
2.000190	0,010 H. B	H. BANDEJA VIBRANTE	13,36	0,13	
6.000010	0,200 M/3	M/3 CANON DE VERTEDERO	0,24	0,05	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,00	0,18	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>		.....	<b>3,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>D13.00010</b>		<b>UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ANGULO 120° 1.6M</b>			
		UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ANGULO 120° Y 1.60 MTS			
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
12.00117	1,000 UD D	UD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE	3,12	3,12	
12.00121	1,000 UD.	UD. DE BOQUILLA 89-1485 ARCO 120° Y 1.60 MTS MODELO "TORO" O	1,52	1,52	
12.00126	1,000 UD.	UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA	6,06	6,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,60	0,76	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>		.....	<b>13,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D13.00015</b>		<b>UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X4.6 MT</b>			
		UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30 X4.60 MTS			
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
12.00117	1,000 UD D	UD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE	3,12	3,12	
12.00118	1,000 UD.	UD. DE BOQUILLA 89-1500 ARCO 1,3 X 4.6 MTS MODELO "TORO" O	1,52	1,52	
12.00126	1,000 UD.	UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA	6,06	6,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,60	0,76	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>		.....	<b>13,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D13.00020</b>		<b>UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X9.20MT</b>			
		UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO DE 1.30 X 9.20 MTS.			
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
12.00117	1,000 UD D	UD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE	3,12	3,12	
12.00119	1,000 UD.	UD. DE BOQUILLA 89-1503 ARCO 1.3 X 9.2 MTS "TORO " O EQUIVALENTE	1,52	1,52	
12.00126	1,000 UD.	UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA	6,06	6,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,60	0,76	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>		.....	<b>13,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D13.00025</b>		<b>UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30X5.50 M</b>			
		UD. DE DIFUSOR CON BOQUILLA ARCO 1.30 X 5.5 MTS.			
1.000050	0,100 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
12.00117	1,000 UD D	UD DIFUSOR MODELO "TORO" O EQUIVALENTE	3,12	3,12	
12.00120	1,000 UD.	UD. DE BOQUILLA 89-1509 ARCO 1.3 X 5.5 MTS. MODELO " TORO " O	1,52	1,52	
12.00126	1,000 UD.	UD. DE COLLARIN Y CODO DE TOMA	6,06	6,06	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	12,60	0,76	
		<b>TOTAL PARTIDA</b>		.....	<b>13,34</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D13.00026</b>		<b>UD DE ASPERSOR</b>			
		UD de suministro y colocación de aspersor			
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
12.00116	1,000 UD A	UD ASPERSOR DE TURBINA refe 35-8930 de la casa "TORO o	30,81	30,81	
12.00118	1,000 UD.	UD. DE BOQUILLA 89-1500 ARCO 1,3 X 4.6 MTS MODELO	1,52	1,52	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
"TORO O					
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>41,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D13.00027 UD. DE PROGRAMADOR 4 ESTACIONES</b>					
UD. DE PROGRAMADOR A PILAS DE 4 ESTACIONES TIPO DC4-10 "GALCON O EQUIVALENTE" CON ARMARIO DE INTERPERIE Y TAPA CON CIERE DE SEGURIDAD					
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
12.00124	1,000 UD.	UD. PROGRAMADOR A PILAS MODELO "TORO " DC4-100 EQUIVALENTE	120,71	120,71	
12.00128	1,000 UD.	UD. ARMARIO INTERPERIE PARA PROGRAMADOR MODELO TORO GK8-CAB-02	60,13	60,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	185,50	11,13	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>196,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>D13.00030 UD. DE PROGRAMADOR 6 ESTACIONES</b>					
UD. DE PROGRAMADOR A PILAS DE 6 ESTACIONES TIPO DC6-10 GALCON " O EQUIVALENTE" CON ARMARIO DE INTERPERIE Y TAPA CON CIERE DE SEGURIDAD					
1.000050	0,250 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	4,70	
12.00125	1,000 UD.	UD. PROGRAMADOR MODELO "TORO " DC6-10 O EQUIVALENTE DE 6	161,43	161,43	
12.00128	1,000 UD.	UD. ARMARIO INTERPERIE PARA PROGRAMADOR MODELO TORO GK8-CAB-02	60,13	60,13	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	226,30	13,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>239,84</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D13.00032 UD VALVULA DE 1" A PILAS CON ROGRAMADOR</b>					
UD. de suministro y colocación de valvula de 1" tipo galcon DC1-54 "o equivalente "a pilas con programador.					
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
12.00122	1,000 UD.	UD. DE VALVULA CON PROGRAMADOR TIPO GALCON O EQUIVALENTE DE 1"	135,00	135,00	
5.000680	1,000 PIEZ	PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA	23,18	23,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	177,00	10,62	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>187,58</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D13.00033 UD VALVULA DE 2" A PILAS CON ROGRAMADOR</b>					
UD. de suministro y colocación de valvula de 2" tipo galcon DC1-54 "o equivalente "a pilas con programador.					
1.000050	1,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	18,78	
12.00123	1,000 UD.	UD. DE VALVULA CON PROGRAMADOR TIPO GALCON O EQUIVALENTE DE 2"	240,00	240,00	
5.000680	1,000 PIEZ	PIEZAS ESPECIALES Y DE RACORRERIA	23,18	23,18	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	282,00	16,92	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>298,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D13.00035 UD. DE ELECTROVALVULA DE 1"</b>					
UD. DE ELECTROVALVULA DE 1" UD. de suministro y colocación de electrovalvula de 1" con solenoide					
1.000040	1,000 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
12.00112	1,000 UD.	UD. DE ELECTROVALVULA DE 1" CON SOLENOIDE	25,37	25,37	
5.000660	1,000 UD.	UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORRERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	75,70	4,54	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>80,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
<b>D13.00040 UD. DE ELECTROVALVULA DE 2"</b>					
UD. de suministro y colocación de electrovalvula de 2" con solenoide					

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000040	1,000	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
12.00115	1,000	UD UD. ELECTROVALVULA DE 2" CON SOLENOIDE	65,74	65,74	
5.000660	1,000	UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000	cost costes indirectos	116,10	6,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>123,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D13.00045 UD. DE ELECTROVALVULA DE 3"</b>					
UD. de suministro y colocación de electrovalvula de 3" con solenoide					
1.000040	1,000	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
12.00114	1,000	UD UD. ELECTROVALVULA DE 3" CON SOLENOIDE	76,00	76,00	
5.000660	1,000	UD. UD. PIEZAS ESPECIALES Y RACORERIA	32,19	32,19	
%MA	6,000	cost costes indirectos	126,40	7,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>133,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D13.00048 UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 1"</b>					
UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 2" UD. de suministro y colocación de filtro de anillas de 1 " modelo FA-54 Q= 5 m3/h					
1.000040	1,000	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
13.00098	1,000	UD. UD. DE FILTRO DE ANILLAS 1" FA-54	110,11	110,11	
%MA	6,000	cost costes indirectos	128,30	7,70	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>135,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D13.00050 UD. DE FILTRO DE ANILLAS DE 2"</b>					
UD. de suministro y colocación de filtro de anillas de 2 " modelo FA-58 Q= 18 m3/h					
1.000040	1,000	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	18,17	
12.00100	1,000	UD. UD. FILTRO ANILLAS 2" 120 FA-58	176,85	176,85	
%MA	6,000	cost costes indirectos	195,00	11,70	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>206,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D13.00052 UD. VALVULA ANTISIFON 1/2" MACHO</b>					
UD. de suministro y colocación de valvula antisifón 1/2 macho					
1.000040	0,500	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
12.00072	1,000	UD. UD. VALVULA ANTISIFON 1/2 " MACHO	5,10	5,10	
%MA	6,000	cost costes indirectos	14,20	0,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D13.00055 UD. VALVULA de lavado 16 mm.</b>					
UD. de suministro y colocación de valvula de lavado de 16 mm.					
1.000040	0,500	H. O H. OFICIAL 2ª	18,17	9,09	
12.00080	1,000	UD. UD. VALVULA DE LAVADO METAFIM 1/2"	4,29	4,29	
%MA	6,000	cost costes indirectos	13,40	0,80	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D13.00070 UD DE REGULADOR DE PRESION A 3.5 Kg/cm2</b>					
UD. DE REGULADOR DE PRESION CON SALIDA AUTORREGULADA PARA PRESION DE 3.5 Kg /cm2 y Q = 4 M3/ H.					
1.000050	0,100	H. OFICIAL 1ª	18,78	1,88	
12.00110	1,000	UD. UD. REGULADOR DE PRESION 3.5 Kg /cm2 . Q =4 m3 /h.	12,82	12,82	
%MA	6,000	cost costes indirectos	14,70	0,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D13.00100 UD. DE CAÑON DE RIEGO (24-46 mts.)distancia</b>					
UD. de suministro y colocación de cañon de riego tipo "MERCURY" para un consumo de hasta 50 m/3 hora y ra-					

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.00135	1,000 UD.	dio de distancia entre 24 y 46 mts. salida 2" y sector de extensión variable, con irrigación puleverizada.	1.396,98	1.396,98	
%MA	6,000 cost	UD. CAÑON DE RIEGO TIPO "MERCURY" O EQUIVALENTE costes indirectos	1.397,00	83,82	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.480,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
**D13.00600**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ML. TUBERIA GOTEO D- 16 MM.</b>					
ML. de suministro y colocación de tubería de goteo integrado autocompensante con protección antirraíces modelo " ROOTGUARD " o equivalente d- 16 mm. distancia entre goteros 30 ctms.					
1.000040	0,050 H. O	H. OFICIAL 2ª	18,17	0,91	
1.000020	0,050 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	0,84	
12.00030	1,100 ML.	ML. TUBERIA TECH-LINE CON GOTEROS d- 16 mm	1,25	1,38	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3,10	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

TECNICOS : M<sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez  
Roberto Prieto Tercero

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO COM14 JUEGOS INFANTILES DE PARQUES</b>					
<b>D14.000</b>		<b>UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO rfe. 14.000</b>			
		UD. de suministro y colocación de asiento plano de plastico ref.14.000			
14.000	1,000 UD.	UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO	66,70	66,70	
1.000050	0,750 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	14,09	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	80,80	4,85	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>85,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D14.002</b>		<b>UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO refe. 14.00</b>			
		UD. de suministro y colocación de asiento plano de plastico ref.14.002			
14.002	1,000 UD.	UD. DE ASIENTO PLANO DE PLASTICO	74,78	74,78	
1.000050	0,850 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	15,96	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	90,70	5,44	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>96,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>D14.004</b>		<b>UD. DE ASIENTO DE CUNA refe. 14.004</b>			
		UD. de suministro y colocación de asiento de cuna ref.14.004			
14.004	1,000 UD.	UD. DE ASIENTO CUNA DE SEGURIDAD	174,83	174,83	
1.000050	2,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	37,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	212,40	12,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>225,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS					
<b>D14.006</b>		<b>UD. DE BASE FIJA EXTERIOR refe. 14.006</b>			
		UD. de suministro y colocación de base fija exterior ref.14.006			
14.006	1,000 UD.	UD. DE BASE FIJA EXTERIOR	100,05	100,05	
1.000050	1,140 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	21,41	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	121,50	7,29	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>128,75</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D14.008</b>		<b>ML. DE VALLA DE MADERA refer.14.008</b>			
		ML. de suministro y colocación de valla de madera ref 14.008			
14.008	1,000 ML.	ML. DE VALLA DE MADERA	43,46	43,46	
1.000050	0,500 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	9,39	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	52,90	3,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>56,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>D14.010</b>		<b>UD. DE PUERTA DE MADERA ref. 14.010</b>			
		UD. de suministro y colocación de puerta de madera ref. 14.010			
14.010	1,000 UD.	UD. DE PUERTA DE MADERA	92,98	92,98	
1.000050	1,050 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	19,72	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	112,70	6,76	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>119,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D14.020</b>		<b>UD. DE VAIVEN ref.14.020</b>			
		UD. de suministro y colocación de vaiven			
14.020	1,000 UD.	UD. DE VAIVEN	1.019,70	1.019,70	
1.000050	11,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	206,58	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.226,30	73,58	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.299,86</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D14.022</b>		<b>UD. DE BLUE ref. 14.022</b>			
		UD. de suministro y colocación de BLUE ref.14.022			

**CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009**

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.022	1,000	UD DUD DE BLUE	506,31	506,31	
1.000050	5,800	H. H. OFICIAL 1ª	18,78	108,92	
%MA	6,000	cost costes indirectos	615,20	36,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>652,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.024</b>		<b>UD. DE VAIVEN PARA CUATRO ref. 14.024</b>			
		UD. de siminstro y colocación de vaiven para cuatri ref. 14.024			
14.024	1,000	UD. UD. VAIVEN PARA CUATRO	1.216,76	1.216,76	
1.000050	14,000	H. H. OFICIAL 1ª	18,78	262,92	
%MA	6,000	cost costes indirectos	1.479,70	88,78	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.568,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.026</b>		<b>UD. DE POLKA refe. 14.026</b>			
		UD. de suministro y colocación de polka ref. 14.026			
14.026	1,000	UD. UD. POLKA	1.732,17	1.732,17	
1.000050	19,000	H. H. OFICIAL 1ª	18,78	356,82	
%MA	6,000	cost costes indirectos	2.089,00	125,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.214,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.028</b>		<b>UD DE VAIVEN ref. 14028</b>			
		UD. de siministro y colocación de vaiven ref. 14.028			
14.028	1,000	UD. UD. DE VAIVEN	924,70	924,70	
1.000050	11,000	H. H. OFICIAL 1ª	18,78	206,58	
%MA	6,000	cost costes indirectos	1.131,30	67,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.199,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.030</b>		<b>UD. DE MUELLE CAMELLO ref. 14.030</b>			
		UD. de suministro y colocación de muelle camello ref. 14.030			
14.030	1,000	UD. UD. MUELLE CAMELLO	655,88	655,88	
1.000050	7,000	H. H. OFICIAL 1ª	18,78	131,46	
%MA	6,000	cost costes indirectos	787,30	47,24	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>834,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.032</b>		<b>UD. MUELLE LIEBRE ref. 14.032</b>			
		UD. de suministro y colocación de muelle liebre ref. 14.032			
14.032	1,000	UD. UD. DE MUELLE LIEBRE	485,09	485,09	
1.000050	6,000	H. H. OFICIAL 1ª	18,78	112,68	
%MA	6,000	cost costes indirectos	597,80	35,87	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>633,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.034</b>		<b>UD. DE MUELLE PATO ref. 14.034</b>			
		UD. de suministro y colocación de muelle pato ref. 14.034			
14.034	1,000	UD. UD. DE MUELLE PATO	442,64	442,64	
1.000050	5,000	H. H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
%MA	6,000	cost costes indirectos	536,50	32,19	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>568,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.036</b>		<b>UD. DE MUELLE CABLLO ref. 14.036</b>			
		UD. de suministro y colocación de muelle CABALLO ref. 14.036			
14.036	1,000	UD. UD. DE MUELLE CABALLO	442,64	442,64	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	536,50	32,19	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	568,70	34,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>602,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.038</b>		<b>UD. DE MUELLE ALCE ref. 14.038</b>			
		UD. de suministro y colocación de muelle ALCE ref. 14.038			
14.038	1,000 UD.	UD. DE MUELLE ALCE	485,09	485,09	
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	579,00	34,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>613,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.040</b>		<b>UD. DE MUELLE PERRO ref. 14.040</b>			
		UD. de suministro y colocación de perro ref. 14.040			
14.040	1,000 UD.	UD. DE MUELLE PERRO	485,09	485,09	
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	579,00	34,74	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>613,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.042</b>		<b>UD. DE MUELLE MOTO ref. 14.042</b>			
		UD. de suministro y colocación de MUELLE MOTO ref. 14.042			
14.042	1,000 UD.	UD. DE MUELLE MOTO	487,11	487,11	
1.000050	5,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	93,90	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	581,00	34,86	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>615,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.050</b>		<b>UD. DE ORBITA ref. 14.050</b>			
		UD. de suministro y colocación de ORBITA ref. 14.050			
14.050	1,000 UD.	UD. DE ORBITA	835,77	835,77	
1.000050	8,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	150,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	986,00	59,16	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.045,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.052</b>		<b>UD. DE ORBITA ref. 14.052</b>			
		UD. de suministro y colocación de ORBITA ref. 14.052			
14.052	1,000 UD.	UD. DE ORBITA	1.766,53	1.766,53	
1.000050	20,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	375,60	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.142,10	128,53	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.270,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.054</b>		<b>UD. DE VALS ref. 14.054</b>			
		UD. de suministro y colocación de VALS ref. 14.054			
14.054	1,000 UD.	UD. DE VALS	2.297,09	2.297,09	
1.000050	26,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	488,28	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.785,40	167,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.952,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.056</b>		<b>UD. DE VALS ref. 14.056</b>			
		UD. de suministro y colocación de VALS ref. 14.056			
14.056	1,000 UD.	UD. DE VALS	2.914,57	2.914,57	
1.000050	30,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	563,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3.478,00	208,68	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3.686,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D14.058</b>		<b>UD. DE TWIST ref. 14.058</b>			
		UD. de suministro y colocación de TWIST ref. 14.058			
14.058	1,000 UD	DUD DE TWIST	1.647,28	1.647,28	
1.000050	18,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	338,04	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.985,30	119,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>2.104,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D14.060</b>		<b>UD. DE PORTICO COLUMPIO ref. 14.060</b>			
		UD. de suministro y colocación de COLUMPIO ref. 14.060			
14.060	1,000 UD	UD. DE PORTICO COLUMPIO	517,43	517,43	
1.000050	6,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	112,68	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	630,10	37,81	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>667,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>D14.062</b>		<b>UD. DE PORTICO COLUMPIO ref. 14.062</b>			
		UD. de suministro y colocación de COLUMPIO ref. 14.062			
14.062	1,000 UD	DUD DE PORTICO COLUMPIO	583,12	583,12	
1.000050	7,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	131,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	714,60	42,88	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>757,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D14.064</b>		<b>UD. DE PORTICO COLUMPIO ref. 14.064</b>			
		UD. de suministro y colocación de COLUMPIO ref. 14.064			
14.064	1,000 UD	UD. DE PORTICO COLUMPIO	604,34	604,34	
1.000050	7,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	131,46	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	735,80	44,15	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>779,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>D14.066</b>		<b>UD. DE PORTICO COLUMPIO ref. 14.066</b>			
		UD. de suministro y colocación de COLUMPIO ref. 14.066			
14.066	1,000 UD	UD. DE PORTICO COLUMPIO	634,66	634,66	
1.000050	8,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	150,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	784,90	47,09	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>831,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>D14.100</b>		<b>UD. DE TORE ACTIVA ref. 14.100</b>			
		UD. de suministro y colocación de TORRE ACTIVA ref. 14.100			
14.100	1,000 UD	UD. DE TORRE ACTIVA	13.168,12	13.168,12	
1.000050	150,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	2.817,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	15.985,10	959,11	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>16.944,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
<b>D14.102</b>		<b>UD. DE CASTILLO ref. 14.102</b>			
		UD. de suministro y colocación de CASTILLO ref. 14.100			
14.102	1,000 UD	UD. DE CASTILLO	18.262,55	18.262,55	
1.000050	200,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	3.756,00	



CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MA	6,000 cost	costes indirectos	22.018,60	1.321,12	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>23.339,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D14.110</b>					
<b>UD. DE TUBO DE ESCALADA ref. 14.110</b>					
UD. de suministro y colocación de TUBO DE ESCALADA ref. 14.110					
14.110	1,000 UD.	UD. DE TUBO DE ESCALADA	4.060,59	4.060,59	
1.000050	46,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	863,88	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4.924,50	295,47	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5.219,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D14.112</b>					
<b>UD. DE LOCOMOTORA ref. 14.112</b>					
UD. de suministro y colocación de LOCOMOTORA ref. 14.112					
14.112	1,000 UD.	UD. DE LOCOMOTORA	4.597,22	4.597,22	
1.000050	52,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	976,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5.573,80	334,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5.908,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

<b>D14.114</b>					
<b>UD. DE TORRE ACTIVA ref. 14.114</b>					
UD. de suministro y colocación de TORRE ACTIVA ref. 14.114					
14.114	1,000 UD.	UD. DE TORRE ACTIVA	8.554,73	8.554,73	
1.000050	98,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1.840,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10.395,20	623,71	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11.018,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D14.116</b>					
<b>UD. DE TORRE ACTIVA ref. 14.116</b>					
UD. de suministro y colocación de TORRE ACTIVA ref. 14.116					
14.116	1,000 UD.	UD. DE TORRE ACTIVA	8.708,34	8.708,34	
1.000050	102,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1.915,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10.623,90	637,43	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>11.261,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D14.118</b>					
<b>UD. DE TORRE CON TREPA ref. 14.118</b>					
UD. de suministro y colocación de TORRE CON TREPA ref. 14.118					
14.118	1,000 UD.	UD. DE TORRE ACTIVA CON JUEGO TREPA	4.297,07	4.297,07	
1.000050	50,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	939,00	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5.236,10	314,17	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5.550,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>D14.120</b>					
<b>UD. DE TELEFERICO ref. 14.120</b>					
UD. de suministro y colocación de TELEFERICO ref. 14.120					
14.120	1,000 UD.	UD. DE TELEFERICO	3.632,10	3.632,10	
1.000050	42,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	788,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4.420,90	265,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4.686,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>D14.122</b>					
<b>UD. DE COLUMPIO PENDULAR ref. 14.122</b>					
UD. de suministro y colocación de COLUMPIO PENDULAR ref. 14.122					
14.122	1,000 UD.	UD. DE COLUMPIO PENDULAR	3.748,32	3.748,32	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	42,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	788,76	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4.537,10	272,23	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4.809,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>D14.124</b>		<b>UD. DE TORRE ACTIVA ref. 14.124</b>			
		UD. de suministro y colocación de TORRE ACTIVA ref. 14.124			
14.124	1,000 UD.	UD. DE TORRE ACTIVA	4.346,59	4.346,59	
1.000050	49,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	920,22	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5.266,80	316,01	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5.582,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>D14.126</b>		<b>UD. DE CASITA DE JUEGOS ref. 14.126</b>			
		UD. de suministro y colocación de CASITA DE JUEGOS ref. 14.126			
14.126	1,000 UD.	UD. DE CASITA DE JUEGOS	1.420,90	1.420,90	
1.000050	16,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	300,48	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.721,40	103,28	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.824,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>D14.128</b>		<b>UD. DE CASITA DE JUEGOS ref. 14.128</b>			
		UD. de suministro y colocación de CASITA DE JUEGOS ref. 14.128			
14.128	1,000 UD.	UD. DE CASITA SE JUEGOS	836,78	836,78	
1.000050	10,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	187,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.024,60	61,48	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.086,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>D14.130</b>		<b>UD. DE CASITA DE JUEGOS ref. 14.130</b>			
		UD. de suministro y colocación de CASITA DE JUEGOS ref. 14.130			
14.130	1,000 UD.	UD. DE CASITA DE JUEGOS	2.376,93	2.376,93	
1.000050	26,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	488,28	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.865,20	171,91	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3.037,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>D14.132</b>		<b>UD. DE CASITA DE JUEGOS CON ARref. 14.13</b>			
		UD. de suministro y colocación de CASITA DE JUEGOS CON ARENERO ref. 14.132			
14.132	1,000 UD.	UD. DE CASITA DE JUEGOS CON ARENERO	3.464,34	3.464,34	
1.000050	35,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	657,30	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4.121,60	247,30	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4.368,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>D14.150</b>		<b>UD. DE EL NIDO DEL PAJARO ARref. 14.150</b>			
		UD. de suministro y colocación de EL NIDO DEL PAJARO ref. 14.150			
14.150	1,000 UD.	UD. DE EL NIDO DEL PAJARO	4.706,36	4.706,36	
1.000050	52,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	976,56	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5.682,90	340,97	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6.023,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D14.152</b>		<b>UD. DE EL BOSQUE DEL TOPORref. 14.152</b>			
		UD. de suministro y colocación de EL BOSQUE DEL TOPO ref. 14.152			
14.152	1,000 UD.	UD. DE EL BOSQUE DEL TOPO	7.115,63	7.115,63	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	Mª del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	80,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1.502,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	8.618,00	517,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>9.135,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>D14.154</b>		<b>UD. DE EL BOSQUE DEL BUHO ref. 14.154</b>			
		UD. de suministro y colocación de EL BOSQUE DEL BUHO ref. 14.154			
14.154	1,000 UD.	UD. DEL BOSQUE DEL BUHO	5.755,37	5.755,37	
1.000050	65,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	1.220,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	6.976,10	418,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>7.394,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D14.156</b>		<b>UD. DE EL REFUGIO DE LA ARDILLA ref. 14.15</b>			
		UD. de suministro y colocación de EL REFUGIO DE LA ARDILLA ref. 14.156			
14.156	1,000 UD.	UD. DE EL REFUGIO DE LA ARDILLA	1.366,33	1.366,33	
1.000050	10,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	187,80	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.554,10	93,25	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.647,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D14.158</b>		<b>UD. DE LA GUARIDA DEL CASTOR ref. 14.158</b>			
		UD. de suministro y colocación de LA GUARIDA DEL CASTOR ref. 14.158			
14.158	1,000 UD.	UD. DEL REFUGIO DEL CASTOR	1.261,23	1.261,23	
1.000050	15,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	281,70	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	1.542,90	92,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>1.635,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>D14.160</b>		<b>UD. DE MADRIGUERA ref. 14.160</b>			
		UD. de suministro y colocación de MADRIGUERA ref. 14.160			
14.160	1,000 UD.	UD. DE LA MADRIGUERA DEL CONEJO	3.375,40	3.375,40	
1.000050	38,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	713,64	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	4.089,00	245,34	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>4.334,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>D14.162</b>		<b>UD. DE NIDO DEL PAJARO ref. 14.162</b>			
		UD. de suministro y colocación de NIDO DEL PAJARO ref. 14.162			
14.162	1,000 UD.	UD. DEL NIDO DEL PAJARO CARPINTERO	2.084,87	2.084,87	
1.000050	24,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	450,72	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.535,60	152,14	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.687,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>D14.164</b>		<b>UD. DE BOSQUE DEL OSO ref. 14.164</b>			
		UD. de suministro y colocación de BOSQUE DEL OSO ref. 14.164			
14.164	1,000 UD.	UD. DEL BOSQUE DEL OSO PANDA	2.189,97	2.189,97	
1.000050	25,000 H.	H. OFICIAL 1ª	18,78	469,50	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	2.659,50	159,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>2.819,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
<b>D14.166</b>		<b>UD. DE CUEVA ref. 14.166</b>			
		UD. de suministro y colocación de CUEVA ref. 14.166			
14.166	1,000 UD.	UD. DE LA CUEVA DEL OSO	2.857,98	2.857,98	

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.000050	33,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	619,74	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	3.477,70	208,66	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>3.686,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D14.180</b>		<b>UD. DE APOLO ref. 14.180</b>			
		UD. de suministro y colocación de APOLO ref. 14.180			
14.180	1,000 UD.	UD. DE APOLO	6.026,21	6.026,21	
1.000050	70,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1.314,60	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	7.340,80	440,45	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>7.781,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

<b>D14.182</b>		<b>UD. DE HERMES ref. 14.182</b>			
		UD. de suministro y colocación de HERMES ref. 14.182			
14.182	1,000 UD.	UD. DE HERMES	8.992,32	8.992,32	
1.000050	80,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1.502,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	10.494,70	629,68	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>11.124,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>D14.190</b>		<b>UD. DE TORRE ref. 14.190</b>			
		UD. de suministro y colocación de TORRE ref. 14.190			
14.190	1,000 UD.	UD. DE TORRE ACTIVA	4.236,44	4.236,44	
1.000050	48,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	901,44	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5.137,90	308,27	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>5.446,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>D14.192</b>		<b>UD. DE TORRE ref. 14.192</b>			
		UD. de suministro y colocación de TORRE ref. 14.192			
14.192	1,000 UD.	UD. DE TORRE ACTIVA	21.496,47	21.496,47	
1.000050	180,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	3.380,40	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	24.876,90	1.492,61	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>26.369,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>D14.194</b>		<b>UD. DE TORRE ref. 14.194</b>			
		UD. de suministro y colocación de TORRE ref. 14.194			
14.194	1,000 UD.	UD. DE TORRE ACTIVA	4.895,35	4.895,35	
1.000050	58,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	1.089,24	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5.984,60	359,08	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>6.343,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>D14.200</b>		<b>UD. DE TORRE ref. 14.200</b>			
		UD. de suministro y colocación de TORRE ref. 14.200			
14.200	1,000 UD.	UD. DE TORRE ACTIVA	4.663,92	4.663,92	
1.000050	53,000 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	995,34	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	5.659,30	339,56	
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>5.998,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

**D14.202 UD. DE TORRE ref. 14.202**

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.202	1,000 UD.	UD. de suministro y colocación de TORRE ref. 14.202	13.913,94	13.913,94	
1.000050	120,000 H.	UD. DE TORRE ACTIVA	18,78	2.253,60	
%MA	6,000 cost	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup> costes indirectos	16.167,50	970,05	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>17.137,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.204 UD. DE TORRE ref. 14.204</b>					
14.204	1,000 UD.	UD. de suministro y colocación de TORRE ref. 14.204	3.974,69	3.974,69	
1.000050	48,000 H.	UD. DE TORRE ACTIVA	18,78	901,44	
%MA	6,000 cost	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup> costes indirectos	4.876,10	292,57	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>5.168,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.206 UD. DE BARCO ref. 14.206</b>					
14.206	1,000 UD.	UD. de suministro y colocación de BARCO ref. 14.206	11.779,55	11.779,55	
1.000050	125,000 H.	UD. DE BARCO	18,78	2.347,50	
%MA	6,000 cost	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup> costes indirectos	14.127,10	847,63	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>14.974,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.210 UD. DE TORRE ref. 14.210</b>					
14.210	1,000 UD.	UD. de suministro y colocación de TORRE ref. 14.210	4.683,12	4.683,12	
1.000050	54,000 H.	UD. DE TORRE ACTIVA	18,78	1.014,12	
%MA	6,000 cost	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup> costes indirectos	5.697,20	341,83	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>6.039,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.212 UD. DE TORRE ref. 14.212</b>					
14.212	1,000 UD.	UD. de suministro y colocación de TORRE ref. 14.212	3.017,65	3.017,65	
1.000050	35,000 H.	UD. DE TORRE ACTIVA	18,78	657,30	
%MA	6,000 cost	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup> costes indirectos	3.675,00	220,50	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>3.895,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.220 UD. DE PANEL INFORMATIVO ref. 14.220</b>					
14.220	1,000 UD.	UD. de suministro y colocación de PANEL INFORMATIVO ref. 14.220	342,59	342,59	
1.000050	3,000 H.	UD. DE PANEL INFORMATIVO	18,78	56,34	
%MA	6,000 cost	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup> costes indirectos	398,90	23,93	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>422,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.224 UD. DE CARTEL SEÑALIZADOR ref. 14.222</b>					
14.222	1,000 UD.	ud. de suministro y colocación de cartel señalizador	225,36	225,36	
1.000050	3,000 H.	UD. DE CARTEL SEÑALIZADOR DE EDAD DE USO	18,78	56,34	
%MA	6,000 cost	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup> costes indirectos	281,70	16,90	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>298,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>D14.300 M/3 DE ARENA ADECUADA PARA JUEGOS</b>					
		M/3 de suministro ,extendido y nivelado de arena fina tipo playa, para zonas de arenero en juegos.			

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

TECNICOS : M<sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez  
Roberto Prieto Tercero

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7.000070	1,000 M/3	M/3 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIAS	10,30	10,30	
1.000010	0,200 H.	H. PEON ORDINARIO	16,16	3,23	
2.000080	0,200 H. D	H. DUMPER 750L.	6,27	1,25	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	14,80	0,89	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>15,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION  
Y / O CONSOLIDACION DE INFRAESTRUCTURAS  
AÑO 2008 / 2009

<b>TECNICOS :</b>	M <sup>a</sup> del Mar Pardo Sánchez Roberto Prieto Tercero
-------------------	--

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO COM15 ESTRUCTURAS</b>					
<b>D15.000</b>		<b>M/2 DE FORJADO 25 + 5</b>			
		M/2 de suministro colocación de forjado 25 + 5 formado por vigueta armada semiresistente de hormigón, 60 ctms. de intereje. bovedilla ceramica 60 x 25 x 25 ctms. y capa de compresión de 5 ctms. de HA-25/P/20 ,elaborado en central, con armadura de 2 gk / m2, vibrado y riegos de curado, según NTE-EFHAE y EHE.			
1.000050	0,350 H.	H. OFICIAL 1 <sup>a</sup>	18,78	6,57	
1.000020	0,360 H.	H. PEON ESPECIALIZADO	16,89	6,08	
13.00250	1,100 M/2	M/2 DE TABLERO HIDROFUGO DE MEDIDAS 2440 X 1222 X 22 mm.	6,68	7,35	
18.002	0,250 ML.	ML. DE SOPANDA METALICA	30,00	7,50	
13.00110	1,000 PART	PARTIDA DE TORNILLERIA, ARANDELAS Y ACCESORIOS	5,77	5,77	
18.000	0,100 UD.	UD. DE PUNTAL TELESCOPICO	15,50	1,55	
18.005	1,550 ML.	ML. DE VIGUETA ARMADA 27/3	3,10	4,81	
18.010	6,000 UD.	UD. DE BOVEDILLA CERAMICA 60 x 25 x 25 ctms.	1,05	6,30	
D100050	0,113 M3.	M3 HORMIGON HM-25	76,28	8,62	
8.000010	2,000 KG.	KG. ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	2,16	
%MA	6,000 cost	costes indirectos	56,70	3,40	
<b>TOTAL PARTIDA</b>				.....	<b>60,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS