

CUADRO DE PRECIOS 2

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
D200010	Part	PARTIDA ALZADA DESMONTE Partida alzada de abono integro para desmontaje y transporte al Almacén Municipal de todo tipo de mobiliario existente en obra, incluyendo señales, rótulos, papeleras, bancos, cabinas, farolas, semáforos, ... etc. Incluso recolocación en su caso.	
		TOTAL PARTIDA.....	500,00
D200020	M².	M². DEMOLICION DE ACERAS M². Demolición con medios mecanicos y manuales de aceras con solera de hormigón, baldosa hidráulica con bordillo rigola de hormigón incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base.	
		Mano de obra	1,54
		Maquinaria.....	3,07
		Resto de obra y materiales	0,35
		TOTAL PARTIDA.....	4,96
D200040	M².	M². DEMOLICION DE CALZADAS M². Demolición de firme existente en calzada, y apertura de caja hasta la cota para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y compactado de la base.	
		Mano de obra	0,46
		Maquinaria.....	1,10
		Resto de obra y materiales	0,20
		TOTAL PARTIDA.....	1,76
D200161	UD.	UD. DE TALA Y DESTOCANADO DE ARBOL UD. De tala y destocanado de arbol con extracción de raices por medios mecanicos , con transporte a vertedero incluso relleno y compactado del hueco.	
		Mano de obra	32,66
		Maquinaria.....	68,80
		Resto de obra y materiales	27,11
		TOTAL PARTIDA.....	128,57
D200120	M².	M². APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA M². Apertura de caja hasta la cota fijada en proyecto para el nuevo firme con refino, nivelación, compactación, apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte a vertedero.	
		Mano de obra	0,03
		Maquinaria.....	1,41
		Resto de obra y materiales	0,16
		TOTAL PARTIDA.....	1,61

CUADRO DE PRECIOS 2

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C02 RED DE SANEAMIENTO			
D300008	MLE	ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt ML.EXCAVACION EN ZANJA DE SANEAMIENTO h<2 mt ML. excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno,extracción de tubería y demolición de pozos existentes,con medios mecánicos y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms.con suelo seleccionado , incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra	1,85
		Maquinaria.....	11,13
		Resto de obra y materiales	1,24
		TOTAL PARTIDA.....	14,22
D300080	ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 315 mm. SERIE SN-4 ML. Tubería de PVC diámetro 315 mm. Serie SN-4 TEJA UNE .EN 1401 perfil compacto, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	
		Mano de obra	3,59
		Resto de obra y materiales	36,06
		TOTAL PARTIDA.....	39,65
D300070	ML.	M. TUBERIA PVC DIAMETRO 250 mm. SERIE SN-4 ML. Tubería de PVC diámetro 250 mm. Serie SN-4. TEJA UNE EN 1401 perfil compacto , junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	
		Mano de obra	3,27
		Resto de obra y materiales	23,32
		TOTAL PARTIDA.....	26,59
D11.00060	UD.	UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANETO. 6 mts UD. REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPICA DE POLIETILENO DTRO. DE 400 mm. y PROLONGACION EN TUBO UNE EN 1401 DEDIAMETRO 400 mm. Y JUNTA DE CAUCHO ,DE PROFUNDIDADVARIABLE hasta 2 MTS mts. INCLUSO PIEZA DE TRANSICION REDUCIDA PARA CONEXION DEL EDIFICIO. PP DE SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN ENTRADAS A LA ARQUETA. CON CERCO Y TAPA DE FUNDICION PRACTICABLE.	
		Mano de obra	102,00
		Maquinaria.....	173,27
		Resto de obra y materiales	463,84
		TOTAL PARTIDA.....	739,15
D300005	UD.	UD. DE ACOMETIDA A POZO EXISTENTE UD. de acometida a pozo de hormigón existente por medios mecánicos y manuales,	
		Mano de obra	46,14
		Maquinaria.....	54,15
		Resto de obra y materiales	20,52
		TOTAL PARTIDA.....	120,81
D300275	UD.	UD. DE SUMIDERO ONDA SIFONICO DE FUNDICION UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE SUMIDERO SIFONICO DE FUNDICION MODELO ONDA OAN REJILLA DE FUNDICION ABATIBLE MEDIDAS 680 X255 X570 mm. .	
		Mano de obra	8,64
		Resto de obra y materiales	250,68
		TOTAL PARTIDA.....	259,32

CUADRO DE PRECIOS 2

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D11.00010	UD.	UD. POZO DE REGISTRO HORMIGON 1,5<H<3,5 UD. POZO DE REGISTRO DE HORMIGONADO " IN SITU" 1,5<H<3,5, INCLUSO COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.	
		Mano de obra	43,41
		Maquinaria	26,47
		Resto de obra y materiales	321,26
		TOTAL PARTIDA.....	391,21
D300240	UD.	UD. RASANTEO DE POZOS DE REGISTRO UD. Rasanteo de pozos de registro	
		Mano de obra	32,92
		Maquinaria	0,34
		Resto de obra y materiales	8,80
		TOTAL PARTIDA.....	42,06
D300245	UD.	UD. DE ARQUETA PVC. DTRO 400 mm. UD. DE SUMISTRO Y COLOCACION DE ARQUETA DE PVC DTRO 400 mm. TELESCOPICA, HASTA 1 MTR. DE ALTO, PARA REPOSI- CION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO, CON SALIDA 165/200 mm.	
		Mano de obra	8,64
		Resto de obra y materiales	126,71
		TOTAL PARTIDA.....	135,35
D11.00134	UD.	UD. ARQUETA DE 80 x 80 cms. UD. DE ARQUETA 80x80, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.	
		Mano de obra	4,65
		Maquinaria	4,39
		Resto de obra y materiales	261,82
		TOTAL PARTIDA.....	270,87
D300165	UD.	UD CONEXION PLUVIALES UD. de conexión completa de tubería de bajante de pluviales de edifi- cios compendiendo picado de fachada ,conexión de tubo y curva de 90° incluida,incluso boca de entrada a arqueta domiciliaria de sanea- miento ,sellados con espuma de poliuretano y reamate de albañilería de fachada.	
		Mano de obra	32,66
		Resto de obra y materiales	13,37
		TOTAL PARTIDA.....	46,03

CUADRO DE PRECIOS 2

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C03 RED DE ABASTECIMIENTO			
D400010	ML.	ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT ML. de excavación de zanja mecánica y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la propia excavación y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms. para colocación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
		Mano de obra	0,92
		Maquinaria	2,77
		Resto de obra y materiales	0,31
		TOTAL PARTIDA.....	4,01
D400030	UD.	UD. CONEXION DE TUBERIAS ABAS. A EXISTENTES UD. Conexión de tubería de abastecimiento a redes existentes en límites de proyecto.	
		Mano de obra	8,17
		Resto de obra y materiales	34,61
		TOTAL PARTIDA.....	42,78
D400040	UD.	UD. BOCA DE RIEGO BV-05-63 UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63 GGG-50 DUCTIL PN-16 para DN-40 y marco 40 x 30.	
		Mano de obra	21,58
		Maquinaria	11,23
		Resto de obra y materiales	326,38
		TOTAL PARTIDA.....	359,21
D400050	UD.	UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100 UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45 mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rectangular, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones y valvula de corte independiente.	
		Mano de obra	46,02
		Maquinaria	18,66
		Resto de obra y materiales	935,57
		TOTAL PARTIDA.....	1.000,27
D400330	UD.	UD. VALVULA PN-16 DN-125 UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-125 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastomérico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.	
		Mano de obra	48,99
		Resto de obra y materiales	473,58
		TOTAL PARTIDA.....	522,57
D400320	UD.	UD. VALVULA PN-16 DN-100 UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-100 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastomérico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.	
		Mano de obra	48,99
		Resto de obra y materiales	315,52
		TOTAL PARTIDA.....	364,51
D400562	UD.	UD. DE BRIDA CIEGA DN=150 UD. de suministro y colocación de brida ciega en final de red y tornillería, totalmente colocada y anclada.	
		Mano de obra	8,17
		Resto de obra y materiales	117,09
		TOTAL PARTIDA.....	125,26

CUADRO DE PRECIOS 2

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
D400558	UD.	"T" DE FUNDICION DN 150-150-150 UD. de "T" de fundición NODULAR GGG-50 PN-16 de 150-150-150, con bridas.	
		Mano de obra	24,97
		Resto de obra y materiales	767,88
		TOTAL PARTIDA.....	792,85
D11.00031	UD.	UD. POZO LLAVES BAJO ACERA D-600 UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigón de 20 cms. y tubo pvc de 600 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y tapa circular de 600 mm.	
		Mano de obra	10,78
		Maquinaria.....	1,52
		Resto de obra y materiales	380,76
		TOTAL PARTIDA.....	393,08
D11.00050	UD.	UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40 UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIEN-TOCON TUBERIA DE PLIETILENO DE 40 mm , LLAVE DE CORTE , COLLARIN DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA.	
		Mano de obra	114,23
		Maquinaria.....	12,75
		Resto de obra y materiales	235,86
		TOTAL PARTIDA.....	362,87
D11.00130	UD.	UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms. UD. DE ARQUETA 40x40, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.	
		Mano de obra	10,33
		Maquinaria.....	4,04
		Resto de obra y materiales	92,17
		TOTAL PARTIDA.....	106,56
D400177	ML.	ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D. 125 mm. 10 A ML. tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 125 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,sodadada por eletrofusión, conexiones y protección con arena.	
		Mano de obra	2,40
		Resto de obra y materiales	21,89
		TOTAL PARTIDA.....	24,29
D400175	ML.	ML. TUBERIA DE POLIETILENO A.D.110 mm. 10 A ML. tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,soldada por electro-fusion,conexiones y protección con arena.	
		Mano de obra	2,40
		Resto de obra y materiales	13,21
		TOTAL PARTIDA.....	15,61
D400310	UD.	UD. VALVULA PN-16 DN-80 UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-80 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.	
		Mano de obra	48,99
		Resto de obra y materiales	226,35
		TOTAL PARTIDA.....	275,34

CUADRO DE PRECIOS 2

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C04 REPOSICION ZANJAS			
D500170	M/3	M/3 SUBBASE GRANULAR ZA (40) M/3 Subbase granular ZA (40) formada por zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada 95% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 cmts. de espesor. Desgaste de los Angeles < 30	
		Mano de obra	0,77
		Maquinaria.....	0,91
		Resto de obra y materiales	15,56
		TOTAL PARTIDA.....	17,24
D500190	M².	M². RIEGO DE IMPRIMACION M². riego de imprimación con emulsión ASFALTICA EAL-1	
		Mano de obra	0,05
		Maquinaria.....	0,12
		Resto de obra y materiales	0,33
		TOTAL PARTIDA.....	0,50
D500215	Tn.	TN. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE D-12 Tn. mezcla bituminosa en caliente tipo D-12. Extendida y compactada.	
		Mano de obra	2,59
		Maquinaria.....	6,68
		Resto de obra y materiales	43,58
		TOTAL PARTIDA.....	52,86

CUADRO DE PRECIOS 2

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C05 SEGURIDAD Y SALUD			
D1200401	ESTU	UD. DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD UD. DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD QUE SE ADJUNTA EN EL PROYECTO CON TODAS LAS UNIDADES VALORADAS Y PRESUPUESTA- DAS	
TOTAL PARTIDA.....			2.000,00

CUADRO DE PRECIOS 2

MEJORA RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN PICO DEL LUGAR. VILLAR DE LOS BARRIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO C06 VARIOS			
D10.1015	UD.	PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR IMPREVISTOS DE UNIDADES DE OBRA UD. PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO POR IMPREVISTOS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LA MISMA.	
TOTAL PARTIDA.....			3.000,00