

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL025 ALUMBRADO PUBLICO					
SUBCAPÍTULO EDAP025 CENTROS DE MEDIDA Y MANDO					
APARTADO EDCMM30 HASTA 10 KVA					
EDMM1025	UD.	CENTRO DE MANDO Y MEDIDA, (500+750)x750x300 mm Armario de 1.250x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos armarios. Módulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojará el equipo de medida y sus elementos auxiliares, según Normas de la Cía Distribuidora. Módulo inferior, de 750x750x300 mm, alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUPME925	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. 15 <= P <= 41,5 KW. S/R, 500x750x300 mm, c/T	460,00	460,00	
EUCX125	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 750X750 mm	405,00	405,00	
EUPMA375	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	61,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES065	2,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 16 A, 3F+N	109,00	218,00	
EUPES270	2,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	308,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF110	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	3,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.227,30	133,64	
				Mano de obra.....	144,64
				Materiales.....	1.622,70
				TOTAL PARTIDA	2.360,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCMM40 HASTA 15 KVA					
EDMM1525	UD.	CENTRO DE MANDO Y MEDIDA, (500+750)x750x300 mm Armario de 1.250x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos armarios. Módulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojará el equipo de medida y sus elementos auxiliares, según Normas de la Cía Distribuidora. Módulo inferior, de 750x750x300 mm, alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUPME925	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. 15 <= P <= 41,5 KW. S/R, 500x750x300 mm, c/T	460,00	460,00	
EUCX125	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 750X750 mm	405,00	405,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES065	2,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 16 A, 3F+N	109,00	218,00	
EUPES270	2,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	308,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	6,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	54,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF110	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	0,50	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.274,80	136,49	
				Mano de obra.....	144,64
				Materiales.....	1.670,20
				TOTAL PARTIDA	2.411,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCMM50 HASTA 22 KVA					
EDMM2225	UD.	CENTRO DE MANDO Y MEDIDA, (500+1.000)x750x300 mm Armario de 1.500x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos armarios. Módulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojará el equipo de medida y sus elementos auxiliares, según Normas de la Cía Distribuidora. Módulo inferior, de 1.000x750x300 mm, alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUPME925	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. 15 <= P <= 41,5 KW. S/R, 500x750x300 mm, c/T	460,00	460,00	
EUCX175	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	495,00	495,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	2,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	218,00	
EUPES270	2,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	308,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF110	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	3,00	
MO0060	6,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	110,94	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.440,80	146,45	

Mano de obra.....	163,13
Materiales.....	1.817,70
TOTAL PARTIDA	2.587,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCMM60 HASTA 30 KVA					
EDMM3025	UD.	CENTRO DE MANDO Y MEDIDA, (500+1.000)x750x300 mm Armario de 1.500x750x300 mm, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, servicio intemperie, color gris claro, similar al RAL-7032, realización especial formada por la combinación de dos armarios. Módulo superior de 500x750x300 mm, con tejadillo, alojará el equipo de medida y sus elementos auxiliares, según Normas de la Cía Distribuidora. Módulo inferior, de 1.000x750x300 mm, alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUPME925	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. 15 <= P <= 41,5 KW. S/R, 500x750x300 mm, c/T	460,00	460,00	
EUCX175	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER S/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	495,00	495,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	3,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	327,00	
EUPES270	3,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	462,00	
EUCTC165	1,000 UD.	CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	96,00	96,00	
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N	169,00	169,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	9,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	26,10	
EUPMF115	9,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	4,50	
MO0060	6,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	110,94	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.808,00	168,48	
				Mano de obra.....	163,13
				Materiales.....	2.184,90
				TOTAL PARTIDA.....	2.976,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDAP050 CENTROS DE MANDO					
APARTADO EDCM050 HASTA 10 KVA					
EDCM1025	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 7,5 KVA, 2S, 1000x750mm c/T Armario de 1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA375	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	61,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES065	2,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 16 A, 3F+N	109,00	218,00	
EUPES270	2,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	308,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF110	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	3,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.908,30	114,50	
				Mano de obra.....	144,64
				Materiales.....	1.763,70
				TOTAL PARTIDA	2.022,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTIDOS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCM100 HASTA 15 KVA					
EDCM1525	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 15 KVA, 2S, 1000x750 mm c/T Armario de 1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES065	2,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 16 A, 3F+N	109,00	218,00	
EUPES270	2,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	308,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	6,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	54,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF110	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	0,50	
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.937,40	116,24	

Mano de obra..... 126,15
Materiales..... 1.811,20

TOTAL PARTIDA 2.053,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y TRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCM1535	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 15 KVA, 3S, 1000x1000 mm c/T Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX485	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X1000 mm	680,00	680,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES065	3,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 16 A, 3F+N	109,00	327,00	
EUPES270	3,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	462,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	9,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	26,10	
EUPMF110	9,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	4,50	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.320,50	139,23	

Mano de obra..... 144,64
Materiales..... 2.175,90

TOTAL PARTIDA 2.459,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDCM1545	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 15 KVA, 4S, 1000X500 c/T+1000x750 mm c/T Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construidos en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo,			
----------	-----	--	--	--	--

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojarn los elementos de proteccion, maniobra y distribucion de lineas electricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zocalo de hornigon.			
EUCEX455	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm	504,00	504,00	
EUCEX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES065	4,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 16 A, 3F+N	109,00	436,00	
EUPES270	4,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	616,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	12,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	34,80	
EUPMF110	12,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	6,00	
MO0060	6,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	110,94	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.982,20	178,93	
				Mano de obra.....	163,13
				Materiales.....	2.819,10
				TOTAL PARTIDA	3.161,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN con DIECISEIS CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCM150 HASTA 22 KVA					
EDCM2225	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 22 KVA, 2S, 1000x1000 mm c/T Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX485	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X1000 mm	680,00	680,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	2,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	218,00	
EUPES270	2,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	308,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF110	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	3,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.147,30	128,84	

Mano de obra..... 144,64
 Materiales..... 2.002,70

TOTAL PARTIDA 2.276,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

EDCM2235	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 22 KVA, 3S, 1000x1000 mm c/T Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX485	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X1000 mm	680,00	680,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	3,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	327,00	
EUPES270	3,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	462,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	9,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	26,10	
EUPMF110	9,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	4,50	
MO0060	6,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	110,94	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.456,20	147,37	

Mano de obra..... 180,32
 Materiales..... 2.275,90

TOTAL PARTIDA 2.603,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCM2255	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 22 KVA, 5S, 1000X500 c/T+1000x750 mm c/T Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construidos en			
----------	-----	--	--	--	--

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de proteccion, maniobra y distribucion de lineas electricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zocalo de hormigon.			
EUCX455	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm	504,00	504,00	
EUCX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	5,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	545,00	
EUPES270	5,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	770,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	15,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	43,50	
EUPMF110	15,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	7,50	
MO0060	6,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	110,94	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.355,40	201,32	

Mano de obra..... 163,13
Materiales..... 3.192,30

TOTAL PARTIDA..... 3.556,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCM200 HASTA 30 KVA					
EDCM3025	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 30 KVA, 3S, 1000x1.000 mm c/T Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX485	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X1000 mm	680,00	680,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	3,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	327,00	
EUPES270	3,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	462,00	
EUCTC165	1,000 UD.	CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	96,00	96,00	
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N	169,00	169,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	9,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	26,10	
EUPMF115	9,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	4,50	
MO0060	6,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	110,94	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.533,00	151,98	

Mano de obra..... 163,13
Materiales..... 2.369,90

TOTAL PARTIDA 2.685,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO con UN CÉNTIMOS

EDCM3035	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 30 KVA, 4S, 1000x500 c/T+1000X750 mm c/T Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construidos en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
----------	-----	---	--	--	--

EUCX455	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm	504,00	504,00	
EUCX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	4,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	436,00	
EUPES270	4,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	616,00	
EUCTC165	1,000 UD.	CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	96,00	96,00	
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N	169,00	169,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	12,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	34,80	
EUPMF115	12,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	6,00	
MO0060	7,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	129,43	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.194,70	191,68	

Mano de obra..... 181,62
Materiales..... 3.013,10

TOTAL PARTIDA 3.386,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS con CUARENTA CÉNTIMOS

EDCM3045	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 30 KVA, 5S, 1000X500 c/T+1000X750 mm c/T Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construidos en			
----------	-----	--	--	--	--

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojarán los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX455	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm	504,00	504,00	
EUCX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	5,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	545,00	
EUPES270	5,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	770,00	
EUCTC165	1,000 UD.	CONTACTOR, 60 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	96,00	96,00	
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N	169,00	169,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	15,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	43,50	
EUPMF115	15,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	7,50	
MO0060	7,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	129,43	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.467,90	208,07	

Mano de obra..... 181,62
Materiales..... 3.286,30

TOTAL PARTIDA..... 3.675,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCM250 HASTA 45 KVA					
EDCM4525	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 45 KVA, 3S, 1000x1000 mm c/T			
		Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX485	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X1000 mm	680,00	680,00	
EUPMA405	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA	174,00	174,00	
EUPMA400	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 10 KA	129,00	129,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES105	3,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 40 A, 3F+N	129,00	387,00	
EUPES270	3,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	462,00	
EUCTC175	1,000 UD.	CONTACTOR, 100 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	152,00	152,00	
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N	169,00	169,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF060	3,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 50 A, 1 F	3,00	9,00	
EUPMF115	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	3,00	
EUPMF125	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 25 A	0,50	1,50	
MO0060	8,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	147,92	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.757,30	165,44	
		Mano de obra.....			200,11
		Materiales.....			2.557,20
		TOTAL PARTIDA			2.922,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCM4535	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 45 KVA, 4S, 1000X500 c/T+1000x750 mm c/T			
		Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construidos en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX455	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm	504,00	504,00	
EUCX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA405	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA	174,00	174,00	
EUPMA400	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 10 KA	129,00	129,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES105	4,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 40 A, 3F+N	129,00	516,00	
EUPES270	4,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	616,00	
EUCTC175	1,000 UD.	CONTACTOR, 100 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	152,00	152,00	
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N	169,00	169,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF060	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 50 A, 1 F	3,00	18,00	
EUPMF115	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	3,00	
EUPMF125	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 25 A	0,50	3,00	
MO0060	8,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	147,92	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.420,80	205,25	
		Mano de obra.....			200,11
		Materiales.....			3.220,70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					3.626,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS con SEIS CÉNTIMOS					
EDCM4545	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 45 KVA, 5S, 1000X500 c/T+1000x750 mm c/T			
Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construidos en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojarán los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.					
EUCX455	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm	504,00	504,00	
EUCX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA405	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA	174,00	174,00	
EUPMA400	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 10 KA	129,00	129,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES105	5,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 40 A, 3F+N	129,00	645,00	
EUPES270	5,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	770,00	
EUCTC175	1,000 UD.	CONTACTOR, 100 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	152,00	152,00	
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N	169,00	169,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMIC, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	9,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	26,10	
EUPMF060	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 50 A, 1 F	3,00	18,00	
EUPMF115	9,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	4,50	
EUPMF125	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 25 A	0,50	3,00	
MO0060	8,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	147,92	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.714,00	222,84	
Mano de obra.....					200,11
Materiales.....					3.513,90
TOTAL PARTIDA					3.936,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCM4555	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 45 KVA, 6S, 1000X500 c/T+1000x1000 mm c/T			
Conjunto de dos armarios de 1000x500x320+1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10, construidos en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, ambos con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojarán los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.					
EUCX455	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X500 mm	504,00	504,00	
EUCX485	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X1000 mm	680,00	680,00	
EUPMA405	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA	174,00	174,00	
EUPMA400	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 10 KA	129,00	129,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES105	6,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 40 A, 3F+N	129,00	774,00	
EUPES270	6,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	924,00	
EUCTC175	1,000 UD.	CONTACTOR, 100 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	152,00	152,00	
EUIYC175	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 63 A, 3F+N	169,00	169,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMIC, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	6,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	17,40	
EUPMF060	12,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 50 A, 1 F	3,00	36,00	
EUPMF115	6,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	3,00	
EUPMF125	12,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 25 A	0,50	6,00	
MO0060	9,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	166,41	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4.160,30	249,62	
Mano de obra.....					218,60

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					3.941,70
					4.409,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCM300 HASTA 60 KVA					
EDCM6025	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 60 KVA, 4S, 1000X750 c/T+1000x750 mm c/T			
		Conjunto de tres armarios de 1000x750x320+1000x750x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, contruidos en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojarn los elementos de proteccin, maniobra y distribucin de lneas elctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zcalo de hormign.			
EUCX475	2,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	1.092,00	
EUPMA410	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 100 A., 4F, 10 KA	184,00	184,00	
EUPMA405	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA	174,00	174,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPES105	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 40 A, 3F+N	129,00	129,00	
EUPES270	1,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	154,00	
EUCTC175	1,000 UD.	CONTACTOR, 100 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	152,00	152,00	
EUIYC195	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 125 A, 3F+N	200,00	200,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF060	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 50 A, 1 F	3,00	3,00	
EUPMF115	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	0,50	
EUPMF125	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 25 A	0,50	0,50	
MO0060	8,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	147,92	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.591,30	155,48	
		Mano de obra.....			200,11
		Materiales.....			2.391,20
		TOTAL PARTIDA			2.746,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCM6085	UD.	CENTRO DE MANDO, <= 60 KVA, 10S, 100X75+100x75+100X75 cm c/T			
		Conjunto de tres armarios de 1000x750x320+1000x750x320+1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, contruidos en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojarn los elementos de proteccin, maniobra y distribucin de lneas elctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zcalo de hormign.			
EUCX475	3,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	1.638,00	
EUPMA410	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 100 A., 4F, 10 KA	184,00	184,00	
EUPMA405	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA	174,00	174,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPES105	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 40 A, 3F+N	129,00	129,00	
EUPES270	1,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	154,00	
EUCTC175	1,000 UD.	CONTACTOR, 100 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	152,00	152,00	
EUIYC195	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 125 A, 3F+N	200,00	200,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF060	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 50 A, 1 F	3,00	3,00	
EUPMF115	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 16 A	0,50	0,50	
EUPMF125	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 25 A	0,50	0,50	
MO0060	10,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	184,90	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.174,30	190,46	
		Mano de obra.....			237,09
		Materiales.....			2.937,20

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					3.364,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDCM800 APLICACIONES VARIAS

EDCMA075	UD.	CUADRO SECUNDARIO PISTAS DEPORTIVAS., 500x500 mm, c/T			
		Armario de 500x500x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX365	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 500X500 mm	304,00	304,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMA360	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	56,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD100	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	118,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUCYR350	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL, 1 CC, PROG. D/S	89,00	89,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-O-II	11,30	11,30	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	862,00	51,72	
		Mano de obra.....			71,67
		Materiales.....			790,30
		TOTAL PARTIDA.....			913,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCMA125	UD.	CUADRO SECUNDARIO INST. DEP., 1.000x750 mm, c/T			
		Armario de 1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojara los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA365	5,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	275,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMD100	5,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	590,00	
EUIYC165	2,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	256,00	
EUIYP250	2,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-O-II	11,30	22,60	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONÓMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUCYR350	2,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL, 1 CC, PROG. D/S	89,00	178,00	
EUCYR250	1,000 UD.	RELE DE MANDO MODULAR, 10 A, 2 CONMUTADOS	7,00	7,00	
EUCTC085	1,000 UD.	CONTACTOR, 22 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	103,00	103,00	
EUCTC075	1,000 UD.	CONTACTOR, 15 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	75,00	75,00	
EUPMF050	4,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	11,60	
EUPMF110	4,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 10 A	0,50	2,00	
MO0060	8,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	147,92	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.736,30	164,18	
		Mano de obra.....			200,11
		Materiales.....			2.536,20
		TOTAL PARTIDA.....			2.900,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCMA775	UD.	CUADRO DE MANIOBRA MANUAL DE ALUMBRADO EXTERIOR			
		Armario de poliéster prensado, 308x255x160 mm, IP-66, con chasis para 18 módulos, placa cubreelementos y puerta ciega. Aloja interruptores modulares para el accionamiento del sistema de alumbrado de las instalaciones. Incluye elementos de fijación a pared o muro de edificación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCAA065	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER, IP-66, 308x255x160 mm, c/CHASIS 18 M	116,50	116,50	
EUIYP105	12,000 UD.	INTERRUPTOR MANUAL, VIA DIN, 40 A, 1 P. Ref.: 5TE7 411. SIEMENS	16,00	192,00	
EUIYP100	4,000 UD.	INTERRUPTOR MANUAL, VIA DIN, 16 A, 1 P. Ref.: 5TE7 111. SIEMENS	8,00	32,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	359,00	21,54	
		Mano de obra.....			18,49
		Materiales.....			116,50
TOTAL PARTIDA.....					380,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDCMCUET1

UD. CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y DISTRIBUCION

Armario de 1000x750x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas del alumbrado público. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

EUCEX475	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 1000X750 mm	546,00	546,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPES085	1,000 UD.	DISYUNTOR CON CONTROL REMOTO, 25 A, 3F+N	109,00	109,00	
EUPES270	1,000 UD.	RELE DIFERENCIAL, DIAMETRO 25 mm, 30mA a 3 A, C/RECONEXION	154,00	154,00	
EUCTC085	1,000 UD.	CONTACTOR, 22 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	103,00	103,00	
EUIYC165	1,000 UD.	CONMUTADOR 1-0-2, 40 A, 3F+N	128,00	128,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMIC, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUVAV075	1,000 UD.	BASE DE ENCHUFE SCHUKO, 16 A, 2P+T, VIA DIN	9,00	9,00	
EUPMF060	3,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 50 A, 1 F	3,00	9,00	
EUPMF125	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 25 A	0,50	1,50	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.631,40	97,88	
		Mano de obra.....			144,64
		Materiales.....			1.486,80
TOTAL PARTIDA.....					1.729,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCMCUET2

UD. CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO MONUMENTAL

Armario de 500x500x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas del alumbrado monumental (Iglesia). Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

EUCEX365	1,000 UD.	ARMARIO POLIESTER C/T, IP-55, IK 10, 500X500 mm	304,00	304,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMA360	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	56,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMD100	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	118,00	
EUCTC065	1,000 UD.	CONTACTOR, 7,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	40,00	40,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCYR350	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL, 1 CC, PROG. D/S	89,00	89,00	
EUPMF050	3,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	8,70	
EUPMF100	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	1,50	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	877,00	52,62	
		Mano de obra.....			90,47
		Materiales.....			785,00
TOTAL PARTIDA.....					929,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCMPBULL

UD. CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO EXTERIOR

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Cuadro secundario de alumbrado exterior. Alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.					
EUCAS240	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 2x18. IP55. MOD. D, MG	114,00	114,00	
EUPMA235	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	31,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD070	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	74,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUCTC155	1,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	54,00	
EUCYR350	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL, 1 CC, PROG. D/S	89,00	89,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	579,30	34,76	
Mano de obra.....					72,97
Materiales.....					506,30
TOTAL PARTIDA.....					614,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE con TRES CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO EDAP075 CONTROL Y REGULACION
APARTADO EDCYR050 ESDONI**

EDCYRE25	UD.	REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 10 KVA. ESD EN			
		Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 10 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCRES065	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 10 KVA, EN	3.219,00	3.219,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.290,70	197,44	
		Mano de obra.....			71,67
		Materiales.....			3.219,00
		TOTAL PARTIDA			3.488,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO con ONCE CÉNTIMOS

EDCYRE30	UD.	REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 20 KVA. ESD EN			
		Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 20 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCRES085	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 20 KVA, EN	3.467,00	3.467,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.538,70	212,32	
		Mano de obra.....			71,67
		Materiales.....			3.467,00
		TOTAL PARTIDA			3.750,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCYRE35	UD.	REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 30 KVA. ESD EN			
		Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 30 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCRES105	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA, EN	3.928,00	3.928,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4.017,20	241,03	
		Mano de obra.....			89,17
		Materiales.....			3.928,00
		TOTAL PARTIDA			4.258,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con VEINTE CÉNTIMOS

EDCYRE40	UD.	REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 40 KVA. ESD EN			
		Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 40 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCRES125	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 40 KVA, EN	4.460,00	4.460,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4.549,20	272,95	

Mano de obra..... 89,17
Materiales..... 4.460,00

TOTAL PARTIDA..... 4.822,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS con DOCE CÉNTIMOS

EDCYRE45

UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 50 KVA. ESD EN

Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 50 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexión con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

EUCRES145	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 50 KVA, EN	4.975,00	4.975,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5.081,40	304,88	

Mano de obra..... 106,36
Materiales..... 4.975,00

TOTAL PARTIDA..... 5.386,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EDCYRE50

UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 60 KVA. ESD E

Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 60 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexión con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

EUCRES75	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 60 KVA, E	9.225,00	9.225,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9.331,40	559,88	

Mano de obra..... 106,36

TOTAL PARTIDA..... 9.891,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO EDCYR150 INGEQR

EDCYRI25

UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 7,5 KVA. IGQ

Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 7,5 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexión con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

EUCRIN065	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 7,5 KVA	3.175,00	3.175,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.246,70	194,80	

Mano de obra..... 71,67
Materiales..... 3.175,00

TOTAL PARTIDA..... 3.441,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCYRI30		UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 15 KVA. IGQ Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 15 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCRIN075	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 15 KVA	3.479,00	3.479,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.550,70	213,04	
		Mano de obra.....			71,67
		Materiales.....			3.479,00
		TOTAL PARTIDA.....			3.763,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCYRI35		UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 22 KVA. IGQ Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 22 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCRIN085	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 22 KVA	3.750,00	3.750,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.821,70	229,30	
		Mano de obra.....			71,67
		Materiales.....			3.750,00
		TOTAL PARTIDA.....			4.050,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCYRI40		UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 30 KVA. IGQ Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 30 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCRIN095	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 30 KVA	4.050,00	4.050,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4.139,20	248,35	
		Mano de obra.....			89,17
		TOTAL PARTIDA.....			4.387,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCYRI45		UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 45 KVA. IGQ Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 45 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCRIN105	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 45 KVA	4.738,00	4.738,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4.844,40	290,66	
					Mano de obra..... 106,36
					TOTAL PARTIDA 5.135,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO con DOS CÉNTIMOS

EDCYRI50

UD. REDUCTOR-ESTABILIZADOR, 60 KVA. IGQ

Equipo reductor-estabilizador de tensión. Estático, potencia nominal 60 KVA, trifásico, tensión nominal 400/230 V, comunicado e interconexionado con el centro de mando de alumbrado público. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

EUCRIN15	1,000 UD.	EQUIPO REDUCTOR-ESTABILIZADOR DE TENSION, 60 KVA	5.460,00	5.460,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5.566,40	333,98	
					Mano de obra..... 106,36
					TOTAL PARTIDA 5.900,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCYR850 VARIOS					
EDCYRV055	UD.	CONJUNTO EXTERIOR ENCENDIDO FOTOCELULA Conjunto de encendido por fotocélula, servicio intemperie, montado sobre columna, poste o pared. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCRV050	1,000 UD.	CELULA FOTOELECTRICA A.P.	75,00	75,00	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	83,90	5,03	
		Mano de obra.....			8,92
		Materiales.....			75,00
		TOTAL PARTIDA.....			88,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDAP085 AUTOTRANSFORMADORES					
EDAUTOTRF315	UD.	AUTOTR. TRIFASICO, 230/400-230 V, 10 KVA. IP 54 Autotransformador trifásico, 230/400-230 V., 10 KVA, IP54, montado sobre soporte y eléctricamente conexionado con el dentro de mando de la instalación de alumbrado público. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUABV315	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 10 KVA. IP54	716,00	716,00	
EUCDAP445	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x6 mm2 Cu.	2,70	10,80	
EUCTF165	2,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 20,5/16 mm	1,90	3,80	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	757,40	45,44	
		Mano de obra.....			26,76
		Materiales.....			716,00
		TOTAL PARTIDA.....			802,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS con OCHENTA CÉNTIMOS					
EDAUTOTRF320	UD.	AUTOTR. TRIFASICO, 230/400-230 V, 16 KVA. IP 54 Autotransformador trifásico, 230/400-230 V., 16 KVA, IP54, montado sobre soporte y eléctricamente conexionado con el dentro de mando de la instalación de alumbrado público. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUABV320	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 16 KVA. IP54	836,00	836,00	
EUCDAP445	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x6 mm2 Cu.	2,70	10,80	
EUCTF165	2,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 20,5/16 mm	1,90	3,80	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	877,40	52,64	
		Mano de obra.....			26,76
		Materiales.....			836,00
		TOTAL PARTIDA.....			930,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA					
EDAUTOTRF325	UD.	AUTOTR. TRIFASICO, 230/400-230 V, 20 KVA. IP 54 Autotransformador trifásico, 230/400-230 V., 20 KVA, IP54, montado sobre soporte y eléctricamente conexionado con el dentro de mando de la instalación de alumbrado público. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUABV325	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 20 KVA. IP54	1.003,00	1.003,00	
EUCDAP445	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x10 mm2 Cu.	4,59	18,36	
EUCTF175	2,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 28,4/23 mm	2,70	5,40	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.053,50	63,21	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 26,76
					Materiales..... 1.003,00
					TOTAL PARTIDA..... 1.116,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISEIS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDAUTOTRF330		UD. AUTOTR. TRIFASICO, 230/400-230 V, 25 KVA. IP 54			
EUABV330	1,000 UD.	AUTOTR. REVERSIBLE TRIFASICO, 230/400 V+N, 25 KVA. IP54	1.088,00	1.088,00	
EUCDAP455	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x10 mm ² Cu.	4,59	18,36	
EUCTF175	2,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 28,4/23 mm	2,70	5,40	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.138,50	68,31	
					Mano de obra..... 26,76
					Materiales..... 1.088,00
					TOTAL PARTIDA..... 1.206,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDAP100 SOPORTES						
APARTADO EDSP100 VIARIO						
SUBAPARTADO EDSVCO20 COLUMNAS						
EDSVC025		UD.	COLUMNA MET/GALV, 4.000/60/3 mm			
			Columna metálica galvanizada de 4 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO065	1,000	UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 60 mm, 3 mm	98,00	98,00	
MAQ0155	0,200	H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200	H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200	H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000	%	MEDIOS AUXILIARES	112,00	6,72	
			Mano de obra.....			7,14
			Maquinaria.....			6,90
			Materiales.....			98,00
			TOTAL PARTIDA.....			118,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDSVC026		UD.	COLUMNA MET/GALV, 4.000/76/3 mm			
			Columna metálica galvanizada de 4 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO075	1,000	UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 76 mm, 3 mm	115,00	115,00	
MAQ0155	0,200	H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200	H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200	H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000	%	MEDIOS AUXILIARES	129,00	7,74	
			Mano de obra.....			7,14
			Maquinaria.....			6,90
			Materiales.....			115,00
			TOTAL PARTIDA.....			136,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDSVC040		UD.	COLUMNA MET/GALV, 5.000/60/3 mm			
			Columna metálica galvanizada de 5 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO085	1,000	UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 5 m, 60 mm, 3 mm	130,00	130,00	
MAQ0155	0,200	H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200	H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200	H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000	%	MEDIOS AUXILIARES	144,00	8,64	
			Mano de obra.....			7,14
			Maquinaria.....			6,90
			Materiales.....			130,00
			TOTAL PARTIDA.....			152,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDSVC041		UD.	COLUMNA MET/GALV, 5.000/76/3 mm			
			Columna metálica galvanizada de 5 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO095	1,000	UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 5 m, 76 mm, 3 mm	152,00	152,00	
MAQ0155	0,200	H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200	H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200	H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	166,00	9,96	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			152,00
		TOTAL PARTIDA.....			176,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS					
EDSVC055	UD.	COLUMNA MET/GALV, 6.000/60/3 mm			
		Columna metálica galvanizada de 6 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO105	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 60 mm, 3 mm	150,00	150,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	175,40	10,52	
		Mano de obra.....			15,43
		Maquinaria.....			10,01
		Materiales.....			150,00
		TOTAL PARTIDA.....			185,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDSVC05A	UD.	COLUMNA MET/GALV, 6.000/60/3 mm, R.A.			
		Columna troncocónica, altura 6 m, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea y pletina para soporte de caja de protección/derivación. Todo el conjunto metálico galvanizado. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO109	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 60 mm, 3 mm, R.A.	155,00	155,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	180,40	10,82	
		Mano de obra.....			15,43
		Maquinaria.....			10,01
		Materiales.....			155,00
		TOTAL PARTIDA.....			191,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
EDSVC056	UD.	COLUMNA MET/GALV, 6.000/76/3 mm			
		Columna metálica galvanizada de 6 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO115	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 76 mm, 3 mm	165,00	165,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	190,40	11,42	
		Mano de obra.....			15,43
		Maquinaria.....			10,01
		Materiales.....			165,00
		TOTAL PARTIDA.....			201,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDSVC060	UD.	COLUMNA MET/GALV, 6.000/76/3 mm, N. F.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Columna metálica galvanizada de 6 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO117	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 76 mm, 3 mm, N.F.	245,00	245,00	
		Materiales			245,00
TOTAL PARTIDA					245,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO					
EDSVC062	UD.	COLUMNA MET/GALV, 6.000/76/3 mm, N. F., R.A., c/REMATE			
		Columna troncocónica, altura 6 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con remate superior en forma de embellecedor cilíndrico, anilla para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación/protección y pernos de anclaje. Todo el conjunto metálico galvanizado, color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO121	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 6 m, 76 mm, 3 mm, R.A., N.F., c/REMATE	305,00	305,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	330,40	19,82	
		Mano de obra			15,43
		Maquinaria			10,01
		Materiales			305,00
TOTAL PARTIDA					350,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
EDSVC070	UD.	COLUMNA MET/GALV, 7.000/60/3 mm			
		Columna metálica galvanizada de 7 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO125	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 60 mm, 3 mm	192,00	192,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	217,40	13,04	
		Mano de obra			15,43
		Maquinaria			10,01
		Materiales			192,00
TOTAL PARTIDA					230,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDSVC071	UD.	COLUMNA MET/GALV, 7.000/76/3 mm			
		Columna metálica galvanizada de 7 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO135	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 76 mm, 3 mm	209,00	209,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	234,40	14,06	
		Mano de obra			15,43
		Maquinaria			10,01
		Materiales			209,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					248,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con CINCUENTA CÉNTIMOS					
EDSVC073	UD.	COLUMNA MET/GALV, 7.000/76/3 mm, R.A.			
		Columna troncocónica, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea y pletina para soporte de caja de protección/derivación. Todo el conjunto metálico galvanizado. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO139	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 76 mm, 3 mm, R.A.	214,00	214,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	239,40	14,36	
Mano de obra					15,43
Maquinaria					10,01
TOTAL PARTIDA					253,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES con OCHENTA CÉNTIMOS					
EDSVC074	UD.	COLUMNA MET/GALV, 7.000/60/3 mm, N. F.			
		Columna metálica galvanizada de 7 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO127	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 60 mm, 3 mm, N.F.	276,00	276,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	301,40	18,08	
Mano de obra					15,43
Maquinaria					10,01
TOTAL PARTIDA					319,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSVC075	UD.	COLUMNA MET/GALV, 7.000/76/3 mm, N. F.			
		Columna metálica galvanizada de 7 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO137	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 76 mm, 3 mm, N.F.	302,00	302,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	327,40	19,64	
Mano de obra					15,43
Maquinaria					10,01
TOTAL PARTIDA					347,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con OCHO CÉNTIMOS					
EDSVC077	UD.	COLUMNA MET/GALV, 7.000/76/3 mm, N. F., R.A., c/REMATE			
		Columna troncocónica, altura 7 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con remate superior en forma de embellecedor cilíndrico, anilla para amarre de red aérea, chapa soporte de caja de derivación/protección y pernos de anclaje. Todo el conjunto metálico galvanizado, color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO141	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 7 m, 76 mm, 3 mm, R.A., N.F.	245,00	245,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	270,40	16,22	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 15,43
					Maquinaria 10,01
		TOTAL PARTIDA			286,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDSVC085	UD.	COLUMNA MET/GALV, 8.000/60/3 mm			
		Columna metálica galvanizada de 8 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO145	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 60 mm, 3 mm	218,00	218,00	
MAQ0155	0,360 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,42	
MO0060	0,360 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,66	
MO0065	0,360 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,30	
MO0070	0,360 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	249,60	14,98	
					Mano de obra..... 19,15
					Maquinaria 12,42
					Materiales..... 218,00
		TOTAL PARTIDA			264,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDSVC086	UD.	COLUMNA MET/GALV, 8.000/76/3 mm			
		Columna metálica galvanizada de 8 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO155	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 76 mm, 3 mm	242,00	242,00	
MAQ0155	0,360 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,42	
MO0060	0,360 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,66	
MO0065	0,360 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,30	
MO0070	0,360 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	273,60	16,42	
					Mano de obra..... 19,15
					Maquinaria 12,42
					Materiales..... 242,00
		TOTAL PARTIDA			289,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDSVC088	UD.	COLUMNA MET/GALV, 8.000/76/3 mm, R.A.			
		Columna troncocónica, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea y pletina para soporte de caja de protección/derivación. Todo el conjunto metálico galvanizado. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO159	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 76 mm, 3 mm, R.A.	247,00	247,00	
MAQ0155	0,360 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,42	
MO0060	0,360 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,66	
MO0065	0,360 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,30	
MO0070	0,360 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	278,60	16,72	
					Mano de obra..... 19,15
					Maquinaria 12,42
		TOTAL PARTIDA			295,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDSVC089	UD.	COLUMNA MET/GALV, 8.000/60/3 mm, N. F.			
		Columna metálica galvanizada de 8 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO147	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 60 mm, 3 mm, N.F.	314,00	314,00	
MAQ0155	0,360 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,42	
MO0060	0,360 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,66	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0065	0,360 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,30	
MO0070	0,360 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	345,60	20,74	

Mano de obra.....	19,15
Maquinaria.....	12,42

TOTAL PARTIDA..... 366,31

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EDSVC090

UD. COLUMNA MET/GALV, 8.000/76/3 mm, N. F.

Columna metálica galvanizada de 8 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSCO157	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 76 mm, 3 mm, N.F.	351,00	351,00	
MAQ0155	0,360 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,42	
MO0060	0,360 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,66	
MO0065	0,360 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,30	
MO0070	0,360 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	382,60	22,96	

Mano de obra.....	19,15
Maquinaria.....	12,42

TOTAL PARTIDA..... 405,53

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDSVC091

UD. COLUMNA MET/GALV, 8.000/76/3 mm, N. F., R.A.

Columna troncocónica, altura 8 m, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm, con anillas para amarre de red aérea y pletina para soporte de caja de protección/derivación. Todo el conjunto metálico galvanizado, color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSCO161	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 8 m, 76 mm, 3 mm, R.A., N.F.	356,00	356,00	
MAQ0155	0,360 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,42	
MO0060	0,360 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,66	
MO0065	0,360 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,30	
MO0070	0,360 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	387,60	23,26	

Mano de obra.....	19,15
Maquinaria.....	12,42
Materiales.....	356,00

TOTAL PARTIDA..... 410,83

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDSVC100

UD. COLUMNA MET/GALV, 9.000/76/3 mm

Columna metálica galvanizada de 9 m de altura, diámetro en cabeza 76 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSCO165	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 9 m, 76 mm, 3 mm	315,00	315,00	
MAQ0155	0,360 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,42	
MO0060	0,360 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,66	
MO0065	0,360 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,30	
MO0070	0,360 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	346,60	20,80	

Mano de obra.....	19,15
Maquinaria.....	12,42
Materiales.....	315,00

TOTAL PARTIDA..... 367,37

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDSVC101

UD. COLUMNA MET/GALV, 9.000/88/3 mm

Columna metálica galvanizada de 9 m de altura, diámetro en cabeza 88 mm, espesor de chapa 3 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUSCO175	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 9 m, 88 mm, 3 mm	355,00	355,00	
MAQ0155	0,360 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,42	
MO0060	0,360 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,66	
MO0065	0,360 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,30	
MO0070	0,360 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	386,60	23,20	

Mano de obra.....	19,15
Maquinaria	12,42
Materiales.....	355,00

TOTAL PARTIDA 409,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDSVC115 UD. COLUMNA MET/GALV, 10.000/88/4 mm
 Columna metálica galvanizada de 10 m de altura, diámetro en cabeza 88 mm, espesor de chapa 4 mm. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSCO185	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 10 m, 88 mm, 4 mm	425,00	425,00	
MAQ0155	0,500 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	17,25	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	468,90	28,13	

Mano de obra.....	26,60
Maquinaria	17,25
Materiales.....	425,00

TOTAL PARTIDA 496,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDSVC825 UD. UD. SOPORTE (1/90 °) A COLUMNA, 60-76 mm
 Acoplamiento en "L", metálico galvanizado, para instalación de una luminaria sobre columna metálica. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUSCO850	1,000 UD.	ACOPLAMIENTO COLUMNA GALVANIZADA, 1 LUMINARIA,15 °	56,00	56,00	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	61,20	3,67	

Mano de obra.....	5,21
Materiales.....	56,00

TOTAL PARTIDA 64,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDSVC835 UD. UD. SOPORTE (2/180 °) A COLUMNA, 60-76 mm
 Acoplamiento en "T", metálico galvanizado, para instalación de dos luminarias sobre columna metálica. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUSCO855	1,000 UD.	ACOPLAMIENTO COLUMNA GALVANIZADA, 2 LUMINARIAS,15 °	101,00	101,00	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	106,20	6,37	

Mano de obra.....	5,21
Materiales.....	101,00

TOTAL PARTIDA 112,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDSVC845 UD. UD. SOPORTE (3/120 °) A COLUMNA, 60-76 mm
 Acoplamiento en "Y", metálico galvanizado, para instalación de tres luminarias sobre columna metálica. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUSCO860	1,000 UD.	ACOPLAMIENTO COLUMNA GALVANIZADA, 3 LUMINARIAS,15 °	132,00	132,00	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	137,20	8,23		
					Mano de obra.....	5,21
					Materiales.....	132,00
					TOTAL PARTIDA.....	145,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EDSVC925

UD. COLUMNA MET/GALV, <= 8.000/76/3 mm (AYTO), c/P

Columna metálica galvanizada de hasta 8 m de altura y 76 mm de diámetro en cabeza. Aporta Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Limpieza de la misma, tratamiento específico y pintura acabado "galvanizado". Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSCO565	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, <= 8 m, 76 mm, 3 mm (AYTO)	0,01	0,01		
EUSCO955	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-20/600	6,00	24,00		
EUOC845	1,000 UD.	CONJUNTO PINTURA ESTRUCTURA GALVANIZADA	15,00	15,00		
MAQ0155	1,110 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	38,30		
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98		
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00		
MO0070	1,110 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	19,08		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	168,40	10,10		
					Mano de obra.....	91,06
					Maquinaria.....	38,30
					Materiales.....	15,01
					TOTAL PARTIDA.....	178,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EDSVC927

UD. COLUMNA MET/GALV, <= 8.000/76/3 mm (AYTO)

Columna metálica galvanizada de hasta 8 m de altura y 76 mm de diámetro en cabeza. Aporta Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Limpieza de la misma. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSCO565	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, <= 8 m, 76 mm, 3 mm (AYTO)	0,01	0,01		
EUSCO955	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-20/600	6,00	24,00		
MAQ0155	1,110 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	38,30		
MO0060	1,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	27,74		
MO0065	1,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	26,25		
MO0070	1,110 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	19,08		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	135,40	8,12		
					Mano de obra.....	73,07
					Maquinaria.....	38,30
					Materiales.....	0,01
					TOTAL PARTIDA.....	143,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS
EDSVC930

UD. COLUMNA MET/GALV, <= 10.000/88/4 mm (AYTO), c/P

Columna metálica galvanizada de hasta 10 m de altura y 102 mm de diámetro en cabeza. Aporta Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Limpieza de la misma, tratamiento específico y pintura acabado "galvanizado". Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSCO575	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, <= 10 m, 88 mm, 4 mm (AYTO)	0,01	0,01		
EUSCO960	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-22/700	7,50	30,00		
EUOC845	2,000 UD.	CONJUNTO PINTURA ESTRUCTURA GALVANIZADA	15,00	30,00		
MAQ0155	1,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	43,13		
MO0060	2,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	42,53		
MO0065	2,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	40,25		
MO0070	1,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	21,49		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	207,40	12,44		
					Mano de obra.....	104,27
					Maquinaria.....	43,13
					Materiales.....	60,01

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					219,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDSVC932	UD.	COLUMNA MET/GALV, <= 10.000/88/4 mm (AYTO)			
		Columna metálica galvanizada de hasta 10 m de altura y 102 mm de diámetro en cabeza. Aporta Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Limpieza de la misma. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCO575	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, <= 10 m, 88 mm, 4 mm (AYTO)	0,01	0,01	
EUSCO960	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-22/700	7,50	30,00	
MAQ0155	1,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	43,13	
MO0060	1,800 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	33,28	
MO0065	1,800 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	31,50	
MO0070	1,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	21,49	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	159,40	9,56	
				Mano de obra.....	86,27
				Maquinaria	43,13
				Materiales.....	30,01
TOTAL PARTIDA.....					168,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDSVBA20 BACULOS					
EDSVB040	UD.	BACULO MET/GALV, 8.000/1.000/60/3mm			
		Báculo metálico galvanizado, 8 m de altura, 1 m de vuelo, 60 mm de diámetro en el extremo y 3 mm de espesor de chapa. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSBA065	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 8 m, 1 m, 60 mm, 3 mm	235,00	235,00	
MAQ0155	0,380 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	13,11	
MO0060	0,380 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,03	
MO0065	0,380 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,65	
MO0070	0,380 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,53	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	268,30	16,10	
				Mano de obra.....	20,21
				Maquinaria	13,11
				Materiales.....	235,00
TOTAL PARTIDA.....					284,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSVB045	UD.	BACULO MET/GALV, 8.000/1.500/60/3mm			
		Báculo metálico galvanizado, 8 m de altura, 1,5 m de vuelo, 60 mm de diámetro en el extremo y 3 mm de espesor de chapa. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSBA075	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 8 m, 1,5 m, 60 mm, 3 mm	245,00	245,00	
MAQ0155	0,380 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	13,11	
MO0060	0,380 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,03	
MO0065	0,380 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,65	
MO0070	0,380 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,53	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	278,30	16,70	
				Mano de obra.....	20,21
				Maquinaria	13,11
				Materiales.....	245,00
TOTAL PARTIDA.....					295,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO con DOS CÉNTIMOS					
EDSVB060	UD.	BACULO MET/GALV, 9.000/1.000/60/3mm			
		Báculo metálico galvanizado, 9 m de altura, 1 m de vuelo, 60 mm de diámetro en el extremo y 3 mm de espesor de chapa. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSBA085	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 9 m, 1 m, 60 mm, 3 mm	257,00	257,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MAQ0155	0,380 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	13,11		
MO0060	0,380 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,03		
MO0065	0,380 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,65		
MO0070	0,380 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,53		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	290,30	17,42		
					Mano de obra.....	20,21
					Maquinaria.....	13,11
					Materiales.....	257,00
					TOTAL PARTIDA.....	307,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDSVB065

UD. BACULO MET/GALV, 9.000/1.500/60/3mm

Báculo metálico galvanizado, 9 m de altura, 1,5 m de vuelo, 60 mm de diámetro en el extremo y 3 mm de espesor de chapa. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de báculo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSBA095	1,000 UD.	BACULO TR. MT. GV, 9 m, 1,5 m, 60 mm, 3 mm	263,00	263,00		
MAQ0155	0,380 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	13,11		
MO0060	0,380 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,03		
MO0065	0,380 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,65		
MO0070	0,380 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,53		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	296,30	17,78		
					Mano de obra.....	20,21
					Maquinaria.....	13,11
					Materiales.....	263,00
					TOTAL PARTIDA.....	314,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO EDSVBR20 BRAZOS MURALES

EDSVBR40

UD. BRAZO P/LUMINARIA ESFERICA

Brazo mural, metálico galvanizado, de 500 mm de longitud y 60 mm de diámetro exterior. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSBR135	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 90º	27,00	27,00		
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20		
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	57,00	3,42		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	41,20
					TOTAL PARTIDA.....	60,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDSVBR45

UD. BRAZO MURAL, 1.000 mm, 60 mm, 15º

Brazo mural, metálico galvanizado, de 1.000 mm de longitud, 60 mm de diámetro exterior y 15º de inclinación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSBR265	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.000 mm, 60 mm, 15º	50,00	50,00		
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20		
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36		
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	81,50	4,89		
					Mano de obra.....	10,35
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	64,20

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					86,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDSVBR47	UD.	BRAZO MURAL, 1.000 mm, 60 mm, 15° (AYTO)			
		Brazo mural, metálico galvanizado, de 1.000 mm de longitud, 60 mm de diámetro exterior y 15 ° de inclinación. Aporta el Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSBR275	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.000 mm, 60 mm, 15° (AYTO)	0,01	0,01	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,950 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	32,78	
MO0060	1,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	19,23	
MO0070	1,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,88	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	84,10	5,05	
Mano de obra					37,11
Maquinaria					32,78
Materiales					14,21
TOTAL PARTIDA					89,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con QUINCE CÉNTIMOS					
EDSVBR55	UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 60 mm, 15°			
		Brazo mural, metálico galvanizado, de 1.500 mm de longitud, 60 mm de diámetro exterior y 15 ° de inclinación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSBR285	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 60 mm, 15°	57,00	57,00	
EUSFP060	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	3,00	
EUSFP100	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	16,88	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	97,30	5,84	
Mano de obra					11,77
Maquinaria					8,63
Materiales					76,88
TOTAL PARTIDA					103,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con DOCE CÉNTIMOS					
EDSVBR57	UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 60 mm, 15° (AYTO)			
		Brazo mural, metálico galvanizado, de 1.500 mm de longitud, 60 mm de diámetro exterior y 15 ° de inclinación. Aporta el Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSBR295	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 1.500 mm, 60 mm, 15° (AYTO)	0,01	0,01	
EUSFP060	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	3,00	
EUSFP100	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	16,88	
MAQ0155	1,000 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	34,50	
MO0060	1,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	19,97	
MO0070	1,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	18,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	92,90	5,57	
Mano de obra					38,54
Maquinaria					34,50
Materiales					19,89
TOTAL PARTIDA					98,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con CINCUENTA CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDSVPA20 PALOMILLAS					
EDSVP125	UD.	PALOMILLA-COLUMNA GALVANIZADA, máx 1.000 mm, 40 mm, s/POSTE Palomilla-columna, metálica galvanizada en caliente, construida con perfiles, cuadrado hueco y tubular. El primero vertical, fijado a poste de hormigón, de 50x50x5 mm y 500 mm de longitud. El segundo tubular recto de 40 mm de diámetro y longitud máxima 1.000 mm. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSFP335	0,500 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 50X50X3 mm	15,80	7,90	
EUSFP425	1,000 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 40 mm	3,63	3,63	
EUSFP065	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 200 mm/M-16	1,20	2,40	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,20	1,87	
		Mano de obra.....			10,35
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			13,93
		TOTAL PARTIDA.....			33,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con CINCO CÉNTIMOS					
EDSVP135	UD.	PALOMILLA-COLUMNA GALVANIZADA, 50x50x3/40/MÁX 2.500 mm, s/PARED Palomilla tubular recta, metálica galvanizada en caliente, construida con perfiles cuadrados huecos y tubulares. Dos horizontales, 50x50x3 mm, de hasta 500 mm de longitud máxima, abiertos en un extremo para su montaje empotrado en pared. Soldados en el extremo opuesto a un montante vertical, cuadrado hueco, 50x50x3 mm, de 0,5 m de longitud. Prolongación vertical del montante mediante perfil tubular, 40 mm de diámetro, de longitud comprendida entre 0,75 y 2,5 m. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Incluye fijación de perfil tubular a cuadrado hueco. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSFP335	1,500 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 50X50X3 mm	15,80	23,70	
EUSFP425	2,500 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 40 mm	3,63	9,08	
MAQ0155	0,500 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	17,25	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	68,00	4,08	
		Mano de obra.....			18,00
		Maquinaria.....			17,25
		Materiales.....			32,78
		TOTAL PARTIDA.....			72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con ONCE CÉNTIMOS					
EDSVP145	UD.	PALOMILLA-COLUMNA GALVANIZADA, 50x50x3/40/MÁX 5.500 mm, s/PARED Palomilla tubular recta, metálica galvanizada en caliente, construida con perfiles cuadrados huecos y tubulares. Dos horizontales, 50x50x3 mm, de hasta 900 mm de longitud máxima, abiertos en un extremo para su montaje empotrado en pared. Soldados en el extremo opuesto a un montante vertical, cuadrado hueco, 50x50x3 mm, de 0,6 m de longitud. Prolongación vertical del montante mediante perfil tubular, 40 mm de diámetro, de longitud comprendida entre 1,5 y 5,5 m. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Incluye fijación de perfil tubular a cuadrado hueco. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSFP335	2,400 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 50X50X3 mm	15,80	37,92	
EUSFP425	5,500 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 40 mm	3,63	19,97	
MAQ0155	0,600 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	20,70	
MO0060	0,600 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	11,09	
MO0065	0,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	100,20	6,01	
		Mano de obra.....			21,59
		Maquinaria.....			20,70
		Materiales.....			57,89

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					106,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
EDSVP155	UD.	PALOMILLA-COLUMNA GALVANIZADA, 60x60x3/60/MÁX 5.500 mm, s/PARED	Palomilla tubular recta, metálica galvanizada en caliente, construida con perfiles cuadrados huecos y tubulares. Dos horizontales, 60x60x3 mm, de hasta 900 mm de longitud máxima, abiertos en un extremo para su montaje empotrado en pared. Soldados en el extremo opuesto a un montante vertical, cuadrado hueco, 70x70x3 mm, de 0,6 m de longitud. Prolongación vertical del montante mediante perfil tubular, 60 mm de diámetro, de longitud comprendida entre 1,5 y 5,5 m. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Incluye fijación de perfil tubular a cuadrado hueco. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.		
EUSFP345	2,400 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 60X60X3 mm	18,50	44,40	
EUSFP445	5,500 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 60 mm	5,78	31,79	
MAQ0155	0,700 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	24,15	
MO0060	0,700 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	12,94	
MO0065	0,700 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	12,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	125,50	7,53	
Mano de obra					25,19
Maquinaria					24,15
Materiales.....					76,19
TOTAL PARTIDA					133,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES con SEIS CÉNTIMOS					
EDSVP225	UD.	PALOMILLA-BACULO GALVANIZADA, 50x50x3/40/MÁX 5.500 mm, s/PARED	Palomilla tubular recta y curvada en el extremo, metálica galvanizada en caliente, construida con perfiles cuadrados huecos y tubulares. Dos horizontales, 50x50x3 mm, de hasta 900 mm de longitud máxima, abiertos en un extremo para su montaje empotrado en pared. Soldados en el extremo opuesto a un montante vertical, cuadrado hueco, 50x50x3 mm, de 0,6 m de longitud. Prolongación vertical del montante mediante perfil tubular, 40 mm de diámetro, de longitud comprendida entre 1,5 y 5,5 m. Radio de curvatura 1,5 m. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Incluye fijación de perfil tubular a cuadrado hueco. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.		
EUSFP335	2,400 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 50X50X3 mm	15,80	37,92	
EUSFP425	6,400 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 40 mm	3,63	23,23	
MAQ0155	0,700 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	24,15	
MO0060	0,700 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	12,94	
MO0065	0,700 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	12,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	110,50	6,63	
Mano de obra					25,19
Maquinaria					24,15
Materiales.....					61,15
TOTAL PARTIDA					117,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE con DOCE CÉNTIMOS					
EDSVP235	UD.	PALOMILLA-BACULO GALVANIZADA, 60x60x3/60/MÁX 5.500 mm, s/PARED	Palomilla tubular recta y curvada en el extremo, metálica galvanizada en caliente, construida con perfiles cuadrados huecos y tubulares. Dos horizontales, 60x60x3 mm, de hasta 900 mm de longitud máxima, abiertos en un extremo para su montaje empotrado en pared. Soldados en el extremo opuesto a un montante vertical, cuadrado hueco, 70x70x3 mm, de 0,6 m de longitud. Prolongación vertical del montante mediante perfil tubular, 60 mm de diámetro, de longitud comprendida entre 1,5 y 5,5 m. Radio de curvatura 1,5 m. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Incluye fijación de perfil tubular a cuadrado hueco. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.		
EUSFP345	1,800 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 60X60X3 mm	18,50	33,30	
EUSFP355	0,600 M.L.	PERFIL HUECO CUADRADO, MET/GALV., 70X70X3 mm	24,90	14,94	
EUSFP445	6,400 M.L.	PERFIL TUBULAR COLUMNA, MET/GALV., 60 mm	5,78	36,99	
MAQ0155	0,700 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	24,15	
MO0060	0,700 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	12,94	
MO0065	0,700 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	12,25	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	134,60	8,08	
		Mano de obra.....			25,19
		Maquinaria.....			24,15
		Materiales.....			85,23
		TOTAL PARTIDA.....			142,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDSVP245		UD. PALOMILLA-BACULO GALVANIZADA, < 5,5 m (EXIST. OBRA), s/PARED			
		Palomilla tubular recta y curvada en el extremo, metálica galvanizada en caliente, construida con perfiles cuadrados huecos y tubulares. Dos horizontales, 60x60x3 mm, de hasta 900 mm de longitud máxima, abiertos en un extremo para su montaje empotrado en pared. Soldados en el extremo opuesto a un montante vertical, cuadrado hueco, 70x70x3 mm, de 0,6 m de longitud. Prolongación vertical del montante mediante perfil tubular, 60 mm de diámetro, de longitud comprendida entre 1,5 y 5,5 m. Radio de curvatura 1,5 m. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Incluye fijación de perfil tubular a cuadrado hueco. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar existente en obra. Completamente instalada.			
MAQ0155	0,600 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	20,70	
MO0060	0,600 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	11,09	
MO0065	0,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	42,30	2,54	
		Mano de obra.....			21,59
		Maquinaria.....			20,70
		TOTAL PARTIDA.....			44,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDSVVA20 VARIOS					
EDSVV525		UD. SOPORTE FIJACION 1 PROYECTOR A MURO O EDIFICACION			
		Soposte metálico galvanizado para fijación de un proyector a fachada o muro de edificación. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Incluye elementos de anclaje, pequeña obra civil necesaria y tornillería. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA.....			27,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS					
EDSVV575		UD. SOPORTE FIJACION 1 PROYECTOR A POSTE O COLUMNA			
		Soposte metálico galvanizado para fijación de un proyector a poste de hormigón o columna. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Incluye elementos de anclaje y tornillería. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA.....			12,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCUENTA CÉNTIMOS					
EDSVV585		UD. SOPORTE FIJACION 2 PROYECTOR A POSTE O COLUMNA			
		Soposte metálico galvanizado para fijación de dos proyectores a poste de hormigón o columna. Posibilidades de orientación en todos los sentidos. Incluye elementos de anclaje y tornillería. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
		Sin descomposición			
		TOTAL PARTIDA.....			18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO EDSVI0125 SOPORTES CAR

EDSVCA065	UD.	BRAZO PARED LATERAL (BHM). LUM. HORIZONTAL			
		Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, acoplamiento de luminaria lateral, diámetro 60 mm, longitud 100 mm. Color negro oxidón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSVCR065	1,000 UD.	BRAZO PARED LATERAL (BHM). LUM. HORIZONTAL	95,00	95,00	
EUSFP060	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	3,00	
EUSFP100	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	16,88	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	135,30	8,12	
		Mano de obra.....			11,77
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			114,88
		TOTAL PARTIDA.....			143,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES con CUARENTA CÉNTIMOS

EDSVCA075	UD.	BRAZO PARED LATERAL (BHM) + FIJACION LATERAL. LUM. HORIZONTAL			
		Brazo metálico galvanizado pared lateral, acoplamiento diámetro 60 mm, longitud 100 mm. Con fijación lateral con acoplamientos a brazo y luminaria utilizada. Color negro oxidón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSVCR075	1,000 UD.	BRAZO PARED LATERAL (BHM) + FIJACION LATERAL. LUM. HORIZONTAL	109,00	109,00	
EUSFP060	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	3,00	
EUSFP100	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	16,88	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	149,30	8,96	
		Mano de obra.....			11,77
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			128,88
		TOTAL PARTIDA.....			158,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EDSVCA135	UD.	FIJACION VERTICAL SIMPLE A COLUMNA. LUMINARIA HORIZONTAL			
		Acoplamiento en "L", metálico galvanizado, para instalación de una luminaria sobre columna metálica. Color negro oxidón. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUSVCR135	1,000 UD.	FIJACION VERTICAL SIMPLE A COLUMNA. LUMINARIA HORIZONTAL	30,00	30,00	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	35,20	2,11	
		Mano de obra.....			5,21
		Materiales.....			30,00
		TOTAL PARTIDA.....			37,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO EDSVI0275 SOPORTES FDB

EDSVFB065	UD.	BRAZO REMATE SUPERIOR COLUMNA, 150 mm. NEGRO OXIRON			
		Acoplamiento en "L", metálico galvanizado, para instalación de una luminaria sobre columna metálica. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUSVFB065	1,000 UD.	BRAZO REMATE SUPERIOR COLUMNA, 150 mm. NEGRO OXIRON	12,00	12,00	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,20	1,03		
					Mano de obra.....	5,21
					Materiales.....	12,00
					TOTAL PARTIDA.....	18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EDSVFB165

UD. BRAZO CAMPRODON, 890 mm. NEGRO OXIRON

Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, acoplamiento de luminaria lateral, diámetro 60 mm, longitud 890 mm. Color negro oxirón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSVFB165	1,000 UD.	BRAZO CAMPRODON, 890 mm. NEGRO OXIRON	124,00	124,00		
EUSFP055	3,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,65		
EUSFP095	3,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	9,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36		
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	151,90	9,11		
					Mano de obra.....	10,35
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	134,65
					TOTAL PARTIDA.....	161,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN con UN CÉNTIMOS

EDSVFB185

UD. BRAZO INNOVA, 380 mm. NEGRO OXIRON

Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, acoplamiento de luminaria lateral, diámetro 60 mm, longitud 380 mm. Color negro oxirón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSVFB185	1,000 UD.	BRAZO INNOVA, 380 mm. NEGRO OXIRON	51,00	51,00		
EUSFP055	3,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,65		
EUSFP095	3,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	9,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36		
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	78,90	4,73		
					Mano de obra.....	10,35
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	61,65
					TOTAL PARTIDA.....	83,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDSVFB465

UD. COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 60 mm, 3 mm. NEGRO OXIRON

Columna metálica galvanizada de 4 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm. Color negro oxirón. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSVFB465	1,000 UD.	COLUMNA TR. MT. GV, 4 m, 60 mm, 3 mm. NEGRO OXIRON	158,00	158,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	172,00	10,32		
					Mano de obra.....	7,14
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	158,00
					TOTAL PARTIDA.....	182,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDSVI0355 SOPORTES IEP					
EDSVIE085	UD.	COLUMNA GALVANIZADA CILINDRICA, NEGRO FORJA, 3,6 m Columna metálica galvanizada de 3,6 m de altura, diámetros en base 127 mm, en cabeza 100 mm, espesor de chapa 3 mm. Color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSVIE085	1,000 UD.	COLUMNA GALVANIZADA CILINDRICA, NEGRO FORJA, 3,6 m	210,00	210,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	224,00	13,44	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria			6,90
		Materiales.....			210,00
		TOTAL PARTIDA			237,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDSVIE0355	UD.	BRAZO MURAL DECORATIVO, 0,5 m, LUM. SOPORTADA, NEGRO FORJA. BM1 Brazo metálico galvanizado, con portaequipos, fijación a pared, longitud 500 mm, acoplamiento a luminaria utilizada en forma soportada. Color negro forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSVIE355	1,000 UD.	BRAZO MURAL DECORATIVO, 0,5 m, LUMINARIA SOPORTADA	190,00	190,00	
EUSFP060	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	3,00	
EUSFP100	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	16,88	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	230,30	13,82	
		Mano de obra.....			11,77
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			209,88
		TOTAL PARTIDA			244,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDSVIE0455	UD.	BRAZO MURAL, LONG. 500 mm, DIAM. 60 mm, 15 °. LUM. LATERAL Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, longitud 500 mm, acoplamiento de luminaria lateral, diámetro 60 mm. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSVIE455	1,000 UD.	BRAZO MURAL, LONG. 500 mm, DIAM. 42 mm, 15 °. LUM. LATERAL. BM2	38,00	38,00	
EUSFP060	3,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	2,25	
EUSFP100	3,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	12,66	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	73,30	4,40	
		Mano de obra.....			11,77
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			52,91
		TOTAL PARTIDA			77,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDSVIE0485	UD.	BRAZO MURAL, LONG. 270 mm, DIAM. 60 mm. LUM. SOPORTADA Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, longitud 270 mm, acoplamiento de luminaria soportada, diámetro 60 mm, longitud 170 mm. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSVIE485	1,000 UD.	BRAZO MURAL, LONG. 270 mm, DIAM. 60 mm. LUM. SOPORTADA. BM5	30,00	30,00	
EUSFP060	3,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	2,25	
EUSFP100	3,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	12,66	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	65,30	3,92	
				Mano de obra.....	11,77
				Maquinaria.....	8,63
				Materiales.....	44,91
TOTAL PARTIDA					69,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE con VEINTITRES CÉNTIMOS					
EDSVIE0490	UD.	BRAZO MURAL, LONG. 500 mm, DIAM. 60 mm. LUM. SOPORTADA	Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, longitud 500 mm, acoplamiento de luminaria soportada, diámetro 60 mm, longitud 170 mm. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.		
EUSVIE490	1,000 UD.	BRAZO MURAL, LONG. 500 mm, DIAM. 60 mm. LUM. SOPORTADA. BM5	28,00	28,00	
EUSFP060	3,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	2,25	
EUSFP100	3,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	12,66	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	63,30	3,80	
				Mano de obra.....	11,77
				Maquinaria.....	8,63
				Materiales.....	42,91
TOTAL PARTIDA					67,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE con ONCE CÉNTIMOS					
EDSVIE0655	UD.	BRAZO FIJACION A PARED, LONG. 166 mm, INCL. 5º. NEGRO OXIRON	Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, longitud 166 mm, acoplamiento de luminaria lateral diámetro 60 mm, longitud 100 mm, inclinación 5º. Color negro oxirón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.		
EUSVIE655	1,000 UD.	BRAZO FIJACION A PARED, LONGITUD 166 mm, INCLINACION 5º. HEKA LA	94,00	94,00	
EUSFP060	3,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	2,25	
EUSFP100	3,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	12,66	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	129,30	7,76	
				Mano de obra.....	11,77
				Maquinaria.....	8,63
				Materiales.....	14,91
TOTAL PARTIDA					137,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE con SIETE CÉNTIMOS					
EDSVIE0725	UD.	BRAZO FINAL A COLUMNA DE DIAMETRO 60 mm, LONG. 190 mm, INCL. 5º	Acoplamiento en "L", metálico galvanizado, para instalación de una luminaria sobre columna metálica de 60 mm de diámetro en punta. Longitud 190 mm. Acoplamiento de luminaria diámetro 60 mm, longitud 100 mm. Color negro oxirón. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.		
EUSVIE725	1,000 UD.	BRAZO FINAL A COL. DE DIAM. 60 mm, LONGITUD 190 mm, 5º. HEKA LA	55,00	55,00	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	60,20	3,61	
				Mano de obra.....	5,21

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					63,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSVIE0735		UD. BRAZO FINAL A COLUMNA DE DIAMETRO 76 mm, LONG. 190 mm, INCL. 5° Acoplamiento en "L", metálico galvanizado, para instalación de una luminaria sobre columna metálica de 76 mm de diámetro en punta. Longitud 190 mm. Acoplamiento de luminaria diámetro 60 mm, longitud 100 mm. Color negro oxirón. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUSVIE735	1,000 UD.	BRAZO FINAL A COL. DE DIAM. 76 mm, LONGITUD 190 mm, 5° HEKA LA	55,00	55,00	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	60,20	3,61	
Mano de obra.....					5,21
TOTAL PARTIDA.....					63,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDSP150 CONTEMPORANEO

SUBAPARTADO EDSC040 SOPORTES BJC

EDSCBJ025	UD.	BRAZO MURAL METIGALVICOLOR, 200 mm, 42 mm Brazo mural metálico, galvanizado en caliente, pintado en color RAL a determinar. Longitud 200 mm, diámetro 42 mm. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSBR145	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 200 mm, 42 mm, 15°	38,00	38,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	68,00	4,08	
					8,92
Mano de obra.....					8,92
Maquinaria					6,90
Materiales.....					52,20
TOTAL PARTIDA					72,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con DIEZ CÉNTIMOS

EDSCBJ035

UD. BRAZO MURAL METIGALVICOLOR, 500 mm, 42 mm

Brazo mural metálico, galvanizado en caliente, pintado en color RAL a determinar. Longitud 500 mm, diámetro 42 mm. Altura de eje de lámpara a suelo según memoria. Manguito de adaptación del diámetro del tubo al de acoplamiento de la luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSBR155	1,000 UD.	BRAZO MURAL, 500 mm, 42 mm, 15°	26,00	26,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	56,00	3,36	
					8,92
Mano de obra.....					8,92
Maquinaria					6,90
Materiales.....					40,20
TOTAL PARTIDA					59,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDSC050 SOPORTES CAR					
EDSCCA225	UD.	COLUMNA "MULTIPLE 10", 10 m Columna cilíndrica, metálica galvanizada, pintada, de 10 m de altura. Adorno superior con rendijas verticales. Con 3 conjuntos articulados para fijación de hasta 9 proyectores Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCCR105	1,000 UD.	COLUMNA "MULTIPLE-10", 10 m	2.247,60	2.247,60	
MAQ0155	0,600 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	20,70	
MO0060	0,600 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	11,09	
MO0065	0,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,50	
MO0070	0,600 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	10,31	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.300,20	138,01	
		Mano de obra.....			31,90
		Maquinaria			20,70
		Materiales.....			2.247,60
		TOTAL PARTIDA			2.438,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO con VEINTIUN CÉNTIMOS					
EDSCCA235	UD.	COLUMNA "MULTIPLE 12", 12 m Columna cilíndrica, metálica galvanizada, pintada, de 12 m de altura. Adorno superior con rendijas verticales. Con 3 conjuntos articulados para fijación de hasta 9 proyectores Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCCR115	1,000 UD.	COLUMNA "MULTIPLE-12", 12 m	2.566,40	2.566,40	
MAQ0155	0,750 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	25,88	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0065	0,750 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	13,13	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.632,20	157,93	
		Mano de obra.....			39,89
		Maquinaria			25,88
		Materiales.....			2.566,40
		TOTAL PARTIDA			2.790,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA con DIEZ CÉNTIMOS					
EDSCCA245	UD.	COLUMNA "MULTIPLE 14", 14 m Columna cilíndrica, metálica galvanizada, pintada, de 14 m de altura. Adorno superior con rendijas verticales. Con 3 conjuntos articulados para fijación de hasta 9 proyectores Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCCR125	1,000 UD.	COLUMNA "MULTIPLE-14", 14 m	3.091,50	3.091,50	
MAQ0155	0,900 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	31,05	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	0,900 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,47	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.170,40	190,22	
		Mano de obra.....			47,86
		Maquinaria			31,05
		Materiales.....			3.091,50
		TOTAL PARTIDA			3.360,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDSC055 SOPORTES COY					
EDSCCOY105	UD.	BRAZO MURAL JDR, 850 mm, p/COLUMNA Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Cuarto de circunferencia. Pintado en color RAL a definir. Longitud 850 mm, diámetro de tubo 60 mm, placa de fijación a columna. Luminaria suspendida. Incluso elementos de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Completamente instalado.			
EUSCCOY105	1,000 UD.	BRAZO MURAL JDR, 850 mm, p/COLUMNA. LUMINARIA SUSPENDIDA	145,00	145,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,230 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,25	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0070	0,230 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	160,10	9,61	
		Mano de obra.....			8,20
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			145,00
		TOTAL PARTIDA.....			169,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDSCCOY110	UD.	BRAZO MURAL JDR, 850 mm, p/PARED			
		Brazo mural de tubo de acero galvanizado en caliente. Cuarto de circunferencia. Pintado en color RAL a definir. Longitud 850 mm, diámetro de tubo 60 mm, placa de fijación a pared. Luminaria suspendida. Incluso elementos de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Completamente instalado.			
EUSCCOY110	1,000 UD.	BRAZO MURAL JDR, 850 mm, p/PARED. LUMINARIA SUSPENDIDA	145,00	145,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
EUSFP095	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	6,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	169,40	10,16	
		Mano de obra.....			10,35
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			152,10
		TOTAL PARTIDA.....			179,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDSC075 SOPORTES IND					
SUBAPARTADO EDSC450 SOPORTES SAP					
EDSCSA235	UD.	COLUMNA "LEON", 7 m, 1 BRAZO			
		Columna metálica galvanizada, pintada, de 7 m de altura y un único brazo. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA100	1,000 UD.	COLUMNA "LEON", 7 m, CON UN BRAZO	470,00	470,00	
MAQ0155	0,440 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	15,18	
MO0060	0,440 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,14	
MO0065	0,440 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,70	
MO0070	0,440 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,56	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	508,60	30,52	
		Mano de obra.....			23,40
		Maquinaria.....			15,18
		Materiales.....			470,00
		TOTAL PARTIDA.....			539,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE con DIEZ CÉNTIMOS					
EDSCSA280	UD.	COLUMNA "LEON", 12 m, 1 BRAZO			
		Columna metálica galvanizada, pintada, de 12 m de altura y un brazo en cabeza. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA140	1,000 UD.	COLUMNA "LEON", 12 m, CON UN BRAZO	0,00	0,00	
MAQ0155	0,900 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	31,05	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	0,900 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,47	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	78,90	4,73	
		Mano de obra.....			47,86
		Maquinaria.....			31,05
		TOTAL PARTIDA.....			83,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDSCSA335	UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 4 m, CON LIRA			
		Columna metálica galvanizada, pintada, de 4 m de altura y soporte en cabeza para fijación de una luminaria. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material			

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
referenciado o similar. Completamente instalada.					
EUSCSA210	1,000 UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 4 m, CON LIRA	220,00	220,00	
MAQ0155	0,350 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,08	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	244,60	14,68	
					Mano de obra.....
					12,49
					Maquinaria.....
					12,08
					Materiales.....
					220,00
TOTAL PARTIDA.....					259,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDSCSA340	UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 6 m, 1 BRAZO			
Columna metálica galvanizada, pintada, de 6 m de altura y un único brazo en cabeza. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
EUSCSA220	1,000 UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 6 m, CON UN BRAZO	460,00	460,00	
MAQ0155	0,440 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	15,18	
MO0060	0,440 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,14	
MO0065	0,440 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,70	
MO0070	0,440 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,56	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	498,60	29,92	
					Mano de obra.....
					23,40
					Maquinaria.....
					15,18
					Materiales.....
					460,00
TOTAL PARTIDA.....					528,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO con CINCUENTA CÉNTIMOS					
EDSCSA365	UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 9 m, 1 BRAZO			
Columna metálica galvanizada, pintada, de 9 m de altura y un único brazo curvo a 8 m. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
EUSCSA270	1,000 UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 9 m, CON UN BRAZO	750,00	750,00	
MAQ0155	0,530 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	18,29	
MO0060	0,530 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,80	
MO0065	0,530 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	9,28	
MO0070	0,530 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	9,11	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	796,50	47,79	
					Mano de obra.....
					28,19
					Maquinaria.....
					18,29
					Materiales.....
					750,00
TOTAL PARTIDA.....					844,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
EDSCSA370	UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 9 m, 1 + 1 BRAZOS			
Columna metálica galvanizada, pintada, de 9 m de altura, dos brazos a diferente altura. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
EUSCSA290	1,000 UD.	COLUMNA "ZARAUTZ", 9 m, CON 1 + 1 BRAZOS	950,00	950,00	
MAQ0155	0,680 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	23,46	
MO0060	0,680 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	12,57	
MO0065	0,680 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	11,90	
MO0070	0,680 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	11,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.009,60	60,58	
					Mano de obra.....
					36,16
					Maquinaria.....
					23,46
					Materiales.....
					950,00
TOTAL PARTIDA.....					1.070,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA con VEINTE CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDSCSA615		UD. COLUMNA "SEXTANTE 2", 12 m Columna metálica galvanizada, pintada, de 12 m de altura y un brazo curvo en cabeza para fijación de dos proyectores Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA550	1,000 UD.	COLUMNA "SEXTANTE 2", 12 m	1.350,00	1.350,00	
MAQ0155	0,900 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	31,05	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	0,900 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,47	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.428,90	85,73	
		Mano de obra.....			47,86
		Maquinaria.....			31,05
		Materiales.....			1.350,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.514,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDSCSA620		UD. COLUMNA "SEXTANTE 3", 12 m Columna metálica galvanizada, pintada, de 12 m de altura y un brazo curvo en cabeza para fijación de hasta 3 proyectores Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA560	1,000 UD.	COLUMNA "SEXTANTE 3", 12 m	1.350,00	1.350,00	
MAQ0155	0,900 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	31,05	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	0,900 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,47	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.428,90	85,73	
		Mano de obra.....			47,86
		Maquinaria.....			31,05
		Materiales.....			1.350,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.514,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDSCSA650		UD. COLUMNA CILINDRICA GALV., 4 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON Columna metálica galvanizada, sección circular, de 4 m de altura. Diámetro tramo inferior 130 mm, diámetro tramo superior 100 mm Color negro oxirón. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA625	1,000 UD.	COLUMNA CILINDRICA GALV., 4 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON	180,00	180,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	194,00	11,64	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria.....			6,90
		TOTAL PARTIDA.....			205,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDSCSA655		UD. COLUMNA CILINDRICA GALV., 4,5 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON Columna metálica galvanizada, sección circular, de 4,5 m de altura. Diámetro tramo inferior 130 mm, diámetro tramo superior 100 mm Color negro oxirón. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA630	1,000 UD.	COLUMNA CILINDRICA GALV., 4,5 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON	214,00	214,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	228,00	13,68	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria.....			6,90

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Materiales..... 214,00
					TOTAL PARTIDA..... 241,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSCSA660		UD. COLUMNA CILINDRICA GALV., 5 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON Columna metálica galvanizada, sección circular, de 5 m de altura. Diámetro tramo inferior 130 mm, diámetro tramo superior 100 mm Color negro oxirón. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA635	1,000 UD.	COLUMNA CILINDRICA GALV., 5 m, 130/100 mm. NEGRO OXIRON	231,00	231,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	245,00	14,70	
					Mano de obra..... 7,14
					Maquinaria 6,90
					Materiales..... 231,00
					TOTAL PARTIDA..... 259,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDSCSA750		UD. COLUMNA GALV., COLOR RAL, 6 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR Columna metálica galvanizada de 6 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, remate superior con embellecedor cilíndrico. Conjunto color RAL. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA750	1,000 UD.	COLUMNA GALV., 6 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR. NEGRO OXIRON	250,00	250,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	275,40	16,52	
					Mano de obra..... 15,43
					Maquinaria 10,01
					Materiales..... 250,00
					TOTAL PARTIDA..... 291,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDSCSA760		UD. COLUMNA GALV., COLOR RAL, 7 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR Columna metálica galvanizada de 7 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, remate superior con embellecedor cilíndrico. Conjunto color RAL. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSA760	1,000 UD.	COLUMNA GALV., 7 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR. NEGRO OXIRON	285,00	285,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	310,40	18,62	
					Mano de obra..... 15,43
					Maquinaria 10,01
					Materiales..... 285,00
					TOTAL PARTIDA..... 329,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE con SEIS CÉNTIMOS					
EDSCSA770		UD. COLUMNA GALV., COLOR RAL, 8 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR Columna metálica galvanizada de 8 m de altura, diámetro en cabeza 60 mm, espesor de chapa 3 mm, remate superior con embellecedor cilíndrico. Conjunto color RAL. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Completamente instalada.						
EUSCSA770	1,000 UD.	COLUMNA GALV., 8 m, 60 mm, 3 mm, c/EMBELLECEDOR. NEGRO OXIRON	323,00	323,00		
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01		
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36		
MO0065	0,290 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,08		
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	348,40	20,90		
					Mano de obra.....	15,43
					Maquinaria	10,01
					Materiales.....	323,00
					TOTAL PARTIDA	369,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDSCSAB155 UD. BRAZO TOPIA, 750 mm, s/PARED. NEGRO OXIRON
 Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, acoplamiento de luminaria en suspensión, diámetro de tubo 1 1/2", longitud 750 mm. Acoplamiento hembra para manguito roscado de 3/4" G y 50 mm de longitud. Color negro oxirón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSCSAB165	1,000 UD.	BRAZO TOPIA, 750 mm, D= 1 1/2", 3/4" G. NEGRO OXIRON	150,00	150,00		
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10		
EUSFP095	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	6,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36		
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	174,40	10,46		
					Mano de obra.....	10,35
					Maquinaria	6,90
					Materiales.....	157,10
					TOTAL PARTIDA	184,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EDSCSAB160 UD. BRAZO TOPIA, 750 mm, s/COLUMNA O P.H.. NEGRO OXIRON
 Brazo metálico galvanizado, fijación a columna o poste de hormigón, acoplamiento de luminaria en suspensión, diámetro de tubo 1 1/2", longitud 750 mm. Acoplamiento hembra para manguito roscado de 3/4" G y 50 mm de longitud. Color negro oxirón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSCSAB165	1,000 UD.	BRAZO TOPIA, 750 mm, D= 1 1/2", 3/4" G. NEGRO OXIRON	150,00	150,00		
EUSFP060	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	1,50		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36		
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	168,80	10,13		
					Mano de obra.....	10,35
					Maquinaria	6,90
					Materiales.....	151,50
					TOTAL PARTIDA	178,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDSCSAB175 UD. BRAZO TOPIA, 1.000 mm, s/PARED. NEGRO OXIRON
 Brazo metálico galvanizado, fijación a pared, acoplamiento de luminaria en suspensión, diámetro de tubo 1 1/2", longitud 1.000 mm. Acoplamiento hembra para manguito roscado de 3/4" G y 50 mm de longitud. Color negro oxirón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUSCSAB175	1,000 UD.	BRAZO TOPIA, 1.000 mm, D= 1 1/2", 3/4" G. NEGRO OXIRON	185,00	185,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
EUSFP095	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	6,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	209,40	12,56	
Mano de obra.....					10,35
Maquinaria					6,90
Materiales.....					192,10
TOTAL PARTIDA					221,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

EDSCSAB185 UD. BRAZO TOPIA, 1.000 mm, s/COLUMNA O P.H.. NEGRO OXIRON
Brazo metálico galvanizado, fijación a columna o poste de hormigón, acoplamiento de luminaria en suspensión, diámetro de tubo 1 1/2", longitud 1.000 mm. Acoplamiento hembra para manguito roscado de 3/4" G y 50 mm de longitud. Color negro oxirón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSCSAB175	1,000 UD.	BRAZO TOPIA, 1.000 mm, D= 1 1/2", 3/4" G. NEGRO OXIRON	185,00	185,00	
EUSFP060	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	1,50	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	203,80	12,23	
Mano de obra.....					10,35
Maquinaria					6,90
Materiales.....					186,50
TOTAL PARTIDA					215,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDSC500 SOPORTES SOC					
EDSCSO125	UD.	COLUMNA TRONCONICA, NEGRO FORJA, 6 m, 1 BRAZO "AVILES" Columna metálica galvanizada con embellecedor cilíndrico en cabeza, de 6 m de altura y un único brazo. Conjunto en color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSO025	1,000 UD.	COL. TRONC./NEGRO FORJA/1 BRAZO CURVO AVILES/6m/76mm/3mm	640,00	640,00	
MAQ0155	0,440 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	15,18	
MO0060	0,440 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,14	
MO0065	0,440 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,70	
MO0070	0,440 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,56	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	678,60	40,72	
		Mano de obra.....			23,40
		Maquinaria.....			15,18
		Materiales.....			640,00
		TOTAL PARTIDA.....			719,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE con TREINTA CÉNTIMOS					
EDSCSO155	UD.	COLUMNA TRONCONICA, NEGRO FORJA, 8 m, 1 BRAZO "AVILES" Columna metálica galvanizada con embellecedor cilíndrico en cabeza, de 8 m de altura y un único brazo. Conjunto en color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSO065	1,000 UD.	COL. TRONC./NEGRO FORJA/1 BRAZO CURVO AVILES/8m/76mm/3mm	830,00	830,00	
MAQ0155	0,480 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	16,56	
MO0060	0,480 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,88	
MO0065	0,480 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,40	
MO0070	0,480 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	872,10	52,33	
		Mano de obra.....			25,53
		Maquinaria.....			16,56
		Materiales.....			830,00
		TOTAL PARTIDA.....			924,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSCSO165	UD.	COLUMNA TRONCONICA, NEGRO FORJA, 8 m, 2 BRAZOS "AVILES" Columna metálica galvanizada con embellecedor cilíndrico en cabeza, de 8 m de altura y dos brazos. Conjunto en color negro forja. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSCSO075	1,000 UD.	COL. TRONC./NEGRO FORJA/2 BRAZOS CURVOS AVILES/8m/76mm/3mm	1.050,00	1.050,00	
MAQ0155	0,480 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	16,56	
MO0060	0,480 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,88	
MO0065	0,480 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,40	
MO0070	0,480 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.092,10	65,53	
		Mano de obra.....			25,53
		Maquinaria.....			16,56
		Materiales.....			1.050,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.157,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
APARTADO EDSP200 JARDINES					
SUBAPARTADO EDSJ040 SOPORTES ATP					
EDSJAT035	UD.	COLUMNA PARQUE, ACERO/POLIAMIDA REFORZADA, 4 m Columna de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 75 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de pared. Con tubo interior de acero galvanizado de 4 mm de pared. Con base opcional. Color negro. Altura 4 m. Anclaje AE 75. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSAT065	1,000 UD.	COLUMNA PARQUE, POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 4 m	485,00	485,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	499,00	29,94		
					Mano de obra.....	7,14
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	485,00
					TOTAL PARTIDA.....	528,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDSJAT045	UD.	COLUMNA ATLAS, ACERO/POLIAMIDA REFORZADA, 5 m				
Columna de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Diámetro exterior tramo superior 75 mm. Diámetro exterior tramo inferior 120 mm. Espesor de pared 2,5 mm. Tubo interior de acero galvanizado de 4 mm de pared. Color negro. Altura total 5 m, altura del remate 2 m. Anclaje AE 120. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado de la columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada. Completamente instalada.						
EUSSAT075	1,000 UD.	COLUMNA ATLAS, POLIAMIDA REFORZADA, INT.METALICA, 5 m.	583,00	583,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	597,00	35,82		
					Mano de obra.....	7,14
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	583,00
					TOTAL PARTIDA.....	632,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDSJAT055	UD.	COLUMNA NOVA, ACERO/POLIAMIDA REFORZADA, 3,5 m, CLASE II				
Columna de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 75 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de pared. Con tubo interior de acero galvanizado de 4 mm de pared. Color RAL a definir. Altura 3,5 m. Anclaje AG. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.						
EUSSAT085	1,000 UD.	COLUMNA NOVA, POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 3,5 m, CLASE I	462,00	462,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	476,00	28,56		
					Mano de obra.....	7,14
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	462,00
					TOTAL PARTIDA.....	504,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO con SESENTA CÉNTIMOS						
EDSJAT060	UD.	COLUMNA NOVA, ACERO/POLIAMIDA REFORZADA, 4 m, CLASE II				
Columna de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 75 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de pared. Con tubo interior de acero galvanizado de 4 mm de pared. Color RAL a definir. Altura 4 m. Anclaje AG. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.						
EUSSAT095	1,000 UD.	COLUMNA NOVA, POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 4, m, CLASE II	484,00	484,00		
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90		
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	498,00	29,88		
					Mano de obra.....	7,14
					Maquinaria.....	6,90
					Materiales.....	484,00
					TOTAL PARTIDA.....	527,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
EDSJAT065	UD.	COLUMNA COLONIAL, ACERO/POLIAMIDA REFORZADA, 3,5 m, CLASE II				
Columna de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 75 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de pared. Con tubo interior de acero galvanizado de 4 mm de pared. Color negro forja. Altura 3,5 m. Anclaje placa AG. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.						

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUSSAT105	1,000 UD.	COLUMNA COLONIAL , POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 3,5, m, C	542,00	542,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	556,00	33,36	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria			6,90
		Materiales.....			542,00
		TOTAL PARTIDA			589,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE con CUARENTA CÉNTIMOS					
EDSJAT070	UD.	COLUMNA COLONIAL, ACERO/POLIAMIDA REFORZADA, 4 m, CLASE II			
		Columna de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 75 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de pared. Con tubo interior de acero galvanizado de 4 mm de pared. Color RAL 6028. Altura 4 m. Anclaje placa AG. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSAT110	1,000 UD.	COLUMNA COLONIAL , POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 4, m, C	570,00	570,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	584,00	35,04	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria			6,90
		Materiales.....			570,00
		TOTAL PARTIDA			619,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE con OCHO CÉNTIMOS					
EDSJA7080	UD.	COLUMNA COLISEO M, ACERO/POLIAMIDA REFORZADA, 2+4 m, CLASE II			
		Columna de poliamida reforzada con fibra de vidrio de 120 y 75 mm de diámetros exteriores y 2,5 mm de pared. Con tubo interior de acero galvanizado de 4 mm de pared. Color RAL 6028. Altura 2m + 4 m. Anclaje placa AG. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSAT120	1,000 UD.	COLUMNA COLISEO M , POLIAMIDA REFORZADA, INT. METALICA, 2+4 m, C	577,00	577,00	
MAQ0155	0,290 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,01	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	597,40	35,84	
		Mano de obra.....			10,35
		Maquinaria			10,01
		Materiales.....			577,00
		TOTAL PARTIDA			633,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES con VEINTE CÉNTIMOS					
EDSJAT335	UD.	BRAZO DOBLE, CD-60, ACERO/POLIESTER, S/COLUMNA			
		Brazo doble en tubo de acero inoxidable, tratado con pintura de poliester a alta temperatura. Clase I. Montaje apoyado en columna. Disposición mural. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSSAT425	1,000 UD.	BRAZO CD DOBLE, ACERO, PINTURA POLIESTER.	266,00	266,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,230 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,25	
MO0070	0,230 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	281,10	16,87	
		Mano de obra.....			8,20
		Maquinaria			6,90
		Materiales.....			266,00
		TOTAL PARTIDA			297,97

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDSJAT345	UD.	BRAZO, FA-60, ACERO/POLIESTER, S/FACHADA, CLASE I			
		Brazo en tubo de acero inoxidable, tratado con pintura de poliester a alta temperatura. Clase I. Color negro forja. Montaje en disposición mural. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSSAT435	1,000 UD.	BRAZO FA-60, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/FACHADA, CLASE I	155,00	155,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
EUSFP095	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	6,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	179,40	10,76	
		Mano de obra.....			10,35
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			162,10
		TOTAL PARTIDA.....			190,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA con ONCE CÉNTIMOS					
EDSJAT350	UD.	BRAZO, FA-60, ACERO/POLIESTER, S/COLUMNA, CLASE I			
		Brazo en tubo de acero inoxidable, tratado con pintura de poliester a alta temperatura. Clase I. Montaje en disposición apoyado sobre columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSSAT445	1,000 UD.	BRAZO FA-60, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/COLUMNA, CLASE I	186,00	186,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,230 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,25	
MO0070	0,230 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	201,10	12,07	
		Mano de obra.....			8,20
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			186,00
		TOTAL PARTIDA.....			213,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con DIECISIETE CÉNTIMOS					
EDSJAT355	UD.	BRAZO DOBLE, FA-60, ACERO/POLIESTER, S/COLUMNA, CLASE I			
		Brazo doble en tubo de acero inoxidable, tratado con pintura de poliester a alta temperatura. Clase I. Montaje en disposición apoyado sobre columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSSAT455	1,000 UD.	BRAZO DOBLE FA-60, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/COLUMNA, CLASE I	372,00	372,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,230 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,25	
MO0070	0,230 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	387,10	23,23	
		Mano de obra.....			8,20
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			372,00
		TOTAL PARTIDA.....			410,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDSJAT360	UD.	BRAZO, FS-45, ACERO/POLIESTER, S/FACHADA, CLASE I			
		Brazo en tubo de acero inoxidable, tratado con pintura de poliester a alta temperatura. Clase I. Color ral 6028. Montaje en disposición mural. Luminaria apoyada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUSSAT465	1,000 UD.	BRAZO FS-45, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/FACHADA, CLASE I	102,00	102,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
EUSFP095	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	6,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	126,40	7,58	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 10,35
					Maquinaria 6,90
					Materiales..... 109,10
TOTAL PARTIDA					133,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDSJAT365

UD. BRAZO, FJ-80, ACERO/POLIESTER, EN COLUMNA, CLASE I

Brazo en tubo de acero inoxidable, tratado con pintura de poliester a alta temperatura. Clase I. Color RAL 6028. Montaje lateral en columna. Luminaria apoyada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSSAT470	1,000 UD.	BRAZO FJ-80, ACERO, PINTURA POLIESTER. F/COLUMNA, CLASE I	210,00	210,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	227,30	13,64	

Mano de obra.....	10,35
Maquinaria	6,90
Materiales.....	210,00

TOTAL PARTIDA **240,89**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO EDSP250 CLASICO

SUBAPARTADO EDSC065 SOPORTES CAR

EDSCCA635

UD. PALOMILLA FUNDICION AI, L-700

Palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Longitud 700 mm. Tres puntos de fijación. Acoplamiento para el tipo de luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación o soporte. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSSCR235	1,000 UD.	PALOMILLA DE FUNDICION DE AI, 700 mm	108,00	108,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	138,00	8,28	

Mano de obra.....	8,92
Maquinaria	6,90
Materiales.....	122,20

TOTAL PARTIDA **146,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS con TREINTA CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDSCL235 SOPORTES NAV					
EDSCNA035	UD.	COLUMNA, "VILLA", 3,2 m Columna de fundición de hierro. Color negro oxyrón. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSNA065	1,000 UD.	COLUMNA FUND. Fe, "VILLA", 3,2 m	197,00	197,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	211,00	12,66	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			197,00
		TOTAL PARTIDA.....			223,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES con SETENTA CÉNTIMOS					
EDSCNA045	UD.	COLUMNA, "NARANJO", 3,6 m Columna de fundición de hierro. Color negro oxyrón. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSNA115	1,000 UD.	COLUMNA, FUND. Fe "NARANJO", 3,6 m	241,00	241,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	255,00	15,30	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			241,00
		TOTAL PARTIDA.....			270,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDSCNA535	UD.	PALOMILLA FUNDICION AI, 520 mm (MURAL) Palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Longitud 520 mm. Dos puntos de fijación. Acoplamiento para el tipo de luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSNA465	1,000 UD.	PALOMILLA VILLA, FUNDICION AI, 0,52 m	75,00	75,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
EUSFP095	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	6,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	97,90	5,87	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			82,10
		TOTAL PARTIDA.....			103,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDSCNA536	UD.	PALOMILLA FUNDICION AI, 520 mm (P.H.) Palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Longitud 520 mm. Dos puntos de fijación. Acoplamiento para el tipo de luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre poste de hormigón. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSNA465	1,000 UD.	PALOMILLA VILLA, FUNDICION AI, 0,52 m	75,00	75,00	
EUSFP070	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 250 mm/M-16	1,45	2,90	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	93,70	5,62	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			6,90

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Materiales..... 77,90
					TOTAL PARTIDA..... 99,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDSCNA537	UD.	PALOMILLA FUNDICION AI, 520 mm (COLUMNA)			
		Palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Longitud 520 mm. Dos puntos de fijación. Acoplamiento para el tipo de luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre perfil UPN adaptado a columna o apoyo tubular metálico. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSNA465	1,000 UD.	PALOMILLA VILLA, FUNDICION AI, 0,52 m	75,00	75,00	
EUSFP215N	0,360 M.L.	PERFIL UPN, MET/GALV., 80 mm. COLOR NEGRO FORJA	22,42	8,07	
EUSFP060	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	1,50	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	100,40	6,02	
					Mano de obra..... 8,92
					Maquinaria..... 6,90
					Materiales..... 84,57
					TOTAL PARTIDA..... 106,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDSCNA575	UD.	PALOMILLA FUNDICION AI, PALACIO, 0,67 m (MURAL)			
		Palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Longitud 670 mm. Dos puntos de fijación. Acoplamiento para el tipo de luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSNA495	1,000 UD.	PALOMILLA PALACIO, FUNDICION AI, 0,67 m	104,00	104,00	
EUSFP060	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	1,50	
EUSFP100	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	8,44	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	129,80	7,79	
					Mano de obra..... 8,92
					Maquinaria..... 6,90
					Materiales..... 113,94
					TOTAL PARTIDA..... 137,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDSCNA585	UD.	PALOMILLA FUNDICION AI, PALACIO, 0,87 m (MURAL)			
		Palomilla fabricada totalmente en fundición de aluminio. Longitud 870 mm. Dos puntos de fijación. Acoplamiento para el tipo de luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUSSNA505	1,000 UD.	PALOMILLA PALACIO, FUNDICION AI, 0,87 m	164,00	164,00	
EUSFP060	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 150 mm/M-12	0,75	1,50	
EUSFP100	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 150 mm/M-12	4,22	8,44	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,270 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,99	
MO0070	0,270 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,64	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	190,50	11,43	
					Mano de obra..... 9,63
					Maquinaria..... 6,90
					Materiales..... 173,94
					TOTAL PARTIDA..... 201,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN con NOVENTA CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDSCL245 SOPORTES NER					
EDSCNE065	UD.	COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m Columna, realizada totalmente en fundición de hierro, para soportar una luminaria. Altura 3,35 m. Material referenciado o similar. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUSSNE060	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 3,35 m, c/PERNOS. COD 8006001	1.575,00	1.575,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.589,00	95,34	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria.....			6,90
		TOTAL PARTIDA.....			1.684,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDSCNE075	UD.	COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, c/CIMA 1 L SOP Columna, realizada totalmente en fundición de hierro, con cima para soportar una luminaria. Altura 3,35 m. Material referenciado o similar. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUSSNE060	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 3,35 m, c/PERNOS. COD 8006001	1.575,00	1.575,00	
EUSSNE655	1,000 UD.	CIMA FUNDICION HIERRO, 0,6 m, 1 LUM. SOPORTADAS. COD. 4108181	269,00	269,00	
MAQ0155	0,400 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	13,80	
MO0060	0,450 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,32	
MO0070	0,450 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,74	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.873,90	112,43	
		Mano de obra.....			16,06
		Maquinaria.....			13,80
		Materiales.....			269,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.986,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDSCNE085	UD.	COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m, c/CIMA 2 L SOP Columna, realizada totalmente en fundición de hierro, con cima para soportar dos luminarias. Altura 3,35 m. Material referenciado o similar. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUSSNE060	1,000 UD.	FAROLA FUNDICION HIERRO, 3,35 m, c/PERNOS. COD 8006001	1.575,00	1.575,00	
EUSSNE665	1,000 UD.	CIMA FUNDICION HIERRO, 0,6 m, 2 LUM. SOPORTADAS. COD. 4208281	341,00	341,00	
MAQ0155	0,600 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	20,70	
MO0060	0,700 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	12,94	
MO0070	0,700 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.961,70	117,70	
		Mano de obra.....			24,97
		Maquinaria.....			20,70
		Materiales.....			341,00
		TOTAL PARTIDA.....			2.079,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y NUEVE con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDSCNE675	UD.	PALOMILLA DE FUNDICION, 0,75 m, s/PARED Palomilla, 0,75 m, fabricada completamente en fundición de hierro. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Completamente instalada.			
EUSSNE385	1,000 UD.	PALOMILLA FUNDICION HIERRO, 0,75 m. COD 4047000	172,00	172,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	202,00	12,12	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Mano de obra.....		8,92
			Maquinaria		6,90
			Materiales.....		14,20
			TOTAL PARTIDA		214,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE con CATORCE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDSCL255 SOPORTES NOR					
EDSCN0085	UD.	SOPORTE I2/F CON BARRA			
		SopORTE de aluminio para fijación de dos luminarias a columna de 75 mm de diámetro. Con barra. Color grafito. Material referenciado o similar. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUSSNO215	1,000 UD.	SOPORTE I2/F CON BARRA	325,00	325,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	339,00	20,34	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria.....			6,90
		TOTAL PARTIDA.....			359,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDSCN0125	UD.	POSTE ALUMINIO, 3,75 A 5,5 M, XA2. GRAFITO			
		Columna de aluminio, altura ajustable entre 3,75 y 5,5 m. Material referenciado o similar. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUSSNO265	1,000 UD.	POSTE ALUMINIO, XA2, 3,75 A 5,5 m, GRAFITO	785,00	785,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	799,00	47,94	
		Mano de obra.....			7,14
		Maquinaria.....			6,90
		TOTAL PARTIDA.....			846,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDSCN0135	UD.	POSTE ALUMINIO, 4 A 6,5 M, XA3. GRAFITO			
		Columna de aluminio, altura ajustable entre 4 y 6,5 m. Material referenciado o similar. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUSSNO270	1,000 UD.	POSTE DE ALUMINIO, XA3, 4 A 6,5 m, GRAFITO	845,00	845,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	862,60	51,76	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			914,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDSCL325 SOPORTES ROS					
EDSCRO165	UD.	COLUMNA FUNDICION DE HIERRO, 6 m Columna, 6 m, con base y fuste de fundición de hierro. Material referenciado o similar. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Completamente instalada.			
EUSSRO135	1,000 UD.	COLUMNA CLASICA, FUNDICION Fe Y ACERO, 6 m	1.558,00	1.558,00	
MAQ0155	0,450 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	15,53	
MO0060	0,450 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,32	
MO0065	0,450 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,88	
MO0070	0,450 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,74	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.597,50	95,85	
		Mano de obra.....			23,94
		Maquinaria.....			15,53
		Materiales.....			1.558,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.693,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSCRO175	UD.	COLUMNA FUNDICION DE HIERRO, 7 m Columna, 7 m, con base y fuste de fundición de hierro. Material referenciado o similar. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Completamente instalada.			
EUSSRO140	1,000 UD.	COLUMNA CLASICA, FUNDICION Fe Y ACERO, 7 m	1.658,00	1.658,00	
MAQ0155	0,450 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	15,53	
MO0060	0,450 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,32	
MO0065	0,450 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,88	
MO0070	0,450 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,74	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.697,50	101,85	
		Mano de obra.....			23,94
		Maquinaria.....			15,53
		Materiales.....			1.658,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.799,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSCRO185	UD.	COLUMNA FUNDICION E INOXIDABLE, 9 m Columna metálica, de 9 m, con base de fundición de hierro y fuste de tubo de acero inoxidable. Material referenciado o similar. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la columna. Completamente instalada.			
EUSSRO150	1,000 UD.	COLUMNA CLASICA, FUNDICION Fe Y ACERO, 9 m	1.800,00	1.800,00	
MAQ0155	0,450 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	15,53	
MO0060	0,450 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,32	
MO0065	0,450 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,88	
MO0070	0,450 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,74	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.839,50	110,37	
		Mano de obra.....			23,94
		Maquinaria.....			15,53
		Materiales.....			1.800,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.949,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDSCRO665	UD.	REPISA TUBO GALVA, FORJA, 1 m, s/COLUMNA Repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 1 m. Revestimiento forja. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Completamente instalada.			
EUSSRO865	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 1.000 mm, BRA 15100 S	306,00	306,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,230 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,25	
MO0070	0,230 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,95	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	322,20	19,33	
		Mano de obra.....			8,20
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			307,10
		TOTAL PARTIDA.....			341,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDSCRO675		UD. REPISA TUBO GALVA, FORJA, 0,7 m, s/COLUMNA Repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Revestimiento forja. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Altura de 5 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta la placa base de la columna. Completamente instalada.			
EUSSRO835	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 700 mm, BRA 1170	203,00	203,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,230 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,25	
MO0070	0,230 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	219,20	13,15	
		Mano de obra.....			8,20
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			204,10
		TOTAL PARTIDA.....			232,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDSCRO680		UD. REPISA TUBO GALVA, FORJA, 0,7 m, s/PARED Repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Revestimiento forja. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Altura de 6 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta el nivel de acera. Completamente instalada.			
EUSSRO725	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 700 mm, BRA 1070 S	168,00	168,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
EUSFP095	2,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	6,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	192,40	11,54	
		Mano de obra.....			10,35
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			175,10
		TOTAL PARTIDA.....			203,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDSCRO682		UD. REPISA TUBO GALVA, FORJA, 0,7 m, s/COLUMNA Repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Revestimiento forja. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre columna. Altura de 6 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta la placa base de la columna. Completamente instalada.			
EUSSRO725	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 700 mm, BRA 1070 S	168,00	168,00	
EUSFP055	2,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	1,10	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,230 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,25	
MO0070	0,230 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	184,20	11,05	
		Mano de obra.....			8,20
		Maquinaria.....			6,90
		Materiales.....			169,10

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					195,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDSCRO685	UD.	REPISA TUBO GALVA, FORJA, 0,7 m, s/PARED			
		Repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,7 m. Revestimiento forja. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Altura de 8 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta el nivel de acera. Completamente instalada.			
EUSSRO835	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 700 mm, BRA 1170	203,00	203,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	234,50	14,07	
		Mano de obra.....			10,35
		Maquinaria			6,90
		Materiales.....			217,20
TOTAL PARTIDA					248,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSCRO695	UD.	REPISA TUBO GALVA, FORJA, 1 m, s/PARED			
		Repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 1 m. Revestimiento forja. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Altura de 8 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta el nivel de acera. Completamente instalada.			
EUSSRO865	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 1.000 mm, BRA 15100 S	306,00	306,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	337,50	20,25	
		Mano de obra.....			10,35
		Maquinaria			6,90
		Materiales.....			320,20
TOTAL PARTIDA					357,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con SETENTA CÉNTIMOS					
EDSCRO705	UD.	REPISA TUBO GALVA, FORJA, 0,9 m, s/PARED			
		Repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 0,9 m. Revestimiento forja. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Altura de 8 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta el nivel de acera. Completamente instalada.			
EUSSRO845	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 900 mm, BRA 1290	214,00	214,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	245,50	14,73	
		Mano de obra.....			10,35
		Maquinaria			6,90
		Materiales.....			228,20
TOTAL PARTIDA					260,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
EDSCRO715	UD.	REPISA TUBO GALVA, FORJA, 1,3 m, s/PARED			
		Repisa de tubo de acero galvanizado. Longitud 1,3 m. Revestimiento forja. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Altura de 8 m desde punto de fijación de luminaria a repisa hasta el nivel de acera.			

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Completamente instalada.					
EUSSRO875	1,000 UD.	REPISA TUBO GALVANIZADO, REV. FORJA, 1.300 mm, BRA 12130	231,00	231,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
MO0070	0,330 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	265,60	15,94	

Mano de obra.....	11,77
Maquinaria.....	8,63
Materiales.....	245,20

TOTAL PARTIDA..... 281,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO EDSCL355 SOPORTES SOC

EDSCSO035 UD. COLUMNA, "BLENHEIM", 4 m, CON LIRA
Columna metálica galvanizada con lira en cabeza para soporte de luminaria. Color negro oxyrón. Fuste de tres tramos con 1+1,3+1,3 m de longitud. Diámetro de tramo inferior 220 mm, 130 mm el resto del fuste. Altura desde placa base de columna a casquillo de lámpara 4 m. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUSSSO065	1,000 UD.	COLUMNA METALICA, BLENHEIM, 3,6 m	879,00	879,00	
EUSSSO325	1,000 UD.	LIRA METALICA, BLENHEIM, DIAMETRO PERFIL 60 mm	195,00	195,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.091,50	65,49	

Mano de obra.....	10,64
Maquinaria.....	6,90
Materiales.....	1.074,00

TOTAL PARTIDA..... 1.157,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE con TRES CÉNTIMOS

EDSCSO535 UD. BRAZO MURAL, "AVILES", CURVO, GALVANIZADO, NEGRO FORJA
Brazo curvo según planos. Altura 620 mm, longitud 650 mm, diámetro del perfil 60 mm. Longitud de la placa de fijación 500 mm. Dos puntos de fijación. Acoplamiento para el tipo de luminaria utilizada. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre fachada de edificación o soporte. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUSSSO375	1,000 UD.	BRAZO MURAL "AVILES", CURVO/NEGRO FORJA/620mm/650mm/60mm	230,00	230,00	
EUSFP055	4,000 UD.	PERNO, BRAZO MURAL, 100 mm/M-8	0,55	2,20	
EUSFP095	4,000 UD.	FIJACION DE INYECCION, PERNO 100 mm/M-8	3,00	12,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,290 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,36	
MO0070	0,290 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	261,50	15,69	

Mano de obra.....	10,35
Maquinaria.....	6,90
Materiales.....	244,20

TOTAL PARTIDA..... 277,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO EDSP800 VARIOS

EDSVA055 UD. APOYO METALICO TUBULAR (AYTO)
Apoyo metálico tubular de hasta 5 m de altura, aportado por el Ayto. de Ponferrada, recoger en el almacén municipal de Fuentesnuevas, traslado a taller y reforma del mismo consistente en incremento de su altura total hasta 6,5 m, con un tubo de 90 mm de diámetro, metálico galvanizado, dotado de placa base mecanizada para fijación a cimentación mediante cuatro pernos de anclaje, colocación del terminal de puesta a tierra, tratamiento anticorrosivo en las partes no galvanizadas y completo pintado final en este color. Acopio, transporte de materiales, izado y aplomado del mismo. Completamente instalado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUSFP555	1,000 UD.	P/A MATERIAL REFORMA APOYO METALICO TUBULAR	48,50	48,50	
EUOC845	1,000 UD.	CONJUNTO PINTURA ESTRUCTURA GALVANIZADA	15,00	15,00	
EUSFP750	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-18/500	5,00	20,00	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	97,50	5,85	
				Mano de obra.....	7,14
				Maquinaria.....	6,90
				Materiales.....	35,00
TOTAL PARTIDA.....					103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDSVA655 UD. "VIENTO" EN APOYO DE LA RED DE A.P.
 "Viento" en apoyo metálico tubular formado por barra de acero galvanizada, anclada a terreno firme, cable de acero fiador de 5 mm de diámetro, tensor intermedio y conjuntos de amarre en extremos. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUFAA055	7,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	4,55	
EUSFP045	1,000 UD.	TENSOR EN COLUMNA O BACULO	1,75	1,75	
EUFAA605	2,000 UD.	GANCHO ABIERTO GALVANIZADO, GSP M 10x315	3,50	7,00	
EUFAA525	2,000 UD.	SUJETACABLE 5/16"	0,40	0,80	
EUFAA480	4,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x16 mm2, F.I.	0,40	1,60	
EUOC165	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	9,75	
MAQ0195	0,200 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	9,40	
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	48,90	2,93	
				Mano de obra.....	7,14
				Maquinaria.....	16,30
				Materiales.....	25,45
TOTAL PARTIDA.....					51,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO EDAP120 LUMINARIAS

APARTADO EDLUM100 VIARIO

SUBAPARTADO EDLUV175 LUMINARIAS CRA

EDLVCR045	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 70 W, JCH-250/ML			
Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 70 W, IP66, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Fijación horizontal. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
EULVCR065	1,000 UD.	LUMINARIA JCH-250 ML, C/VSAP 70 W	196,00	196,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	213,60	12,82	
				Mano de obra.....	8,92
				Maquinaria.....	8,63
				Materiales.....	196,00
TOTAL PARTIDA.....					226,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDLVCR055 UD. LUMINARIA, C/VSAP 70 W, JCH-250/MV
 Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 70 W, IP66, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Fijación vertical. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVCR075	1,000 UD.	LUMINARIA JCH-250 MV, C/VSAP 70 W	201,00	201,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	218,60	13,12		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	8,63
					Materiales.....	201,00
					TOTAL PARTIDA.....	231,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
EDLVCR065	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 150 W, JCH-250/MV	Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Fijación vertical. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVCR105	1,000 UD.	LUMINARIA JCH-250 GCV, C/VSAP 150 W	225,00	225,00		
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63		
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	242,60	14,56		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	8,63
					Materiales.....	225,00
					TOTAL PARTIDA.....	257,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con ONCE CÉNTIMOS						
EDLVCR165	UD.	LUMINARIA JNR, C/VSAP 100 W	Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Con pieza de fijación horizontal para acoplamiento a tubo de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVCR165	1,000 UD.	LUMINARIA JNR, C/VSAP 100 W	178,00	178,00		
EUSVCR070	1,000 UD.	FIJACION CON ACOPLAMIENTO HORIZONTAL A SOPORTE Y LUMINARIA	15,00	15,00		
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63		
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	210,60	12,64		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	8,63
					Materiales.....	193,00
					TOTAL PARTIDA.....	223,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
EDLVCR215	UD.	LUMINARIA MDA, c/FIJACION HORIZONTAL, C/VSAP 100 W	Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Dispone de pieza de fijación horizontal para acoplamiento a tubo de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVCR215	1,000 UD.	LUMINARIA MDA, c/FIJACION HORIZONTAL, C/VSAP 100 W	316,00	316,00		
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63		
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	333,60	20,02		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	8,63
					Materiales.....	316,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

TOTAL PARTIDA 353,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDLVCR225 UD. LUMINARIA MDA, c/FIJACION VERTICAL, C/VSAP 100 W
 Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Dispone de pieza de fijación vertical para acoplamiento a tubo de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVCR225	1,000 UD.	LUMINARIA MDA, c/FIJACION VERTICAL, C/VSAP 100 W	337,00	337,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	354,60	21,28	

Mano de obra 8,92
 Maquinaria 8,63
 Materiales 337,00

TOTAL PARTIDA 375,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBPARTADO EDLUV235 LUMINARIAS FDB

EDLVFB045 UD. LUMINARIA VIALIA, C/VSAP 100 W
 Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP66, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Fijación horizontal. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVFB065	1,000 UD.	LUMINARIA VIALIA, C/VSAP 100 W	185,00	185,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	202,60	12,16	

Mano de obra 8,92
 Maquinaria 8,63
 Materiales 185,00

TOTAL PARTIDA 214,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDLUV245 LUMINARIAS GWI					
EDLVGW045	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 70 W, IP65. INDY Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 70 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado, reflector de aluminio anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVGW065	1,000 UD.	LUMINARIA, INDY, C/VSAP 70 W	130,00	130,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	147,60	8,86	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			130,00
		TOTAL PARTIDA			156,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDLUV275 LUMINARIAS IEP					
EDLVIE045	UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 100 W. FIJ. HORIZONTAL. RAL 9007 Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP66, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Fijación horizontal. Color gris RAL 9007. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVIE0115	1,000 UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 100 W. FIJ. HORIZONTAL. RAL 9007	308,00	308,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	325,60	19,54	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		TOTAL PARTIDA			345,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO con NUEVE CÉNTIMOS					
EDLVIE065	UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 100 W. FIJ. VERTICAL SUSPENDIDA. RAL 9007 Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP66, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Fijación vertical suspendida. Color gris RAL 9007. Colocada en brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVIE0135	1,000 UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 100 W. FIJ. VERTICAL SUSPENDIDA. RAL 9007	352,00	352,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	369,60	22,18	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			352,00
		TOTAL PARTIDA			391,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDLVIE085	UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 150 W. FIJ. HORIZONTAL. RAL 9007 Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Fijación horizontal. Color gris RAL 9007. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVIE0155	1,000 UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 150 W. FIJ. HORIZONTAL. RAL 9007	315,00	315,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63		
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	332,60	19,96		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	8,63
					Materiales.....	315,00
					TOTAL PARTIDA	352,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS **EDLVIE105**

UD. LUMINARIA HEKA, C/VSAP 150 W. FIJ. VERTICAL SUSPENDIDA. RAL 9007

Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Fijación vertical suspendida. Color gris RAL 9007. Colocada en brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVIE0175	1,000 UD.	LUMINARIA HEKA, C/VSAP 150 W. FIJ. VERTICAL SUSPENDIDA. RAL 9007	360,00	360,00		
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63		
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	377,60	22,66		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	8,63
					Materiales.....	360,00
					TOTAL PARTIDA	400,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS con VEINTIUN CÉNTIMOS **EDLVIE215**

UD. LUMINARIA FO-3, C/VSAP 100 W. NEGRO FORJA

Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP54, constituida por cuerpo fundición aluminio, reflector aluminio pintado, difusor metacrilato transparente matizado y lamas antideslumbramiento de aluminio anodizado. Fijación vertical. Color negro forja. Fijación vertical apoyada. Color negro forja. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVIE0215	1,000 UD.	LUMINARIA FO-3, C/VSAP 100 W. NEGRO FORJA	325,00	325,00		
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63		
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	342,60	20,56		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	8,63
					Materiales.....	325,00
					TOTAL PARTIDA	363,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES con ONCE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDLUV550 LUMINARIAS PHI					
EDLVPH065	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 70 W, COMBI GS 604			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 70 W, IP44, constituida por cuerpo de inyección de aluminio y cubeta de policarbonato. Con los auxiliares eléctricos incorporados. Colocada en montaje sobre pared. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVPH065	1,000 UD.	LUMINARIA, COMBI GS 604, C/VSAP 70 W	126,00	126,00	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	136,70	8,20	
		Mano de obra.....			10,71
		TOTAL PARTIDA			144,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLVPH125	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 150 W, HSGS 403			
		Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP55, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado, reflector de aluminio anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVPH105	1,000 UD.	LUMINARIA HSGS 403, C/VSAP 150 W	283,00	283,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	300,60	18,04	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		TOTAL PARTIDA			318,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDLVPH145	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 100 W, HSRP 482/100 W			
		Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP54, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado, reflector de aluminio anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVPH075	1,000 UD.	LUMINARIA HSRP 482 H, C/VSAP 100 W	177,00	177,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	194,60	11,68	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		TOTAL PARTIDA			206,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
EDLVPH150	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 150 W, HSRP 483/150 W			
		Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP54, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado, reflector de aluminio anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVPH085	1,000 UD.	LUMINARIA HSRP 483 H, C/VSAP 150 W	180,00	180,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	197,60	11,86	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		TOTAL PARTIDA			209,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLVPH175	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 150 W, HSRP 151/151 AM			

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP55, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado, reflector de aluminio anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVPH095	1,000 UD.	LUMINARIA HSRP 151/151 H, C/VSAP 150 W	289,00	289,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	306,60	18,40	
					Mano de obra..... 8,92
					Maquinaria 8,63
					TOTAL PARTIDA..... 324,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDLUV650 LUMINARIAS SOC					
EDLVS0045	UD.	LUMINARIA, C/VSBP 35 W, AX1			
		Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSBP de 100 W, IP54, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVS0035	1,000 UD.	LUMINARIA, AX1, C/VSBP 35 W	125,00	125,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	142,60	8,56	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			151,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN con ONCE CÉNTIMOS					
EDLVS0075	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 100 W, DZ-15-V			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVS0065	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 V, C/VSAP 100 W	279,00	279,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	296,60	17,80	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			314,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDLVS0085	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 100 W, DZ-15-H			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVS0075	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 H, C/VSAP 100 W	279,00	279,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	296,60	17,80	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			314,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDLVS0095	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 150 W, DZ-15-V			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVS0085	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 V, C/VSAP 150 W	285,00	285,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	302,60	18,16	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					8,92
					8,63
					320,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EDLVS0105 UD. LUMINARIA, C/VSAP 150 W, DZ-15-H
 Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVSO095	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 H, C/VSAP 150 W	285,00	285,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	302,60	18,16	
					8,92
					8,63
					320,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EDLVS0135 UD. LUMINARIA, C/VSAP 250 W, DZ-15-V
 Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVSO105	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 V, C/VSAP 250 W	294,00	294,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	311,60	18,70	
					8,92
					8,63
					330,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EDLVS0145 UD. LUMINARIA, C/VSAP 250 W, DZ-15-H
 Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVSO115	1,000 UD.	LUMINARIA, DZ 15 H, C/VSAP 250 W	294,00	294,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	311,60	18,70	
					8,92
					8,63
					330,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EDLVS0155 UD. LUMINARIA, C/VSAP 100 W, ZAFIRO/1523
 Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP65, constituida por cuerpo y capó de fundición de aluminio inyectado pintado, con bloque óptico Sealsafe y auxiliares eléctricos. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVSO145	1,000 UD.	LUMINARIA, ZAFIRO H/V, C/VSAP 100 W	315,00	315,00	
-----------	-----------	-------------------------------------	--------	--------	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	332,60	19,96	

Mano de obra 8,92
 Maquinaria 8,63

TOTAL PARTIDA 352,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
EDLVS0165 UD. LUMINARIA, C/VSAP 150 W, ZAFIRO/1523

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP65, constituida por cuerpo y capó de fundición de aluminio inyectado pintado, con bloque óptico Sealsafe y auxiliares eléctricos. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVS0155	1,000 UD.	LUMINARIA, ZAFIRO H/V, C/VSAP 150 W	320,00	320,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	337,60	20,26	

Mano de obra 8,92
 Maquinaria 8,63

TOTAL PARTIDA 357,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
EDLVS0175 UD. LUMINARIA, C/VSAP 250 W, ZAFIRO/1523

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, IP65, constituida por cuerpo y capó de fundición de aluminio inyectado pintado, con bloque óptico Sealsafe y auxiliares eléctricos. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVS0165	1,000 UD.	LUMINARIA, ZAFIRO H/V, C/VSAP 250 W	365,00	365,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	382,60	22,96	

Mano de obra 8,92
 Maquinaria 8,63

TOTAL PARTIDA 405,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
EDLVS0180 UD. LUMINARIA, C/VSAP 70 W, ONYX 2

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 70 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULVS0185	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 2 H/V, C/VSAP 70 W. R1419	320,00	320,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	337,60	20,26	

Mano de obra 8,92
 Maquinaria 8,63
 Materiales 320,00

TOTAL PARTIDA 357,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
EDLVS0185 UD. LUMINARIA, C/VSAP 100 W, ONYX 2

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrigantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVSO195	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 2 H/V, C/VSAP 100 W. R1419	322,00	322,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	339,60	20,38	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			359,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDLVS0195	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 150 W, ONYX 2			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrigantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVSO205	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 2 H/V, C/VSAP 150 W. R1419	322,00	322,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	349,60	20,98	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			370,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDLVS0205	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 250 W, ONYX 3			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, IP65, constituida por cuerpo de fundición de aluminio inyectado pintado formado por dos compartimentos, uno con el bloque óptico y otro con los auxiliares eléctricos, bloque óptico constituido por el protector de vidrio liso sellado y un reflector de aluminio de alta pureza, abrigantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULVSO225	1,000 UD.	LUMINARIA, ONIX 3 H/V, C/VSAP 250 W	415,00	415,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	432,60	25,96	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			458,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLVAY550	UD.	LUMINARIA, C/VSAP HASTA 250 W (AYTO)			
		Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de hasta 250 W, IP65. Aporta Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Limpieza de la misma. Acopio, transporte de materiales y montaje de la misma en el correspondiente soporte. Material referenciado o similar. Completamente instalada			
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,60	1,06	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			18,61

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDLUM150 CONTEMPORANEO					
SUBAPARTADO EDLCO100 LUMINARIAS IND					
EDLCIN055	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 150 W, HARMONY FDL-D2-VMC			
		Luminaria, auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP65, cuerpo en fundición de aluminio, acoplamiento lateral para entrada y fijación del apoyo o brazo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Colocada en columna o brazo. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCIN065	1,000 UD.	LUMINARIA, HARMONY, C/VSAP 150 W, FDL-D2-VMC	389,00	389,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	410,10	24,61	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		Materiales.....			389,00
		TOTAL PARTIDA.....			434,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDLCIN065	UD.	LUMINARIA, C/VSAP 250 W, HARMONY FDL-D2-VGM			
		Luminaria, auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, IP65, cuerpo en fundición de aluminio, acoplamiento lateral para entrada y fijación del apoyo o brazo. Cúpula en aluminio repulsado. Optica en aluminio por embutición, en una sola pieza, abrigado y anodizado, con un sistema basculante para el acceso del equipo eléctrico. Cierre con difusor de metacrilato de 4 mm de espesor. Colocada en columna o brazo. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCIN075	1,000 UD.	LUMINARIA, HARMONY, C/VSAP 250 W, FDL-D2-VGM	489,00	489,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	510,10	30,61	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		Materiales.....			489,00
		TOTAL PARTIDA.....			540,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDLCIN355	UD.	LUMINARIA, QUEBEC, c/VSAP 100 W, IQSC-C2VS. CENITAL. COLOR			
		Luminaria, auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP55, carcasa capota truncada entallada en aluminio, aro soporte en aleación de aluminio. Acabado pintura poliéster color RAL. Sistema de fijación cenital. Reflector de aluminio hidroconformado y anodizado. Cierre de vidrio sodo-cálcico templado y seragrafiado de 5 mm. Colocada en brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCIN355	1,000 UD.	LUMINARIA, QUEBEC, c/VSAP 100 W, IQSC-C2VS. CENITAL. COLOR	328,00	328,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	349,10	20,95	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		Materiales.....			328,00
		TOTAL PARTIDA.....			370,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA con UN CÉNTIMOS					
EDLCIN365	UD.	LUMINARIA, QUEBEC, c/VSAP 150 W, IQSC-C2VS. CENITAL. COLOR			
		Luminaria, auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP55, carcasa capota truncada entallada en aluminio, aro soporte en aleación de aluminio. Acabado pintura poliéster color RAL. Sistema de fijación cenital. Reflector de aluminio hidroconformado y anodizado. Cierre de vidrio sodo-cálcico templado y seragrafiado de 5 mm. Colocada en brazo. Acopio,			

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCIN375	1,000 UD.	LUMINARIA, QUEBEC, c/VSAP 150 W, IQSC-C2VS. CENITAL. COLOR	334,00	334,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	355,10	21,31	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		Materiales.....			334,00
		TOTAL PARTIDA.....			376,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO EDLCO150 LUMINARIAS CAR

EDLCCA055	UD.	LUMINARIA, MEDEA, c/VSAP 100 W, MDA-15/Q-GC/FS. CENITAL. COLOR			
		Luminaria, auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP65, carcasa fundición inyectada de aluminio. Cúpula chapa aluminio entallada y pintada. Acabado pintura poliéster color RAL. Accesorio para fijación suspendida. Reflector asimétrico longitudinal de aluminio anodizado y sellado. Cierre de vidrio templado lenticular. Colocada en brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCCA085	1,000 UD.	LUMINARIA, MEDEA, c/VSAP 100 W, MDA-15/Q-GC/FS. CENITAL. COLOR	442,00	442,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	463,10	27,79	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria			10,35
		Otros			442,00
		TOTAL PARTIDA			490,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EDLCCA065

UD.	LUMINARIA, MEDEA, c/VSAP 150 W, MDA-15/Q-GC/FS. CENITAL. COLOR				
	Luminaria, auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP65, carcasa fundición inyectada de aluminio. Cúpula chapa aluminio entallada y pintada. Acabado pintura poliéster color RAL. Accesorio para fijación suspendida. Reflector asimétrico longitudinal de aluminio anodizado y sellado. Cierre de vidrio templado lenticular. Colocada en brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.				
EULCCA095	1,000 UD.	LUMINARIA, MEDEA, c/VSAP 150 W, MDA-15/Q-GC/FS. CENITAL. COLOR	450,00	450,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	471,10	28,27	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria			10,35
		Otros			450,00
		TOTAL PARTIDA			499,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDLCO400 LUMINARIAS NOR					
EDLCNO150	UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, C/VMHM 100 W (AYTO) Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 100 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Cuerpo en aluminio. Fijación en poste con brazo. Color grafito. Material aporta el Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCNO152	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, C/VMHM 100 W (AYTO)	0,01	0,01	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,10	1,27	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		TOTAL PARTIDA.....			22,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDLCNO160	UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, C/VMHM 150 W. BRAZO EXISTENTE Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 150 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Cuerpo en aluminio. Colocación en poste con brazo existente. Color grafito. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCNO155	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, C/VMHM 150 W	430,00	430,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	451,10	27,07	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		TOTAL PARTIDA.....			478,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO con TRECE CÉNTIMOS					
EDLCNO165	UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, I1/F CON BARRA, C/VMHM 100 W Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 100 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Con barra. Cuerpo en aluminio. Fijación en poste para 1 luminaria. Colocada en columna. Color grafito. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCNO165	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, I1/F CON BARRA, C/VMHM 100 W	550,00	550,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	571,10	34,27	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		TOTAL PARTIDA.....			605,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDLCNO170	UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, I1/F CON BARRA, C/VMHM 150 W Luminaria cerrada, IP 55/IP66, c/VMHM 150 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Con barra. Cuerpo en aluminio. Fijación en poste para 1 luminaria. Colocada en columna. Color grafito. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCNO170	1,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, I1/F CON BARRA, C/VMHM 150 W	580,00	580,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	601,10	36,07	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					637,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE con TRECE CÉNTIMOS					
EDLCNO175	UD.	CONJUNTO LUMINARIAS, HORIZON IV, I2/F CON BARRA, C/VMHM 100 W			
		Conjunto de dos luminarias cerradas, IP 55/IP66, c/VMHM 100 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Con barra. Cuerpo en aluminio. Fijación en poste para 2 luminarias. Color grafito. Colocadas en columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULCNO175	1,000 UD.	CONJUNTO LUMINARIAS, HORIZON IV, I2/F CON BARRA, C/VMHM 100 W	1.050,00	1.050,00	
MAQ0155	0,500 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	17,25	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.085,10	65,11	
Mano de obra					17,85
Maquinaria					17,25
TOTAL PARTIDA					1.150,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA con VEINTIUN CÉNTIMOS					
EDLCNO180	UD.	CONJUNTO LUMINARIAS, HORIZON IV, I2/F CON BARRA, C/VMHM 150 W			
		Conjunto de dos luminarias cerradas, IP 55/IP66, c/VMHM 150 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Con barra. Cuerpo en aluminio. Fijación en poste para 2 luminarias. Color grafito. Colocadas en columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULCNO180	1,000 UD.	CONJUNTO LUMINARIAS, HORIZON IV, I2/F CON BARRA, C/VMHM 150 W	1.090,00	1.090,00	
MAQ0155	0,500 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	17,25	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.125,10	67,51	
Mano de obra					17,85
Maquinaria					17,25
TOTAL PARTIDA					1.192,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLCNO185	UD.	CONJUNTO LUMINARIAS, HORIZON IV, C/VMHM 150 W. BRAZO EXISTENTE			
		Conjunto de dos luminarias cerradas, IP 55/IP66, c/VMHM 150 W. Reflector asimétrico. Difusor transparente de cristal templado (plano). Cuerpo en aluminio. Colocación en poste con brazo I2/F existente. Color grafito. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULCNO155	2,000 UD.	LUMINARIA, HORIZON IV, C/VMHM 150 W	430,00	860,00	
MAQ0155	0,500 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	17,25	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	895,10	53,71	
Mano de obra					17,85
Maquinaria					17,25
TOTAL PARTIDA					948,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBPARTADO EDLCO450 LUMINARIAS SOC					
EDLCSO075	Ud.	LUMINARIA, C/VSAP 100 W, IMAGE			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP66, compuesta por corona y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovooidal de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de metacrilato transparente liso y reflector de aluminio abrillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Montaje central, lateral o suspendida. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULCSO065	1,000 UD.	LUMINARIA, IMAGE H/V, C/VSAP 100 W	824,00	824,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	841,60	50,50	

Mano de obra.....	8,92
Maquinaria	8,63
Materiales.....	824,00

TOTAL PARTIDA 892,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS con CINCO CÉNTIMOS

EDLCSO085

Ud. LUMINARIA, C/VSAP 150 W, IMAGE

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, compuesta por corona y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de metacrilato transparente liso y reflector de aluminio abrigantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Montaje central, lateral o suspendida. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULCSO075	1,000 UD.	LUMINARIA, IMAGE H/V, C/VSAP 150 W	729,00	729,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	746,60	44,80	

Mano de obra.....	8,92
Maquinaria	8,63
Materiales.....	729,00

TOTAL PARTIDA 791,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDLCSO095

Ud. LUMINARIA, C/VSAP 250 W, IMAGE

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, IP66, compuesta por corona y fijación de fundición de aluminio inyectado pintado, capó ovoidal de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de metacrilato transparente liso y reflector de aluminio abrigantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Montaje central, lateral o suspendida. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULCSO085	1,000 UD.	LUMINARIA, IMAGE H/V, C/VSAP 250 W	729,00	729,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	746,60	44,80	

Mano de obra.....	8,92
Maquinaria	8,63
Materiales.....	729,00

TOTAL PARTIDA 791,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDLUM200 JARDINES					
SUBAPARTADO EDLJ100 LUMINARIAS ATP					
EDLJAT100		UD. LUMINARIA EUROPA L, C/VM 125 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/VM 125 W y reflector de lamas. Copa y aro en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Difusor en policarbonato. Montaje apoyado. Sector A color azul. Sector B transparente. Copa color azul. Incluye adaptador a columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULJAT085	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA L, POLIAMIDA, C/VM 125 W Y REFLECTOR LAMAS	192,00	192,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	209,60	12,58	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			192,00
		TOTAL PARTIDA			222,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS con TRECE CÉNTIMOS					
EDLJAT125		UD. LUMINARIA EUROPA L, C/VSAP 150 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/vsap 150 W y reflector de lamas. Copa y aro en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Difusor en policarbonato. Montaje apoyado. Sector A color verde. Sector B transparente. Copa color verde. Incluye adaptador a columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULJAT075	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA L, POLIAMIDA, C/VSAP 150 W Y REFLECTOR LAMAS	207,00	207,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	224,60	13,48	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			207,00
		TOTAL PARTIDA			238,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con TRES CÉNTIMOS					
EDLJAT140		UD. LUMINARIA EUROPA L, C/VMHM 100 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/vmhm 100 W y reflector de lamas. Copa y aro en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Difusor en policarbonato. Montaje apoyado. Sector A color verde. Sector B transparente. Copa color verde. Incluye adaptador a columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULJA7085	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA L, POLIAMIDA, C/VMHM 100 W Y REFLECTOR LAMAS	190,00	190,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	207,60	12,46	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria			8,63
		Materiales.....			190,00
		TOTAL PARTIDA			220,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE con UN CÉNTIMOS					
EDLJAT145		UD. LUMINARIA EUROPA L, C/VMHM 150 W Y REFLECTOR LAMAS Luminaria c/vmhm 150 W y reflector de lamas. Copa y aro en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Difusor en policarbonato. Montaje apoyado. Copa y cubierta (sector A) color RAL 5007. Aro RAL 6028. Incluye adaptador a columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULJAT090	1,000 UD.	LUMINARIA EUROPA L, POLIAMIDA, C/VMHM 150 W Y REFLECTOR LAMAS	192,00	192,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	209,60	12,58	

Mano de obra.....	8,92
Maquinaria.....	8,63
Materiales.....	192,00

TOTAL PARTIDA..... 222,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS con TRECE CÉNTIMOS

EDLJAT165

UD. LUMINARIA ALFA 8A, C/VSAP 100 W Y REFLECTOR LAMAS

Luminaria c/vsap 100 W y reflector de lamas. Difusor en policarbonato transparente. Montaje apoyado. Incluye adaptador a columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULJAT095	1,000 UD.	LUMINARIA ALFA 8A, CLASE II, C/VSAP 100 W Y REFLECTOR LAMAS	299,00	299,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	316,60	19,00	

Mano de obra.....	8,92
Maquinaria.....	8,63
Materiales.....	299,00

TOTAL PARTIDA..... 335,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDLJAT175

UD. LUMINARIA ALFA 8A, C/VSAP 150 W Y REFLECTOR LAMAS

Luminaria c/vsap 150 W y reflector de lamas. Difusor en policarbonato transparente. Montaje apoyado. Incluye adaptador a columna. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULJAT105	1,000 UD.	LUMINARIA ALFA 8A, CLASE II, C/VSAP 150 W Y REFLECTOR LAMAS	301,00	301,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	318,60	19,12	

Mano de obra.....	8,92
Maquinaria.....	8,63
Materiales.....	301,00

TOTAL PARTIDA..... 337,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDLJAT185

UD. LUMINARIA URANIA, C/VSAP 100 W Y REFLECTOR LAMAS

Luminaria c/vsap 100 W y reflector de lamas. Difusor en policarbonato transparente. Montaje apoyado. Incluye adaptador a columna o brazo mural. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EULJAT115	1,000 UD.	LUMINARIA URANIA, CLASE II, C/VSAP 100W Y REFLECTOR LAMAS	249,00	249,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	266,60	16,00	

Mano de obra.....	8,92
Maquinaria.....	8,63
Materiales.....	249,00

TOTAL PARTIDA..... 282,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO EDLJ400 LUMINARIAS IEP

EDLJIE075	UD.	LUMINARIA ESFERICA, C/VSAP 150 W, Luminaria tipo "GLOBO" con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, compuesta por cuerpo de fundición de aluminio, acabado negro RAL 9005, difusor de policarbonato, Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULJIE065	1,000 UD.	LUMINARIA "GLOBO" C/VSAP 150 W	193,00	193,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	210,60	12,64	
					Mano de obra..... 8,92
					Maquinaria 8,63
					Materiales..... 193,00
					TOTAL PARTIDA..... 223,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO EDLJ475 LUMINARIAS IND

EDLJIN085	UD.	LUMINARIA QUEBEC IQSL, C/VSAP 150 W Luminaria c/vsap 150 W y difusor. Montaje lateral en brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULJIN065	1,000 UD.	LUMINARIA QUEBEC IQSL, CLASE I, C/VSAP 150 W	364,50	364,50	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	382,10	22,93	
					Mano de obra..... 8,92
					Maquinaria 8,63
					Materiales..... 364,50
					TOTAL PARTIDA..... 404,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDLJ500 LUMINARIAS SOC					
EDLJSO125	UD.	LUMINARIA ESFERICA, C/VMHM 150 W, SATURNO 3S Luminaria tipo "GLOBO" con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM de 150 W, IP66, compuesta por corona y fijación de fundición de aluminio, capó semiesférico de aluminio embutido, bloque óptico Sealsafe, difusor de policarbonato. Colores de los diferentes elementos a definir dentro de la gama RAL. Colocada en columna o brazo. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULJSO065	1,000 UD.	LUMINARIA "GLOBO" C/VMHM 150 W. SATURNO 3S	380,00	380,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	397,60	23,86	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			380,00
		TOTAL PARTIDA.....			421,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
APARTADO EDLUM250 CLASICO					
SUBAPARTADO EDLCL100 LUMINARIAS CAR					
EDLSCA065	UD.	LUMINARIA FAROL CLASICO, C/VSAP 100 W, S-250. POLIC. OPAL Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP42, compuesta por cuerpo techo y fijación en chapa de acero galvanizada. Cierre inferior. Colocada en columna o brazo. Color negro forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSCA045	1,000 UD.	FAROL CLASICO, CH. AC., C/VSAP 100 W. POLIC. OPAL. CERR. S-250	188,00	188,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	205,60	12,34	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			188,00
		TOTAL PARTIDA.....			217,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDLSCA070	UD.	LUMINARIA FAROL CLASICO, C/VSAP 100 W, S-250/Q. POLIC. TRANSP. Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP42, compuesta por cuerpo techo y fijación en chapa de acero galvanizada. Cierre inferior. Colocada en columna o brazo. Color negro forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSCA050	1,000 UD.	FAROL CLASICO, CH. AC., C/VSAP 100 W. POLIC.TRANS. CERR. S-250/Q	228,00	228,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	245,60	14,74	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			228,00
		TOTAL PARTIDA.....			260,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDSLCA075	UD.	LUMINARIA FAROL CLASICO, C/VSAP 100 W, S-250/P. METAC. OPAL. Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP42, compuesta por cuerpo techo y fijación en chapa de acero galvanizada. Cierre inferior. Colocada en columna o brazo. Color negro forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSCA055	1,000 UD.	FAROL CLASICO, CH. AC., C/VSAP 100 W. METAC. OPAL	166,00	166,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0155	0,250 H.	CERR. S-250/P			
MO0060	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0070	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
%MAEL06	6,000 %	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
		MEDIOS AUXILIARES	183,60	11,02	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			166,00
		TOTAL PARTIDA.....			194,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDLSCA080		UD. LUMINARIA FAROL CLASICO, C/VSAP 150 W, S-250. POLIC. OPAL			
		Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP42, compuesta por cuerpo techo y fijación en chapa de acero galvanizada. Cierre inferior. Colocada en columna o brazo. Color negro forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSCA060	1,000 UD.	FAROL CLASICO, CH. AC., C/VSAP 150 W. POLIC. OPAL. CERR. S-250	195,00	195,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	212,60	12,76	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			195,00
		TOTAL PARTIDA.....			225,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDLCL525 LUMINARIAS NAV					
EDLSNA035		UD. LUMINARIA FAROL CLASICO, FUND. AI, C/VSAP 100 W, VILLA			
		Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP66. Chapa de acero de 1,5 mm. Reflector. Colocada en columna o brazo. Color negro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSNA065	1,000 UD.	LUMINARIA VILLA, FUND. AI, POLIC., 0,77x0,44 m, c/VSAP 100 W	165,00	165,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	182,60	10,96	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			165,00
		TOTAL PARTIDA.....			193,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLSNA085		UD. LUMINARIA FAROL CLASICO, FUND. AI, C/VSAP 100 W, PALACIO MED.			
		Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP66, compuesta por cuerpo techo y fijación en fundición de aluminio. Reflector. Colocada en columna o brazo. Color negro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSNA155	1,000 UD.	LUMINARIA PALACIO, FUND. AI, METAC., 0,65 m, c/VSAP 100 W	165,00	165,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	182,60	10,96	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			165,00
		TOTAL PARTIDA.....			193,51

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLSNA095	UD.	LUMINARIA FAROL CLASICO, FUND. AI, C/VSAP 150 W, PALACIO GR.			
Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, compuesta por cuerpo techo y fijación en fundición de aluminio. Reflector. Colocada en columna o brazo. Color negro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.					
EULSNA135	1,000 UD.	LUMINARIA PALACIO, FUND. AI, METAC., 0,85 m, c/VSAP 150 W	175,00	175,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	192,60	11,56	
					8,92
Mano de obra.....					8,92
Maquinaria.....					8,63
Materiales.....					175,00
TOTAL PARTIDA.....					204,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO con ONCE CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDLCL545 LUMINARIAS NER					
EDLSNE055		UD. LUMINARIA CLASICA, PQ550, c/VSAP 100 W Luminaria clásica, montaje sobre soporte, c/VSAP 100 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EULSNE075	1,000 UD.	LUMINARIA CLASICA SOPORTADA, 39 cm, VSAP 100 W. PQ 550	472,00	472,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	489,60	29,38	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			472,00
		TOTAL PARTIDA.....			518,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDLSNE065		UD. LUMINARIA CLASICA, SQ550, c/VSAP 100 W Luminaria clásica, montaje suspendido, c/VSAP 100 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EULSNE065	1,000 UD.	LUMINARIA CLASICA SUSPENDIDA, 39 cm, VSAP 100 W. SQ 550	451,00	451,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	468,60	28,12	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			451,00
		TOTAL PARTIDA.....			496,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDLSNE075		UD. LUMINARIA CLASICA, PQ500, c/VSAP 150 W Luminaria clásica, montaje sobre soporte, c/VSAP 150 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EULSNE095	1,000 UD.	LUMINARIA CLASICA SOPORTADA, 47 cm, VSAP 150 W. PQ 500	516,00	516,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	533,60	32,02	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			516,00
		TOTAL PARTIDA.....			565,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDLSNE085		UD. LUMINARIA CLASICA, SQ500, c/VSAP 150 W Luminaria clásica, montaje suspendido, c/VSAP 150 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EULSNE085	1,000 UD.	LUMINARIA CLASICA SUSPENDIDA, 47 cm, VSAP 150 W. SQ 500	495,00	495,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	512,60	30,76	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			495,00
		TOTAL PARTIDA.....			543,31

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDLCL600 LUMINARIAS ROS					
EDLSRO0065	UD.	LUMINARIA CLOTA, VSAP 100 W			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.			
EULSRO065	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. CLOTA c/V SAP 100 W	328,00	328,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	345,60	20,74	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			328,00
		TOTAL PARTIDA.....			366,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDLSRO0075	UD.	LUMINARIA CLOTA, VSAP 150 W			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.			
EULSRO075	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. CLOTA c/V SAP 150 W	413,00	413,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	430,60	25,84	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			413,00
		TOTAL PARTIDA.....			456,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDLSRO0085	UD.	LUMINARIA CLOTA, VSAP 250 W			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.			
EULSRO085	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. CLOTA c/V SAP 250 W	533,00	533,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	550,60	33,04	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		Materiales.....			533,00
		TOTAL PARTIDA.....			583,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDLSRO0115	UD.	LUMINARIA BADILA, VSAP 150 W, LATERAL			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.			
EULSRO115	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. BADILA c/V SAP 150 W, LATERAL	270,00	270,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	287,60	17,26	
		Mano de obra.....			8,92

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					8,63
					270,00
					304,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLSRO0118	UD.	LUMINARIA BADILA, VSAP 150 W, CENITAL			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en repisa. Completamente instalada.			
EULSRO117	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. BADILA c/VSAP 150 W, CENITAL	270,00	270,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	287,60	17,26	
					8,92
					8,63
					270,00
					304,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLSRO0125	UD.	LUMINARIA BADILA, VSAP 250 W, LATERAL			
		Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W. Fundición de aluminio inyectado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto en columna o repisa. Completamente instalada.			
EULSRO125	1,000 UD.	LUMINARIA FUNDICION AI. BADILA c/VSAP 250 W, LATERAL	366,00	366,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	383,60	23,02	
					8,92
					8,63
					366,00
					406,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
SUBPARTADO EDLCL650 LUMINARIAS SOC					
EDLSSO065	UD.	LUMINARIA FAROL CLASICO, FUND. AI, C/VSAP 100 W, r1543, LFH			
		Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP66, compuesta por cuerpo techo y fijación en fundición de aluminio, bloque óptico "Sealsafe" con protector y reflector. Colocada en columna o brazo. Color negro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSSO070	1,000 UD.	LUMINARIA LFH, FAROL CLASICO, C/VSAP 100 W, r1543	246,00	246,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	263,60	15,82	
					8,92
					8,63
					246,00
					279,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDLSSO085	UD.	LUMINARIA FAROL CLASICO, FUND, AI, C/VSAP 150 W, r1543, LFH			
		Luminaria, farol clásico, con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, compuesta por cuerpo techo y fijación en fundición de aluminio, bloque óptico "Sealsafe" con protector y reflector. Colocada en columna o brazo. Color negro. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSSO080	1,000 UD.	LUMINARIA LFH, FAROL CLASICO, C/VSAP 150 W, r1543	245,00	245,00	
MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62		
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	262,60	15,76		
					Mano de obra.....	8,92
					Maquinaria.....	8,63
					Materiales.....	245,00
					TOTAL PARTIDA.....	278,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
EDLSSO135		UD. LUMINARIA, C/VSAP 100 W, ALBANY 2	Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 100 W, IP66, compuesta por cuerpo de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente y reflector de aluminio brillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Montaje central en lira o lateral suspendida. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSSO120	1,000 UD.	LUMIN., ALBANY 2, C/VSAP 100 W. PC liso/1543/-30/100. COLOR RAL	314,00	314,00		
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	335,10	20,11		
					Mano de obra.....	10,71
					Maquinaria.....	10,35
					Materiales.....	314,00
					TOTAL PARTIDA.....	355,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con DIECISIETE CÉNTIMOS						
EDLSSO155		UD. LUMINARIA, C/VSAP 150 W, ALBANY 2	Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, compuesta por cuerpo de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente y reflector de aluminio brillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Montaje central en lira o lateral suspendida. Color negro forja. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULSSO130	1,000 UD.	LUMINARIA, ALBANY 2, C/VSAP 150 W	325,00	325,00		
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	346,10	20,77		
					Mano de obra.....	10,71
					Maquinaria.....	10,35
					Materiales.....	325,00
					TOTAL PARTIDA.....	366,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
EDLSSO205		UD. LUMINARIA, C/VSAP 150 W, ALBANY 3	Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 150 W, IP66, compuesta por cuerpo de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente y reflector de aluminio brillantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Montaje central en lira o lateral suspendida. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
ILUEX00150	1,000 UD.	LUMIN., ALBANY 3, C/VSAP 150 W. PC liso/1170/-15/Eje. COLOR RAL	425,00	425,00		
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	446,10	26,77		
					Mano de obra.....	10,71
					Maquinaria.....	10,35
					Materiales.....	425,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

TOTAL PARTIDA 472,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
EDLSS0215 UD. LUMINARIA, C/VSAP 250 W, ALBANY 3

Luminaria con auxiliares eléctricos incorporados, VSAP de 250 W, IP66, compuesta por cuerpo de aluminio entallado pintado, bloque óptico "Sealsafe" con protector de policarbonato liso transparente y reflector de aluminio abrigantado y anodizado. Colocada en columna o brazo. Montaje central en lira o lateral suspendida. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

ILUEX00160	1,000 UD.	LUMINARIA, ALBANY 3, C/VSAP 250 W	440,00	440,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	461,10	27,67	

Mano de obra.....	10,71
Maquinaria	10,35
Materiales.....	440,00

TOTAL PARTIDA 488,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO EDLUM300 PROYECCION

SUBAPARTADO EDLGA100 PROYECTORES CAR

EDLGA225 UD. PROYECTOR TANGO-400, C/VMHM 250 W

Proyector cerrado, con VMHM 250 W, IP65, constituido por armadura de fundición de aluminio. Reflector parabólico de chapa de aluminio anodizado. Distribución simétrica. Fijación mediante horquilla reforzada de acero galvanizado. Aloja auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EULGCR065	1,000 UD.	PROYECTOR, TANGO, C/VMHM 250 W, SIMETRICO	218,00	218,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	239,10	14,35	

Mano de obra.....	10,71
Maquinaria	10,35
Materiales.....	218,00

TOTAL PARTIDA 253,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EDLGA245 UD. PROYECTOR TANGO-400, C/VMHM 400 W

Proyector cerrado, con VMHM 400 W, IP65, constituido por armadura de fundición de aluminio. Reflector parabólico de chapa de aluminio anodizado. Distribución simétrica. Fijación mediante horquilla reforzada de acero galvanizado. Aloja auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EULGCR085	1,000 UD.	PROYECTOR, TANGO, C/VMHM 400 W, SIMETRICO	227,00	227,00	
MAQ0155	0,350 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,08	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	251,60	15,10	

Mano de obra.....	12,49
Maquinaria	12,08
Materiales.....	227,00

TOTAL PARTIDA 266,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO EDLGA550 PROYECTORES SOC

EDLGS0125 UD. PROYECTOR NEOS 2, C/VMHM 70 W

Proyector cerrado, con VMHM 70 W, IP66, constituido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión. La armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EULGSO065	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 2, C/VMHM 70 W	264,00	264,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	285,10	17,11	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria			10,35
		Materiales.....			264,00
		TOTAL PARTIDA			302,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
EDLGS0135	UD.	PROYECTOR NEOS 2, C/VMHM 150 W			
		Proyector cerrado, con VMHM 150 W, IP66, constituido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión. La armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULGSO075	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 2, C/VMHM 150 W	287,00	287,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	308,10	18,49	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria			10,35
		Materiales.....			287,00
		TOTAL PARTIDA			326,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDLGS0145	UD.	PROYECTOR NEOS 2, C/VSAP 150 W			
		Proyector cerrado, con VSAP 150 W, IP66, constituido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión. La armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULGSO085	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 2, C/VSAP 150 W	287,00	287,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	308,10	18,49	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria			10,35
		Materiales.....			287,00
		TOTAL PARTIDA			326,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDLGS0165	UD.	PROYECTOR NEOS 3, C/VMHM 250 W			
		Proyector cerrado, con VMHM 250 W, IP66, constituido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión. La armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULDSO095	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 3, C/VMHM 250 W	348,00	348,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	369,10	22,15	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria			10,35
		Materiales.....			348,00
		TOTAL PARTIDA			391,21

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN con VEINTIUN CÉNTIMOS					
EDLGSO175	UD.	PROYECTOR NEOS 3, C/VSAP 250 W			
		Proyector cerrado, con VSAP 250 W, IP66, constituido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión. La armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULGSO105	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 3, C/VSAP 250 W	348,00	348,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	369,10	22,15	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		Materiales.....			348,00
TOTAL PARTIDA.....					391,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN con VEINTIUN CÉNTIMOS					
EDLGSO185	UD.	PROYECTOR NEOS 3, C/VMHM 400 W			
		Proyector cerrado, con VMHM 400 W, IP66, constituido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión. La armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULGSO125	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 3, C/VMHM 400 W	379,00	379,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	400,10	24,01	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		Materiales.....			379,00
TOTAL PARTIDA.....					424,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO con SIETE CÉNTIMOS					
EDLGSO195	UD.	PROYECTOR NEOS 3, C/VSAP 400 W			
		Proyector cerrado, con VSAP 400 W, IP66, constituido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión. La armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULGSO130	1,000 UD.	PROYECTOR, NEOS 3, C/VSAP 400 W	359,00	359,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	380,10	22,81	
		Mano de obra.....			10,71
		Maquinaria.....			10,35
		Materiales.....			359,00
TOTAL PARTIDA.....					402,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDLGSO365	UD.	PROYECTOR RADIAL 4, C/VMHM 1.000 W			
		Proyector cerrado, con VMHM 1.000 W, IP65, constituido por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a presión. La armadura aloja el bloque óptico y los auxiliares eléctricos. Color a definir dentro de la gama RAL. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULGSO365	1,000 UD.	PROYECTOR, RADIAL 4, C/VMHM 1.000 W	595,21	595,21	
MAQ0155	0,400 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	13,80	
MO0060	0,400 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,40	
MO0070	0,400 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,88	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	623,30	37,40	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 14,28
					Maquinaria 13,80
					Materiales..... 595,21
					TOTAL PARTIDA 660,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO EDLUM350 DECORATIVO
SUBAPARTADO EDLDE125 LUMINARIAS BEG

EDLDEBE050 UD. PROYECTOR HAZ INTENSIVO, HIT-CE 150 W, 7869. COLOR
 Proyector cerrado, con VMHM 150 W, IP67. Aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable. Reflector de aluminio puro anodizado. Color RAL 5007. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Orientación en horario nocturno. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUEDBE295	1,000 UD.	PROYECTOR HAZ INTENSIVO, HIT-CE 150 W, 7869. COLOR	501,00	501,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	522,10	31,33	
					Mano de obra..... 10,71
					Maquinaria 10,35
					Materiales..... 501,00
					TOTAL PARTIDA 553,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDLDE350 LUMINARIAS SOC					
EDLDESO050	UD.	PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VSAP 70 W. R1406 Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lámpara VSAP de 70 W. Incluso accesorios de fijación y contenedor para su alojamiento en posición adecuada para el ángulo de orientación deseado. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.			
EUEDSO050	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO, C/VSAP 70 W. R1406	580,00	580,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	615,70	36,94	
		Mano de obra.....			35,68
		Materiales.....			580,00
		TOTAL PARTIDA			652,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDLDESO060	UD.	PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VSAP 100 W. R1406 Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lámpara VSAP de 100 W. Incluso accesorios de fijación y contenedor para su alojamiento en posición adecuada para el ángulo de orientación deseado. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.			
EUEDSO060	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO, C/VSAP 100 W. R1406	625,00	625,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	660,70	39,64	
		Mano de obra.....			35,68
		Materiales.....			625,00
		TOTAL PARTIDA			700,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDLDESO070	UD.	PROYECTOR EMPOTRADO EN SUELO, VSAP 150 W. R1406 Proyector, para montaje empotrado en suelo, con auxiliares para lámpara VSAP de 150 W. Incluso accesorios de fijación y contenedor para su alojamiento en posición adecuada para el ángulo de orientación deseado. Replanteo de posición y orientación final en horario nocturno. Materiales referenciados o similares. Completamente instalado.			
EUEDSO070	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR EN SUELO, C/VSAP 150 W. R1406	640,00	640,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	675,70	40,54	
		Mano de obra.....			35,68
		TOTAL PARTIDA			716,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDLUM400 BALIZADO					
SUBCAPÍTULO EDAP140 COMPOSICIONES ESPECIALES					
APARTADO EDLSCE075 CONJUNTOS DAE					
EDCEDA065	UD.	CONJUNTO ILUMINACION DAE, 5,3 m, 2x150 W			
		Conjunto de iluminación DAE. Columna troncocónica en fundición de hierro pintada. Fuste cilíndrico de acero galvanizado y pintado. Dos luminarias, c/VSAP 150 W, en fundición de aluminio pintada. Situación a 4,7 m sobre la rasante de la calzada. Color del tronco en 204 negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminaria en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Conexión de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEDA055	1,000 UD.	CONJUNTO TRONIC DAE, 5,3 m, 2 LUMINARIAS 150 W	3.300,00	3.300,00	
MAQ0155	0,940 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	32,43	
MO0060	0,940 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,38	
MO0065	0,940 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	16,45	
MO0070	0,940 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.382,40	202,94	
		Mano de obra.....			49,99
		Maquinaria.....			32,43
		Materiales.....			3.300,00
		TOTAL PARTIDA.....			3.585,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCEDA075	UD.	CONJUNTO ILUMINACION DAE 1, 9 m, 150 W			
		Conjunto de iluminación DAE 1. Columna troncocónica en fundición de hierro pintada. Fuste cilíndrico de acero galvanizado y pintado. Luminaria, c/VSAP 150 W, en fundición de aluminio pintada. Situación a 9 m sobre la rasante de la calzada. Color del tronco en 204 negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminaria en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Conexión de luminaria. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEDA075	1,000 UD.	CONJUNTO TRONIC DAE, 9 m, 1 LUMINARIAS 150 W	3.162,00	3.162,00	
MAQ0155	1,000 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	34,50	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.249,70	194,98	
		Mano de obra.....			53,18
		Maquinaria.....			34,50
		Materiales.....			3.162,00
		TOTAL PARTIDA.....			3.444,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCEDA085	UD.	CONJUNTO ILUMINACION DAE 2, 9 m, 150+150 W			
		Conjunto de iluminación DAE 2. Columna troncocónica en fundición de hierro pintada. Fuste cilíndrico de acero galvanizado y pintado. Luminarias (2), c/VSAP 150 W, en fundición de aluminio pintadas. Una a 6 m de altura sobre la rasante de la acera, otra a 9 m sobre la rasante de la calzada. Color del tronco en 204 negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminarias en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Conexión de luminarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEDA085	1,000 UD.	CONJUNTO TRONIC DAE, 9 m, 2 LUMINARIAS 150 W	3.910,00	3.910,00	
MAQ0155	1,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	41,40	
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19	
MO0065	1,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	21,00	
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4.015,20	240,91	
		Mano de obra.....			63,82
		Maquinaria.....			41,40
		Materiales.....			3.910,00
		TOTAL PARTIDA.....			4.256,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con TRECE CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCEDA095	UD.	CONJUNTO ILUMINACION DAE 3, 9 m, 250+150 W Conjunto de iluminación DAE 3. Columna troncónica en fundición de hierro pintada. Fuste cilíndrico de acero galvanizado y pintado. Luminarias (2), una c/VSAP 250 W y otra c/VSAP 150 W, en fundición de aluminio pintadas. Una a 9 m de altura sobre la rasante de la acera, otra a 9 m sobre la rasante de la calzada. Color del tronco en 204 negro forja "OXIRON" de TITAN, color del fuste y luminarias en 202 gris acero "OXIRON" de TITAN. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de la farola. Conexión de luminarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEDA095	1,000 UD.	CONJUNTO TRONIC DAE, 9 m, 2 LUMINARIAS (250 + 150 W)	3.862,00	3.862,00	
MAQ0155	1,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	41,40	
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19	
MO0065	1,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	21,00	
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.967,20	238,03	
		Mano de obra.....			63,82
		Maquinaria			41,40
		Materiales.....			3.862,00
		TOTAL PARTIDA			4.205,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDLSCE165 CONJUNTOS IND					
EDCEIN165	UD..	CONJUNTO "SYGMA 1", 6 m, 1 LUM. VSAP 150 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 6 m de altura a eje de luminaria, formado por una columna cilindro-cónica tubular, un brazo y una luminaria, cuerpo en fundición de aluminio, c/VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEIN035	1,000 UD.	CONJUNTO SYGMA, 6 m, 1 LUM. VSAP 150 W	1.607,00	1.607,00	
MAQ0155	0,940 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	32,43	
MO0060	0,940 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,38	
MO0065	0,940 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	16,45	
MO0070	0,940 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.689,40	101,36	
		Mano de obra.....			49,99
		Maquinaria.....			32,43
		TOTAL PARTIDA.....			1.790,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCEIN175	UD.	CONJUNTO "SYGMA 1", 8 m, 1 LUM. VSAP 250 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 8 m de altura a eje de luminaria, formado por una columna cilindro-cónica tubular, un brazo y una luminaria, cuerpo en fundición de aluminio, c/VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEIN045	1,000 UD.	CONJUNTO SYGMA, 8 m, 1 LUM. VSAP 250 W	1.923,00	1.923,00	
MAQ0155	0,900 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	31,05	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	0,900 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,47	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.001,90	120,11	
		Mano de obra.....			47,86
		Maquinaria.....			31,05
		TOTAL PARTIDA.....			2.122,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIDOS con DOS CÉNTIMOS					
EDCEIN185	UD.	CONJUNTO "SYGMA 1", 10 m, 1 LUM. VSAP 250 W Conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura a eje de luminaria, formado por una columna cilindro-cónica tubular, un brazo y una luminaria, cuerpo en fundición de aluminio, c/VSAP 250 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEIN055	1,000 UD.	CONJUNTO SYGMA, 10 m, 1 LUM. VSAP 250 W	1.923,00	1.923,00	
MAQ0155	1,100 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	37,95	
MO0060	1,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	20,34	
MO0065	1,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	19,25	
MO0070	1,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	18,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.019,50	121,17	
		Mano de obra.....			58,50
		Maquinaria.....			37,95
		TOTAL PARTIDA.....			2.140,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDSCIN460	UD.	COLUMNA "SYGMA 2", 10 m, 2 LUM. VSAP 250 Y 150 W Columna metálica galvanizada, pintada, de 10 m de altura y dos brazos: uno en cabeza y otro a 6 m. Rematará en su parte superior con pieza fundida en aluminio, según diseño, donde se fijará la luminaria o brazos, y antena A90, compuesta por base en aleación de aluminio y varilla, de diámetro 20 mm, en el mismo material. Adaptable a cabezas de 90 mm de diámetro. Tornillería en acero inoxidable. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUCEIN060	1,000 UD.	CONJUNTO SYGMA, 10 m, 1+1 LUM. VSAP 250 W Y 150 W	2.645,00	2.645,00	
MAQ0155	0,800 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	27,60	
MO0060	0,800 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	14,79	
MO0065	0,800 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	14,00	
MO0070	0,800 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	13,75	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.715,10	162,91	
		Mano de obra.....			42,54
		Maquinaria.....			27,60
		Materiales.....			2.645,00
		TOTAL PARTIDA.....			2.878,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO con CINCO CÉNTIMOS					
EDCEIN195	UD.	CONJUNTO "SYGMA 2", 10 m, 2 LUM. VSAP 250 W			
		Conjunto de iluminación SYGMA, de 10 m de altura, formado por una columna cilindro-cónica tubular, dos brazos, dos luminarias, ejes de lámpara a 10 y 5 m del suelo, cuerpo en fundición de aluminio, c/VSAP 250 y 150 W respectivamente. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEIN065	1,000 UD.	CONJUNTO SYGMA, 10 m, 2 LUM. VSAP 250 W	2.688,00	2.688,00	
MAQ0155	1,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	41,40	
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19	
MO0065	1,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	21,00	
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.793,20	167,59	
		Mano de obra.....			63,82
		Maquinaria.....			41,40
		TOTAL PARTIDA.....			2.960,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCEIN265	UD.	CONJUNTO NOTRE DAME, 10 m, 1 LUM. VSAP 250 W			
		Conjunto de iluminación NOTRE DAME, de 10 m de altura a eje de luminaria, formado por una columna cilindro-cónica tubular, un brazo y una luminaria, cuerpo en fundición de aluminio, c/VSAP 250 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEIN155	1,000 UD.	CONJUNTO NOTRE DAME, 10 m, 1 LUM. VSAP 250 W	2.582,00	2.582,00	
MAQ0155	1,100 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	37,95	
MO0060	1,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	20,34	
MO0065	1,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	19,25	
MO0070	1,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	18,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.678,50	160,71	
		Mano de obra.....			58,50
		Maquinaria.....			37,95
		TOTAL PARTIDA.....			2.839,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE con DIECISEIS CÉNTIMOS					
EDCEIN275	UD.	CONJUNTO NOTRE DAME, 10 m, 2 LUM. VSAP 250 Y 150 W			
		Conjunto de iluminación NOTRE DAME, de 10 m de altura, formado por una columna cilindro-cónica tubular, dos brazos, dos luminarias, ejes de lámpara a 10 y 5 m del suelo, cuerpo en fundición de aluminio, c/VSAP 250 y 150 W respectivamente. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCEIN165	1,000 UD.	CONJUNTO NOTRE DAME, 10 m, 2 LUM. VSAP 250 Y 150 W	3.577,00	3.577,00	
MAQ0155	1,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	41,40	
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19	
MO0065	1,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	21,00	
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.682,20	220,93	
		Mano de obra.....			63,82
		Maquinaria.....			41,40
		TOTAL PARTIDA.....			3.903,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TRES con QUINCE CÉNTIMOS					
EDCEIN325	UD.	CONJUNTO SYDNEY, 7 m, 1 LUM. VSAP 150 W. BLANCO			
		Conjunto de iluminación SYDNEY, de 7 m de altura, 6,5 m a eje de luminaria, formado por una columna cilindro-cónica tubular, un brazo y una luminaria, cuerpo en fundición de aluminio, c/VSAP 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCEIN235	1,000 UD.	CONJUNTO SYDNEY, 7 m, 1 LUM. VSAP 150 W. BLANCO	1.150,00	1.150,00	
MAQ0155	0,800 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	27,60	
MO0060	0,800 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	14,79	
MO0065	0,800 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	14,00	
MO0070	0,800 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	13,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.220,10	73,21	

Mano de obra.....	42,54
Maquinaria.....	27,60
Materiales.....	1.150,00

TOTAL PARTIDA..... 1.293,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
EDCEIN330

UD. CONJUNTO SYDNEY, 7 m, 2 LUM. VSAP 1x150 W+1x100 W. BLANCO

Conjunto de iluminación SYDNEY, de 7 m de altura, 6,5 m a eje de luminarias, formado por una columna cilindro-cónica tubular, dos brazos y dos luminarias, cuerpo en fundición de aluminio, c/VSAP 150 W y 100 W respectivamente. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCEN240	1,000 UD.	CONJUNTO SYDNEY, 7 m, 2 LUM. VSAP 1x150 W+1x100 W. BLANCO	1.850,00	1.850,00	
MAQ0155	0,900 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	31,05	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	0,900 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,47	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.928,90	115,73	

Mano de obra.....	47,86
Maquinaria.....	31,05
Materiales.....	1.850,00

TOTAL PARTIDA..... 2.044,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y CUATRO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDLSCE525 CONJUNTOS NOR					
EDCENO065	UD.	CONJUNTO ILUMINACION NORAL XA3/1BRAZO/1PROMENADE 150 W Conjunto de iluminación formado por un poste, un brazo y una luminaria c/VSAP 150 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Izado y aplomado del poste. Completamente instalado.			
EULCEN085	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 2, XA3, 11 G6/F, PROMENADE 150 W	1.575,00	1.575,00	
MAQ0155	0,690 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	23,81	
MO0060	0,690 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	12,76	
MO0065	0,690 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	12,08	
MO0070	0,690 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	11,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.635,50	98,13	
		Mano de obra.....			36,70
		Maquinaria			23,81
		Materiales.....			1.575,00
		TOTAL PARTIDA			1.733,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCENO075	UD.	CONJUNTO ILUMINACION NORAL XA3/2BRAZO/2PROMENADE 150 W Conjunto de iluminación formado por un poste, un brazo doble y dos luminarias c/VSAP 150 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Izado y aplomado del poste. Completamente instalado.			
EULCEN105	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 3, XA3, 2 11 G6/F, 2 PROMENADE 150 W	2.229,00	2.229,00	
MAQ0155	0,940 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	32,43	
MO0060	0,940 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,38	
MO0065	0,940 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	16,45	
MO0070	0,940 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.311,40	138,68	
		Mano de obra.....			49,99
		Maquinaria			32,43
		Materiales.....			2.229,00
		TOTAL PARTIDA			2.450,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCENO125	UD.	CONJUNTO ILUMINACION NORAL XA2/2BRAZO/2TUBA 100 W Conjunto de iluminación formado por un poste, un brazo doble y dos luminarias c/VSAP 100 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Izado y aplomado del poste. Completamente instalado.			
EULCEN145	1,000 UD.	CONJUNTO ILUM. NORAL 5, XA2, 12 G6/F, 2 TUBA 100 W	2.512,00	2.512,00	
MAQ0155	0,900 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	31,05	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	0,900 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,47	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.590,90	155,45	
		Mano de obra.....			47,86
		Maquinaria			31,05
		Materiales.....			2.512,00
		TOTAL PARTIDA			2.746,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
APARTADO EDLSCE655 CONJUNTOS SOC					
EDCESO125	UD.	CONJUNTO DE ILUMINACION GRAU DU ROI (SOCELEC) Conjunto de iluminación formado por: una columna de 7 m de altura y 3 mm de espesor de chapa, un brazo tipo lanza de 1 m de longitud y una luminaria c/VSAP de 150 W. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EULCESO065	1,000 UD.	CONJUNTO DE ILUMINACION MODELO GRAU DU ROI	1.175,00	1.175,00	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0155	0,940 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	32,43	
MO0060	0,940 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,38	
MO0065	0,940 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	16,45	
MO0070	0,940 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.257,40	75,44	
Mano de obra					49,99
Maquinaria					32,43
TOTAL PARTIDA					1.332,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO EDAP150 LAMPARAS

APARTADO EDLMP050 INCANDESCENCIA, HALOGENAS

EDLAI050	UD.	LAMPARA INCANDESCENCIA, 60 W Lámpara de incandescencia, de 60 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPIN065	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 60 W	0,58	0,58	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,30	0,14	
			Mano de obra.....		1,72
			Materiales.....		0,58
TOTAL PARTIDA					2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO EDLMP100 FLUORESCENCIA

EDLFL050	UD.	LAMPARA FLUORESCENCIA, 18 W Lámpara de fluorescencia, de 18 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPFL065	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, STANDARD, 18 W, 26 mm	4,50	4,50	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,43	
			Mano de obra.....		2,58
TOTAL PARTIDA					7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO EDLMP150 VAPOR DE SODIO DE BAJA PRESION

EDLAB050	UD.	LAMPARA DE VSBP, 35 W Lámpara de vapor de sodio de baja presión, de 35 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPSB065	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, VSBP, 35 W	24,00	24,00	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,80	1,91	
			Mano de obra.....		2,58
			Maquinaria		5,18
			Materiales.....		24,00
TOTAL PARTIDA					33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDLMP200 VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION					
EDLAA050	UD.	LAMPARA DE VSAP, 70 W (E) Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 70 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPSA065	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VSAP, 70 W	11,00	11,00	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,80	1,13	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria.....			5,18
		Materiales.....			11,00
		TOTAL PARTIDA.....			19,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDLAA250	UD.	LAMPARA DE VSAP, 70 W (T), SUPER Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 70 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPSA185	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 70 W	13,31	13,31	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,10	1,27	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria.....			5,18
		TOTAL PARTIDA.....			22,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDLAA260	UD.	LAMPARA DE VSAP, 100 W (T), SUPER Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 100 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPSA190	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 100 W	13,91	13,91	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,70	1,30	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria.....			5,18
		Materiales.....			13,91
		TOTAL PARTIDA.....			22,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDLAA270	UD.	LAMPARA DE VSAP, 150 W (T), SUPER Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPSA195	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 150 W	17,34	17,34	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	25,10	1,51	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria.....			5,18
		TOTAL PARTIDA.....			26,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLAA280	UD.	LAMPARA DE VSAP, 250 W (T), SUPER Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 250 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EULPSA205	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR SUPER, VSAP, 250 W	22,00	22,00	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,80	1,79	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria			5,18
		TOTAL PARTIDA			31,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDLMP250 VAPOR DE MERCURIO					
EDLAM050	UD.	LAMPARA DE VM, 80 W (E) Lámpara de vapor de mercurio, de 80 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPVM075	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VM, 80 W	4,50	4,50	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,30	0,74	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria.....			5,18
		Materiales.....			4,50
		TOTAL PARTIDA.....			13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE					
APARTADO EDLMP300 VAPOR DE MERCURIO CON HALOGENUROS					
EDLAH050	UD.	LAMPARA DE VMHM, 70 W Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 70 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPMH065	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 70 W	40,00	40,00	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	47,80	2,87	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria.....			5,18
		Materiales.....			40,00
		TOTAL PARTIDA.....			50,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDLAH080	UD.	LAMPARA DE VMHM, 100 W Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 100 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPMH075	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 100 W	41,00	41,00	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	48,80	2,93	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria.....			5,18
		Materiales.....			41,00
		TOTAL PARTIDA.....			51,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDLAH085	UD.	LAMPARA DE VMHM, 150 W. E 27 Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EULPMH085	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 150 W	43,00	43,00	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	50,80	3,05	
		Mano de obra.....			2,58
		Maquinaria.....			5,18
		Materiales.....			43,00
		TOTAL PARTIDA.....			53,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDLAH088	UD.	LAMPARA DE VMHM, 150 W, G 12			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.						
EULPMH158	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, VMHM, 150 W, G 12	40,00	40,00		
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18		
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	47,80	2,87		
					Mano de obra.....	2,58
					Maquinaria.....	5,18
					Materiales.....	40,00
					TOTAL PARTIDA.....	50,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
EDLAH225	UD.	LAMPARA DE VMHM, 250 W				
Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 250 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.						
EULPMH225	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VMHM, 250 W	38,00	38,00		
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18		
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	45,80	2,75		
					Mano de obra.....	2,58
					Maquinaria.....	5,18
					TOTAL PARTIDA.....	48,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
EDLAH230	UD.	LAMPARA DE VMHM, 400 W				
Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 400 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.						
EULPMH105	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, ELIPSOIDAL, VMHM, 400 W	54,00	54,00		
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18		
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	61,80	3,71		
					Mano de obra.....	2,58
					Maquinaria.....	5,18
					Materiales.....	54,00
					TOTAL PARTIDA.....	65,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
EDLAH245	UD.	LAMPARA DE VMHM, 1.000 W				
Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos, de 1.000 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.						
EULPMH245	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VMHM, 1000 W	155,00	155,00		
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18		
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	162,80	9,77		
					Mano de obra.....	2,58
					Maquinaria.....	5,18
					TOTAL PARTIDA.....	172,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

**SUBCAPÍTULO EDAP200 EQUIPOS ELECTRICOS
APARTADO EDEQLS050 EQUIPOS ELECTRICOS ALOJADOS EN LUMINARIAS**

EDEQLU525	UD.	EQUIPO PARA LAMPARA FLUORESCENCIA O DESCARGA (INTERIOR) Equipo eléctrico para lámpara de fluorescencia o de descarga, en montaje interior, compuesto por reactancia y/o cebador y/o balasto y/o arrancador y/o transformador y/o condensador. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUQFL105	1,000 UD.	CONJUNTO MONTADO FLUORESCENCIA, 230 V, 2 P <= 58 W	20,30	20,30	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,80	1,97	
		Mano de obra.....			12,49
		TOTAL PARTIDA.....			34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDEQLU575	UD.	EQUIPO PARA LAMPARA FLUORESCENCIA O DESCARGA (EXTERIOR) Equipo eléctrico para lámpara de fluorescencia o de descarga, en montaje exterior, compuesto por reactancia y/o cebador y/o balasto y/o arrancador y/o transformador y/o condensador. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUQAP075	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P <= 150 W	44,10	44,10	
EUQVA055	1,000 UD.	CONDENSADOR COMPENSACION FACTOR POTENCIA, 230 V, 2 <= C <= 45 uF	4,15	4,15	
MAQ0155	0,350 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,08	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	72,80	4,37	
		Mano de obra.....			12,49
		Maquinaria.....			12,08
		TOTAL PARTIDA.....			77,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE con DIECINUEVE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDEQCC050 EQUIPOS ELECTRICOS ALOJADOS EN CAJAS C/P					
EDEQCP525	UD.	KIT, EN CAJA, LAMPARA DESCARGA, C/P (INTERIOR) Equipo eléctrico y de protección para lámpara de descarga, cualquier tipo, en montaje interior, compuesto por reactancia y/o cebador y/o balasto y/o arrancador y/o transformador y/o condensador. Base portafusible y cartucho fusible calibrado. Conjunto alojado en caja de PVC estanca. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUQAP075	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P <= 150 W	44,10	44,10	
EUQVA055	1,000 UD.	CONDENSADOR COMPENSACION FACTOR POTENCIA, 230 V, 2 <= C <= 45 uF	4,15	4,15	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	0,50	
EUCYAB075	0,250 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 16 mm2	1,60	0,40	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	67,50	4,05	
		Mano de obra.....			12,49
		Materiales.....			6,29
		TOTAL PARTIDA.....			71,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDEQCP575	UD.	KIT, EN CAJA, LAMPARA DESCARGA, C/P (EXTERIOR) Equipo eléctrico y de protección para lámpara de descarga, cualquier tipo, en montaje exterior, compuesto por reactancia y/o cebador y/o balasto y/o arrancador y/o transformador y/o condensador. Base portafusible y cartucho fusible calibrado. Conjunto alojado en caja de PVC estanca. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUQAP075	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P <= 150 W	44,10	44,10	
EUQVA055	1,000 UD.	CONDENSADOR COMPENSACION FACTOR POTENCIA, 230 V, 2 <= C <= 45 uF	4,15	4,15	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	0,50	
EUCYAB075	0,250 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 16 mm2	1,60	0,40	
MAQ0155	0,350 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,08	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	79,60	4,78	
		Mano de obra.....			12,49
		Maquinaria.....			12,08
		Materiales.....			6,29
		TOTAL PARTIDA.....			84,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDEQCS050 EQUIPOS ELECTRICOS ALOJADOS EN CAJAS S/P

EDEQSP525	UD.	KIT, EN CAJA, LAMPARA DESCARGA, S/P, (INTERIOR)			
		Equipo eléctrico para lámpara de descarga, cualquier tipo, en montaje interior, compuesto por reactancia y/o cebador y/o balasto y/o arrancador y/o transformador y/o condensador. Conjunto alojado en caja de PVC estanca. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUQAP075	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P <= 150 W	44,10	44,10	
EUQVA055	1,000 UD.	CONDENSADOR COMPENSACION FACTOR POTENCIA, 230 V, 2 <= C <= 45 uF	4,15	4,15	
EUCYAB075	0,250 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 16 mm2	1,60	0,40	
MO0060	0,320 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,92	
MO0070	0,320 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	63,10	3,79	
		Mano de obra.....			11,42
		Materiales.....			3,39
		TOTAL PARTIDA.....			66,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDEQSP575	UD.	KIT, EN CAJA, LAMPARA DESCARGA, S/P, (EXTERIOR)			
		Equipo eléctrico para lámpara de descarga, cualquier tipo, en montaje exterior, compuesto por reactancia y/o cebador y/o balasto y/o arrancador y/o transformador y/o condensador. Conjunto alojado en caja de PVC estanca. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUQAP075	1,000 UD.	REACTANCIA EXTERIOR, AF, c/ARR, VSAP, 230 V, P <= 150 W	44,10	44,10	
EUQVA055	1,000 UD.	CONDENSADOR COMPENSACION FACTOR POTENCIA, 230 V, 2 <= C <= 45 uF	4,15	4,15	
EUCYAB075	0,250 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 16 mm2	1,60	0,40	
MAQ0155	0,320 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	11,04	
MO0060	0,320 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,92	
MO0070	0,320 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	74,10	4,45	
		Mano de obra.....			11,42
		Maquinaria.....			11,04
		Materiales.....			3,39
		TOTAL PARTIDA.....			78,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDAP250 PROTECCION Y/O DERIVACION					
EDPRD045	UD.	DERIVACION RED A.P. <= 25 mm2. COLUMNA Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUCYAB080	0,400 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 25 mm2	3,90	1,56	
MO0060	0,150 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,90	0,35	
		Mano de obra.....			2,77
		Materiales.....			3,13
		TOTAL PARTIDA			6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDPRD055	UD.	DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L. <=25 mm2. COLUMNA Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	0,50	
EUCYAB080	0,400 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 25 mm2	3,90	1,56	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,20	0,61	
		Mano de obra.....			3,70
		Materiales.....			6,03
		TOTAL PARTIDA			10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDPRD060	UD.	DERIVACION/PROTECCION, 2 P. L. <=25 mm2. COLUMNA Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de dos puntos de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUPMF050	2,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	5,80	
EUPMF100	2,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	1,00	
EUCYAB080	0,400 UD.	REGLETA DE CONEXION <= 25 mm2	3,90	1,56	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,60	0,88	
		Mano de obra.....			4,62
		Materiales.....			8,93
		TOTAL PARTIDA			15,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDPRD075	UD.	DERIVACION RED A.P. <=25 mm2. CAJA S/FACHADA O P.H. Conjunto de elementos necesarios, situados en arqueta o sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUCYAB260	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x35 mm2	3,50	14,00	
MAQ0155	0,150 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	5,18	
MO0060	0,150 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	23,50	1,41	
		Mano de obra.....			2,77
		Maquinaria			5,18
		Materiales.....			15,57

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					24,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDPRD085		UD. DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=25 mm2. CAJA S/ FACHADA O P.H. Conjunto de elementos necesarios, situados en arqueta o sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	0,50	
EUCYAB260	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x35 mm2	3,50	14,00	
MAQ0155	0,180 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,21	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	28,50	1,71	
Mano de obra					3,33
Maquinaria					6,21
Materiales.....					18,47
TOTAL PARTIDA					30,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
EDPRD085C		UD. DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=25 mm2. CAJA S/COLUMNA Conjunto de elementos necesarios, situados sobre columna o soporte tubular, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUSFP205	1,000 UD.	PLETINA 128x108x3 mm. COLOR NEGRO FORJA	0,55	0,55	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	0,50	
EUCYAB260	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x35 mm2	3,50	14,00	
MAQ0155	0,180 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,21	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,10	1,75	
Mano de obra					3,33
Maquinaria					6,21
Materiales.....					19,02
TOTAL PARTIDA					30,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDPRD117		UD. DERIVACION/PROTECCION, 3 P. L, <=25 mm2. CAJA METALICA Conjunto de elementos necesarios, situados sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de tres puntos de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCT075	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 155x105x61 mm	10,77	10,77	
EUPMF050	3,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	8,70	
EUPMF100	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	1,50	
EUCYAB260	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x35 mm2	3,50	14,00	
MAQ0155	0,280 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	9,66	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	50,20	3,01	
Mano de obra					5,55
Maquinaria					9,66
Materiales.....					33,47
TOTAL PARTIDA					53,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
EDPRD119		UD. DERIVACION/PROTECCION, 4 P. L, <=25 mm2. CAJA METALICA Conjunto de elementos necesarios, situados sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de cuatro puntos de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCT075	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 155x105x61 mm	10,77	10,77	
EUPMF050	4,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	11,60	
EUPMF100	4,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	2,00	
EUCYAB260	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x35 mm2	3,50	14,00	
MAQ0155	0,280 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	9,66	
MO0060	0,320 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,92	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	54,00	3,24	
Mano de obra.....					5,92
Maquinaria					9,66
Materiales.....					36,37
TOTAL PARTIDA					57,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
EDPRD125	UD.	DERIVACION RED A.P, <=50 mm2. COLUMNA			
Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 50 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
EUCYAB265	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x50 mm2	5,50	22,00	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	25,70	1,54	
Mano de obra.....					3,70
Materiales.....					22,00
TOTAL PARTIDA					27,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
EDPRD135	UD.	DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=50 mm2. COLUMNA			
Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 50 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	0,50	
EUCYAB265	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x50 mm2	5,50	22,00	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	33,00	1,98	
Mano de obra.....					4,62
Materiales.....					27,89
TOTAL PARTIDA					34,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDPRD140	UD.	DERIVACION/PROTECCION, 2 P. L, <=50 mm2. COLUMNA			
Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de dos puntos de luz. Capacidad de conexión hasta 50 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUPMF050	2,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	5,80	
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	0,50	
EUCYAB265	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x50 mm2	5,50	22,00	
MO0060	0,280 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,18	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	36,50	2,19	
Mano de obra.....					5,18
Materiales.....					30,79
TOTAL PARTIDA					38,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDPRD150	UD.	DERIVACION/PROTECCION, 1 P. L, <=50 mm2. CAJA			
Conjunto de elementos necesarios, situados en arqueta o sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 50 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUPMF050	1,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE SECCIONABLE, 25 A, 1 F	2,90	2,90	
EUPMF100	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE CILINDRICO, 3 A	0,50	0,50	
EUCYAB265	4,000 UD.	BORNAS DE CONEXION DE SEGURIDAD <= 2x50 mm2	5,50	22,00	
MAQ0155	0,330 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	11,39	
MO0060	0,330 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,10	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	45,90	2,75	
		Mano de obra.....			6,10
		Maquinaria.....			11,39
		Materiales.....			27,89
		TOTAL PARTIDA.....			48,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDPRD165

UD. DERIVACION RED A.P. <=95 mm2. CAJA

Conjunto de elementos necesarios, situados en arqueta o sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 95 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUCYAB285	4,000 UD.	DERIBORNES BIMETALICOS <= 95 mm2	6,00	24,00	
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	42,90	2,57	
		Mano de obra.....			5,55
		Maquinaria.....			10,35
		Materiales.....			26,99
		TOTAL PARTIDA.....			45,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO EDAPX50 REFORMAS Y DESMONTAJE

APARTADO EDEREF125 LUMINARIAS

EDDLUI055

UD. DESMONTAJE DE LUMINARIA (INTERIOR)

Desmontaje de cualquier luminaria de interior. Traslado de material válido a almacén municipal, material no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.

MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,90	0,53	
		Mano de obra.....			8,92
		TOTAL PARTIDA.....			9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDDLUI255

UD. DESMONTAJE DE LUMINARIA (EXTERIOR)

Desmontaje de cualquier luminaria de exterior. Traslado de material válido a almacén municipal, material no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.

MAQ0155	0,250 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	8,63	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,60	1,06	
		Mano de obra.....			8,92
		Maquinaria.....			8,63
		TOTAL PARTIDA.....			18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDREF300 LAMPARAS					
EDDLI055		UD. DESMONTAJE DE LAMPARA (INTERIOR) Desmontaje de cualquier tipo de lámpara en luminaria de interior. Traslado de material válido a almacén municipal, material no válido a lugar de recogida autorizado. Completamente realizado.			
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,60	0,16	
		Mano de obra.....			2,58
		TOTAL PARTIDA.....			2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDDLE255		UD. DESMONTAJE DE LAMPARA (EXTERIOR) Desmontaje de cualquier tipo de lámpara en luminaria o proyector de exterior. Traslado de material válido a almacén municipal, material no válido a lugar de recogida autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0155	0,200 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	6,90	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,30	0,62	
		Mano de obra.....			3,44
		Maquinaria.....			6,90
		TOTAL PARTIDA.....			10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
APARTADO EDREF325 EQUIPOS ELECTRICOS					
EDDQ055		UD. DESMONTAJE EQUIPO ELECTRICO (INTERIOR) Desmontaje del equipo eléctrico, completo o componentes del mismo, en cualquier luminaria de interior. Traslado de material válido a almacén municipal, material no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,50	0,75	
		Mano de obra.....			12,49
		TOTAL PARTIDA.....			13,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
EDDQ255		UD. DESMONTAJE EQUIPO ELECTRICO (EXTERIOR) Desmontaje del equipo eléctrico, completo o componentes del mismo, en cualquier luminaria de exterior. Traslado de material válido a almacén municipal, material no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0155	0,350 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	12,08	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,60	1,48	
		Mano de obra.....			12,49
		Maquinaria.....			12,08
		TOTAL PARTIDA.....			26,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CINCO CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDRPR350 CONEXION Y DESCONEXION					
EDRPR055		UD. DESCONEXION PUNTO LUZ ALIMENTADO RED SUBTERRANEA Desconexión de protección eléctrica de punto de luz, en interior de columna o báculo, de la red general de distribución subterránea de alumbrado público, 3F+N+T. Cualquier sección de conductores. Completamente realizada.			
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22	
					Mano de obra..... 3,70
					TOTAL PARTIDA..... 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDRPR125		UD. CONEXION PUNTO LUZ ALIMENTADO RED SUBTERRANEA Conexión de protección eléctrica de punto de luz, en interior de columna o báculo, de la red general de distribución subterránea de alumbrado público, 3F+N+T. Cualquier sección de conductores. Completamente realizada.			
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22	
					Mano de obra..... 3,70
					TOTAL PARTIDA..... 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDRPR255		UD. DESCONEXION PUNTO LUZ ALIMENTADO RED AEREA Desconexión de protección eléctrica de punto de luz, en caja de protección/derivación, de la red general de distribución aérea de alumbrado público, 3F+N+T. Cualquier sección de conductores. Completamente realizada.			
MAQ0155	0,280 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	9,66	
MO0060	0,280 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,18	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,80	0,89	
					Mano de obra..... 5,18
					Maquinaria..... 9,66
					TOTAL PARTIDA..... 15,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDRPR325		UD. CONEXION PUNTO LUZ ALIMENTADO RED AEREA Desconexión de protección eléctrica de punto de luz, en caja de protección/derivación, de la red general de distribución aérea de alumbrado público, 3F+N+T. Cualquier sección de conductores. Completamente realizada.			
MAQ0155	0,280 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	9,66	
MO0060	0,280 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,18	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,80	0,89	
					Mano de obra..... 5,18
					Maquinaria..... 9,66
					TOTAL PARTIDA..... 15,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDRRT055 REDES AEREAS					
EDRRT055		M.L. DESMONTAJE COND. ELECTRICO TENSADO, 2,5 <= S <= 6 mm2			
		Desmontaje de conductores eléctricos, 2,5 <= S <= 6 mm2, existentes en tendido aéreo tensado con fiador independiente. Incluso fiador y elementos de amarre de la red. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0155	0,030 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,04	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,60	0,16	
		Mano de obra.....			1,60
		Maquinaria.....			1,04
		TOTAL PARTIDA.....			2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA CÉNTIMOS					
EDRRT065		M.L. DESMONTAJE COND. ELECTRICO TENSADO, 10 <= S <= 25 mm2			
		Desmontaje de conductores eléctricos, 10 <= S <= 25 mm2, existentes en tendido aéreo tensado con fiador independiente. Incluso fiador y elementos de amarre de la red. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0155	0,040 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,38	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,50	0,21	
		Mano de obra.....			2,14
		Maquinaria.....			1,38
		TOTAL PARTIDA.....			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDRRP055		M.L. DESMONTAJE COND. ELECTRICO POSADO, 2,5 <= S <= 6 mm2			
		Desmontaje de conductores eléctricos, 2,5 <= S <= 6 mm2, existentes en tendido aéreo posado. Incluso elementos de fijación de la red. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,60	0,10	
		Mano de obra.....			1,60
		TOTAL PARTIDA.....			1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SETENTA CÉNTIMOS					
EDRRP065		M.L. DESMONTAJE COND. ELECTRICO POSADO, 10 <= S <= 25 mm2			
		Desmontaje de conductores eléctricos, 10 <= S <= 25 mm2, existentes en tendido aéreo posado. Incluso elementos de fijación de la red. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,10	0,13	
		Mano de obra.....			2,14
		TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
EDRRT155		M.L. REGRAPADO COND. ELECTRICO TENSADO, 2,5 <= S <= 4 mm2			
		Regrapado de conductores eléctricos, 2,5 <= S <= 4 mm2, existentes en tendido aéreo			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		tensado con fiador independiente. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
MAQ0155	0,040 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,38	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,50	0,21	
		Mano de obra.....			2,14
		Maquinaria.....			1,38
		TOTAL PARTIDA.....			3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDRRT165		M.L. REGRAPADO COND. ELECTRICO TENSADO, 6 <= S <= 10 mm2			
		Regrapado de conductores eléctricos, 6 <= S <= 10 mm2, existentes en tendido aéreo tensado con fiador independiente. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
MAQ0155	0,050 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,73	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,40	0,26	
		Mano de obra.....			2,67
		Maquinaria.....			1,73
		TOTAL PARTIDA.....			4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDRRT175		M.L. REGRAPADO COND. ELECTRICO TENSADO, S = 16 mm2			
		Regrapado de conductores eléctricos, S = 16 mm2, existentes en tendido aéreo tensado con fiador independiente. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
MAQ0155	0,060 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	2,07	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,30	0,32	
		Mano de obra.....			3,21
		Maquinaria.....			2,07
		TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA CÉNTIMOS					
EDRRT185		M.L. REGRAPADO COND. ELECTRICO TENSADO, S = 25 mm2			
		Regrapado de conductores eléctricos, S = 25 mm2, existentes en tendido aéreo tensado con fiador independiente. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
MAQ0155	0,070 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	2,42	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,140 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,45	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,20	0,37	
		Mano de obra.....			3,74
		Maquinaria.....			2,42
		TOTAL PARTIDA.....			6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDRRP155		M.L. REGRAPADO COND. ELECTRICO POSADO, 2,5 <= S <= 4 mm2			
		Regrapado de conductores eléctricos, 2,5 <= S <= 4 mm2, en tendido aéreo posado. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,10	0,13	
		Mano de obra.....			2,14
		TOTAL PARTIDA			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
EDRRP165		M.L. REGRAPADO COND. ELECTRICO POSADO, 6 <= S <= 10 mm2 Regrapado de conductores eléctricos, 6 <= S <= 10 mm2, en tendido aéreo posado. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,70	0,16	
		Mano de obra.....			2,67
		TOTAL PARTIDA			2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDRRP175		M.L. REGRAPADO COND. ELECTRICO POSADO, S = 16 mm2 Regrapado de conductores eléctricos, S = 16 mm2, en tendido aéreo posado. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,20	0,19	
		Mano de obra.....			3,21
		TOTAL PARTIDA			3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CUARENTA CÉNTIMOS					
EDRRP185		M.L. REGRAPADO COND. ELECTRICO POSADO, S = 25 mm2 Regrapado de conductores eléctricos, S = 25 mm2, en tendido aéreo posado. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,140 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,45	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22	
		Mano de obra.....			3,74
		TOTAL PARTIDA			3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDRRP655		UD. DESMONTAJE DE CGP DE HASTA 250 A Desmontaje de caja general de protección de hasta 250 A. de intensidad nominal. Incluso cartuchos fusibles. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado, al almacén municipal. Completamente realizado.			
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,43	
		Mano de obra.....			7,14
		TOTAL PARTIDA			7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDRRP855		UD. DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON Desmontaje de poste de hormigón, cortado 25 cm por debajo del nivel del terreno. Traslado de escombros y poste a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0105	0,450 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	15,84	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
MO0070	0,600 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	10,31	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	37,00	2,22	
Mano de obra.....					21,11
Maquinaria.....					15,84
TOTAL PARTIDA.....					39,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO EDEF425 REDES SUBTERRANEAS

EDRRS055	M.L. DESMONTAJE COND. ELECTRICO SUBTERRANEO, 6 <= S <= 10 mm2				
Desmontaje de conductores eléctricos, 6 <= S <= 10 mm2, existentes en tendido subterráneo. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.					
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,20	0,19	
Mano de obra.....					3,21
TOTAL PARTIDA.....					3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CUARENTA CÉNTIMOS

EDRRS065	M.L. DESMONTAJE COND. ELECTRICO SUBTERRANEO, 16 <= S <= 35 mm2				
Desmontaje de conductores eléctricos, 16 <= S <= 35 mm2, existentes en tendido subterráneo. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.					
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,014 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,50	0,09	
Mano de obra.....					1,54
TOTAL PARTIDA.....					1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDRRS075	M.L. DESMONTAJE COND. ELECTRICO SUBTERRANEO, 50 <= S <= 95 mm2				
Desmontaje de conductores eléctricos, 50 <= S <= 95 mm2, existentes en tendido subterráneo. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.					
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,80	0,29	
Mano de obra.....					4,79
TOTAL PARTIDA.....					5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHO CÉNTIMOS

EDRRS085	M.L. DESMONTAJE COND. ELECTRICO SUBTERRANEO, S = 150 mm2				
Desmontaje de conductores eléctricos, S = 150 mm2, existentes en tendido subterráneo. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.					
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,00	0,42	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					7,04
					7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDREF825 LIMPIEZA

EDRLM055	UD.	LIMPIEZA DE LUMINARIA (INTERIOR)			
		Limpieza de cualquier luminaria de interior. Incluye productos específicos, en caso necesario, para tal fin. Acopio, transporte de materiales y realización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,00	0,54	
					9,00
					9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDRLM155	UD.	LIMPIEZA DE LUMINARIA (EXTERIOR)			
		Limpieza de cualquier luminaria de exterior. Incluye productos específicos, en caso necesario, para tal fin. Acopio, transporte de materiales y realización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
MAQ0155	0,300 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	10,35	
MO0060	0,400 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,40	
MO0065	0,400 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,80	1,49	
					14,40
					10,35
					26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDDREF925 VARIOS

EDDIN055	UD.	DESMONTAJE DE INSTALACIONES, 1			
		Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. Transporte de material válido al almacén municipal, debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, y material no válido o escombros a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0155	2,000 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	69,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	175,40	10,52	
		Mano de obra.....			106,36
		Maquinaria.....			69,00
		TOTAL PARTIDA.....			185,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDDIN075	UD.	DESMONTAJE DE INSTALACIONES (DE ABONADO), 1			
		Desmontaje de la instalación eléctrica de enlace de abonados, cajas generales de protección, módulos de medida de energía, líneas generales de alimentación, derivaciones individuales, etc que se han visto afectadas y que quedarán fuera de servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. Transporte de material a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0155	5,000 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	172,50	
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0065	4,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	70,00	
MO0070	4,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	68,76	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	385,20	23,11	
		Mano de obra.....			212,72
		Maquinaria.....			172,50
		TOTAL PARTIDA.....			408,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EDDIN355	UD.	CONEXION Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES, 1			
		Conexión a la red de alumbrado público existente de la instalación de alumbrado público proyectada. Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. Incluye materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios. Transporte de material válido al almacén municipal debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, y material no válido o escombros a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0155	10,000 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	345,00	
MO0060	8,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	147,92	
MO0065	8,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	140,00	
MO0070	8,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	137,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	770,40	46,22	
		Mano de obra.....			425,44
		Maquinaria.....			345,00
		TOTAL PARTIDA.....			816,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDDIN360	UD.	CONEXION Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES, 2			
		Conexión a la red de alumbrado público existente de la instalación de alumbrado público proyectada. Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. Incluye materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios. Transporte de material válido al almacén municipal debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, y material no válido o escombros a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0155	10,000 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	345,00	
MO0060	10,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	184,90	
MO0065	10,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	175,00	
MO0070	10,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	171,90	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	876,80	52,61	
		Mano de obra.....			531,80

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Maquinaria 345,00
TOTAL PARTIDA					929,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EDDIN455

UD. ILUMINACION PROVISIONAL, 1

Iluminación provisional de la zona afectada por la obra proyectada en este documento. Nivel de iluminación medio 25 lux, uniformidad general mínima 35 %. Incluye todo tipo de materiales, mano de obra y medios auxiliares. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUABV825	1,000 UD.	MATERIAL PARA ILUMINACION PROVISIONAL 1	150,00	150,00	
MAQ0155	4,000 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	138,00	
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0065	4,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	70,00	
MO0070	4,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	68,76	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	500,70	30,04	
Mano de obra.....					212,72
Maquinaria					138,00
TOTAL PARTIDA					530,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDAPVAR0850

UD. CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS

Cartel anunciador de las obras según modelo exigido por la Administración. Incluye estructura soporte, excavación, izado y aplomado de la misma, así como cimentación de anclajes. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUABV950	1,000 UD.	CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS	150,00	150,00	
MAQ0195	0,250 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	11,75	
MAQ0105	0,250 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	8,80	
EUOC165	0,500 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	32,50	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	255,70	15,34	
Mano de obra.....					52,62
Maquinaria					20,55
Materiales.....					182,50
TOTAL PARTIDA					271,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN con UN CÉNTIMOS

EDAPVAR

UD. INSTALACION DE CUADRO(S) ELECTRICOS RECUPERADOS EN OBRA

Recuperación de los cuadros eléctricos, de protección de la línea eléctrica de alimentación a centro reemisor de señales de TV, de su situación actual sobre pared de edificación y nuevo montaje de los mismos sobre poste de hormigón. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalados y en servicio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **76,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDAP850 VARIOS					
EDAPVAR0850	UD.	CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS Cartel anunciador de las obras según modelo exigido por la Administración. Incluye estructura soporte, excavación, izado y aplomado de la misma, así como cimentación de anclajes. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUABV950	1,000 UD.	CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS	150,00	150,00	
MAQ0195	0,250 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	11,75	
MAQ0105	0,250 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	8,80	
EUOC165	0,500 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	32,50	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	255,70	15,34	
		Mano de obra.....			52,62
		Maquinaria.....			20,55
		Materiales.....			182,50
		TOTAL PARTIDA.....			271,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN con UN CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL050 B.T. INSTALACIONES					
SUBCAPÍTULO EDBI050 CAJAS Y MODULOS DE PROTECCION					
APARTADO EDCMP050 CAJAS GENERALES DE PROTECCION					
EDCGP060	UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION, 100 A, 3F+N			
		Caja general de protección de 100 A de intensidad nominal, 3F+N, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP437, bases portafusibles de 22x58. Incluye cartuchos fusibles calibrados y elementos auxiliares de conexión y fijación para su montaje en fachada, empotrada o en superficie, o bien sobre poste. El conjunto responderá a las normas de la Compañía Distribuidora. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUCPR065	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF	109,00	109,00	
EUCPR155	4,000 UD.	ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A	6,00	24,00	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	140,10	8,41	
		Mano de obra.....			7,14
		Materiales.....			133,00
		TOTAL PARTIDA			148,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCGP065	UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION, 160 A, 3F+N			
		Caja general de protección de 160 A de intensidad nominal, 3F+N, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP437, bases portafusibles tamaño 0. Incluye cartuchos fusibles de cuchilla calibrados y elementos auxiliares de conexión y fijación para su montaje en fachada, empotrada o en superficie, o bien sobre poste. El conjunto responderá a las normas de la Compañía Distribuidora. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUCPR075	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-160, UF	114,00	114,00	
EUCPR155	4,000 UD.	ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A	6,00	24,00	
MO0060	0,230 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,25	
MO0070	0,230 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	146,20	8,77	
		Mano de obra.....			8,20
		Materiales.....			138,00
		TOTAL PARTIDA			154,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCGP070	UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION, 250 A, 3F+N			
		Caja general de protección de 250 A de intensidad nominal, 3F+N, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP437, bases portafusibles tamaño 1. Incluye cartuchos fusibles de cuchilla calibrados y elementos auxiliares de conexión y fijación para su montaje en fachada, empotrada o en superficie, o bien sobre poste. El conjunto responderá a las normas de la Compañía Distribuidora. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUCPR085	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-250, UF	172,00	172,00	
EUCPR175	4,000 UD.	ACCESORIO FIJACION M/EMPOTRADO, CGP <= 400 A	4,00	16,00	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	201,30	12,08	
		Mano de obra.....			13,30
		Materiales.....			188,00
		TOTAL PARTIDA			213,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
APARTADO EDCMP075 CAJAS GENERALES DE PROTECCION, NUEVA NORMATIVA					
EDCGP060N	UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION, 100 A, 3F+N, BUC			
		Caja general de protección de 100 A de intensidad nominal, 3F+N, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP-43 e IK09, bases portafusibles de BUC "00" de 160 A. Incluye cartuchos fusibles calibrados y elementos auxiliares de conexión y fijación para su montaje en fachada, empotrada o en superficie, o bien sobre poste. El conjunto responderá a las normas de la Compañía Distribuidora. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCPR065N	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF	100,00	100,00	
EUCPR155	4,000 UD.	ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A	6,00	24,00	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	131,10	7,87	
Mano de obra.....					7,14
Materiales.....					124,00
TOTAL PARTIDA					139,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE con UN CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDCMP100 MODULOS DE PROTECCION

EDMPR130	UD.	MODULO DE DISTRIBUCION Y PROTECCION, 2 LINEAS			
		Conjunto de distribución de red y protección con dos bases portafusibles tripolares de 400 A. Incluye cartuchos fusibles y elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá las normas de la Compañía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCPR370	1,000 UD.	CONJUNTO REPARTO, DOS ZOCALOS TRIPOLARES, 400 A, UF	710,00	710,00	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	724,20	43,45	
		Mano de obra.....			14,24
		TOTAL PARTIDA.....			767,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDMPR135	UD.	MODULO DE DISTRIBUCION Y PROTECCION, 4 LINEAS			
		Conjunto de distribución de red y protección con cuatro bases portafusibles tripolares de 400 A. Incluye cartuchos fusibles y elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá las normas de la Compañía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUCPR390	1,000 UD.	CONJUNTO REPARTO, CUATRO ZOCALOS TRIPOLARES, 400 A, UF	1.065,00	1.065,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0070	0,400 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,88	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.089,90	65,39	
		Mano de obra.....			24,88
		TOTAL PARTIDA.....			1.155,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDBI100 MEDIDA DE ENERGIA					
APARTADO EDMME050 INTERIOR					
EDCC115	UD.	CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 8M+1T+R, UF			
		Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 8 unidades de suministros monofásicos, 1 de suministro trifásico, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 160 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.			
EUPMI055	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 160 A.	101,00	101,00	
EUPMI120	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 8 ABONADOS VIV, UF	614,00	614,00	
EUPMI465	1,000 UD.	MODULO 1 ABONADO, 2 CONT. TRIF. + 1 R, LC//SG	190,00	190,00	
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0065	4,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	70,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.083,30	65,00	
		Mano de obra.....			178,34
		Materiales.....			715,00
		TOTAL PARTIDA			1.148,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCC125	UD.	CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 8M+2T+R, UF			
		Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 8 unidades de suministros monofásicos, 2 de suministro trifásico, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 160 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.			
EUPMI055	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 160 A.	101,00	101,00	
EUPMI120	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 8 ABONADOS VIV, UF	614,00	614,00	
EUPMI475	1,000 UD.	MODULO 2 ABONADOS, 4 CONT. TRIF. + 2 R, LC//SG	274,00	274,00	
MO0060	4,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	77,66	
MO0065	4,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	73,50	
MO0070	2,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	37,82	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.178,00	70,68	
		Mano de obra.....			188,98
		Materiales.....			715,00
		TOTAL PARTIDA			1.248,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCC135	UD.	CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 11M+1T+R, UF			
		Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 11 unidades de suministros monofásicos, 1 de suministro trifásico, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 160 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.			
EUPMI055	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 160 A.	101,00	101,00	
EUPMI135	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 11 ABONADOS VIV, UF	695,00	695,00	
EUPMI465	1,000 UD.	MODULO 1 ABONADO, 2 CONT. TRIF. + 1 R, LC//SG	190,00	190,00	
MO0060	4,800 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	88,75	
MO0065	4,800 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	84,00	
MO0070	2,800 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	48,13	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.206,90	72,41	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 220,88
					Materiales..... 101,00
					TOTAL PARTIDA..... 1.279,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
EDCC145

UD. CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 15M+1T+R, UF

Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 15 unidades de suministros monofásicos, 1 de suministros trifásicos, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 160 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.

EUPMI055	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 160 A.	101,00	101,00	
EUPMI145	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 15 ABONADOS VIV, UF	782,00	782,00	
EUPMI465	1,000 UD.	MODULO 1 ABONADO, 2 CONT. TRIF. + 1 R, LC//SG	190,00	190,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	5,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	87,50	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.304,50	78,27	
					Mano de obra..... 231,52
					Materiales..... 101,00
					TOTAL PARTIDA..... 1.382,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EDCC185

UD. CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 19M+4T+R, UF

Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 19 unidades de suministros monofásicos, 3 de suministros trifásicos, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 250 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.

EUPMI065	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 250 A, UF	162,00	162,00	
EUPMI135	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 11 ABONADOS VIV, UF	695,00	695,00	
EUPMI120	1,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 8 ABONADOS VIV, UF	614,00	614,00	
EUPMI395	1,000 UD.	MODULO 4 ABONADOS, 4 CONT. TRIF. E, LC//SG	417,00	417,00	
MO0060	6,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	110,94	
MO0065	6,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	105,00	
MO0070	4,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	68,76	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.172,70	130,36	
					Mano de obra..... 284,70
					Materiales..... 776,00
					TOTAL PARTIDA..... 2.303,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TRES con SEIS CÉNTIMOS
EDCC193

UD. CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 22M+1T+R, UF

Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 22 unidades de suministros monofásicos, 1 de suministro trifásico, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 250 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.

EUPMI065	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 250 A, UF	162,00	162,00	
----------	-----------	------------------------------------	--------	--------	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUPMI135	2,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 11 ABONADOS VIV, UF	695,00	1.390,00	
EUPMI465	1,000 UD.	MODULO 1 ABONADO, 2 CONT. TRIF. + 1 R, LC//SG	190,00	190,00	
MO0060	6,800 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	125,73	
MO0065	6,800 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	119,00	
MO0070	4,800 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	82,51	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.069,20	124,15	

Mano de obra..... 327,24
Materiales..... 162,00

TOTAL PARTIDA 2.193,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EDCC195 UD. CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 22M+2T+R, UF

Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 22 unidades de suministros monofásicos, 2 de suministros trifásicos, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 250 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.

EUPMI065	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 250 A, UF	162,00	162,00	
EUPMI135	2,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 11 ABONADOS VIV, UF	695,00	1.390,00	
EUPMI375	1,000 UD.	MODULO 2 ABONADOS, 2 CONT. TRIF. E, LC//SG	190,00	190,00	
MO0060	7,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	129,43	
MO0065	7,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	122,50	
MO0070	5,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	85,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.079,90	124,79	

Mano de obra..... 337,88
Materiales..... 162,00

TOTAL PARTIDA 2.204,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EDCC245 UD. CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 22M+3T+R, UF

Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 22 unidades de suministros monofásicos, 3 de suministros trifásicos, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 250 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.

EUPMI065	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 250 A, UF	162,00	162,00	
EUPMI135	2,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 11 ABONADOS VIV, UF	695,00	1.390,00	
EUPMI385	1,000 UD.	MODULO 3 ABONADOS, 3 CONT. TRIF. E, LC//SG	342,00	342,00	
MO0060	7,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	129,43	
MO0065	7,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	122,50	
MO0070	5,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	85,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.231,90	133,91	

Mano de obra..... 337,88
Materiales..... 504,00

TOTAL PARTIDA 2.365,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EDCC265 UD. CENTRALIZACION CONTADORES, INTERIOR, 22M+4T+R, UF

Módulo de centralización de contadores en interior de edificación, capacidad para 22 unidades de suministros monofásicos, 4 de suministros trifásicos, activa+reactiva, y equipo de discriminación horaria. Incluye módulo de interruptor general de 250 A, módulo de protección y reparto de barras generales, bases portafusibles D0, de 63 A, y cartuchos fusibles de calibres ajustados a la demanda, módulo de equipos de medida propiamente dicho, y módulo de salida con bornes de capacidad hasta 25 mm2. Totalmente cableada. Incluso cajetín y llave de

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		acceso, normalizados por Unión Fenosa, y material auxiliar de fijación y conexión de conductores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, s/vigente reglamentación y normas de la Cía. Distribuidora, y funcionando.			
EUPMI065	1,000 UD.	MODULO INTERRUPTOR GRAL, 250 A, UF	162,00	162,00	
EUPMI135	2,000 UD.	CENTRALIZACION CONT. MONOF, 11 ABONADOS VIV, UF	695,00	1.390,00	
EUPMI395	1,000 UD.	MODULO 4 ABONADOS, 4 CONT. TRIF. E, LC//SG	417,00	417,00	
MO0060	7,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	129,43	
MO0065	7,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	122,50	
MO0070	5,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	85,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.306,90	138,41	

Mano de obra..... 337,88
Materiales..... 162,00

TOTAL PARTIDA..... 2.445,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO EDMME100 EXTERIOR

EDMMEX55	UD.	MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A			
		Conjunto individual trifásico, hasta 63 A, para medida de energía eléctrica. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 750x750x300 mm. Aloja interruptor general de corte en carga, elementos de protección y el equipo de medida propiamente dicho. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUPME185	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, 15 <= P <= 41,5 KW. S/R, A-TRDIP-E-UF	515,00	515,00	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	529,20	31,75	

Mano de obra..... 14,24

TOTAL PARTIDA..... 560,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDMMEX60	UD.	MODULO MEDIDA ENERGIA, > 63 A (160 A)			
		Conjunto individual trifásico, mayor de 63 A, para medida de energía eléctrica. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 1.000x750x300 mm. Aloja el interruptor general de corte en carga, trafos de intensidad, bloque de bornas de verificación y el equipo de medida propiamente dicho. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUPME215	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. > 63 A. (160 A). S/R, A-TRDI-UF	1.143,00	1.143,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0070	0,400 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,88	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.167,90	70,07	

Mano de obra..... 24,88

TOTAL PARTIDA..... 1.237,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDMMEX65NT	UD.	MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A, 1 AB. C/R			
		Conjunto individual trifásico, hasta 63 A, para medida de energía eléctrica y reparto de red. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 1.000x500x300 mm (hxaxp). Módulo superior, de 500x750x300 mm aloja el interruptor general de corte en carga de 100 A, bornas de conexión y el equipo de medida propiamente dicho. Módulo inferior de 500x750x300 mm aloja bases portafusibles BUC de reparto de red. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.			
EUPME195N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, < 63 A. C/R, AR-TEIP-UF	568,00	568,00	
EUPRF225	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 63 A	1,00	3,00	
MO0060	0,400 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,40	
MO0065	0,400 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	590,60	35,44	
		Mano de obra.....			19,56
		Materiales.....			571,00
		TOTAL PARTIDA.....			626,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS

EDMMEX70

UD. MODULO MEDIDA ENERGIA, > 63 A, c/R (160 A)

Conjunto individual trifásico, mayor de 63 A, para medida de energía eléctrica y reparto de red. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 1.500x750x300 mm. Módulo superior, de 1.000x750x300 mm aloja el interruptor general de corte en carga, trafos de medida, bloque de bornas de verificación y el equipo de medida propiamente dicho. Módulo inferior de 500x750x300 mm aloja el módulo de reparto de red. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

EUPME255	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. > 63 A. (160 A). C/R, AR-TtRDIP-UF	1.143,00	1.143,00	
MO0060	0,600 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	11,09	
MO0065	0,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,50	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.173,20	70,39	
		Mano de obra.....			30,19
		TOTAL PARTIDA.....			1.243,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO EDMME125 EXTERIOR, NUEVA NORMATIVA

EDMMEX35NM

UD. MODULO MEDIDA ENERGIA, < 15 KW, 1 O 2 AB, MF. S/R (VIV)

Conjunto monofásico para 1 o 2 abonados, hasta 15 KW, para medida de energía eléctrica. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 515x532x234 mm (hxaxp). Aloja elementos de protección y el o los equipos de medida propiamente dichos. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado empotrado o sobre zócalo de hormigón.

EUPME135N	1,000 UD.	MODULO 1 O 2 AB. MONOF. E, < 15 KW. S/R, A-(2)M-EP-UF	240,00	240,00	
EUPRF220	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A	1,00	3,00	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	257,20	15,43	
		Mano de obra.....			14,24
		Materiales.....			243,00
		TOTAL PARTIDA.....			272,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDMMEX35NT

UD. MODULO MEDIDA ENERGIA, < 15 KW, 1 AB, TF. S/R (VIV)

Conjunto individual trifásico, hasta 14 KW, para medida de energía eléctrica. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 530x540x230 mm (hxaxp). Aloja elementos de protección y el equipo de medida propiamente dicho. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.

EUPME145N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, < 14 KW. S/R, CPM-1TE-UF	130,00	130,00	
EUPRF220	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A	1,00	3,00	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	147,20	8,83	
		Mano de obra.....			14,24
		Materiales.....			133,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					156,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS con SIETE CÉNTIMOS					
EDMMEX55NT	UD.	MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A, 1 AB. S/R	Conjunto individual trifásico, hasta 63 A, para medida de energía eléctrica. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 750x500x300 mm (hxaxp). Alojamiento interruptor general de corte en carga de 100 A, elementos de protección y el equipo de medida propiamente dicho. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.		
EUPME185N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, < 63 A. S/R, A-TEIP-UF	310,00	310,00	
EUPRF220	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A	1,00	3,00	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	327,20	19,63	
Mano de obra.....					14,24
Materiales.....					313,00
TOTAL PARTIDA					346,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDMMEX65NT	UD.	MODULO MEDIDA ENERGIA, < 63 A, 1 AB. C/R	Conjunto individual trifásico, hasta 63 A, para medida de energía eléctrica y reparto de red. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 1.000x500x300 mm (hxaxp). Módulo superior, de 500x750x300 mm aloja el interruptor general de corte en carga de 100 A, bornas de conexión y el equipo de medida propiamente dicho. Módulo inferior de 500x750x300 mm aloja bases portafusibles BUC de reparto de red. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.		
EUPME195N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, < 63 A. C/R, AR-TEIP-UF	568,00	568,00	
EUPRF225	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 63 A	1,00	3,00	
MO0060	0,400 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,40	
MO0065	0,400 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,00	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	590,60	35,44	
Mano de obra.....					19,56
Materiales.....					571,00
TOTAL PARTIDA					626,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS					
EDMMEX95NT	UD.	MODULO MEDIDA ENERGIA, > 63 A, 250 A, 1 AB. C/R	Conjunto individual trifásico, mayor de 63 A, para medida de energía eléctrica y reparto de red. Armario de poliéster con tejadillo. Medidas de 1.250x750x300 mm. Módulo superior, de 750x750x300 mm aloja el interruptor general de corte en carga, transformadores de medida, elementos de comprobación y el equipo de medida propiamente dicho. Módulo inferior de 500x750x300 mm aloja bases portafusibles BUC de reparto. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. El conjunto responderá a las normas de la Cía Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.		
EUPME215N	1,000 UD.	MODULO 1 AB. TRIF. E, > 63 A. C/R, AR-TEIP-UF	1.185,00	1.185,00	
EUMDYA430	3,000 UD.	TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD, 250/5 A, MEDIDA ENERGIA	8,50	25,50	
EUPRF065	3,000 UD.	BASE PORTAFUSIBLE "AC", 250 A, 1 F	9,80	29,40	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0070	0,400 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,88	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.264,80	75,89	
Mano de obra.....					24,88
Materiales.....					1.239,90
TOTAL PARTIDA					1.340,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDMME655 ELEMENTOS AUXILIARES					
EDMMEXAX55	UD.	ESTRUCTURA, MARCO Y PUERTAS METALICOS, 1.300x1.400 mm, N.F. Estructura, metálica galvanizada, formada por una puerta de doble hoja y el marco necesario. Cada puerta de 1.300x700 mm (hxa) con rejilla de ventilación de 100x100 mm. Cerradura por llave normalizada por la Cía Distribuidora. Conjunto en color negro forja. Material referenciado o similar. Incluye obra civil necesaria, rotura y reposición adecuada, colocación y nivelado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUPME655AX	1,000 UD.	ESTRUCTURA, MARCO Y PUERTAS METALICOS, 1.300x1.400 mm, N.F.	148,00	148,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	220,00	13,20	
		Mano de obra.....			71,98
		Materiales.....			148,00
		TOTAL PARTIDA			233,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDBI150 CUADROS ELECTRICOS					
APARTADO EDCEL100 SECTOR COMERCIAL					
EDCID055	UD.	CAJA MODULAR (EMP), s/ICP DE HASTA 35 A, 1 P Caja modular, montaje empotrado, con capacidad para alojar un interruptor de control de potencia de hasta 35 A, 1 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC055	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP. MG	8,00	8,00	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,80	1,01	
		Mano de obra.....			8,75
		Materiales.....			8,00
		TOTAL PARTIDA			17,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCID075	UD.	CAJA MODULAR (EMP), s/ICP DE HASTA 63 A, 3 P Caja modular, montaje empotrado, con capacidad para alojar un interruptor de control de potencia de hasta 63 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC055	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP. MG	8,00	8,00	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,80	1,01	
		Mano de obra.....			8,75
		Materiales.....			8,00
		TOTAL PARTIDA			17,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCID095	UD.	CAJA MODULAR (EMP), c/ICP DE 15 A, 1 P Caja modular, montaje empotrado, alojando interruptor de control de potencia de 15 A, 1 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC055	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP. MG	8,00	8,00	
EUPMA065	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 15 A., 1F, 6 KA	14,00	14,00	
MO0065	0,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,50	1,95	
		Mano de obra.....			10,50
		Materiales.....			22,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					34,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCID115	UD.	CAJA MODULAR (EMP), c/ICP DE 15 A, 3 P			
		Caja modular, montaje empotrado, alojando interruptor de control de potencia de 15 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC055	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP. MG	8,00	8,00	
EUPMA115	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 15 A., 3F, 6 KA	47,00	47,00	
MO0065	0,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	65,50	3,93	
		Mano de obra.....			10,50
		Materiales.....			55,00
TOTAL PARTIDA					69,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCID255	UD.	CAJA MODULAR (EMP.), 12 M, PROT/ DISTRIBUCION			
		Caja modular, montaje empotrado, con capacidad de hasta 12 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAE055	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 1X12. IP40. MOD. C, MG	21,00	21,00	
EUPMA240	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPMA235	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	31,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	0,700 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	12,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	247,70	14,86	
		Mano de obra.....			30,74
		Materiales.....			217,00
TOTAL PARTIDA					262,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS con SESENTA CÉNTIMOS					
EDCID455	UD.	ARMARIO MODULAR (EMP.), 96 M, PROT/ DISTRIBUCION			
		Armario modular, montaje empotrado, con capacidad de hasta 96 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAE250	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 4X24 MOD. LG	200,00	200,00	
EUPMA395	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 6/10 KA	167,00	167,00	
EUPMA375	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	183,00	
EUPMA360	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	112,00	
EUPMA240	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	64,00	
EUPMA235	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	62,00	
EUPMA230	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	120,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMD105	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 4F, 300 mA	121,00	242,00	
EUPMD085	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 30 mA	138,00	276,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.817,50	109,05	
		Mano de obra.....			127,45
		Materiales.....			1.690,00
TOTAL PARTIDA					1.926,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCID925		UD. CAJA MODULAR (EMP.), 12 M, MANIOBRA ALUMBRADO Caja modular, montaje empotrado, con capacidad de hasta 12 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de maniobra de alumbrado. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAE055	1,000 UD.	COFRET EMP/DISTRIBUCION 1X12. IP40. MOD. C, MG	21,00	21,00	
EUIYP100	7,000 UD.	INTERRUPTOR MANUAL, VIA DIN, 16 A, 1 P. Ref.: 5TE7 111. SIEMENS	8,00	56,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,700 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	12,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	98,50	5,91	
		Mano de obra.....			21,50
		Materiales.....			21,00
		TOTAL PARTIDA.....			104,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCED055		UD. CAJA MODULAR (SUP), s/ICP DE HASTA 35 A, 1 P Caja modular, montaje superficial, IP 55, con capacidad para alojar un interruptor de control de potencia de hasta 35 A, 1 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,40	0,92	
		Mano de obra.....			4,38
		TOTAL PARTIDA.....			16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con TREINTA CÉNTIMOS					
EDCED075		UD. CAJA MODULAR (SUP), s/ICP DE HASTA 63 A, 3 P Caja modular, montaje superficial, IP 55, con capacidad para alojar un interruptor de control de potencia de hasta 63 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,40	0,92	
		Mano de obra.....			4,38
		TOTAL PARTIDA.....			16,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con TREINTA CÉNTIMOS					
EDCED090		UD. CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 10 A, 1 P Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 10 A, 1 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA060	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 10 A., 1F, 6 KA	14,00	14,00	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,30	1,82	
		Mano de obra.....			5,25
		Materiales.....			14,00
		TOTAL PARTIDA.....			32,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SIETE CÉNTIMOS					
EDCED095		UD. CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 15 A, 1 P Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 15 A, 1			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA065	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 15 A., 1F, 6 KA	14,00	14,00	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,30	1,82	
		Mano de obra.....			5,25
		Materiales.....			14,00
		TOTAL PARTIDA			32,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SIETE CÉNTIMOS					
EDCED100	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 25 A, 1 P			
		Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 25 A, 1 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA075	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 25 A., 1F, 6 KA	15,00	15,00	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,30	1,88	
		Mano de obra.....			5,25
		Materiales.....			15,00
		TOTAL PARTIDA			33,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con TRECE CÉNTIMOS					
EDCED115	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 15 A, 3 P			
		Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 15 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA115	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 15 A., 3F, 6 KA	47,00	47,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	75,50	4,53	
		Mano de obra.....			17,50
		Materiales.....			47,00
		TOTAL PARTIDA			80,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA con TRES CÉNTIMOS					
EDCED120	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 20 A, 3 P			
		Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 20 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA120	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 20 A., 3F, 6 KA	49,00	49,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	77,50	4,65	
		Mano de obra.....			17,50
		Materiales.....			49,00
		TOTAL PARTIDA			82,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con QUINCE CÉNTIMOS					
EDCED125	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 25 A, 3 P			
		Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 25 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA125	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 25 A., 3F, 6 KA	49,00	49,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	77,50	4,65	
		Mano de obra.....			17,50
		Materiales.....			49,00
		TOTAL PARTIDA			82,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con QUINCE CÉNTIMOS					
EDCED135	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 35 A, 3 P Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 35 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA135	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 35 A., 3F, 6 KA	67,00	67,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	95,50	5,73	
		Mano de obra.....			17,50
		Materiales.....			67,00
		TOTAL PARTIDA			101,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN con VEINTITRES CÉNTIMOS					
EDCED140	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 40 A, 3 P Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 40 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA140	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 40 A., 3F, 6 KA	67,00	67,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	95,50	5,73	
		Mano de obra.....			17,50
		Materiales.....			67,00
		TOTAL PARTIDA			101,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN con VEINTITRES CÉNTIMOS					
EDCED145	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 45 A, 3 P Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 45 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA145	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 45 A., 3F, 6 KA	72,00	72,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	100,50	6,03	
		Mano de obra.....			17,50
		Materiales.....			72,00
		TOTAL PARTIDA			106,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCED150	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 50 A, 3 P Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 50 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA150	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 50 A., 3F, 6 KA	131,00	131,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	159,50	9,57	
		Mano de obra.....			17,50
		Materiales.....			131,00
		TOTAL PARTIDA			169,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE con SIETE CÉNTIMOS					
EDCED155	UD.	CAJA MODULAR (SUP), c/ICP DE 63 A, 3 P			
		Caja modular, montaje superficial, IP 55, alojando interruptor de control de potencia de 63 A, 3 P. Incluye puerta plena, perfil omega, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente y normas de la Cía. Distribuidora, y operativa.			
EUCAIC125	1,000 UD.	CAJA ABONADO SUP./ESTANCA, ICP. MG	11,00	11,00	
EUPMA155	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 63 A., 3F, 6 KA	133,00	133,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	161,50	9,69	
		Mano de obra.....			17,50
		Materiales.....			133,00
		TOTAL PARTIDA			171,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
EDCED255	UD.	CAJA MODULAR (SUP.), 12 M, PROT/ DISTRIBUCION			
		Caja modular, montaje superficial, IP 55, con capacidad de hasta 12 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAS055	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 1X12. IP40. MOD. C, MG	17,00	17,00	
EUPMA240	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPMA235	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	31,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	235,90	14,15	
		Mano de obra.....			22,87
		Materiales.....			213,00
		TOTAL PARTIDA			250,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA con DOS CÉNTIMOS					
EDCED455	UD.	ARMARIO MODULAR (SUP.), 72 M, PROT/ DISTRIBUCION			
		Armario modular, montaje superficial, IP 55, con capacidad de hasta 72 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAS170	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 4X18. IP40. MOD. D, MG	124,00	124,00	
EUPMA395	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 6/10 KA	167,00	167,00	
EUPMA375	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	122,00	
EUPMA360	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	112,00	
EUPMA240	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	64,00	
EUPMA235	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	93,00	
EUPMA230	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	90,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMD105	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 4F, 300 mA	121,00	121,00	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUPMD085	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 30 mA	138,00	276,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	0,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.536,00	92,16	
					Mano de obra..... 102,95
					Materiales..... 1.433,00
					TOTAL PARTIDA 1.628,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO con ONCE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDCEL200 SECTOR RESIDENCIAL

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCVV125	UD.	CUADRO ELECTRIFICACION BASICA, ICP+24 M (EMP)			
		Caja modular, montaje empotrado, con capacidad para ICP y 24 módulos. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de vivienda con grado de electrificación básica. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAIC365	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+24. LEG	16,62	16,62	
EUPMA075	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 25 A., 1F, 6 KA	15,00	15,00	
EUPMA240	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	64,00	
EUPMA230	5,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	150,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMD060	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 2F, 30 mA	76,00	76,00	
EUCYAB925	2,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	4,00	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	385,70	23,14	
		Mano de obra.....			31,06
		Materiales.....			354,62
		TOTAL PARTIDA.....			408,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCVV135	UD.	CUADRO ELECTRIFICACION ELEVADA, ICP+44 M (EMP)			
		Caja modular, montaje empotrado, con capacidad para ICP y 44 módulos. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de vivienda con grado de electrificación elevada. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAIC370	1,000 UD.	CAJA ABONADO EMPOTRABLE, ICP+44. LEG	28,52	28,52	
EUPMA090	1,000 UD.	INTERRUPTOR AUTOMATICO (ICP), 40 A., 1F, 6 KA	19,00	19,00	
EUPMA250	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 1F+N, 10/15 KA	38,00	38,00	
EUPMD060	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 2F, 30 mA	76,00	228,00	
EUPMA240	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPMA230	7,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	210,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	626,20	37,57	
		Mano de obra.....			35,68
		Materiales.....			590,52
		TOTAL PARTIDA.....			663,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCVV255	UD.	CUADRO SERVICIOS GENERALES, TIPO 1, 144 M (EMP)			
		Caja modular, montaje superficial, con capacidad para 144 módulos. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de servicios generales del inmueble. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCMM255	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 6X24. IP415. MOD. F. MG	275,00	275,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMD105	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 4F, 300 mA	121,00	363,00	
EUPMD055	11,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	814,00	
EUPMA375	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	183,00	
EUPMA365	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	110,00	
EUPMA235	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	31,00	
EUPMA225	11,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	319,00	
EUPMA180	10,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F, 10/15 KA	16,00	160,00	
EUCYR135	1,000 UD.	MINUTERO DE ESCALERA, M/VIA DIN, 45 s A 7 m T-20	31,00	31,00	
EUCYAB925	4,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	8,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.533,30	152,00	
		Mano de obra.....			81,26
		Materiales.....			2.452,00
		TOTAL PARTIDA.....			2.685,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO con VEINTISEIS CÉNTIMOS EDCVV265

UD. CUADRO SERVICIOS GENERALES, TIPO 2, 144 M (EMP)

Caja modular, montaje superficial, con capacidad para 144 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de servicios generales del inmueble. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM255	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 6X24. IP415. MOD. F. MG	275,00	275,00	
EUPMD105	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 4F, 300 mA	121,00	242,00	
EUPMD055	12,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	888,00	
EUPMA375	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	122,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMA365	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	110,00	
EUPMA235	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	31,00	
EUPMA225	12,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	348,00	
EUPMA180	10,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F, 10/15 KA	16,00	160,00	
EUCT055	1,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	31,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-O-II	11,30	11,30	
EUCYR135	1,000 UD.	MINUTERO DE ESCALERA, M/VIA DIN, 45 s A 7 m T-20	31,00	31,00	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUCYAB925	4,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	8,00	
MO0060	3,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	64,72	
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.551,80	153,11	
		Mano de obra.....			90,51
		Materiales.....			2.461,30
		TOTAL PARTIDA.....			2.704,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUATRO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS EDCVGJ160

UD. CUADRO SEC. ACCIONAMIENTO POR FALLO EXTRACCION

Caja modular, estancia de montaje superficial, con capacidad para 18 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de tratamiento de señales indicadoras de fallo en el sistema de extracción. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCAS235	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 1x18. IP55. MOD. D, MG	75,00	75,00	
EUCYR340	1,000 UD.	INT/HORARIO ANALOGICO, 230 V, 16 A, PROG. D	92,00	92,00	
EUCYR455	1,000 UD.	RELE TIEMPO, ELECTRONICO, RETRASO A EXCITACION, 1,5-30 s	54,00	54,00	
EUCYR250	1,000 UD.	RELE DE MANDO MODULAR, 10 A, 2 CONMUTADOS	7,00	7,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	269,70	16,18	
		Mano de obra.....			35,68
		Materiales.....			142,00
		TOTAL PARTIDA.....			285,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS EDCVGJ165

UD. CUADRO GENERAL GARAJE, TIPO 1, (SUP)

Caja modular, estancia de montaje superficial, con capacidad para 108 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de garaje. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCMM450	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x27. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	452,00	452,00	
EUPMD055	7,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	518,00	
EUPMD085	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 30 mA	138,00	138,00	
EUPMD100	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	236,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
EUPMA375	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	61,00	
EUPMA365	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	165,00	
EUPMA360	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	56,00	
EUPMA230	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	60,00	
EUPMA225	8,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	232,00	
EUPMA220	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	96,00	
EUPES375	1,000 UD.	RELE DE VIGILANCIA DE FASE, TRIFASICO	146,00	146,00	
EUCYAB925	5,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	10,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.325,30	139,52	

Mano de obra..... 81,26
Materiales..... 2.244,00

TOTAL PARTIDA..... 2.464,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDCVGJ165SC

UD. CUADRO GENERAL GARAJE, TIPO 1 c/SC, (SUP)

Caja modular, estanca de montaje superficial, con capacidad para 108 módulos. Alojamiento de los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de garaje c/suministro complementario. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM455	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 5x38. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	593,00	593,00	
EUAESP155	1,000 UD.	CONMUTADOR DE REDES, 63 A, 3F+N, CTC	578,00	578,00	
EUPMD055	7,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	518,00	
EUPMD085	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 30 mA	138,00	138,00	
EUPMD100	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	236,00	
EUPMA400	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 10 KA	129,00	129,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
EUPMA365	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	165,00	
EUPMA360	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	56,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	9,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	261,00	
EUPMA220	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	96,00	
EUPES375	1,000 UD.	RELE DE VIGILANCIA DE FASE, TRIFASICO	146,00	146,00	
EUCYAB925	5,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	10,00	
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.138,30	188,30	

Mano de obra..... 108,34
Materiales..... 3.030,00

TOTAL PARTIDA..... 3.326,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDCVGJ170

UD. CUADRO GENERAL GARAJE, TIPO 2, (SUP)

Caja modular, estanca de montaje superficial, con capacidad para 108 módulos. Alojamiento de los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de garaje. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM450	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x27. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	452,00	452,00	
EUPMD055	6,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	444,00	
EUPMD085	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 30 mA	138,00	138,00	
EUPMD070	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	222,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMA360	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	56,00	
EUPMA230	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	120,00	
EUPMA225	9,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	261,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUPMA220	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	96,00	
EUPES375	1,000 UD.	RELE DE VIGILANCIA DE FASE, TRIFASICO	146,00	146,00	
EUCYAB925	5,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	10,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.139,30	128,36	

Mano de obra..... 81,26
Materiales..... 2.058,00

TOTAL PARTIDA..... 2.267,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
EDCVGJ225

UD. CUADRO SECUNDARIO GARAJE, TIPO 1, (SUP)

Caja modular, estanca de montaje superficial, con capacidad para 84 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de garaje. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM440	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x21. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	319,00	319,00	
EUPMD055	5,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	370,00	
EUPMD100	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	236,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA365	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	165,00	
EUPMA190	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F, 10/15 KA	15,00	15,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMA220	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	96,00	
EUCYAB925	4,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	8,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.469,30	88,16	

Mano de obra..... 81,26
Materiales..... 1.388,00

TOTAL PARTIDA..... 1.557,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
EDCVAS055

UD. CUADRO SEC. L. MAQUINA ASCENSOR, TIPO 1, 400/230 V (SUP)

Caja modular, estanca de montaje superficial, con capacidad para 48 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local de sala de máquinas de ascensor así como del hueco y cuadro eléctrico específico de éste. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM435	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x16. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	230,00	230,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPMD070	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	74,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	58,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	694,70	41,68	

Mano de obra..... 35,68
Materiales..... 659,00

TOTAL PARTIDA..... 736,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
EDCVGP245

UD. CUADRO SEC. L. GRUPO PRESION, TIPO 1, 400/230 V. (SUP)

Caja modular, estanca de montaje superficial, con capacidad para 48 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local del grupo de presión de agua y cuadro eléctrico específico de éste. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCMM435	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x16. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	230,00	230,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMD070	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	74,00	
EUPMA360	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	56,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	58,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	621,70	37,30	
		Mano de obra.....			35,68
		Materiales.....			586,00
		TOTAL PARTIDA.....			658,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EDCVGP365 UD. CUADRO SEC. L. GRUPO PRESION c/VAR., TIPO 1, 400/230 V. (SUP)

Caja modular, estanca de montaje superficial, con capacidad para 48 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local del grupo de presión de agua, con variador de frecuencia, y cuadro eléctrico específico de éste. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM435	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x16. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	230,00	230,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMD070	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	74,00	
EUPMA360	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	56,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	58,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	621,70	37,30	
		Mano de obra.....			35,68
		Materiales.....			586,00
		TOTAL PARTIDA.....			658,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EDCVCI505 UD. CUADRO SEC. L. GRUPO PRESION c/INCEND., TIPO 1, 400/230 V. (SUP)

Caja modular, montaje superficial, con capacidad para 48 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local del grupo de presión de agua, para lucha contra incendios, y cuadro eléctrico específico de éste. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM435	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x16. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	230,00	230,00	
EUPMA375	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	61,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMD100	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	118,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	673,70	40,42	
		Mano de obra.....			35,68
		Materiales.....			638,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					714,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCVGJ355	UD.	CUADRO SEC. L. MAQUINAS EXTRACCION, 2 UDS 1,5 KW, 400/230 V	Caja modular, estanca, de montaje superficial, para aparata modular y no modular. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local de máquinas de extracción de aire (2) en garaje. Incluye puerta plena, placa de montaje, perfiles omega, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.		
EUCMM450	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x27. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	452,00	452,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMD055	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	222,00	
EUPMD100	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	236,00	
EUPMA285	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 3F, 6/10 KA	38,00	76,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUCTC055	2,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	62,00	
EUPES435	2,000 UD.	RELE TERMICO, 4,5-6,3 A	30,00	60,00	
EUIYP250	2,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	22,60	
EUCYAB925	6,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	12,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.519,60	91,18	

Mano de obra 144,02
Materiales..... 1.375,60

TOTAL PARTIDA..... 1.610,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ con OCHENTA CÉNTIMOS

EDCVGJ365

UD. CUADRO SEC. L. MAQUINAS EXTRACCION, 2 UDS 2,2 KW, 400/230 V

Caja modular, estanca, de montaje superficial, para aparata modular y no modular. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local de máquinas de extracción de aire (2) en garaje. Incluye puerta plena, placa de montaje, perfiles omega, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM450	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x27. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	452,00	452,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMD055	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	222,00	
EUPMD100	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	236,00	
EUPMA285	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 3F, 6/10 KA	38,00	76,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUCTC055	6,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	186,00	
EUPES435	2,000 UD.	RELE TERMICO, 4,5-6,3 A	30,00	60,00	
EUCYR435	2,000 UD.	RELE TIEMPO, ELECTRONICO, FUNCION ESTRELLA-TRIANGULO, 1-20 s	38,00	76,00	
EUIYP250	2,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	22,60	
EUCYAB925	12,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	24,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.731,60	103,90	

Mano de obra 144,02
Materiales..... 1.587,60

TOTAL PARTIDA..... 1.835,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCVGJ375

UD. CUADRO SEC. L. MAQUINAS EXTRACCION, 4 UDS 2,2 KW, 400/230 V

Caja modular, estanca, de montaje superficial, para aparata modular y no modular. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local de máquinas de extracción de aire (4) en garaje. Incluye puerta plena, placa de montaje, perfiles omega, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos,

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCMM455	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 5x38. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	593,00	593,00	
EUPMA375	5,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 4F, 6/10 KA	61,00	305,00	
EUPMD100	4,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	472,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMA285	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 3F, 6/10 KA	38,00	152,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	6,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	174,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUCTC055	12,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	372,00	
EUCYR435	4,000 UD.	RELE TIEMPO, ELECTRONICO, FUNCION ESTRELLA-TRIANGULO, 1-20 s	38,00	152,00	
EUPES435	4,000 UD.	RELE TERMICO, 4,5-6,3 A	30,00	120,00	
EUIYP250	4,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	45,20	
EUCYAB925	20,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	40,00	
MO0060	12,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	221,88	
MO0070	7,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	120,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.903,40	174,20	

Mano de obra..... 342,21
Materiales..... 2.561,20

TOTAL PARTIDA..... 3.077,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y SIETE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EDCVGJ455 UD. CUADRO SEC. L. MAQUINAS EXTRACCION, 2 UDS 0,37 KW, 230 V

Caja modular, estanca, de montaje superficial, para apartamento modular y no modular. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local de máquinas de extracción de aire (2) en garaje. Incluye puerta plena, placa de montaje, perfiles omega, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM440	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x21. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	319,00	319,00	
EUPMD055	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	222,00	
EUPMD070	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	148,00	
EUPMA230	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	60,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPES525	1,000 UD.	GUARDAMOTOR, 1-1,6 A, 3F, 1NA+1NC	43,50	43,50	
EUCTC055	2,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	62,00	
EUIYP250	2,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	22,60	
EUCYAB925	6,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	12,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.181,10	70,87	

Mano de obra..... 144,02
Materiales..... 1.037,10

TOTAL PARTIDA..... 1.251,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCVGJ460 UD. CUADRO SEC. L. MAQUINAS EXTRACCION, 2 UDS 0,55 KW, 230 V

Caja modular, estanca, de montaje superficial, para apartamento modular y no modular. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local de máquinas de extracción de aire (2) en garaje. Incluye puerta plena, placa de montaje, perfiles omega, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM440	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x21. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	319,00	319,00	
EUPMD055	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	222,00	
EUPMD070	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	148,00	
EUPMA230	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	60,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPES555	2,000 UD.	GUARDAMOTOR, 2,5-4 A, 3F, 1NA+1NC	43,50	87,00	
EUCTC055	2,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	62,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUIYP250	2,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	22,60	
EUCYAB925	6,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	12,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.224,60	73,48	

Mano de obra..... 144,02
Materiales..... 1.080,60

TOTAL PARTIDA 1.298,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con DIEZ CÉNTIMOS

EDCVGJ465

UD. CUADRO SEC. L. MAQUINAS EXTRACCION, 2 UDS 0,75 KW, 230 V

Caja modular, estanca, de montaje superficial, para apartamento modular y no modular. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local de máquinas de extracción de aire (2) en garaje. Incluye puerta plena, placa de montaje, perfiles omega, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM440	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x21. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	319,00	319,00	
EUPMD055	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	222,00	
EUPMD070	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	148,00	
EUPMA230	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	60,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPES555	2,000 UD.	GUARDAMOTOR, 2,5-4 A, 3F, 1NA+1NC	43,50	87,00	
EUCTC055	2,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	62,00	
EUIYP250	2,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	22,60	
EUCYAB925	6,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	12,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.224,60	73,48	

Mano de obra..... 144,02
Materiales..... 1.080,60

TOTAL PARTIDA 1.298,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con DIEZ CÉNTIMOS

EDCVGJ475

UD. CUADRO SEC. L. MAQUINAS EXTRACCION, 2 UDS 1,1 KW, 230 V

Caja modular, estanca, de montaje superficial, para apartamento modular y no modular. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del local de máquinas de extracción de aire (2) en garaje. Incluye puerta plena, placa de montaje, perfiles omega, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCMM440	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x21. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	319,00	319,00	
EUPMD055	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	222,00	
EUPMD070	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	148,00	
EUPMA230	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	60,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPES570	2,000 UD.	GUARDAMOTOR, 4-6,3 A, 3F, 1NA+1NC	43,50	87,00	
EUCTC055	2,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	62,00	
EUIYP250	2,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	22,60	
EUCYAB925	6,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	12,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.224,60	73,48	

Mano de obra..... 144,02
Materiales..... 1.080,60

TOTAL PARTIDA 1.298,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con DIEZ CÉNTIMOS

EDCVGJ485

UD. CUADRO SEC. L. MAQUINAS EXTRACCION, 2 UDS 1,5 KW, 230 V

Caja modular, estanca, de montaje superficial, para apartamento modular y no modular. Alojamiento, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		eléctrica del local de máquinas de extracción de aire (2) en garaje. Incluye puerta plena, placa de montaje, perfiles omega, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCMM440	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x21. IP55, IK10. ATLANTIC. LEG	319,00	319,00	
EUPMD055	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	222,00	
EUPMD070	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	148,00	
EUPMA230	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	60,00	
EUPMA225	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	116,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPES570	2,000 UD.	GUARDAMOTOR, 4-6,3 A, 3F, 1NA+1NC	43,50	87,00	
EUCTC055	2,000 UD.	CONTACTOR, 5,5 KW, 3F, AC3, 2NA+2NC	31,00	62,00	
EUIYP250	2,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-O-II	11,30	22,60	
EUCYAB925	6,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	12,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.224,60	73,48	

Mano de obra..... 144,02
Materiales..... 1.080,60

TOTAL PARTIDA 1.298,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con DIEZ CÉNTIMOS

EDCVTC165

UD. CUADRO GENERAL L. TELECOMUNICACIONES (RITI) (SUP)

Caja modular, estanca, montaje superficial, con capacidad para 48 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del recinto de infraestructura de telecomunicaciones inferior. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCAS245	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x18. IP55. MOD. D, MG	162,00	162,00	
EUPMA240	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 25 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	64,00	
EUPMD055	4,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	296,00	
EUPMD070	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	74,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	5,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	145,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	812,70	48,76	

Mano de obra..... 35,68
Materiales..... 777,00

TOTAL PARTIDA 861,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDCVTC185

UD. CUADRO SEC. L. TELECOMUNICACIONES (RITS) (SUP)

Caja modular, estanca, montaje superficial, con capacidad para 48 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica del recinto de infraestructura de telecomunicaciones superior. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCAS245	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x18. IP55. MOD. D, MG	162,00	162,00	
EUPMA235	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	31,00	
EUPMD055	4,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	296,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMA225	5,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	145,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	705,70	42,34	

Mano de obra..... 35,68
Materiales..... 670,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					748,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO con DOS CÉNTIMOS					
EDCVCD165	UD.	CUADRO SEC. L. SALA CALDERAS, TIPO 1			
		Caja modular, estanca, montaje superficial, con capacidad para 72 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de la sala de calderas. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAS250	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 4x18. IP55. MOD. D, MG	213,00	213,00	
EUPMA370	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 4F, 6/10 KA	58,00	58,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMD100	3,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	354,00	
EUPMA360	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	168,00	
EUPMA355	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 4F, 6/10 KA	58,00	174,00	
EUPMA220	8,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	256,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.338,70	80,32	
				Mano de obra.....	35,68
				Materiales.....	1.303,00
TOTAL PARTIDA.....					1.419,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE					
EDCVCD175	UD.	CUADRO SEC. L. SALA CALDERAS, TIPO 2			
		Caja modular, estanca, montaje superficial, con capacidad para 54 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de la sala de calderas. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAS245	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 3x18. IP55. MOD. D, MG	162,00	162,00	
EUPMA365	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	55,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMD100	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	236,00	
EUPMA360	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 4F, 6/10 KA	56,00	112,00	
EUPMA355	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 4F, 6/10 KA	58,00	116,00	
EUPMA220	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	128,00	
EUCYAB925	3,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	6,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	924,70	55,48	
				Mano de obra.....	35,68
				Materiales.....	889,00
TOTAL PARTIDA.....					980,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA con DIECISEIS CÉNTIMOS					
EDCVAE125	UD.	CUADRO GENERAL ALUMBRADO EXTERIOR			
		Caja modular, montaje superficial, con capacidad para 36 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de alumbrado exterior de zona comunitaria del inmueble. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCAS160	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 2X18. IP40. MOD. D, MG	54,00	54,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMA220	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	96,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMD070	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 300 mA	74,00	148,00	
EUCYR380	1,000 UD.	INT/HORARIO DIGITAL ASTRONOMICO, D/S, ASTRO NOVA	146,00	146,00	
EUIYP250	1,000 UD.	CONMUTADOR MANUAL, 16 A, I-0-II	11,30	11,30	
EUCTC155	2,000 UD.	CONTACTOR, 40 A, 4F, AC1, 2NA+2NC	54,00	108,00	
EUCYAB925	2,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	4,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49		
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	714,60	42,88		
					Mano de obra.....	44,28
					Materiales.....	670,30
					TOTAL PARTIDA.....	757,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS EDCVAE175

UD. CUADRO GENERAL GARAJE (SUMINISTRO COMPLEMENTARIO)

Caja modular, estancia de montaje superficial, con capacidad para 24 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección de la línea general de alimentación, del suministro complementario, al garaje. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCAS235	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 1x18. IP55. MOD. D, MG	75,00	75,00		
EUPMA395	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 63 A., 4F, 6/10 KA	167,00	167,00		
EUPMD110	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 63 A, 4F, 300 mA	160,00	160,00		
EUCYAB925	1,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	2,00		
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33		
MO0070	0,180 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,09		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	410,40	24,62		
					Mano de obra.....	6,42
					Materiales.....	404,00
					TOTAL PARTIDA.....	435,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO con CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO EDCEL500 SECTOR INDUSTRIAL

SUBAPARTADO EDINDCD100 CUADROS DE DISTRIBUCION TERMINAL

EDIDCDGW080

UD. CUADRO DISTRIBUCION TERMINAL, IP55, 18 M, 1x16+1x16+1x32

Cuadro de distribución terminal, IP55, con capacidad para alojar elementos de protección (18 módulos) y ocho bases tomacorriente fijas. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección y las bases tomacorriente (3) indicadas. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCDGW125	1,000 UD.	CUADRO DISTRIBUCION EQUIPADO, IP55, 18 MODULOS, 8 BASES	40,00	40,00		
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00		
EUPMD090	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 4F, 30 mA	143,00	143,00		
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00		
EUPMA230	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	60,00		
EUTCGW045	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, SCHUKO, 230 V, 16 A, F+N+T	8,50	8,50		
EUTCGW075	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 230 V, 16 A, F+N+T	9,20	9,20		
EUTCGW145	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 400 V, 32 A, 3F+T	12,00	12,00		
EUCYAB925	2,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	4,00		
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49		
MO0065	0,800 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	14,00		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	446,20	26,77		
					Mano de obra.....	32,49
					Materiales.....	413,70
					TOTAL PARTIDA.....	472,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS EDIDCDGW085

UD. CUADRO DISTRIBUCION TERMINAL, IP55, 18 M, 2x16+1x16+1x32

Cuadro de distribución terminal, IP55, con capacidad para alojar elementos de protección (18 módulos) y ocho bases tomacorriente fijas. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección y las bases tomacorriente (4) indicadas. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCDGW125	1,000 UD.	CUADRO DISTRIBUCION EQUIPADO, IP55, 18 MODULOS, 8 BASES	40,00	40,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
EUPMD090	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 4F, 30 mA	143,00	143,00	
EUPMA380	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 32 A., 4F, 6/10 KA	63,00	63,00	
EUPMA230	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	60,00	
EUTCGW045	2,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, SCHUKO, 230 V, 16 A, F+N+T	8,50	17,00	
EUTCGW075	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 230 V, 16 A, F+N+T	9,20	9,20	
EUTCGW145	1,000 UD.	BASE FIJA EMPOTRAR, IP44, 400 V, 32 A, 3F+T	12,00	12,00	
EUCYAB925	2,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	4,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	458,20	27,49	
Mano de obra.....					35,99
Materiales.....					422,20
TOTAL PARTIDA					485,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO EDCEL800 APLICACIONES VARIAS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCAV0175	UD.	CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y DISTRIBUCION			
Caja modular, estanca de montaje superficial, con capacidad para 36 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.					
EUCAS240	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 2x18. IP55. MOD. D, MG	114,00	114,00	
EUPMA405	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA	174,00	174,00	
EUPMA390	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	158,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	556,00	33,36	
Mano de obra.....					35,99
Materiales.....					520,00
TOTAL PARTIDA					589,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCAV0195	UD.	CUADRO SECUNDARIO SISTEMA CLIMATIZACION			
Armario de distribución, estanco de montaje superficial, con capacidad para 4x24 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución del cuadro secundario de la instalación eléctrica del sistema de climatización. Incluye puerta plena, railes DIN, elevadores de railes, pletinas para fijación de aparatos de caja moldeada, placas cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.					
EUANM155	1,000 UD.	ARM. DIST. MET., MOD. Y C. MOLDEADA, 695x615x205 mm, 4x24. LEG	295,00	295,00	
EUPRA375	1,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 160 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA. LEG	330,00	330,00	
EUCYAB380	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 160 A, 4F,15 CNX	45,00	45,00	
EUPMA405	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 80 A., 4F, 10 KA	174,00	348,00	
EUPMA365	2,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	110,00	
EUPMA220	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	32,00	
EUPMA225	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	29,00	
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00	
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00	
EUPMD100	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 4F, 300 mA	118,00	236,00	
EUPMD120	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 100 A, 4F, 300 mA	267,00	534,00	
EUCYAB925	5,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	10,00	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	3,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.292,00	137,52	
Mano de obra.....					144,95
Materiales.....					2.147,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2.429,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCAV0235	UD.	CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y DISTRIBUCION	<p>Armario de distribución, estanco de montaje superficial, con capacidad para 6x36 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución del cuadro general de la instalación eléctrica. Incluye puerta plena, raíles DIN, elevadores de raíles, pletinas para fijación de aparatos de caja moldeada, placas cubrelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.</p>		
EUANM195	1,000 UD.	ARM. DIST. MET., MOD. Y C. MOLDEADA, 1.250x910x230 mm. 6x36. LEG	590,00	590,00	
EUPRA385	1,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 250 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA. LEG	1.055,00	1.055,00	
EUPRA375	1,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 160 A, 4F, 0,64-1 In, 36 KA. LEG	330,00	330,00	
EUPRA355	2,000 UD.	INT. AUT., C. MOLD., 63 A, 4F, 0,64-1 In, 50 KA, MOTOR. LEG	536,00	1.072,00	
EUPRA310	1,000 UD.	ENCLAVAMIENTO CONMUTACION 2 DPX 160. LEG	271,00	271,00	
EUPRA315	1,000 UD.	AUTOMATISMO CONMUTACION DE REDES. LEG	836,00	836,00	
EUCYAB360	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 40 A, 4F, 13 CNX	16,00	16,00	
EUCYAB385	1,000 UD.	REPARTIDOR MODULAR 250 A, 4F, 12 CNX	78,00	78,00	
EUPMA365	4,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 4F, 6/10 KA	55,00	220,00	
EUPMA385	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 40 A., 4F, 6/10 KA	74,00	74,00	
EUPMA390	9,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 50 A., 4F, 6/10 KA	158,00	1.422,00	
EUPMA220	13,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F+N, 10/15 KA	32,00	416,00	
EUPMA225	14,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	406,00	
EUPMA230	5,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	150,00	
EUPMD055	15,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	1.110,00	
EUPMD060	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 40 A, 2F, 30 mA	76,00	152,00	
EUIYP150	6,000 UD.	TELERRUPTOR MODULAR 1NA+1NC	21,00	126,00	
EUCYAB925	9,000 UD.	MATERIAL AUXILIAR EN CUADRO ELECTRICO	2,00	18,00	
MO0060	8,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	147,92	
MO0065	3,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8.542,40	512,54	
Mano de obra					200,42
Materiales					8.342,00
TOTAL PARTIDA					9.054,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCAVX125	UD.	CUADRO GENERAL DE PROTECCION Y DISTRIBUCION	<p>Armario modular metálico, 1.295x700x225 mm, IP 55, montaje superficial, con capacidad para 192 módulos. Ref.: 204 52 de LEGRAND. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica. Incluye repartidor tetrapolar, zócalo soporte, paneles laterales, puerta plena, rail omega, elevador de rail, pletinas de fijación, placa cubrelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Armario y accesorios Legrand, aparellaje Schneider, Siemens o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y operativa.</p>		
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					2.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS					
EDCAVX135	UD.	CUADRO SECUNDARIO DE ASEOS-VESTUARIOS	<p>Armario modular, montaje superficial, IP 55, con capacidad de hasta 72 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de aseos y vestuarios. Incluye repartidor tetrapolar, puerta plena, perfiles omega, placa cubrelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material Schneider, Siemens o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.</p>		
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					1.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN					
EDCAVX145	UD.	CUADRO SECUNDARIO DE BAR	<p>Caja modular, montaje empotrado, con capacidad para 54 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de bar. Incluye</p>		

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

repartidor tetrapolar, puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material Schneider, Siemens o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 675,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

EDCAVX155 UD. CUADRO SECUNDARIO DE ALMACEN GENERAL

Armario modular, montaje superficial, IP 55, con capacidad de hasta 12 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica de almacén general. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material Schneider, Siemens o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 190,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA

EDCAVX175 UD. CUADRO GENERAL DE DEPOSITO REGULADOR

Caja modular, estanca de montaje superficial, con capacidad para 36 módulos. Aloja, s/esquema unifilar, los dispositivos de protección, mando y distribución de la instalación eléctrica. Incluye puerta plena, perfiles omega, placa cubreelementos, peines de conexión, etiquetas identificativas de circuitos, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.

EUCAS240	1,000 UD.	COFRET EST/DISTRIBUCION 2x18. IP55. MOD. D, MG	114,00	114,00
EUPMA235	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F+N, 10/15 KA	31,00	31,00
EUPMA230	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F+N, 10/15 KA	30,00	30,00
EUPMA225	3,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F+N, 10/15 KA	29,00	87,00
EUPMA180	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F, 10/15 KA	16,00	16,00
EUPMD055	2,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	148,00
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	516,50	30,99

Mano de obra..... 90,47

Materiales..... 426,00

TOTAL PARTIDA..... 547,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO EDBI200 MECANISMOS EDIFICACION

APARTADO EDED050 INTERRUPTORES

SUBAPARTADO EDEDI125 INTERRUPTORES EUN

EDINEU055 UD. PUNTO DE LUZ SIMPLE, 10/16 A, (EMP.), SM180

Punto de luz simple en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 interruptor, 10/16 A, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., 1 portalámparas, color blanco, 1 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUINEU055	1,000 UD.	INTERRUPTOR, 10 A, 1 P, 250 V, SM180	7,20	7,20
EULIIC1065	1,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,21
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66
EUCA060	2,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	1,06
EUCTV150	6,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	1,80
EUCI125	18,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	4,14
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	25,80	1,55

Mano de obra..... 10,71

Materiales..... 14,86

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					27,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDINEU057	UD.	PUNTO DE LUZ (2) SIMPLE, 10/16 A, (EMP.), SM180	Punto de luz (2) simple en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 interruptor, 10/16 A, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., 2 portalámparas, color blanco, 2 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.		
EUINEU055	1,000 UD.	INTERRUPTOR, 10 A, 1 P, 250 V, SM180	7,20	7,20	
EULIIC1065	2,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,42	
EULPIN075	2,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	1,32	
EUCA060	2,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	1,06	
EUCTV150	8,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	2,40	
EUCII125	24,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	5,52	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	28,60	1,72	
Mano de obra.....					10,71
Materiales.....					17,50
TOTAL PARTIDA.....					30,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDINEU060	UD.	PUNTO DE LUZ SIMPLE, P/DORM, 10/16 A, (EMP.), SM180	Punto de luz simple en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 interruptor, 10/16 A, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.		
EUINEU055	1,000 UD.	INTERRUPTOR, 10 A, 1 P, 250 V, SM180	7,20	7,20	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	2,07	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	19,60	1,18	
Mano de obra.....					8,92
Materiales.....					10,70
TOTAL PARTIDA.....					20,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con OCHENTA CÉNTIMOS					
EDINEU065	UD.	INTERRUPTOR P/SALIDA DE CABLES, 10/16 A, (EMP.), SM180	Interruptor en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 interruptor, 10/16 A, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc. y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.		
EUINEU055	1,000 UD.	INTERRUPTOR, 10 A, 1 P, 250 V, SM180	7,20	7,20	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	2,07	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0070	0,180 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,10	1,03	
Mano de obra.....					6,42

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Materiales..... 10,70
				TOTAL PARTIDA	18,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con QUINCE CÉNTIMOS					
EDINEU055PC	UD.	PUNTO DE LUZ SIMPLE, 10/16 A, (EMP. P/C), SM180			
		Punto de luz simple en montaje empotrado en local de pública concurrencia. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 interruptor, 10/16 A, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., 1 portalámparas, color blanco, 1 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUINEU055	1,000 UD.	INTERRUPTOR, 10 A, 1 P, 250 V, SM180	7,20	7,20	
EULIIC1065	1,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,21	
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66	
EUCA060	2,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	1,06	
EUCTV150	6,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	1,80	
EUCDI225	18,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	9,36	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,00	1,86	
					Mano de obra..... 10,71
					Materiales..... 20,08
				TOTAL PARTIDA	32,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO EDEDI275 INTERRUPTORES LEG

EDINLE565	UD.	PUNTO DE LUZ SIMPLE, 10/16 A, (SUP.), IP55. PLEXO 55 Punto de luz simple en montaje superficial. Incluye: Interruptor, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUNLE565	1,000 UD.	INTERRUPTOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	12,00	12,00	
EUCA370	3,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	4,71	
EUCTR050	6,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,92	
EUCII125	18,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	4,14	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	36,50	2,19	

Mano de obra.....	10,71
Materiales.....	25,77

TOTAL PARTIDA 38,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDINLE565PC	UD.	PUNTO DE LUZ SIMPLE, 10/16 A, (SUP. P/C), IP55. PLEXO 55 Punto de luz simple en montaje superficial en local de pública concurrencia. Incluye: Interruptor, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
-------------	-----	---	--	--	--

EUNLE565	1,000 UD.	INTERRUPTOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	12,00	12,00	
EUCA370	3,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	4,71	
EUCTR050	6,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,92	
EUCDI225	18,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	9,36	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	41,70	2,50	

Mano de obra.....	10,71
Materiales.....	30,99

TOTAL PARTIDA 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con VEINTE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDED100 CONMUTADORES					
SUBAPARTADO EDEDC125 CONMUTADORES EUN					
EDCOEU055	UD.	PUNTO DE LUZ (1) CONMUTADO, 10/16 A, (EMP.), SM180 Punto de luz conmutado en montaje empotrado. Incluye: 2 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 1 portalámparas, color blanco, 1 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	1,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,21	
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66	
EUCA060	5,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	2,65	
EUCTV150	12,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	3,60	
EUCII125	36,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	8,28	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	48,30	2,90	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			30,19
		TOTAL PARTIDA			51,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con QUINCE CÉNTIMOS					
EDCCEU060	UD.	PUNTO DE LUZ (2) CONMUTADO, 10/16 A, (EMP.), SM180 Punto de luz conmutado en montaje empotrado. Incluye: 2 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 2 portalámparas, color blanco, 2 lámparas de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	2,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,42	
EULPIN075	2,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	1,32	
EUCA060	6,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	3,18	
EUCTV150	15,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	4,50	
EUCII125	45,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	10,35	
MO0060	0,600 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	11,09	
MO0070	0,600 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	10,31	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	56,20	3,37	
		Mano de obra.....			21,40
		Materiales.....			34,35
		TOTAL PARTIDA			59,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCCEU070	UD.	PUNTO DE LUZ (4) CONMUTADO, 10/16 A, (EMP.), SM180 Punto de luz conmutado en montaje empotrado. Incluye: 2 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 4 portalámparas, color blanco, 4 lámparas de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	4,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,84	
EULPIN075	4,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	2,64	
EUCA060	6,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	3,18	
EUCTV150	18,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	5,40	
EUCII125	54,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	12,42	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0060	0,700 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	12,94	
MO0070	0,700 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	64,50	3,87	

Mano de obra.....	24,97
Materiales.....	38,64

TOTAL PARTIDA..... 68,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCOEU055PC

UD. PUNTO DE LUZ CONMUTADO, 10/16 A, (EMP. P/C), SM180

Punto de luz conmutado en montaje empotrado en local de pública concurrencia. Incluye: 2 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 1 portalámparas, color blanco, 1 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	1,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,21	
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66	
EUCA060	5,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	2,65	
EUCTV150	12,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	3,60	
EUCDI225	36,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	18,72	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	58,70	3,52	

Mano de obra.....	17,85
Materiales.....	40,63

TOTAL PARTIDA..... 62,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con VEINTIUN CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO EDEDC250 CONMUTADORES LEG

EDCOLE565	UD.	PUNTO DE LUZ CONMUTADO, 10/16 A, (SUP.), IP55. PLEXO 55 Punto de luz conmutado en montaje superficial. Incluye: Dos conmutadores, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCOLE565	2,000 UD.	CONMUTADOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	0,00	0,00	
EUCA370	4,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	6,28	
EUCTR050	12,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	9,84	
EUCI125	36,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	8,28	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	42,30	2,54	
					Mano de obra..... 17,85
					Materiales..... 24,40
					TOTAL PARTIDA..... 44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCOLE565PC	UD.	PUNTO DE LUZ CONMUTADO, 10/16 A, (SUP. P/C), IP55. PLEXO 55 Punto de luz conmutado en montaje superficial en local de pública concurrencia. Incluye: Dos conmutadores, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 3(1x1,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCOLE565	2,000 UD.	CONMUTADOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	0,00	0,00	
EUCA370	4,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	6,28	
EUCTR050	12,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	9,84	
EUCI225	36,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	18,72	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	52,70	3,16	
					Mano de obra..... 17,85
					Materiales..... 34,84
					TOTAL PARTIDA..... 55,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDED150 CRUZAMIENTOS					
SUBAPARTADO EDEDR125 CRUZAMIENTOS EUN					
EDCREU055	UD.	PUNTO DE LUZ (1) CRUZAMIENTO, 10/16 A, (EMP.), SM180 Punto de luz cruzamiento en montaje empotrado. Incluye: 3 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, y 1 cruzamiento, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 1 portalámparas, color blanco, 1 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUCREU055	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, SM180	10,90	10,90	
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	2,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,42	
EULPIN075	2,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	1,32	
EUCA060	5,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	2,65	
EUCTV150	16,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	4,80	
EUCII125	48,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	11,04	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	72,90	4,37	
		Mano de obra.....			26,76
		Materiales.....			45,71
		TOTAL PARTIDA.....			77,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
EDCREU060	UD.	PUNTO DE LUZ (2) CRUZAMIENTO, 10/16 A, (EMP.), SM180 Punto de luz cruzamiento en montaje empotrado. Incluye: 3 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, y 1 cruzamiento, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 2 portalámparas, color blanco, 2 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUCREU055	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, SM180	10,90	10,90	
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	2,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,42	
EULPIN075	2,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	1,32	
EUCA060	6,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	3,18	
EUCTV150	18,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	5,40	
EUCII125	54,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	12,42	
MO0060	0,850 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	15,72	
MO0070	0,850 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	14,61	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	79,00	4,74	
		Mano de obra.....			30,33
		Materiales.....			48,22
		TOTAL PARTIDA.....			83,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCREU065	UD.	PUNTO DE LUZ (3) CRUZAMIENTO, 10/16 A, (EMP.), SM180 Punto de luz cruzamiento en montaje empotrado. Incluye: 3 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, y 1 cruzamiento, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 3 portalámparas, color blanco, 3 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUCREU055	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, SM180	10,90	10,90	
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EULIIC1065	3,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,63	
EULPIN075	3,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	1,98	
EUCA060	6,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	3,18	
EUCTV150	19,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	5,70	
EUCII125	57,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	13,11	
MO0060	0,800 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	14,79	
MO0070	0,800 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	13,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	79,00	4,74	
				Mano de obra.....	28,54
				Materiales.....	49,87
				TOTAL PARTIDA	83,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EDCREU070 UD. PUNTO DE LUZ (4) CRUZAMIENTO, 10/16 A, (EMP.), SM180

Punto de luz cruzamiento en montaje empotrado. Incluye: 3 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, y 1 cruzamiento, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 4 portalámparas, color blanco, 4 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUCREU055	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, SM180	10,90	10,90	
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	4,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,84	
EULPIN075	4,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	2,64	
EUCA060	6,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	3,18	
EUCTV150	20,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	6,00	
EUCII125	60,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	13,80	
MO0060	0,850 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	15,72	
MO0070	0,850 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	14,61	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	82,70	4,96	
				Mano de obra.....	30,33
				Materiales.....	51,52
				TOTAL PARTIDA	87,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EDCREU125 UD. PUNTO DE LUZ (2) CRUZAMIENTO DOBLE, 10/16 A, (EMP.), SM180

Punto de luz cruzamiento doble en montaje empotrado. Incluye: 4 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, y 2 cruzamientos, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 2 portalámparas, color blanco, 2 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUCREU055	2,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, SM180	10,90	21,80	
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	2,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,42	
EULPIN075	2,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	1,32	
EUCA060	6,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	3,18	
EUCTV150	20,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	6,00	
EUCII125	60,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	13,80	
MO0060	0,800 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	14,79	
MO0070	0,800 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	13,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	90,10	5,41	
				Mano de obra.....	28,54
				Materiales.....	61,10
				TOTAL PARTIDA	95,47

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCREU055PC	UD.	PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO, 10/16 A, (EMP. P/C), SM180			
		Punto de luz cruzamiento en montaje empotrado en local de pública concurrencia. Incluye: 3 cajas de mecanismo universales con tornillos, 2 conmutadores, 10/16 A, y 1 cruzamiento, 10/16 A, con todos sus complementos, tapas, marcos, embellecedores, etc., 1 portalámparas, color blanco, 1 lámpara de incandescencia de 60 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUCREU055	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, 10 A, 250 V, SM180	10,90	10,90	
EUCOEU055	2,000 UD.	CONMUTADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,50	15,00	
EULIIC1065	2,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,42	
EULPIN075	2,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	1,32	
EUCA060	5,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	2,65	
EUCTV150	16,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	4,80	
EUCDI225	48,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	24,96	
MO0060	0,850 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	15,72	
MO0070	0,850 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	14,61	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	90,40	5,42	
		Mano de obra.....			30,33
		Materiales.....			59,63
		TOTAL PARTIDA.....			95,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDEDR250 CRUZAMIENTOS LEG					
EDCRLE575	UD.	PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO, 10/16 A, (SUP.), IP55. PLEXO 55			
		Punto de luz cruzamiento en montaje superficial. Incluye: Un cruzamiento, dos conmutadores, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCRLE575	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	14,43	14,43	
EUCOLE565	2,000 UD.	CONMUTADOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	0,00	0,00	
EUCA370	5,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	7,85	
EUCTR050	16,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	13,12	
EUCII125	48,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	11,04	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	73,20	4,39	
		Mano de obra.....			26,76
		Materiales.....			46,44
		TOTAL PARTIDA.....			77,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCRLE575PC	UD.	PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO, 10/16 A, (SUP. P/C), IP55. PLEXO 55			
		Punto de luz cruzamiento en montaje superficial en local de pública concurrencia. Incluye: Un cruzamiento, dos conmutadores, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 3(1x1,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCRLE575	1,000 UD.	CRUZAMIENTO, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	14,43	14,43	
EUCOLE565	2,000 UD.	CONMUTADOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	0,00	0,00	
EUCA370	5,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	7,85	
EUCTR050	16,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	13,12	
EUCDI225	48,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	24,96	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	87,10	5,23	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 26,76
					Materiales..... 60,36
TOTAL PARTIDA					92,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO EDED200 PULSADORES, TELERUPTORES

SUBAPARTADO EDEDP125 PULSADORES EUN

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDPUEU055	UD.	PULSADOR-TIMBRE, 10/16 A, (EMP.), SM180 Pulsador-timbre en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 pulsador, 10/16 A y 1 zumbador, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3(1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUPUEU055	1,000 UD.	PULSADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,90	7,90	
EUVAEU075	1,000 UD.	ZUMBADOR. SM180	17,10	17,10	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	5,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	1,50	
EUCII125	10,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	2,30	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	47,20	2,83	
					Mano de obra..... 17,85
					Materiales..... 29,33
TOTAL PARTIDA					50,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con UN CÉNTIMOS

EDPUEU055PC

UD. PULSADOR-TIMBRE, 10/16 A, (EMP. P/C), SM180

Pulsador-timbre en montaje empotrado en local de pública concurrencia. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 pulsador, 10/16 A y 1 zumbador, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3(1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUPUEU055	1,000 UD.	PULSADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,90	7,90	
EUVAEU075	1,000 UD.	ZUMBADOR. SM180	17,10	17,10	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	5,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	1,50	
EUCDI225	15,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	7,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	52,70	3,16	
					Mano de obra..... 17,85
					Materiales..... 34,83
TOTAL PARTIDA					55,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDPUEU065

UD. PULSADOR-ALUMBRADO, 10/16 A, (EMP.), SM180

Pulsador de alumbrado en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 pulsador, 10/16 A, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 2(1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUPUEU055	1,000 UD.	PULSADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,90	7,90	
EUCA060	2,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	1,06	
EUCTV150	5,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	1,50	
EUCII125	10,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	2,30	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	23,50	1,41	

Mano de obra.....	10,71
Materiales.....	12,76

TOTAL PARTIDA..... 24,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDPUEU065PC

UD. PULSADOR-ALUMBRADO, 10/16 A, (EMP. P/C), SM180

Pulsador de alumbrado en montaje empotrado en local de pública concurrencia. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 pulsador, 10/16 A, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 2(1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUPUEU055	1,000 UD.	PULSADOR, 10 A, 250 V, SM180	7,90	7,90	
EUCA060	2,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	1,06	
EUCTV150	5,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	1,50	
EUCDI225	10,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	5,20	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,40	1,58	

Mano de obra.....	10,71
Materiales.....	15,66

TOTAL PARTIDA..... 27,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBPARTADO EDEDP250 PULSADORES LEG.

EDPULE565

UD. PULSADOR LUMINOSO-ALUMBRADO, 10/16 A, (SUP.), IP55. PLEXO 55

Pulsador de alumbrado en montaje superficial. Incluye: Un pulsador luminoso, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 2(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUPULE565	1,000 UD.	PULSADOR, 2 A, ESTANCO, SUPERFICIE, PLEXO 55	6,50	6,50	
EUCA370	2,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	3,14	
EUCTR050	5,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,10	
EUCII125	10,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,30	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,80	1,61	

Mano de obra.....	10,71
Materiales.....	16,04

TOTAL PARTIDA..... 28,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDPULE565PC

UD. PULSADOR LUMINOSO-ALUMBRADO, 10/16 A, (SUP. P/C), IP55. PLEXO 55

Pulsador de alumbrado en montaje superficial en local de pública concurrencia. Incluye: Un pulsador luminoso, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 2(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUPULE565	1,000 UD.	PULSADOR, 2 A, ESTANCO, SUPERFICIE, PLEXO 55	6,50	6,50	
EUCA370	2,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	3,14	
EUCTR050	5,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,10	
EUCDI225	10,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	5,20	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,70	1,78	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			18,94
		TOTAL PARTIDA.....			31,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDPULE575	UD.	PULSADOR-PARADA EMERGENCIA, 10/16 A, (SUP.), IP55. PLEXO 55	Pulsador de parada de emergencia en montaje superficial. Incluye: Un pulsador, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, amarillo con botón rojo, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 2(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUPULE575	1,000 UD.	PULSADOR PARADA EMERGENCIA, ESTANCO, SUPERFICIE, 10 A, PLEXO 55	25,30	25,30	
EUCA370	2,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	3,14	
EUCTR050	5,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,10	
EUCII125	10,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,30	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	45,60	2,74	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			34,84
		TOTAL PARTIDA.....			48,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDPULE575PC	UD.	PULSADOR-PARADA EMERGENCIA, 10/16 A, (SUP. P/C), IP55. PLEXO 55	Pulsador de parada de emergencia en montaje superficial en local de pública concurrencia. Incluye: Un pulsador, 10 A, IP 55 - IK 07, con contenedor, amarillo con botón rojo, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 2(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUPULE575	1,000 UD.	PULSADOR PARADA EMERGENCIA, ESTANCO, SUPERFICIE, 10 A, PLEXO 55	25,30	25,30	
EUCA370	2,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	3,14	
EUCTR050	5,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,10	
EUCDI225	10,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	5,20	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	48,50	2,91	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			37,74
		TOTAL PARTIDA.....			51,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDPULE585	UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, (SUP.), 0,1 A, 48 V cc. LEG.	Punto de alarma en montaje superficial. Incluye: Un pulsador, 0,1 A, 48 V, IP 40 - IK 07, con contenedor, rojo, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUPULE585	1,000 UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, SUPERFICIE, 0,1 A, 48 V cc. LEG.	30,00	30,00	
EUCA370	2,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	3,14	
EUCTR050	5,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,10	
EUCII125	10,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,30	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	50,30	3,02	
		Mano de obra.....			10,71

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
					Materiales.....	39,54
					TOTAL PARTIDA.....	53,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
EDPULE585PC	UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, (SUP. P/C), 0,1 A, 48 V cc. LEG.	Punto de alarma en montaje superficial en local de pública concurrencia. Incluye: Un pulsador, 0,1 A, 48 V, IP 40 - IK 07, con contenedor, rojo, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 2(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUPULE585	1,000 UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, SUPERFICIE, 0,1 A, 48 V cc. LEG.	30,00	30,00		
EUCA370	2,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	3,14		
EUCTR050	5,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,10		
EUCDI225	10,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	5,20		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	53,20	3,19		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	42,44
					TOTAL PARTIDA.....	56,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
EDPULE595	UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, (EMP.), 0,1 A, 48 V cc. LEG.	Pulsador de alarma en montaje empotrado. Incluye: Un pulsador, 0,1 A, 48 V cc, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUPULE595	1,000 UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, EMPOTRABLE, 0,1 A, 48 V cc. LEG.	31,00	31,00		
EUCA060	2,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	1,06		
EUCTR050	5,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,10		
EUCII125	10,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,30		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	49,20	2,95		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	38,46
					TOTAL PARTIDA.....	52,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con DOCE CÉNTIMOS						
EDPULE595PC	UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, (EMP. P/C), 0,1 A, 48 V cc. LEG.	Pulsador de alarma en montaje empotrado en local de pública concurrencia. Incluye: Un pulsador, 0,1 A, 48 V cc, y parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 2(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUPULE595	1,000 UD.	PULSADOR ALARMA, IP40, EMPOTRABLE, 0,1 A, 48 V cc. LEG.	31,00	31,00		
EUCA060	2,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	1,06		
EUCTR050	5,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,10		
EUCDI225	10,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	5,20		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	52,10	3,13		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	41,36
					TOTAL PARTIDA.....	55,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con VEINTE CÉNTIMOS						

SUBAPARTADO EDEDP800 TELERRUPTORES ORB.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDPULE165		UD. TELERRUPTOR DE ALUMBRADO			
		<p>Telerruptor montado en cuadro eléctrico y línea eléctrica hasta los puntos de luz gobernados. Incluye: 1 telerruptor, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3(1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), p/p de cajas de registro, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.</p>			
EUIYP150	1,000 UD.	TELERRUPTOR MODULAR 1NA+1NC	21,00	21,00	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	20,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	6,00	
EUCII125	60,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	13,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	59,20	3,55	
				Mano de obra.....	17,85
				Materiales.....	41,33
				TOTAL PARTIDA	62,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDED250 TOMAS DE CORRIENTE

SUBAPARTADO EDEDB125 TOMAS DE CORRIENTE EUN

EDBEEU065	UD.	BASE DE ENCHUFE, 16 A, F+N+TTL, (EMP.), SM180			
		Base de enchufe en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 base de enchufe, 10/16 A, F+N+TTL, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x2,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUBEEU055	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 10/16 A, 2P+TTL, SM180	7,40	7,40	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCII135	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm ² Cu.	0,20	1,80	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,30	1,28	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			10,63
		TOTAL PARTIDA			22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDBEEU065PC

UD. BASE DE ENCHUFE, 16 A, F+N+TTL, (EMP. P/C), SM180

Base de enchufe en montaje empotrado en local de pública concurrencia. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 base de enchufe, 10/16 A, F+N+TTL, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x2,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUBEEU055	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 10/16 A, 2P+TTL, SM180	7,40	7,40	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCDI235	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm ² Cu.	0,84	7,56	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,10	1,63	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			16,39
		TOTAL PARTIDA			28,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO EDEDB250 TOMAS DE CORRIENTE LEG

EDBELE565	UD.	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, C/TAPA, 10/16 A, 2P+T, PLEXO 55			
		Toma de corriente estanca en montaje superficial. Incluye: Una toma de corriente, 10/16 A, 2P+T, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada y funcionando.			
EUBELE565	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, C/TAPA, 10/16 A, 2P+T, PLEXO 55	6,70	6,70	
EUCA370	2,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	3,14	
EUCTR050	3,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	2,46	
EUCI1135	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	1,80	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,80	1,49	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			14,10
		TOTAL PARTIDA.....			26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con TREINTA CÉNTIMOS

EDBELE565PC	UD.	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, C/TAPA, 10/16 A, 2P+T, (P/C) PLEXO 55			
		Toma de corriente estanca en montaje superficial en local de pública concurrencia. Incluye: Una toma de corriente, 10/16 A, 2P+T, IP 55 - IK 07, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 2(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada y funcionando.			
EUBELE565	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, C/TAPA, 10/16 A, 2P+T, PLEXO 55	6,70	6,70	
EUCA370	2,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	3,14	
EUCTR050	3,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	2,46	
EUCD1235	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	7,56	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,60	1,84	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			19,86
		TOTAL PARTIDA.....			32,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBPARTADO EDEDB750 TOMAS DE CORRIENTE SIM

EDBESI115	UD.	TOMA DE CORRIENTE, 25 A, 2P+T, (COCINAS). SIM			
		Base de enchufe en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 base de enchufe especial, 25 A, F+N+T, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x6) mm ² Cu, F+N+T, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 18,5 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUBESI025	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 25 A, 2 P, 250 V, (COCINAS). SIMON	7,90	7,90	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV065	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 24,5/18,5 mm	0,24	0,72	
EUCII155	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm ² Cu.	0,89	8,01	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,90	1,67	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			17,16
		TOTAL PARTIDA.....			29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDBESI115PC	UD.	TOMA DE CORRIENTE, 25 A, 2P+T, (COCINAS P/C). SIM			
		Base de enchufe en montaje empotrado en local de pública concurrencia. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 base de enchufe especial, 25 A, F+N+T, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x6) mm ² Cu, F+N+T, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 18,5 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUBESI025	1,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 25 A, 2 P, 250 V, (COCINAS). SIMON	7,90	7,90	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV065	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO, s/UNE 50.086-2-2, 24,5/18,5 mm	0,24	0,72	
EUCDI255	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm ² Cu.	1,85	16,65	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	36,50	2,19	
		Mano de obra.....			10,71
		Materiales.....			25,80
		TOTAL PARTIDA.....			38,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO con SETENTA CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDED300 TOMAS DE TELEFONO					
SUBAPARTADO EDEDF125 TOMAS DE TELEFONO EUN					
EDTTEU055	UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 11, (EMP.), SM180			
		Toma de teléfono en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 toma de teléfono RJ 11, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor , tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUTTEU055	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO RJ-11 (4 CONTACTOS). SM180	9,70	9,70	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,80	1,31	
				Mano de obra.....	10,71
				Materiales.....	11,13
TOTAL PARTIDA.....					23,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con QUINCE CÉNTIMOS					
EDTTEU065	UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 12, (EMP.), SM180			
		Toma de teléfono en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 toma de teléfono RJ 12, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor , tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUTTEU065	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO RJ-12 (6 CONTACTOS). SM180	12,60	12,60	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,70	1,48	
				Mano de obra.....	10,71
				Materiales.....	14,03
TOTAL PARTIDA.....					26,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
EDTTEU075	UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 45, (EMP.), SM180			
		Toma de teléfono en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 toma de teléfono RJ 45, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, tubo de PVC corrugado de doble capa, s/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUTTEU075	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO RJ-45 (8 CONTACTOS). SM180	14,00	14,00	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,10	1,57	
				Mano de obra.....	10,71
				Materiales.....	15,43
TOTAL PARTIDA.....					27,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
SUBAPARTADO EDEDF250 TOMAS DE TELEFONO LEG					
EDTTLG365	UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 12, (EMP.), PLEXO 55			
		Toma de teléfono en montaje superficial. Incluye: 1 caja de saliente, 1 adaptador de			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		mecanismo, 1 toma de teléfono RJ 12, con todos sus complementos y parte proporcional de cajas de registro. Instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada y funcionando.			
EUTTLE155	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 12, 6 CONTACTOS, PLEXO 55	12,25	12,25	
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUCTR050	2,500 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	2,05	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	23,00	1,38	

Mano de obra..... 7,14
Materiales..... 15,87

TOTAL PARTIDA..... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDTLG375 UD. TOMA DE TELEFONO, RJ 45, (EMP.), PLEXO 55
Toma de teléfono en montaje superficial. Incluye: 1 caja de saliente, 1 adaptador de mecanismo, 1 toma de teléfono RJ 45, con todos sus complementos y parte proporcional de cajas de registro. Instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada y funcionando.

EUTTLE165	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 45, 8 CONTACTOS, PLEXO 55	12,00	12,00	
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUCTR050	2,500 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	2,05	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,80	1,37	

Mano de obra..... 7,14
Materiales..... 15,62

TOTAL PARTIDA..... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con TRECE CÉNTIMOS

APARTADO EDED350 TOMAS DE TV+FM

SUBAPARTADO EDED125 TOMAS DE TV+FM EUN

EDTVEU055 UD. TOMA DE TV-R
Toma de TV-R en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 toma de TV-R, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor , tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 18,5 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUTVEU055	1,000 UD.	TOMA DE TV-FM. SM180	11,80	11,80	
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53	
EUCTV160	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 25,5/18,5 mm	0,42	1,26	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,40	1,88	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 13,59

TOTAL PARTIDA..... 33,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

EDTVEU065 UD. TOMA DE TV-SAT-R
Toma de TV-SAT-R en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 toma de TV-SAT-R, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor , tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 18,5 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUTVEU065	1,000 UD.	TOMA DE R/TV-SATELITE. SM180	16,60	16,60		
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCTV160	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 25,5/18,5 mm	0,42	1,26		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	36,20	2,17		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	18,39
					TOTAL PARTIDA.....	38,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO EDED650 VARIOS

SUBAPARTADO EDEDV125 MECANISMOS VARIOS EUN

EDVAEU055	UD.	SALIDA DE CABLES, 10/16 A, (EMP.), 1,5 mm2. SM180				
Salida de cables en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 salida de cables, 10/16 A, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x2,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EUVAEU065	1,000 UD.	SALIDA DE CABLES CON BORNES DE CONEXION. SM180	8,60	8,60		
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90		
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,07		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,80	1,37		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	12,10
					TOTAL PARTIDA.....	24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con DIECIOCHO CÉNTIMOS

EDVAEU255

UD. DETECTOR MOVIMIENTO, 10 s A 5 min. SM180

Detector de movimiento en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 detector de movimiento, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUVAEU255	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, 10 s A 5 min. SM180	62,74	62,74		
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90		
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,07		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	77,00	4,62		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	66,24
					TOTAL PARTIDA.....	81,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDVAEU325

UD. INTERRUPTOR PARA PERSIANAS, 10 A. SM180

Interruptor para persianas en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 interruptor para persiana, 10 A, con todos sus complementos, tecla, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x2,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUVAEU325	1,000 UD.	INTERRUPTOR PARA PERSIANAS, 10 A. SM180	16,65	16,65		
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90		
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,07		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,90	1,85		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	20,15
					TOTAL PARTIDA	32,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EDVAEU335 UD. PULSADOR PARA PERSIANAS, 10 A. SM180
Pulsador para persiana en montaje empotrado. Incluye: 1 caja de mecanismo universal con tornillos, 1 pulsador para persiana, con todos sus complementos, tapa, marco, embellecedores, etc., y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x2,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUVAEU335	1,000 UD.	PULSADOR PARA PERSIANAS, 10 A. SM180	16,65	16,65		
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90		
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,07		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,90	1,85		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	20,15
					TOTAL PARTIDA	32,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO EDEDV275 MECANISMOS VARIOS LEG

EDVALE415 UD. DETECTOR MOVIMIENTO, FALSO TECHO. LEG
Detector de movimientos en montaje en falso techo. Incluye: 1 detector de movimiento, 1.000 W, y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUFCD415	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, FALSO TECHO. LEG	82,50	82,50		
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCTV150	4,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	1,20		
EUCII125	12,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,76		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	97,70	5,86		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	86,99
					TOTAL PARTIDA	103,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDVALE415PC UD. DETECTOR MOVIMIENTO, FALSO TECHO (P/C). LEG
Detector de movimientos, montaje en falso techo, en local de pública concurrencia. Incluye: 1 detector de movimientos, 1.000 W, duración 6 s a 16 min, caja de mecanismo y parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUFC415	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, FALSO TECHO. LEG	82,50	82,50		
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCTV150	4,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	1,20		
EUCDI225	12,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	6,24		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	101,20	6,07		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	90,47
					TOTAL PARTIDA	107,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EDVALE455 UD. DETECTOR MOVIMIENTO, 90°, IP54. LEG
 Detector de movimiento en montaje superficial. Incluye: detector de movimiento 90 °, IP54, 1.000 W incandescencia, 500 VA fluorescencia, alcance 12 m, altura instalación 2, 4 m, duración 12 s a 16 min, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUFC455	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, 90°, IP54. LEG	55,00	55,00		
EUCA370	3,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	4,71		
EUCTR050	6,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,92		
EUCII125	18,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	4,14		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	79,50	4,77		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	68,77
					TOTAL PARTIDA	84,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EDVALE455PC UD. DETECTOR MOVIMIENTO, 90°, IP54 (P/C). LEG
 Detector de movimiento, montaje superficial, en local de pública concurrencia. Incluye: detector de movimiento 90 °, IP54, 1.000 W incandescencia, 500 VA fluorescencia, alcance 12 m, altura instalación 2, 4 m, duración 12 s a 16 min, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 3(1x1,5) mm² Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUFC455	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, 90°, IP54. LEG	55,00	55,00		
EUCA370	3,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	4,71		
EUCTR050	6,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,92		
EUCDI225	18,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	9,36		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	84,70	5,08		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	73,99
					TOTAL PARTIDA	89,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDVALE475 UD. DETECTOR MOVIMIENTO, 180°, ORIENTABLE, IP54. LEG
 Detector de movimiento en montaje superficial. Incluye: detector de movimiento, 180°, IP54, 2.000 W incandescencia, 1.000 VA fluorescencia, alcance 16 m, altura de instalación 2, 4 m, duración 12 s a 16 min, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUFCD475	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, 180°, ORIENTABLE, IP54. LEG	76,50	76,50	
EUCA370	3,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	4,71	
EUCTR050	6,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,92	
EUCI125	18,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	4,14	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	101,00	6,06	

Mano de obra..... 10,71
Materiales..... 90,27

TOTAL PARTIDA..... 107,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con CUATRO CÉNTIMOS

EDVALE475PC UD. DETECTOR MOVIMIENTO, 180°, ORIENTABLE, IP54 (P/C). LEG
Detector de movimiento, montaje superficial, en local de pública concurrencia. Incluye: detector de movimiento, 180°, IP54, 2.000 W incandescencia, 1.000 VA fluorescencia, alcance 16 m, altura de instalación 2, 4 m, duración 12 s a 16 min, con contenedor, bicolor gris, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUFCD475	1,000 UD.	DETECTOR MOVIMIENTO, 180°, ORIENTABLE, IP54. LEG	76,50	76,50	
EUCA370	3,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	4,71	
EUCTR050	6,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	4,92	
EUCDI225	18,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	9,36	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	106,20	6,37	

Mano de obra..... 10,71
Materiales..... 95,49

TOTAL PARTIDA..... 112,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDVALE825 UD. AVISADOR BITONAL, SUPERFICIE. LEG
Avisador bitonal en montaje superficial. Incluye: avisador bitonal, parte proporcional de cajas de registro, conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUVABS225	1,000 UD.	AVISADOR DOS TONOS, SUP., IP31 - IK07, 12/24/48 V cc, 200 h. LEG	88,50	88,50	
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCI125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,38	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	100,20	6,01	

Mano de obra..... 7,14
Materiales..... 93,09

TOTAL PARTIDA..... 106,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EDVALE825PC UD. AVISADOR BITONAL, SUPERFICIE (P/C). LEG
Avisador bitonal en montaje superficial en local de pública concurrencia. Incluye: avisador bitonal, parte proporcional de cajas de registro, conductor 750 V, aislado flexible, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo de PVC rígido curvable en caliente, UNE-EN 50.086-2-1. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUVABS225	1,000 UD.	AVISADOR DOS TONOS, SUP., IP31 - IK07, 12/24/48 V cc, 200 h. LEG	88,50	88,50	
EUCA370	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 108x108x64 mm	1,57	1,57	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64		
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12		
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	102,00	6,12		
					Mano de obra.....	7,14
					Materiales.....	94,83
					TOTAL PARTIDA	108,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO con NUEVE CÉNTIMOS

SUBPARTADO EDEDV750 REGULACION ORBIS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EDVAOR165	UD.	TEMPORIZADOR ESCALERA P/PLANTA, INCAND., MAX. 500 W				
<p>Temporizador de escalera, por planta, montaje en caja de registro universal. Incluye: 1 caja de registro universal con tornillos, 1 interruptor temporizador, 230 v, mín. 25 W, máx. 500 W, 30 s a 15 m, etc., y parte proporcional de conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x2,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.</p>						
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCYR115	1,000 UD.	MINUTERO DE ESCALERA, CAJA REGISTRO, 30 s A 10 m, MICROTEMP	22,00	22,00		
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90		
EUCII125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,38		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	35,50	2,13		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	2,81
					TOTAL PARTIDA	37,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EDVAOR165PC	UD.	TEMPORIZADOR ESCALERA P/PLANTA, INCAND., MAX. 500 W, P/C				
<p>Temporizador de escalera, por planta, montaje en caja de registro universal en local de pública concurrencia. Incluye: 1 caja de registro universal con tornillos, 1 interruptor temporizador, 230 v, mín. 25 W, máx. 500 W, 30 s a 15 m, etc., y parte proporcional de conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x2,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.</p>						
EUCA060	1,000 UD.	CAJA DERIVACION, EMPOTRAR, 100x100x50 mm	0,53	0,53		
EUCYR115	1,000 UD.	MINUTERO DE ESCALERA, CAJA REGISTRO, 30 s A 10 m, MICROTEMP	22,00	22,00		
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90		
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	37,30	2,24		
					Mano de obra.....	10,71
					Materiales.....	4,55
					TOTAL PARTIDA	39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO EDBI250 ALUMBRADO

APARTADO EDALB050 INTERIOR

SUBPARTADO EDABI050 INCANDESCENCIA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDAII165	UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W			
<p>Portalámparas para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.</p>					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EULIIC1065	1,000 UD.	PORTALAMPARAS INCANDESCENCIA, 100 W	0,21	0,21		
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66		
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85		
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,40	0,26		
					Mano de obra.....	3,57
					Materiales.....	0,66
					TOTAL PARTIDA.....	4,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA CÉNTIMOS						
EDAII175	UD.	APLIQUE OVAL C/PROTECTOR, IP53, INCAND., 60 W				
Aplicador oval, IP 53, c/protector para lámpara de incandescencia de hasta 60 W. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULIICIEP150	1,000 UD.	APLIQUE OVAL C/PROTECTOR, IP53, INCAND., 60 W	7,87	7,87		
EULPIN065	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 60 W	0,58	0,58		
MO0060	0,150 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,77		
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,80	0,83		
					Mano de obra.....	5,35
					Materiales.....	8,45
					TOTAL PARTIDA.....	14,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
EDAII185	UD.	APLIQUE REDONDO C/PROTECTOR, IP53, INCAND., 100 W				
Aplicador redondo, IP 53, c/protector, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULIICIEP160	1,000 UD.	APLIQUE REDONDO C/PROTECTOR, IP53, INCAND., 100 W	15,75	15,75		
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	34,30	2,06		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	16,41
					TOTAL PARTIDA.....	36,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
EDAII235	UD.	HUBLOT OVAL C/PROTECTOR, IP44, INCAND., 100 W. LEG				
Hublot oval, IP 44, c/protector de rejilla metálica galvanizada, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULIICLEG115	1,000 UD.	HUBLOT OVAL, c/REJILLA, PLASTICO, 100 W, IP44. LEG	9,00	9,00		
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,50	1,65		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	9,66
					TOTAL PARTIDA.....	29,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con DIECISEIS CÉNTIMOS						
EDAII245	UD.	HUBLOT REDONDO, IP44, INCAND., 100 W. LEG				
Hublot redondo, IP 44, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EULIICLEG125	1,000 UD.	HUBLLOT REDONDO, PLASTICO, 100 W, IP 44. LEG	11,00	11,00		
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,50	1,77		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	11,66
					TOTAL PARTIDA	31,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
EDAIS265	UD.	APL. REDONDO, c/VISERA, IP54, INCAND., 60 W, CHARTRES. LEG				
Aplique redondo, IP 54, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Blanco con visera. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULIICLEG140	1,000 UD.	APL. REDONDO, POLIC., c/VISERA, 60 W, IP 54, CHARTRES, LEG	34,00	34,00		
EULPIN065	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 60 W	0,58	0,58		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	52,40	3,14		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	34,58
					TOTAL PARTIDA	55,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
EDAIS267	UD.	APL. REDONDO, IP54, INCAND., 60 W, CHARTRES. LEG				
Aplique redondo, IP 54, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Blanco. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULIICLEG142	1,000 UD.	APL. REDONDO, POLIC., 60 W, IP 54, CHARTRES, LEG	37,00	37,00		
EULPIN065	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 60 W	0,58	0,58		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	55,40	3,32		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	37,58
					TOTAL PARTIDA	58,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
EDAIS269	UD.	APL. REDONDO, c/REJILLA, IP54, INCAND., 60 W, CHARTRES. LEG				
Aplique redondo, IP 54, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Blanco con rejilla. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULIICLEG144	1,000 UD.	APL. REDONDO, POLIC., c/REJILLA, 60 W, IP 54, CHARTRES, LEG	33,00	33,00		
EULPIN065	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 60 W	0,58	0,58		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	51,40	3,08		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	33,58
					TOTAL PARTIDA	54,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
EDAIS271	UD.	APL. OVAL, IP54, INCAND., 60 W, CHARTRES. LEG				
Aplique oval, IP 54, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EULIICLEG146	1,000 UD.	APL. OVAL, POLIC., 60 W, IP 54, CHARTRES, LEG	37,00	37,00		
EULPIN065	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 60 W	0,58	0,58		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	55,40	3,32		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	37,58
					TOTAL PARTIDA	58,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
EDAIIIS275	UD.	APLIQUE REDONDO, IP54, INCAND., 100 W, CHARTRES. LEG				
Aplicador redondo, IP 54, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULIICLEG150	1,000 UD.	APLIQUE REDONDO, POLICARBONATO, 100 W, IP 54, CHARTRES, LEG	48,00	48,00		
EULPIN075	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 100 W	0,66	0,66		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	66,50	3,99		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	48,66
					TOTAL PARTIDA	70,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA con CINCUENTA CÉNTIMOS						
EDAIIIS295	UD.	APLIQUE REDONDO, IP20, INCAND., 75 W, OLERON. LEG				
Aplicador redondo, IP 20, para lámpara de incandescencia de hasta 100 W. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULIICLEG160	1,000 UD.	APLIQUE REDONDO, POLICARBONATO, 75 W, IP 20, OLERON, LEG	33,00	33,00		
EULPIN065	1,000 UD.	LAMPARA INC, STANDARD, 60 W	0,58	0,58		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	51,40	3,08		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	33,58
					TOTAL PARTIDA	54,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
EDAIIIS425	UD.	MINIPROYECTOR, PAR20, 50 W, CAST. FOS				
Miniproyector, montaje superficial, con lámpara de incandescencia de 50 W. Color blanco. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULICFOS115	1,000 UD.	MINIPROYECTOR, PAR 20, 50 W, BLANCO. CAST, FOS	75,00	75,00		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	92,90	5,57		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	75,00
					TOTAL PARTIDA	98,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO EDABI100 HALOGENAS					
SUBPARTADO EDABI150 DOWNLIGHT					
EDAIDWL150	UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT, 1X26 W, IP65. BEG Luminaria de empotrar en techo, tipo Down-Light, fluorescencia, 1x26 W. Cuerpo de aluminio, reflector de aluminio anodizado. IP 65. Diámetro 220 mm. Altura 230 mm. Con aro de cierre de aluminio inyectado, color grafito. Incluye tubo fluorescente de 26 W y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULIBE0165	1,000 UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT, FLUORESCENCIA, 1X26 W. IP 65	185,00	185,00	
EULPFB125	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 26 W	10,00	10,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	212,90	12,77	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			195,00
		TOTAL PARTIDA			225,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDAIDWL200	UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT, 2X26 W, IP43. DIS Luminaria de empotrar en techo, tipo Down-Light, fluorescencia, 2x26 W. Cuerpo de policarbonato, reflector de policarbonato metalizado con polvos de aluminio. IP 43. Diámetro 240 mm. Altura 128 mm. Con cristal templado serigrafiado. Incluye tubos fluorescente de 26 W y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULIDI0475	1,000 UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT, FLUORESCENCIA, 2X26 W. IP 43. ENERGY 2000	80,25	80,25	
EULPFB125	2,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 26 W	10,00	20,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	118,10	7,09	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			100,25
		TOTAL PARTIDA			125,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
EDAIDWL650	UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT, 1X18 W, SUP. PHI Luminaria de superficie, tipo Down-Light, fluorescencia, 1x18 W. Diámetro 255 mm. Altura 225 mm. Con equipo electrónico y óptica lisa mate. Incluye tubo fluorescente de 18 W y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULIPHI655	1,000 UD.	LUMINARIA DOWN-LIGHT SUPERFICIE, FLUORESCENCIA, 1X18W. POINT 372	160,00	160,00	
EULPFB095	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, COMPACTA, 18 W	110,00	110,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	287,90	17,27	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			270,00
		TOTAL PARTIDA			305,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO con DOCE CÉNTIMOS					
SUBPARTADO EDABI200 FLUORESCENCIA EMPOTRAR					
SUBPARTADO EDABI250 FLUORESCENCIA SUPERFICIE					
ELEMENTO EDAIFSRE200 RESIDENCIAL					
EDAIFSRE165	UD.	LUMINARIA FLUOR., SUPERFICIE, 1x36 W, IP55. IXC Luminaria de fluorescencia en montaje superficial, 1x36 W, IP55. Incluye tubo fluorescente de 36 W y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULIIN135	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x36 W, IXC	40,50	40,50	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EULPFL075	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, STANDARD, 36 W, 26 mm	4,50	4,50	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	62,90	3,77	

Mano de obra..... 17,85

TOTAL PARTIDA..... 66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDAFSRE185 UD. LUMINARIA FLUOR., SUPERFICIE, 2x36 W, IP55. IXC
 Luminaria de fluorescencia en montaje superficial, 2x36 W, IP55. Incluye tubos fluorescentes de 36 W y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULIIN145	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x36 W, IXC	55,87	55,87	
EULPFL075	2,000 UD.	LAMPARA FLUOR, STANDARD, 36 W, 26 mm	4,50	9,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	82,70	4,96	

Mano de obra..... 17,85

TOTAL PARTIDA..... 87,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDAFSRE365 UD. LUMINARIA FLUOR., SUPERFICIE, 2x39 W, IP657. SICURA
 Luminaria de fluorescencia en montaje superficial, 2x39 W, IP657. Incluye tubos fluorescentes de 39 W y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULIDI0165	1,000 UD.	LUMINARIA, IP 657, FLUORESCENCIA, 2x39 W, SICURA	192,50	192,50	
EULPFL115	2,000 UD.	LAMPARA FLUOR, MASTER TL 5, 39 W, 16 mm	5,75	11,50	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	221,90	13,31	

Mano de obra..... 17,85

Materiales..... 204,00

TOTAL PARTIDA..... 235,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO con DIECISEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO EDAIFSGJ450 GARAJE

EDAFSGJ165 UD. LUMINARIA FLUOR., SUPERFICIE, 1x36 W, IP55. IXC
 Luminaria de fluorescencia en montaje superficial, 1x36 W, IP55. Incluye un tubo fluorescente de 36 W y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULIIN135	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 1x36 W, IXC	40,50	40,50	
EULPFL075	1,000 UD.	LAMPARA FLUOR, STANDARD, 36 W, 26 mm	4,50	4,50	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	62,90	3,77	

Mano de obra..... 17,85

TOTAL PARTIDA..... 66,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDAFSGJ185 UD. LUMINARIA FLUOR., SUPERFICIE, 2x36 W, IP55. IXC
 Luminaria de fluorescencia en montaje superficial, 2x36 W, IP55. Incluye dos tubos fluorescentes de 36 W y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULIIN145	1,000 UD.	LUMINARIA ESTANCA, IP 55, FLUORESCENCIA, 2x36 W, IXC	55,87	55,87	
EULPFL075	2,000 UD.	LAMPARA FLUOR, STANDARD, 36 W, 26 mm	4,50	9,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
 CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	82,70	4,96	
					Mano de obra..... 17,85
					TOTAL PARTIDA..... 87,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO EDABI600 DESCARGA EMPOTRAR

EDAIDSEHM150	UD.	LUMINARIA EMPOTRAR, IP-54, VMHM 250 W. REFL. SIMETRICO. IZE-D Luminaria de descarga en montaje empotrado, VMHM 250 W, IP-54. Incluye lámpara y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULINDS160	1,000 UD.	LUMINARIA EMPOTRAR, IP-54, C/VMHM 250 W. REFL. SIMETRICO. IZE-D	173,00	173,00	
EULPMH225	1,000 UD.	LAMPARA DESCARGA, TUBULAR, VMHM, 250 W	38,00	38,00	
MO0060	0,600 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	11,09	
MO0070	0,600 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	10,31	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	232,40	13,94	
		Mano de obra.....			21,40
		Materiales.....			173,00
		TOTAL PARTIDA.....			246,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO EDABI850 EMERGENCIAS EMPOTRAR

EDADEFEM165	UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMPOTRAR, IP42, INC., 70 lm, C3 Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje empotrado, IP42, incandescencia, 70 lúmenes. Incluye luminaria, pictograma de señalización y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULEMLE285	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, INCAND., 70 lm, C3. LEG	37,75	37,75	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	2,07	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	59,70	3,58	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			41,82
		TOTAL PARTIDA.....			63,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EDADEFEM165PC

UD. LUMINARIA EMERGENCIA, EMPOTRAR, IP42, INC., 70 lm, C3 (P/C)

Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje empotrado en local de pública concurrencia, IP42, incandescencia, 70 lúmenes. Incluye luminaria, pictograma de señalización y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE285	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, INCAND., 70 lm, C3. LEG	37,75	37,75	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCDI225	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	4,68	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	62,30	3,74	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			44,43
		TOTAL PARTIDA.....			66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con DOS CÉNTIMOS

EDADEFEM185

UD. LUMINARIA EMERGENCIA, EMPOTRAR, IP42, FL., 90 lm, D4

Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje empotrado, IP42, incandescencia, 90 lúmenes. Incluye luminaria, pictograma de señalización y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULEMLE245	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 90 lm, D4. LEG	56,00	56,00	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,07	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	77,90	4,67	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 60,07

TOTAL PARTIDA 82,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDADEFEM185PC UD. LUMINARIA EMERGENCIA, EMPOTRAR, IP42, FL., 90 lm, D4 (P/C)
Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje empotrado en local de pública concurrencia, IP42, incandescencia, 90 lúmenes. Incluye luminaria, pictograma de señalización y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE245	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 90 lm, D4. LEG	56,00	56,00	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCDI225	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	4,68	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	80,50	4,83	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 62,68

TOTAL PARTIDA 85,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDADEFEM205 UD. LUMINARIA EMERGENCIA, EMPOTRAR, IP42, FL., 130 lm, D4
Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje empotrado, IP42, incandescencia, 130 lúmenes. Incluye luminaria, pictograma de señalización y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE255	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 130 lm, D4. LEG	86,50	86,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCII125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,07	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	108,40	6,50	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 90,57

TOTAL PARTIDA 114,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDADEFEM205PC UD. LUMINARIA EMERGENCIA, EMPOTRAR, IP42, FL., 130 lm, D4 (P/C)
Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje empotrado en local de pública concurrencia, IP42, incandescencia, 130 lúmenes. Incluye luminaria, pictograma de señalización y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULEMLE255	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 130 lm, D4. LEG	86,50	86,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCDI225	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	4,68	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	111,00	6,66	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 93,18

TOTAL PARTIDA..... 117,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDAEFEM225 UD. LUMINARIA EMERGENCIA, EMPOTRAR, IP42, FL., 160 lm, C3
Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje empotrado, IP42, incandescencia, 160 lúmenes. Incluye luminaria, pictograma de señalización y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE295	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 160 lm, C3. LEG	50,50	50,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCCI125	9,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	2,07	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	72,40	4,34	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 54,57

TOTAL PARTIDA..... 76,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDAEFEM225PC UD. LUMINARIA EMERGENCIA, EMPOTRAR, IP42, FL., 160 lm, C3 (P/C)
Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje empotrado en local de pública concurrencia, IP42, incandescencia, 160 lúmenes. Incluye luminaria, pictograma de señalización y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE295	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, EMP., IP42, FLUOR., 160 lm, C3. LEG	50,50	50,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCDI225	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	4,68	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	75,00	4,50	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 57,18

TOTAL PARTIDA..... 79,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBPARTADO EDABI900 EMERGENCIAS SUPERFICIE
ELEMENTO EDAIEMSRE200 RESIDENCIAL

EDAEISRE165 UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP42, INC., 70 lm, C3
Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial, IP42, incandescencia, 70

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULEMLE105	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, INCAND., 70 lm, C3	27,75	27,75	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCII125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,38	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAELO6	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	57,10	3,43	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 11,52

TOTAL PARTIDA 60,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDAISRE165PC

UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP42, INC., 70 lm, C3 (P/C)

Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial en local de pública concurrencia, IP42, incandescencia, 70 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE105	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, INCAND., 70 lm, C3	27,75	27,75	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCII225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAELO6	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	58,90	3,53	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 13,26

TOTAL PARTIDA 62,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDAIFSRE185

UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP42, FL., 90 lm, D4

Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial, IP42, incandescencia, 90 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE055	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 90 lm, D4	46,00	46,00	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCII125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,38	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	75,40	4,52	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			11,52
		TOTAL PARTIDA.....			79,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDAESRE185PC

UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP42, FL., 90 lm, D4 (P/C)

Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial en local de pública concurrencia, IP42, incandescencia, 90 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mms, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE055	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 90 lm, D4	46,00	46,00	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	3,12	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	77,10	4,63	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			13,26
		TOTAL PARTIDA.....			81,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDAESRE205

UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP42, FL., 130 lm, D4

Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial, IP42, incandescencia, 130 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE065	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 130 lm, D4	85,50	85,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCII125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	1,38	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	114,90	6,89	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			11,52
		TOTAL PARTIDA.....			121,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDAESRE225

UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP42, FL., 160 lm, C3

Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial, IP42, incandescencia, 160 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm² Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.					
EULEMLE115	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 160 lm, C3	40,50	40,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCII125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,38	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	69,90	4,19	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 11,52

TOTAL PARTIDA..... 74,06

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con SEIS CÉNTIMOS

EDAIFSRE225PC UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP42, FL., 160 lm, C3 (P/C)
Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial en local de pública concurrencia, IP42, incandescencia, 160 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE115	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, FLUOR., 160 lm, C3	40,50	40,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	71,60	4,30	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 13,26

TOTAL PARTIDA..... 75,91

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO EDAIEMSGJ450 GARAJE
EDAIFSGJ165 UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP44, FL., 90 lm, B44
Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial, IP44, incandescencia, 90 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE125	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP44, FLUOR., 90 lm, B44	29,50	29,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCII125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,38	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	58,90	3,53	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 11,52

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					62,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con CUARENTA CÉNTIMOS					
EDAIFSGJ165PC	UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP44, FL., 90 lm, B44 (P/C)			
		Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial en local de pública concurrencia, IP44, incandescencia, 90 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULEMLE125	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP44, FLUOR., 90 lm, B44	29,50	29,50	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	3,12	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAELO6	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	60,60	3,64	
Mano de obra					17,85
Materiales					13,26
TOTAL PARTIDA					64,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDAIFSGJ185	UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP44, FL., 165 lm, B44			
		Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial, IP44, incandescencia, 165 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20714 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULEMLE135	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP44, FLUOR., 165 lm, B44	36,75	36,75	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCI1125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	1,38	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAELO6	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	66,10	3,97	
Mano de obra					17,85
Materiales					11,52
TOTAL PARTIDA					70,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA con NUEVE CÉNTIMOS					
EDAIFSGJ185PC	UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP44, FL., 165 lm, B44 (P/C)			
		Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial en local de pública concurrencia, IP44, incandescencia, 165 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm ² Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EULEMLE135	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP44, FLUOR., 165 lm, B44	36,75	36,75	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	67,90	4,07	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 13,26

TOTAL PARTIDA 71,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDAEEFGJ205

UD. LUMINARIA EMERGENCIA, SUPERFICIE, IP44, FL., 315 lm, B44

Luminaria de emergencia y/o señalización en montaje superficial, IP44, incandescencia, 315 lúmenes. Incluye: 1 luminaria, pictograma adecuado a su función y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 750 V, s/UNE 21031-3, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetro 20/14 mm, en montaje superficial, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando. Incluye etiqueta de señalización y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE145	1,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP44, FLUOR., 315 lm, B44	42,00	42,00	
EULEMLE900	1,000 UD.	ETIQUETA SEÑALIZACION DE EVACUACION. LEG	1,10	1,10	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
EUCII125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,38	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	71,40	4,28	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 11,52

TOTAL PARTIDA 75,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO EDABI950 EMERGENCIAS BALIZADO

EDAIEBAE155

UD. PILOTO BALIZADO EMERGENCIA., EMP., IP66, 1,5 lm, LIPSO (P/C)

Piloto de balizado, emergencia en color blanco y señalización en color azul, en montaje empotrado en local de pública concurrencia, clase II, IP66, 1,5 lúmenes. Incluye piloto, caja de empotrar, marco cuadrado y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EULEMLE425	1,000 UD.	PILOTO BALIZADO, EMP., CLASE II, IP 66, IK 08, LIPSO. LEG	55,00	55,00	
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90	
EUCDI225	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	4,68	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	78,40	4,70	

Mano de obra..... 17,85
Materiales..... 60,58

TOTAL PARTIDA 83,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con TRECE CÉNTIMOS

EDAIEBAE175

UD. PILOTO BALIZADO EMERGENCIA., EMP., 3 lm, GALEA LIFE (P/C)

Piloto de balizado, emergencia, difusor incoloro, en montaje empotrado en local de pública concurrencia, 3 lúmenes. Incluye lámpara, difusor, caja de empotrar, marco cuadrado y parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico 450/750 V, s/UNE 211002, de 3 (1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, tubo de PVC corrugado de doble capa, S/UNE-ENE 50086-2-2, de 13,4 mm (interior), regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.						
EULEMLE435	1,000 UD.	PILOTO BALIZADO, EMP., GALEA LIFE. LEG	45,00	45,00		
EUCTV150	3,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,90		
EUCDI225	9,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	4,68		
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25		
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	68,40	4,10		
					Mano de obra.....	17,85
					Materiales.....	50,58
TOTAL PARTIDA					72,53	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO EDBI900 CANALIZACIONES

APARTADO EDCAN050 CANALIZACIONES EMPOTRADAS

EDCEM065	M.L.	TUBO CORRUGADO, DOBLE CAPA, 20,5/13,14 mm	Canalización empotrada mediante tubo flexible, corrugado, doble capa, de 20,5/13,14 mm de diámetro. Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTV150	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 20,5/13,4 mm	0,30	0,30		
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63		
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,50	0,33		
					Mano de obra.....	5,21
					Materiales.....	0,30
TOTAL PARTIDA					5,84	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDCEM075	M.L.	TUBO CORRUGADO, DOBLE CAPA, 25,5/18,5 mm	Canalización empotrada mediante tubo flexible, corrugado, doble capa, de 25,5/18,5 mm de diámetro. Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTV160	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 25,5/18,5 mm	0,42	0,42		
MO0065	0,155 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,71		
MO0070	0,155 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,66		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,80	0,35		
					Mano de obra.....	5,37
					Materiales.....	0,42
TOTAL PARTIDA					6,14	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CATORCE CÉNTIMOS

EDCEM085	M.L.	TUBO CORRUGADO, DOBLE CAPA, 32,5/24,3 mm	Canalización empotrada mediante tubo flexible, corrugado, doble capa, de 32,5/24,3 mm de diámetro. Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTV170	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 32,5/24,3 mm	0,64	0,64		
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80		
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,20	0,37		
					Mano de obra.....	5,55
					Materiales.....	0,64
TOTAL PARTIDA					6,56	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDCEM095	M.L.	TUBO CORRUGADO, DOBLE CAPA, 40,5/31,2 mm	Canalización empotrada mediante tubo flexible, corrugado, doble capa, de 40,5/31,2 mm de		
-----------------	-------------	---	--	--	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
diámetro. Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.						
EUCTV180	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm	0,83	0,83		
MO0065	0,165 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,89		
MO0070	0,165 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,84		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,60	0,40		
					Mano de obra.....	5,73
					Materiales.....	0,83
					TOTAL PARTIDA	6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDCEM115	M.L.	TUBO CORRUGADO, DOBLE CAPA, 63/50 mm				
EUCTV345	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO , s/UNE 50.086-2-2, 63/50 mm	1,32	1,32		
MO0065	0,175 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,06		
MO0070	0,175 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,01		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,40	0,44		
					Mano de obra.....	6,07
					Materiales.....	1,32
					TOTAL PARTIDA	7,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
EDCEM145	M.L.	TUBO CORRUGADO, DOBLE CAPA, 160/130 mm				
Canalización empotrada mediante tubo flexible, corrugado, doble capa, de 40,5/31,2 mm de diámetro. Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.						
EUCTV375	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO , s/UNE 50.086-2-2, 160/130 mm	5,53	5,53		
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50		
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,50	0,75		
					Mano de obra.....	6,94
					Materiales.....	5,53
					TOTAL PARTIDA	13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
EDCEMVV035	M.L.	TUBO RESERVA DERIVACION INDIVIDUAL 32,5/24,3				
Canalización de reserva de derivación individual mediante tubo corrugado de doble capa de 32,5/24,3 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.						
EUCTV170	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 32,5/24,3 mm	0,64	0,64		
MO0060	0,170 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,14		
MO0070	0,170 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,92		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,70	0,40		
					Mano de obra.....	6,06
					Materiales.....	0,64
					TOTAL PARTIDA	7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIEZ CÉNTIMOS						
EDCEMVV045	M.L.	TUBO RESERVA DERIVACION INDIVIDUAL 40,5/31,2				
Canalización de reserva de derivación individual mediante tubo corrugado de doble capa de 40,5/31,2 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.						
EUCTV180	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm	0,83	0,83		
MO0060	0,175 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,24		
MO0070	0,175 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,01		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,43	
		Mano de obra.....			6,25
		Materiales.....			0,83
		TOTAL PARTIDA.....			7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCEMVV055		M.L. TUBO RESERVA DERIVACION INDIVIDUAL 50,5/39,6 Canalización de reserva de derivación individual mediante tubo corrugado de doble capa de 50,5/39,6 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCTV200	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 50,5/39,6 mm	1,33	1,33	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0070	0,180 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,80	0,47	
		Mano de obra.....			6,42
		Materiales.....			1,33
		TOTAL PARTIDA.....			8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
EDCEMVV065		UD. SISTEMA CANAL. TUBO CORRUG., D/CAPA, VIVIENDA < 100 m2 Sistema de canalización empotrada, en vivienda de hasta 100 m2 útiles, para líneas principales de distribución (alumbrado y/o bases de enchufe). Tubo flexible, corrugado, doble capa, en diámetros desde 20,5/13,14 a 32,5/24,3 mm. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTVV165	1,000 UD.	SISTEMA TUBO CORR., VIVIENDA <100 m2, Dext 20,5 A 32,5 mm	41,50	41,50	
MO0065	15,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	278,25	
MO0070	15,900 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	273,32	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	593,10	35,59	
		Mano de obra.....			551,57
		Materiales.....			41,50
		TOTAL PARTIDA.....			628,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCEMVV085		UD. SISTEMA CANAL. TUBO CORRUG., D/ CAPA, VIVIENDA < 100 m2 C/BODEGA Sistema de canalización empotrada, en vivienda de hasta 100 m2 útiles, con bodega y/o trastero, para líneas principales de distribución (alumbrado y/o bases de enchufe). Tubo flexible, corrugado, doble capa, en diámetros desde 20,5/13,14 a 32,5/24,3 mm. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Enlace entre vivienda y su respectiva bodega y/o trastero y canalización necesaria en este local. Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTVV195	1,000 UD.	SISTEMA TUBO CORR., VIVIENDA <100 m2 C/BOD., Dext 20,5 A 32,5 mm	60,25	60,25	
MO0065	23,130 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	404,78	
MO0070	23,130 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	397,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	862,60	51,76	
		Mano de obra.....			802,38
		Materiales.....			60,25
		TOTAL PARTIDA.....			914,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCEMVV125		UD. SISTEMA CANAL. TUBO CORRUG., D/CAPA, ZONAS COM. INMUEBLE < 7N Sistema de canalización empotrada, en zonas comunes de inmueble de altura menor de siete niveles, bajo y sobre rasante, para líneas principales de distribución eléctrica (alumbrado y/o bases de enchufe). Tubo flexible, corrugado, doble capa, en diámetros desde 20,5/13,14 a 32,5/24,3 mm. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.						
EUCTVV225	1,000 UD.	SIST. TUBO CORR., ZONAS COM. INMUEBLE < 7N, Dext 20,5 A 32,5 mm	38,00	38,00		
MO0065	14,590 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	255,33		
MO0070	14,590 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	250,80		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	544,10	32,65		
					Mano de obra.....	506,13
					Materiales.....	38,00
TOTAL PARTIDA					576,78	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDCEMVV130	UD.	SISTEMA CANAL. TUBO CORRUG., D/CAPA, ZONAS COM. INMUEBLE < 11N				
Sistema de canalización empotrada, en zonas comunes de inmueble de altura menor de once niveles, bajo y sobre rasante, para líneas principales de distribución eléctrica (alumbrado y/o bases de enchufe). Tubo flexible, corrugado, doble capa, en diámetros desde 20,5/13,14 a 32,5/24,3 mm. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.						
EUCTVV230	1,000 UD.	SIST. TUBO CORR., ZONAS COM. INMUEBLE < 11N, Dext 20,5 A 32,5 mm	72,00	72,00		
MO0065	22,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	393,75		
MO0070	22,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	386,78		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	852,50	51,15		
					Mano de obra.....	780,53
					Materiales.....	72,00
TOTAL PARTIDA					903,68	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDCEMVV135	UD.	SISTEMA CANAL. TUBO CORRUG., D/CAPA, ZONAS COM. INMUEBLE < 15N				
Sistema de canalización empotrada, en zonas comunes de inmueble de altura menor de quince niveles, bajo y sobre rasante, para líneas principales de distribución eléctrica (alumbrado y/o bases de enchufe). Tubo flexible, corrugado, doble capa, en diámetros desde 20,5/13,14 a 32,5/24,3 mm. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.						
EUCTVV235	1,000 UD.	SIST. TUBO CORR., ZONAS COM. INMUEBLE < 15N, Dext 20,5 A 32,5 mm	98,00	98,00		
MO0065	26,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	463,75		
MO0070	26,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	455,54		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.017,30	61,04		
					Mano de obra.....	919,29
					Materiales.....	98,00
TOTAL PARTIDA					1.078,33	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
EDCEMVV165	UD.	SISTEMA CANAL. TUBO CORRUG., D/CAPA, LOCALES COMUNITARIOS				
Sistema de canalización empotrada, en locales de instalaciones u otro servicio comunitario del inmueble, para líneas principales de distribución eléctrica (fuerza y/o alumbrado). Tubo flexible, corrugado, doble capa, en diámetros desde 20,5/13,14 a 32,5/24,3 mm. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso apertura y tapado de rozas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.						
EUCTVV255	1,000 UD.	SISTEMA TUBO CORR., LOCALES COMUNITARIOS, Dext 20,5 A 32,5 mm	25,00	25,00		
MO0065	9,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	168,00		
MO0070	9,600 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	165,02		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	358,00	21,48		
					Mano de obra.....	333,02
					Materiales.....	25,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

TOTAL PARTIDA 379,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE con CINCUENTA CÉNTIMOS

APARTADO EDCAN100 CANALIZACIONES SUPERFICIALES

SUBAPARTADO EDCSTR050 TUBOS RIGIDOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCNTR055	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, ACERO 20 mm Canalización mediante tubo de acero, 20 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR335	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 20 mm	3,50	3,50	
EUCTR425	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 25 mm	2,00	2,00	
EUCTR750	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	2,88	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,60	0,82	
		Mano de obra.....			5,21
		Materiales.....			8,38
		TOTAL PARTIDA			14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCNTR065	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, ACERO 25 mm Canalización mediante tubo de acero, 25 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR345	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 25 mm	4,20	4,20	
EUCTR425	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 25 mm	2,00	2,00	
EUCTR750	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	2,88	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,60	0,88	
		Mano de obra.....			5,55
		Materiales.....			9,08
		TOTAL PARTIDA			15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCNTR075	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, ACERO 32 mm Canalización mediante tubo de acero, 32 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR355	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 32 mm	5,90	5,90	
EUCTR430	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 40 mm	3,17	3,17	
EUCTR760	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	3,39	
MO0065	0,170 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,98	
MO0070	0,170 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,92	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,40	1,10	
		Mano de obra.....			5,90
		Materiales.....			12,46
		TOTAL PARTIDA			19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCNTR085	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, ACERO 40 mm Canalización mediante tubo de acero, 40 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR365	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 40 mm	7,70	7,70	
EUCTR430	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 40 mm	3,17	3,17	
EUCTR760	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	3,39	
MO0065	0,180 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,15	
MO0070	0,180 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,50	1,23	
		Mano de obra.....			6,24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Materiales..... 14,26
					TOTAL PARTIDA..... 21,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCNTR095		M.L. CANALIZACION, SUPERFICIE, ACERO 50 mm Canalización mediante tubo de acero, 50 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR375	1,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 50 mm	9,90	9,90	
EUCTR435	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 63 mm	11,90	11,90	
EUCTR770	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm	1,40	4,20	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,90	1,97	
					Mano de obra..... 6,94
					Materiales..... 26,00
					TOTAL PARTIDA..... 34,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCNTR135		M.L. CANALIZACION, SUPERFICIE, COBRE 35 mm Canalización mediante tubo de cobre, 35 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR825	1,000 M.I	TUBERIA COBRE, 35x1,2 mm	3,58	3,58	
EUCTR875	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO COBRE <= 42 mm	1,00	1,00	
EUCTR760	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	3,39	
MO0065	0,170 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,98	
MO0070	0,170 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,92	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,90	0,83	
					Mano de obra..... 5,90
					Materiales..... 7,97
					TOTAL PARTIDA..... 14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SETENTA CÉNTIMOS					
EDCNTR145		M.L. CANALIZACION, SUPERFICIE, COBRE 42 mm Canalización mediante tubo de cobre, 42 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR835	1,000 M.I	TUBERIA COBRE, 42x1,2 mm	4,36	4,36	
EUCTR875	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO COBRE <= 42 mm	1,00	1,00	
EUCTR770	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm	1,40	4,20	
MO0065	0,180 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,15	
MO0070	0,180 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,80	0,95	
					Mano de obra..... 6,24
					Materiales..... 9,56
					TOTAL PARTIDA..... 16,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCNTR255		M.L. CANALIZACION, SUPERFICIE, C/PVC NEGRO 20/14 mm Canalización mediante tubo de PVC, 20/14 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR050	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	0,82	
EUCTR125	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <=25 mm	1,30	1,30	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTR750	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	2,88	
MO0065	0,140 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,45	
MO0070	0,140 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,41	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,90	0,59	
Mano de obra.....					4,86
Materiales.....					5,00
TOTAL PARTIDA.....					10,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCNR265	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, C/PVC NEGRO 25/18 mm			
Canalización mediante tubo de PVC, 25/18 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
EUCTR060	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 25/18 mm, IPX7	1,20	1,20	
EUCTR125	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <=25 mm	1,30	1,30	
EUCTR750	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	2,88	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,60	0,64	
Mano de obra.....					5,21
Materiales.....					5,38
TOTAL PARTIDA.....					11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTITRES CÉNTIMOS					
EDCNR275	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, C/PVC NEGRO 32/24,5 mm			
Canalización mediante tubo de PVC, 32/24,5 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
EUCTR070	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 32/24,5 mm, IPX7	1,69	1,69	
EUCTR130	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 40 mm	2,20	2,20	
EUCTR760	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	3,39	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,80	0,77	
Mano de obra.....					5,55
Materiales.....					7,28
TOTAL PARTIDA.....					13,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA CÉNTIMOS					
EDCNR285	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, C/PVC NEGRO 40/31,5 mm			
Canalización mediante tubo de PVC, 40/31,5 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
EUCTR080	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 40/31,5 mm, IPX7	2,50	2,50	
EUCTR130	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 40 mm	2,20	2,20	
EUCTR760	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	3,39	
MO0065	0,170 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,98	
MO0070	0,170 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,92	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,00	0,84	
Mano de obra.....					5,90
Materiales.....					8,09
TOTAL PARTIDA.....					14,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCNR295	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, C/PVC NEGRO 50/39,6 mm			
Canalización mediante tubo de PVC, 50/39,6 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
EUCTR090	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 50/39,6 mm, IPX7	3,50	3,50	
EUCTR135	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 63 mm	5,00	5,00	
EUCTR770	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm	1,40	4,20	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0065	0,190 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,33		
MO0070	0,190 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,27		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	19,30	1,16		
					Mano de obra.....	6,60
					Materiales.....	12,70
					TOTAL PARTIDA.....	20,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDCNR305	M.L.	CANALIZACION, SUPERFICIE, C/PVC NEGRO 63/52 mm	Canalización mediante tubo de PVC, 63/52 mm, en montaje superficial. Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCTR100	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 63/52 mm, IPX7	3,80	3,80		
EUCTR135	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 63 mm	5,00	5,00		
EUCTR770	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm	1,40	4,20		
MO0065	0,210 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,68		
MO0070	0,210 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,61		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,30	1,22		
					Mano de obra.....	7,29
					Materiales.....	13,00
					TOTAL PARTIDA.....	21,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
EDCNRCT165	UD.	SIST. CANALIZACION ELECT. (SUP.), T/PVC <= 32, C. TECNICO	Sistema de canalización superficial, en cuartos técnicos, para líneas eléctricas, fuerza y/o alumbrado. Tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetros desde 20/14 a 32/24,5 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTRVA265	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA SUPERFICIAL, TUBO PVC <=32	7,50	7,50		
EUCTRVA275	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 32 mm	5,60	5,60		
EUCTRVA285	1,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION ELECTRICA SUP., TUBO PVC <= 32 mm	9,50	9,50		
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50		
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	57,30	3,44		
					Mano de obra.....	34,69
					Materiales.....	22,60
					TOTAL PARTIDA.....	60,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
EDCNRTR165	UD.	SIST. CANALIZACION ELECT. (SUP.), T/PVC <= 32, Z. C. TRASTERO	Sistema de canalización superficial, en zonas comunes de trasteros, para líneas eléctricas, fuerza y/o alumbrado. Tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetros desde 20/14 a 32/24,5 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTRVA265	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA SUPERFICIAL, TUBO PVC <=32	7,50	7,50		
EUCTRVA275	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 32 mm	5,60	5,60		
EUCTRVA285	1,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION ELECTRICA SUP., TUBO PVC <= 32 mm	9,50	9,50		
MO0065	2,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	43,75		
MO0070	2,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	42,98		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	109,30	6,56		
					Mano de obra.....	86,73
					Materiales.....	22,60
					TOTAL PARTIDA.....	115,89

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCNRHA165	UD.	SIST. CANALIZACION ELECT. (SUP.), T/PVC <= 32, H. ASCENSOR, 6 N			
		Sistema de canalización superficial, en hueco vertical de ascensor, para líneas eléctricas, fuerza y/o alumbrado. Tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetros desde 20/14 a 32/24,5 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTRVA265	3,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA SUPERFICIAL, TUBO PVC <=32	7,50	22,50	
EUCTRVA275	3,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 32 mm	5,60	16,80	
EUCTRVA285	3,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION ELECTRICA SUP., TUBO PVC <= 32 mm	9,50	28,50	
MO0065	4,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	78,75	
MO0070	4,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	77,36	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	223,90	13,43	
		Mano de obra.....			156,11
		Materiales.....			67,80
		TOTAL PARTIDA			237,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCNRHA170	UD.	SIST. CANALIZACION ELECT. (SUP.), T/PVC <= 32, H. ASCENSOR, 10 N			
		Sistema de canalización superficial, en hueco vertical de ascensor, para líneas eléctricas, fuerza y/o alumbrado. Tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetros desde 20/14 a 32/24,5 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTRVA265	5,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA SUPERFICIAL, TUBO PVC <=32	7,50	37,50	
EUCTRVA275	5,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 32 mm	5,60	28,00	
EUCTRVA285	5,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION ELECTRICA SUP., TUBO PVC <= 32 mm	9,50	47,50	
MO0065	7,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	131,25	
MO0070	7,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	128,93	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	373,20	22,39	
		Mano de obra.....			260,18
		Materiales.....			113,00
		TOTAL PARTIDA			395,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCNRHA175	UD.	SIST. CANALIZACION ELECT. (SUP.), T/PVC <= 32, H. ASCENSOR, 15 N			
		Sistema de canalización superficial, en hueco vertical de ascensor, para líneas eléctricas, fuerza y/o alumbrado. Tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetros desde 20/14 a 32/24,5 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTRVA265	7,500 UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA SUPERFICIAL, TUBO PVC <=32	7,50	56,25	
EUCTRVA275	7,500 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 32 mm	5,60	42,00	
EUCTRVA285	7,500 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION ELECTRICA SUP., TUBO PVC <= 32 mm	9,50	71,25	
MO0065	11,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	192,50	
MO0070	11,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	189,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	551,10	33,07	
		Mano de obra.....			381,59
		Materiales.....			169,50
		TOTAL PARTIDA			584,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO con DIECISEIS CÉNTIMOS					
EDCNRGJ165	UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA (SUP.), TUBO PVC <= 50, GARAJE			
		Sistema de canalización superficial, en garaje, para líneas principales de distribución eléctrica (instalación de alumbrado, normal y/o emergencia, y de fuerza). Tubo de PVC rígido, curvable			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetros desde 25/18 a 50/39,6 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTRGJ265	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION ELECTRICA SUPERFICIAL, TUBO PVC <=50	100,00	100,00	
EUCTRGJ275	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 50 mm	60,00	60,00	
EUCTRGJ285	1,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION ELECTRICA SUP., TUBO PVC <= 50 mm	75,00	75,00	
MO0065	8,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	140,00	
MO0070	8,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	137,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	512,50	30,75	

Mano de obra..... 277,52
Materiales..... 235,00

TOTAL PARTIDA..... 543,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EDCNTRGJ465

UD. SISTEMA CANALIZACION DET./AL (SUP.), TUBO PVC <= 40, GARAJE

Sistema de canalización superficial, en garaje, para líneas de captación de señales procedentes de: detectores de incendio y/o de monóxido de carbono, detectores de fallo en el sistema de extracción, detectores de falta de corriente, etc. Tubo de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, en diámetros desde 20/14 a 32/24,5 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTRGJ465	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (DET/ALARMA) SUPERFICIAL, TUBO PVC <=40	85,00	85,00	
EUCTRGJ475	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 40 mm	50,00	50,00	
EUCTRGJ485	1,000 UD.	SISTEMA FIJACION CANALIZACION DET/ALARMA SUP., TUBO PVC <=40	65,00	65,00	
MO0065	7,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	131,25	
MO0070	7,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	128,93	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	460,20	27,61	

Mano de obra..... 260,18
Materiales..... 200,00

TOTAL PARTIDA..... 487,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBPARTADO EDCSTC050 TUBOS CURVABLES

SUBPARTADO EDCSTF050 TUBOS FLEXIBLES

EDCNTF055

M.L. CANALIZACION, SUPERFICIE, C/MET. FLEX. 20,5/16

Canalización superficial mediante tubo metálico flexible, con aislamiento exterior, 20,5/16 mm. Instalado sobre pared de edificación, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTF165	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 20,5/16 mm	1,90	1,90	
EUCTF685	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO MET/PVC <= 25 mm	1,20	1,20	
EUCTR750	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	2,88	
MO0065	0,130 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,28	
MO0070	0,130 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,23	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,50	0,63	

Mano de obra..... 4,51
Materiales..... 2,88

TOTAL PARTIDA..... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con DOCE CÉNTIMOS

EDCNTF065

M.L. CANALIZACION, SUPERFICIE, C/MET. FLEX. 28,4/23

Canalización superficial mediante tubo metálico flexible, con aislamiento exterior, 28,4/23. Instalado sobre pared de edificación, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTF175	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 28,4/23 mm	2,70	2,70	
EUCTF695	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO MET/PVC <= 40 mm	2,40	2,40	
EUCTR760	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	3,39	
MO0065	0,140 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,45	
MO0070	0,140 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,41	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,40	0,80	

Mano de obra..... 4,86
 Materiales..... 3,39

TOTAL PARTIDA 14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con QUINCE CÉNTIMOS

EDCNTF075

M.L. CANALIZACION, SUPERFICIE, C/MET. FLEX. 37,2/30,6

Canalización superficial mediante tubo metálico flexible, con aislamiento exterior, 37,2/30,6. Instalado sobre pared de edificación, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTF185	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 37,2/30,6 mm	3,73	3,73	
EUCTF695	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO MET/PVC <= 40 mm	2,40	2,40	
EUCTR760	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	3,39	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,70	0,88	

Mano de obra..... 5,21
 Materiales..... 3,39

TOTAL PARTIDA 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EDCNTF085

M.L. CANALIZACION, SUPERFICIE, C/MET. FLEX. 47,2/39,4

Canalización superficial mediante tubo metálico flexible, con aislamiento exterior, 47,2/39,4. Instalado sobre pared de edificación, poste o palomilla. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTF195	1,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 47,2/39,4 mm	5,13	5,13	
EUCTF705	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO MET/PVC <= 63 mm	3,60	3,60	
EUCTR770	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm	1,40	4,20	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,50	1,11	

Mano de obra..... 5,55
 Materiales..... 4,20

TOTAL PARTIDA 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCNTFV165

UD. SISTEMA CANAL. SUPERF. TUBO FLEX. ALIM. TERM., D int 14,4 a 39,4

Sistema de canalización superficial para alimentación terminal de receptor eléctrico. Tubo metálico galvanizado flexible, s/UNE-EN 50.086-2-3, en diámetros desde 18,8/14,4 a 47,2/39,4 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

SUBAPARTADO EDCSTV050 TUBOS VARIOS

EDCNTVAGJ495

UD. SISTEMA CANALIZACION ALIMENTACION TERMINAL (SUP.), GARAJE

Sistema de canalización superficial, en garaje, para líneas de alimentación terminal a receptores de potencia. Tubos de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, y flexibles, s/UNE-EN 50.086-2-3, en diámetros interiores desde 14 a 40 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTRGJ525	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (ALIM. TERMINAL) SUPERFICIAL, TUBO PVC <=50	28,80	28,80	
EUCTFVA165	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (ALIM. TERMINAL) SUPERFICIAL, TUBO FLE <=50	16,50	16,50	
MO0065	1,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	26,25	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	88,70	5,32	

Mano de obra..... 43,44
Materiales..... 45,30

TOTAL PARTIDA 94,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO con SEIS CÉNTIMOS

EDCNTVASC165

UD. SISTEMA CANALIZACION ALIMENTACION TERMINAL (SUP.), S. GENERALES

Sistema de canalización superficial, en servicios generales, para líneas de alimentación terminal a receptores de potencia. Tubos de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, y flexibles, s/UNE-EN 50.086-2-3, en diámetros interiores desde 14 a 40 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTRGJ525	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (ALIM. TERMINAL) SUPERFICIAL, TUBO PVC <=50	28,80	28,80	
EUCTFVA165	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (ALIM. TERMINAL) SUPERFICIAL, TUBO FLE <=50	16,50	16,50	
MO0065	1,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	26,25	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	88,70	5,32	

Mano de obra..... 43,44
Materiales..... 45,30

TOTAL PARTIDA 94,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO con SEIS CÉNTIMOS

EDCNTVASC165

UD. SISTEMA CANALIZACION ALIMENTACION TERMINAL (SUP.), SALA CALDERAS

Sistema de canalización superficial, en sala de calderas, para líneas de alimentación terminal a receptores de potencia. Tubos de PVC rígido, curvable en caliente, s/UNE-EN 50.086-2-2, y flexibles, s/UNE-EN 50.086-2-3, en diámetros interiores desde 14 a 40 mm, en montaje superficial. Diámetro exterior de tubo utilizado adecuado al número y sección de conductores que aloja (ITC BT-21). Incluso parte proporcional de cajas de registro y accesorios de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTRGJ525	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (ALIM. TERMINAL) SUPERFICIAL, TUBO PVC <=50	28,80	28,80	
EUCTFVA165	1,000 UD.	SISTEMA CANALIZACION (ALIM. TERMINAL) SUPERFICIAL, TUBO FLE <=50	16,50	16,50	
MO0065	1,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	26,25	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	88,70	5,32	

Mano de obra..... 43,44
Materiales..... 45,30

TOTAL PARTIDA 94,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO con SEIS CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO EDCSBCA50 BANDEJAS, CANALES Y MOLDURAS AISLANTES					
EDCNBCA150	M.L.	BANDEJA AISLANTE PERFORADA, s/EN 61537, MED. 60x150 mm Bandeja aislante perforada, s/EN 61537, medidas 60x150 mm. Incluye parte proporcional de uniones, esquinas, derivaciones "T", reducciones, tornillos, soportes (vertical, horizontal,), anclajes, etc. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCBA080	1,000 M.L.	BANDEJA AISLANTE PERFORADA, s/EN 61537, MED. 60x150 mm	7,00	7,00	
EUCXBA25	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS BANDEJA AISLANTE <= 60x150 mm	5,60	5,60	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0065	0,350 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,13	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	25,20	1,51	
		Mano de obra.....			12,60
		Materiales.....			12,60
		TOTAL PARTIDA			26,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCNBCA155	M.L.	BANDEJA AISLANTE PERFORADA c/TABIQUE, s/EN 61537, MED. 60x150 mm Bandeja aislante perforada, con tabique separador telecomunicaciones, s/EN 61537, medidas 60x150 mm. Incluye parte proporcional de uniones, esquinas, derivaciones "T", reducciones, tornillos, soportes (vertical, horizontal,), anclajes, etc. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCBA090	1,000 M.L.	BANDEJA AISLANTE PERFORADA c/TABIQUE, s/EN 61537, MED. 60x150 mm	12,00	12,00	
EUCXBA25	1,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS BANDEJA AISLANTE <= 60x150 mm	5,60	5,60	
MO0060	0,400 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,40	
MO0065	0,400 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,00	1,92	
		Mano de obra.....			14,40
		Materiales.....			17,60
		TOTAL PARTIDA			33,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCLM0165	UD.	MINICOLUMNA, CUERPO ALUMINIO, 0,7 M, PARA MECANISMOS Minicolumna, cuerpo de aluminio, base de fijación a suelo, IP 40, longitud 0,7 m. Equipada con dos bases de enchufe SCHUKO, 16 A, F+N+T, 250 V, GALEA y una toma de teléfono RJ12 y una toma de teléfono RJ45. Incluye adaptadores para mecanismos, accesorios y elementos de fijación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUCLM155	1,000 UD.	MINICOLUMNA, CUERPO ALUMINIO, 0,7 M, PARA MECANISMOS	53,20	53,20	
EUBELE065	2,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE, 16 A, 2 P+T, 250 V, GALEA	7,00	14,00	
EUTTLE055	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 12, 6 CONTACTOS, GALEA	13,10	13,10	
EUTTLE065	1,000 UD.	TOMA DE TELEFONO, RJ 45, 8 CONTACTOS, GALEA	17,90	17,90	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	116,20	6,97	
		Mano de obra.....			18,00
		Materiales.....			98,20
		TOTAL PARTIDA			123,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES con DIECISIETE CÉNTIMOS					
APARTADO EDCAN850 VARIOS					
EDCNCJ055	UD.	CAJA DE REGISTRO, AISLANTE, 162x116x76 mm, SUPERFICIE Caja de registro y/o derivación de línea eléctrica, 162x116x76 mm, aislante, montaje superficial. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Totalmente instalada.			
EUCA380	1,000 UD.	CAJA DERIVACION ESTANCA, SUPERFICIE, 162x116x76 mm	2,99	2,99	
EUFJ325	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION MURAL (4) DE CAJA AISLANTE	1,82	1,82	
MO0060	0,140 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,59	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,40	0,44	
		Mano de obra.....			2,59
		Materiales.....			4,81
		TOTAL PARTIDA.....			7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDCNCJ065

UD. CAJA DE REGISTRO, METALICA, 155x105x61mm, SUPERFICIE

Caja de registro y/o derivación de línea eléctrica, x x mm, metálica, montaje superficial.
 Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar.
 Totalmente instalada.

EUCT075	1,000 UD.	CAJA CHAPA ACERO, SUPERFICIE, 155x105x61 mm	10,77	10,77	
EUFJ345	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION MURAL (4) DE CAJA METALICA	2,75	2,75	
MO0060	0,140 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,59	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,10	0,97	
		Mano de obra.....			2,59
		Materiales.....			13,52
		TOTAL PARTIDA.....			17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDBI950 RECEPTORES					
APARTADO EDRCP100 SEGURIDAD					
EDRCGJ165	UD.	TIMBRE POTENCIA, SUPERFICIE, IP44 - IK10, 24 V cc, 200 h. LEG			
		Timbre de potencia en montaje superficial. Incluye: 1 timbre de potencia, 24 V cc, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (2P+T), UNE 211002, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVABS165	1,000 UD.	TIMBRE POTENCIA, SUPERFICIE, IP44 - IK10, 24 V cc, 200 h. LEG	73,50	73,50	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	103,50	6,21	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			85,66
		TOTAL PARTIDA			109,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDRCGJ185	UD.	SIRENA ELECTROMECHANICA, SUP., IP30 - IK10, 12 V cc, 200 h. LEG			
		Sirena electromecánica en montaje superficial. Incluye: 1 timbre de potencia, 12 V cc, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (2P+T), UNE 211002, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVABS185	1,000 UD.	SIRENA ELECTROMECHANICA, SUP., IP30 - IK10, 12 V cc, 200 h. LEG	41,50	41,50	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	71,50	4,29	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			53,66
		TOTAL PARTIDA			75,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS					
EDRCGJ205	UD.	SIRENA ELECTROMECHANICA, SUP., IP30 - IK10, 24 V cc, 200 h. LEG			
		Sirena electromecánica en montaje superficial. Incluye: 1 timbre de potencia, 24 V cc, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (2P+T), UNE 211002, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVABS205	1,000 UD.	SIRENA ELECTROMECHANICA, SUP., IP30 - IK10, 24 V cc, 200 h. LEG	41,50	41,50	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	71,50	4,29	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			53,66
		TOTAL PARTIDA			75,80

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS					
EDRCGJ225	UD.	AVISADOR DOS TONOS, SUP., IP31 - IK07, 12/24/48 V cc, 200 h. LEG			
		Avisador de dos tonos en montaje superficial. Incluye: 1 avisador de dos tonos, 12/24/48 V cc, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (2P+CP), UNE 211002, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVABS225	1,000 UD.	AVISADOR DOS TONOS, SUP., IP31 - IK07, 12/24/48 V cc, 200 h. LEG	88,50	88,50	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	118,50	7,11	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			100,66
		TOTAL PARTIDA			125,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDRCGJ245	UD.	AVISADOR DOS TONOS, EMP., IP31 - IK07, 12/24/48 V cc, 200 h. LEG			
		Avisador de dos tonos en montaje empotrado. Incluye: 1 avisador de dos tonos, 12/24/48 V cc, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (2P+CP), UNE 211002, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVABS245	1,000 UD.	AVISADOR DOS TONOS, EMP., IP31 - IK07, 12/24/48 V cc, 200 h. LEG	55,90	55,90	
EUCDI225	6,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	3,12	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	85,90	5,15	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			68,06
		TOTAL PARTIDA			91,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN con SEIS CÉNTIMOS					
EDRCPP125	UD.	FUENTE ALIMENTACION, 220 Vca/24 Vcc, 2,5 A. GTL			
		Fuente de alimentación auxiliar con caja y supervisión de estado. Alimentación 220 Vca, estabilizada y cortocircuitable ajustada a 24 Vcc, 2,5 A. Incluye: fuente de alimentación, elemento auxiliar (batería de plomo seco, 12 Vcc, 7,2 Ah), parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico H07V-K, 450/750 V, 2(1x1,5) mm2 Cu (2P), UNE 21031-3, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVACP125	1,000 UD.	FUENTE DE ALIMENTACION, 220 V, 24 Vcc., 2,5 A. GTL	247,00	247,00	
EUCI125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,38	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	275,30	16,52	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			257,42
		TOTAL PARTIDA			291,79

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDRCCP1175	UD.	CENTRAL INCENDIO 4 ZONAS. GRL			
		Central de incendio, 4 zonas, instalación a dos hilos, con fuente de alimentación estabilizada y 2 baterías de 7,2 Ah. Incluye: Central, baterías, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico H07V-K, 450/750 V, 3(1x1,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVACPI170	1,000 UD.	CENTRAL INCENDIO 4 ZONAS. GTL	221,00	221,00	
EUVACPI155	1,000 UD.	ELEMENTO AUX. P/FALLO TENSION, BATERIA PLOMO SECO 24 Vcc, 7,2 Ah	30,80	30,80	
EUCII125	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	1,38	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	280,10	16,81	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			262,22
		TOTAL PARTIDA			296,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDRCCPI215	UD.	DETECTOR HUMOS IONICO. GTL			
		Detector de humos tipo iónico, de doble cámara de ionización. Temperatura de -10°C a 90°C. Protección 60 m ² . Incluye: detector, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico H07V-K, 450/750 V, 3(1x1,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVACPI225	1,000 UD.	DETECTOR HUMOS IONICO. GTL	29,00	29,00	
EUCII125	4,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	0,92	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	56,80	3,41	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			38,96
		TOTAL PARTIDA			60,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
EDRCCPI325	UD.	PULSADOR ALARMA INCENDIO. GTL			
		Pulsador de alarma de incendio con Led indicativo. Rearmable. Con tapa de plástico de protección. Incluye: detector, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico H07V-K, 450/750 V, 2(1x1,5) mm ² Cu (2P), UNE 21031-3, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVACPI315	1,000 UD.	PULSADOR DE ALARMA DE INCENDIO. GTL	13,00	13,00	
EUCII125	4,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	0,92	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,80	2,45	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			22,96
		TOTAL PARTIDA			43,26

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
EDRCCPI355	UD.	SIRENA BITONAL EXTERIOR C/FLASH, 10-15 Vcc (INCENDIO). GTL			
		Sirena electrónica bitonal con flash. Montaje exterior. 107 dB a 1 m. Tensión 10-15 Vcc, con convertor de tensión 24 Vcc a 12 Vcc. Instalación a dos hilos. Incluye: sirena, convertor, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico H07V-K, 450/750 V, 2(1x1,5) mm ² Cu (2P), UNE 21031-3, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVACPI365	1,000 UD.	SIRENA ELECTRONICA BITONAL C/FLASH, 10-15 Vcc. EXTERIOR. GTL	51,00	51,00	
EUCII125	4,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	0,92	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	78,80	4,73	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			60,96
		TOTAL PARTIDA.....			83,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDRCCPI365	UD.	SIRENA ACUSTICA INTERIOR C/PILOTO, 24 Vcc. GTL			
		Sirena acústica interior, con piloto, 87 dB. Tensión 24 Vcc, 225 mA. Instalación a dos hilos, IP-31. Incluye: sirena, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico H07V-K, 450/750 V, 2(1x1,5) mm ² Cu (2P), UNE 21031-3, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVACPI395	1,000 UD.	SIRENA ACUSTICA C/PILOTO, 24 Vcc. INTERIOR. GTL	43,00	43,00	
EUCII125	4,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	0,92	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	70,80	4,25	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			52,96
		TOTAL PARTIDA.....			75,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO con SEIS CÉNTIMOS					
EDRCEX165	UD.	CENTRAL MONOXIDO, 2 ZONAS. GTL			
		Central de detección monóxido carbono con fuente de alimentación 220 V, 24 V, 29 W, y 2 baterías de 7,2 Ah. Instalación a dos hilos. Incluye: Central, baterías, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico H07V-K, 450/750 V, 3(1x1,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAX165	1,000 UD.	CENTRAL MONOXIDO, 2 ZONAS. GTL	493,00	493,00	
EUVACPI155	1,000 UD.	ELEMENTO AUX. P/FALLO TENSION, BATERIA PLOMO SECO 24 Vcc, 7,2 Ah	30,80	30,80	
EUCII125	4,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	0,92	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC < =25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	551,60	33,10	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			533,76
		TOTAL PARTIDA.....			584,71

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDRCX215	UD.	DETECTOR MONOXIDO, DOD. GTL			
		Detector monóxido carbono. Con base intercambiable. Instalación a dos hilos. Incluye: detector, parte proporcional de cajas de registro, conductor eléctrico H07V-K, 450/750 V, 3(1x1,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, tubo de PVC, rígido, roscado, IPX7, s/UNE 50086-2-1, de diámetro 20/14 mm, regletas de conexión y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAX225	1,000 UD.	DETECTOR MONOXIDO, DOD. GTL	71,00	71,00	
EUCII125	4,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	0,92	
EUCTR050	2,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	1,64	
EUCTR125	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <=25 mm	1,30	2,60	
EUCTR750	5,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	4,80	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	98,80	5,93	
		Mano de obra.....			17,85
		Materiales.....			80,96
		TOTAL PARTIDA.....			104,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO EDCRP150 COMUNICACION Y SONIDO

EDCRCS145	UD.	SISTEMA VIDEOPORTERO, EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS			
		Sistema de videoportero para edificio de 8 viviendas. Incluye parte proporcional de placa de calle con telecámara, abrepuerta y alimentador, monitor empotrado y caja con marco en cada vivienda. Cable manguera, cable coaxial, tubo corrugado de doble capa, etc. y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVACS145	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 8 VIVIENDAS	625,00	625,00	
EUVACS147	1,000 P/A	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 8 VIVIENDAS	336,00	336,00	
MO0060	12,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	221,88	
MO0065	12,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	210,00	
MO0070	12,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	206,28	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.599,20	95,95	
		Mano de obra.....			638,16
		Materiales.....			961,00
		TOTAL PARTIDA.....			1.695,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO con ONCE CÉNTIMOS

EDCRCS155	UD.	SISTEMA VIDEOPORTERO, EDIFICIO DE 10 VIVIENDAS			
		Sistema de videoportero para edificio de 10 viviendas. Incluye parte proporcional de placa de calle con telecámara, abrepuerta y alimentador, monitor empotrado y caja con marco en cada vivienda. Cable manguera, cable coaxial, tubo corrugado de doble capa, etc. y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVACS155	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 10 VIVIENDAS	781,00	781,00	
EUVACS157	1,000 UD.	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 10 VIVIENDAS	420,00	420,00	
MO0060	15,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	277,35	
MO0065	15,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	262,50	
MO0070	15,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	257,85	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.998,70	119,92	
		Mano de obra.....			797,70
		Materiales.....			1.201,00
		TOTAL PARTIDA.....			2.118,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO DIECIOCHO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCRCS165	UD.	SISTEMA VIDEOPORTERO, EDIFICIO DE 14 VIVIENDAS			
		Sistema de videoportero para edificio de 14 viviendas. Incluye parte proporcional de placa de calle con telecámara, abrepuerta y alimentador, monitor empotrado y caja con marco en cada vivienda. Cable manguera, cable coaxial, tubo corrugado de doble capa, etc. y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		funcionando.			
EUVACS165	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 14 VIVIENDAS	1.093,00	1.093,00	
EUVACS167	1,000 UD.	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 14 VIVIENDAS	588,00	588,00	
MO0060	21,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	388,29	
MO0065	21,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	367,50	
MO0070	21,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	360,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.797,80	167,87	

Mano de obra..... 1.116,78
Materiales..... 1.681,00

TOTAL PARTIDA..... 2.965,65

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDCRCS170

UD. SISTEMA VIDEOPORTERO, EDIFICIO DE 20 VIVIENDAS

Sistema de videoportero para edificio de 20 viviendas. Incluye parte proporcional de placa de calle con telecámara, abrepuerta y alimentador, monitor empotrado y caja con marco en cada vivienda. Cable manguera, cable coaxial, tubo corrugado de doble capa, etc. y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUVACS170	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 20 VIVIENDAS	1.563,00	1.563,00	
EUVACS172	1,000 UD.	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 20 VIVIENDAS	840,00	840,00	
MO0060	30,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	554,70	
MO0065	30,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	525,00	
MO0070	30,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	515,70	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3.998,40	239,90	

Mano de obra..... 1.595,40
Materiales..... 2.403,00

TOTAL PARTIDA..... 4.238,30

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO con TREINTA CÉNTIMOS

EDCRCS175

UD. SISTEMA VIDEOPORTERO, EDIFICIO DE 21 VIVIENDAS

Sistema de videoportero para edificio de 21 viviendas. Incluye parte proporcional de placa de calle con telecámara, abrepuerta y alimentador, monitor empotrado y caja con marco en cada vivienda. Cable manguera, cable coaxial, tubo corrugado de doble capa, etc. y elementos auxiliares de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUVACS175	1,000 UD.	SISTEMA DE VIDEOPORTERO EN INMUEBLE DE 21 VIVIENDAS	1.640,00	1.640,00	
EUVACS177	1,000 UD.	MATERIAL INSTALACION VIDEOPORTERO HASTA 21 VIVIENDAS	882,00	882,00	
MO0060	31,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	582,44	
MO0065	31,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	551,25	
MO0070	31,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	541,49	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4.197,20	251,83	

Mano de obra..... 1.675,18
Materiales..... 2.522,00

TOTAL PARTIDA..... 4.449,01

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE con UN CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDRCP550 EXTRACCION DE AIRE					
EDREA112	UD.	UNIDAD VENTILACION, 2.200 m3/h, 0,25 KW, 400/230 V			
EUVAEA112	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 2.200 m3/h, 0,25 KW, 400/230 V	732,00	732,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	838,40	50,30	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			732,00
		TOTAL PARTIDA			888,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDREA120	UD.	UNIDAD VENTILACION, 3.200 m3/h, 0,55 KW, 230 V			
		Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 500x523x550 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAEA120	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 3.200 m3/h, 0,55 KW, 230 V	760,00	760,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	866,40	51,98	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			760,00
		TOTAL PARTIDA			918,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECIOCHO con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDREA122	UD.	UNIDAD VENTILACION, 3.200 m3/h, 0,55 KW, 400/230 V			
		Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 500x523x550 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAEA122	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 3.200 m3/h, 0,55 KW, 400/230 V	749,00	749,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	855,40	51,32	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			749,00
		TOTAL PARTIDA			906,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SEIS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDREA130	UD.	UNIDAD VENTILACION, 4.000 m3/h, 0,37 KW, 230 V			
		Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 650x650x700 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAEA130	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 4.000 m3/h, 0,37 KW, 230 V	1.005,00	1.005,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.111,40	66,68	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			1.005,00
		TOTAL PARTIDA			1.178,04

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO con CUATRO CÉNTIMOS					
EDREA135	UD.	UNIDAD VENTILACION, 4.800 m3/h, 1,1 KW, 230 V			
		Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 550x575x600 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAEA135	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 4.800 m3/h, 1,1 KW, 230 V	834,00	834,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	940,40	56,42	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			834,00
		TOTAL PARTIDA			996,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDREA140	UD.	UNIDAD VENTILACION, 5.400 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V			
		Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 550x575x600 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAEA140	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 5.400 m3/h, 1,5 KW, 400/230 V	847,00	847,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	953,40	57,20	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			847,00
		TOTAL PARTIDA			1.010,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDREA142	UD.	UNIDAD VENTILACION, 6.000 m3/h, 0,75 KW, 230 V			
		Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 700x775x800 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAEA142	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 6.000 m3/h, 0,75 KW, 230 V	1.259,00	1.259,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.365,40	81,92	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			1.259,00
		TOTAL PARTIDA			1.447,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
EDREA145	UD.	UNIDAD VENTILACION, 6.300 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V			
		Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 650x650x700 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.			
EUVAEA145	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 6.300 m3/h, 1,5 KW, 400/230 V	1.071,00	1.071,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.177,40	70,64	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			1.071,00
TOTAL PARTIDA					1.248,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EDREA160 UD. UNIDAD VENTILACION, 9.000 m3/h, 1,1 KW, 230 V
 Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 885x875x1.000 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUVAEA160	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 9.000 m3/h, 1,1 KW, 230 V	1.408,00	1.408,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.514,40	90,86	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			1.408,00
TOTAL PARTIDA					1.605,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCO con VEINTIDOS CÉNTIMOS

EDREA165 UD. UNIDAD VENTILACION, 9.000 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V
 Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 700x775x800 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUVAEA165	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 9.000 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V	1.332,00	1.332,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.438,40	86,30	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			1.332,00
TOTAL PARTIDA					1.524,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDREA185 UD. UNIDAD VENTILACION, 12.500 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V
 Unidad de ventilación, 400°C/2h, de doble aspiración, construida en chapa de acero galvanizado y equipada con motor eléctrico, correas, poleas y protectores de correas y ejes. Medidas aproximadas 885x875x1.000 mm. Incluye p/p de bridas de acoplamiento, aislamiento acústico, dispositivos antivibradores y cualquier otro tipo de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y funcionando.

EUVAEA185	1,000 UD.	UNIDAD VENTILACION, 400°C/2h, 12.500 m3/h, 2,2 KW, 400/230 V	1.457,00	1.457,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.563,40	93,80	
		Mano de obra.....			106,36
		Materiales.....			1.457,00
TOTAL PARTIDA					1.657,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con DIECISEIS CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDRCP575 CONDUCTOS DE AIRE

EDRCA225	UD.	RED DE CONDUCTOS DE ASPIRACION DE AIRE, S1 Red de conductos de aspiración de aire, s/planos, S1. Medidas entre 20x29 cm y 30x148 cm. Canalización realizada con chapa de acero galvanizada, incluso rejillas, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologada. Completamente instalada según reglamentación vigente y funcionando.			
----------	-----	---	--	--	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA				11.250,00
----------------------------	--	--	--	------------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

EDRCA325	UD.	RED DE CONDUCTOS DE IMPULSION DE AIRE, S1 Red de conductos de impulsión de aire, s/planos, S1. Medidas entre 20x35 cm y 30x102 cm. Canalización realizada con chapa de acero galvanizada, incluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologada. Completamente instalada según reglamentación vigente y funcionando.			
----------	-----	---	--	--	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA				7.704,00
----------------------------	--	--	--	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO

EDRCA425	UD.	RED DE CONDUCTOS DE ENTRADA DE AIRE, S1 Red de conductos de entrada de aire, s/planos, S1. Medidas entre 20x35 cm y 30x35 cm. Canalización realizada con chapa de acero galvanizada, incluso embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologada. Completamente instalada según reglamentación vigente y funcionando.			
----------	-----	--	--	--	--

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA				8.100,00
----------------------------	--	--	--	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIEN

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL075 B.T. CONDUCTORES					
SUBCAPÍTULO EDBC0025 ACOMETIDA					
APARTADO EDCOACAP4 AEREA POSADA					
EDCAAP40		M.L. CONDUCTOR POSADO RZ 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, s/UNE 21.030 Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu, s/UNE 21030, instalado en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x10 mm2 Cu.	4,55	4,55	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA345	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x16	0,24	0,72	
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,90	0,59	
		Mano de obra.....			3,99
		Materiales.....			5,90
		TOTAL PARTIDA.....			10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCAAP45		M.L. CONDUCTOR POSADO RZ 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, s/UNE 21.030 Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu, s/UNE 21030, instalado en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x16 mm2 Cu.	6,86	6,86	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA345	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x16	0,24	0,72	
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,50	0,75	
		Mano de obra.....			4,26
		Materiales.....			1,35
		TOTAL PARTIDA.....			13,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
EDCAAP75		M.L. CONDUCTOR POSADO RZ 0.6/1 KV, 4x25 mm2 Al, s/UNE 21.030 Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Al, s/UNE 21030, instalado en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x25 mm2 Cu.	10,94	10,94	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA350	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x25	0,26	0,78	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,10	1,03	
		Mano de obra.....			4,79
		Materiales.....			1,41
		TOTAL PARTIDA.....			18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con DIECISIETE CÉNTIMOS					
APARTADO EDCOACAT8 AEREA TENSADA					
EDCAAT40		M.L. CONDUCTOR TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, s/UNE 21.030 Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu, s/UNE 21.030, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x10 mm2 Cu.	4,55	4,55	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUFAA170	3,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,06	
MAQ0155	0,090 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	3,11	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,20	0,79	

Mano de obra.....	4,79
Maquinaria	3,11
Materiales.....	5,26

TOTAL PARTIDA 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDCAAT45

M.L. CONDUCTOR TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, s/UNE 21.030

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu, s/UNE 21.030, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x16 mm2 Cu.	6,86	6,86	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	3,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,06	
MAQ0155	0,100 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	3,45	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,30	0,98	

Mano de obra.....	5,32
Maquinaria	3,45
Materiales.....	0,71

TOTAL PARTIDA 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCAAT75

M.L. CONDUCTOR TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 4x25 mm2 Al, s/UNE 21.030

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x25 mm2 Al, s/UNE 21.030, en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x25 mm2 Cu.	10,94	10,94	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	3,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,06	
MAQ0155	0,120 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	4,14	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0070	0,120 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,06	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,20	1,33	

Mano de obra.....	6,38
Maquinaria	4,14
Materiales.....	0,71

TOTAL PARTIDA 23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CINCUENTA CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCOACS20 SUBTERRANEA					
EDCAS065		M.L. CONDUCTOR, RV 0.6/1 KV, 4(1X25) mm2 Al, S/UNE-HD 603			
EUCALS105	4,000	M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x25 mm2 Al.	0,84	3,36	
MO0060	0,075	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	7,40	0,44	
		Mano de obra.....			3,99
		TOTAL PARTIDA.....			7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCAS075		M.L. CONDUCTOR, RV 0.6/1 KV, 4(1X50) mm2 Al, S/UNE-HD 603			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4(1x50) mm2 Al, s/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALS115	4,000	M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x50 mm2 Al.	0,99	3,96	
MO0060	0,075	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	8,00	0,48	
		Mano de obra.....			3,99
		TOTAL PARTIDA.....			8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCAS085		M.L. CONDUCTOR, RV 0.6/1 KV, 4(1X95) mm2 Al, S/UNE-HD 603			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4(1x95) mm2 Al, s/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALS125	4,000	M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x95 mm2 Al.	1,71	6,84	
MO0060	0,085	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	1,57	
MO0065	0,085	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49	
MO0070	0,085	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	11,40	0,68	
		Mano de obra.....			4,52
		TOTAL PARTIDA.....			12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUATRO CÉNTIMOS					
EDCAS095		M.L. CONDUCTOR, RV 0.6/1 KV, 4(1X150) mm2 Al, S/UNE-HD 603			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4(1x150) mm2 Al, s/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALS145	4,000	M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x150 mm2 Al.	2,42	9,68	
MO0060	0,100	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0065	0,100	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,200	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	16,70	1,00	
		Mano de obra.....			7,04
		TOTAL PARTIDA.....			17,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCAS105		M.L. CONDUCTOR, RV 0.6/1 KV, 4(1X240) mm2 Al, S/UNE-HD 603			
		Conductor aislado RV 0.6/1 KV de 4(1x240) mm2 Al, s/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALS165	4,000	M.L. CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x240 mm2 Al.	3,90	15,60	
MO0060	0,150	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	2,77	
MO0065	0,150	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0070	0,300	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,20	1,57	
					Mano de obra..... 10,56
					TOTAL PARTIDA..... 27,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDBC0035 LINEA GRAL ALIMENTACION O DERIVACION INDIVIDUAL, S/UNE 21123-4					
EDCLG125		M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 2(1x10) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 2(1x10) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG115	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu.	2,28	4,56	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0065	0,045 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,79	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,00	0,42	
		Mano de obra.....			2,39
		Materiales.....			4,56
		TOTAL PARTIDA			7,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCLG135		M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 2(1x16) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 2(1x16) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG125	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	6,72	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,40	0,56	
		Mano de obra.....			2,66
		Materiales.....			6,72
		TOTAL PARTIDA			9,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCLG145		M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 2(1x25) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 2(1x25) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG135	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu.	5,25	10,50	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,70	0,82	
		Mano de obra.....			3,19
		Materiales.....			10,50
		TOTAL PARTIDA			14,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCLG155		M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG115	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu.	2,28	9,12	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,80	0,71	
		Mano de obra.....			2,66
		Materiales.....			9,12
		TOTAL PARTIDA			12,49

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
EDCLG165		M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x16)+1x10 mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x16)+1x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG125	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	10,08		
EUCDLG115	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu.	2,28	2,28		
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11		
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05		
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,60	0,94		
					Mano de obra.....	3,19
					Materiales.....	12,36
					TOTAL PARTIDA	16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
EDCLG175		M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x25)+1x16 mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x25)+1x16 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG135	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu.	5,25	15,75		
EUCDLG125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	3,36		
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39		
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31		
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	23,10	1,39		
					Mano de obra.....	3,99
					Materiales.....	19,11
					TOTAL PARTIDA	24,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
EDCLG185		M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x35)+1x16 mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x35)+1x16 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG145	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x35 mm2 Cu.	7,55	22,65		
EUCDLG125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	3,36		
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,30	1,82		
					Mano de obra.....	4,26
					Materiales.....	26,01
					TOTAL PARTIDA	32,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con NUEVE CÉNTIMOS						
EDCLG195		M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x50)+1x25 mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x50)+1x25 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG155	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x50 mm2 Cu.	10,31	30,93		
EUCDLG135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu.	5,25	5,25		
MO0060	0,085 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,57		
MO0065	0,085 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49		
MO0070	0,085 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,70	2,44		
					Mano de obra.....	4,52
					Materiales.....	36,18

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					43,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con CATORCE CÉNTIMOS					
EDCLG205	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x70)+1x35 mm2 Cu, s/UNE 21123-4			
		Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x70)+1x35 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG165	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu.	14,24	42,72	
EUCDLG145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x35 mm2 Cu.	7,55	7,55	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	55,10	3,31	
Mano de obra.....					4,79
Materiales.....					50,27
TOTAL PARTIDA					58,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCLG215	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x95)+1x50 mm2 Cu, s/UNE 21123-4			
		Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x95)+1x50 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG175	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x95 mm2 Cu.	18,75	56,25	
EUCDLG155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x50 mm2 Cu.	10,31	10,31	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	71,90	4,31	
Mano de obra.....					5,32
Materiales.....					66,56
TOTAL PARTIDA					76,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
EDCLGV135	M.L.	LINEA GENERAL ALIMENTACION, 3(1X50)+1X25 mm2 Cu, D/TUBO 125 mm			
		Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x50)+1x25 mm2 Cu (UNE 21123-4), instalado en el interior de tubo de 125 mm (UNE-EN 50.086-2-2). Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso material auxiliar de fijación y conexión y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDLG155	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x50 mm2 Cu.	10,31	30,93	
EUCDLG135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu.	5,25	5,25	
EUCTV375	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO , s/UNE 50.086-2-2, 160/130 mm	5,53	5,53	
MO0060	0,095 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,76	
MO0065	0,095 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,66	
MO0070	0,095 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	46,80	2,81	
Mano de obra.....					5,05
Materiales.....					41,71
TOTAL PARTIDA					49,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCLGV145	M.L.	LINEA GENERAL ALIMENTACION, 3(1X70)+1X35 mm2 Cu, D/TUBO 140 mm			
		Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x70)+1x35 mm2 Cu (UNE 21123-4), instalado en el interior de tubo de 140 mm (UNE-EN 50.086-2-2). Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso material auxiliar de fijación y conexión y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDLG165	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu.	14,24	42,72	
EUCDLG145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x35 mm2 Cu.	7,55	7,55	
EUCTV375	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO , s/UNE 50.086-2-2, 160/130 mm	5,53	5,53	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	61,10	3,67	

Mano de obra.....	5,32
Materiales.....	55,80

TOTAL PARTIDA..... 64,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCLGV155

M.L. LINEA GENERAL ALIMENTACION, 3(1X95)+1X50 mm2 Cu, D/TUBO 140 mm

Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x95)+1x50 mm2 Cu (UNE 21123-4), instalado en el interior de tubo de 140 mm (UNE-EN 50.086-2-2). Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso material auxiliar de fijación y conexión y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado y funcionando.

EUCDLG175	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x95 mm2 Cu.	18,75	56,25	
EUCDLG155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x50 mm2 Cu.	10,31	10,31	
EUCTV375	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO , s/UNE 50.086-2-2, 160/130 mm	5,53	5,53	
MO0060	0,110 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,03	
MO0065	0,110 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,93	
MO0070	0,110 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	77,90	4,67	

Mano de obra.....	5,85
Materiales.....	72,09

TOTAL PARTIDA..... 82,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EDCLGV165

M.L. LINEA GENERAL ALIMENTACION, 3(1X120)+1X70 mm2 Cu, D/TUBO 160 mm

Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x120)+1x70 mm2 Cu (UNE 21123-4), instalado en el interior de tubo de 160 mm (UNE-EN 50.086-2-2). Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso material auxiliar de fijación y conexión y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado y funcionando.

EUCDLG185	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x120 mm2 Cu.	23,64	70,92	
EUCDLG165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu.	14,24	14,24	
EUCTV375	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO , s/UNE 50.086-2-2, 160/130 mm	5,53	5,53	
MO0060	0,130 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,40	
MO0065	0,130 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,28	
MO0070	0,130 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,23	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	97,60	5,86	

Mano de obra.....	6,91
Materiales.....	90,69

TOTAL PARTIDA..... 103,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDCLGV175

M.L. LINEA GENERAL ALIMENTACION, 3(1X150)+1X70 mm2 Cu, D/TUBO 160 mm

Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x150)+1x70 mm2 Cu (UNE 21123-4), instalado en el interior de tubo de 160 mm (UNE-EN 50.086-2-2). Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso material auxiliar de fijación y conexión y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado y funcionando.

EUCDLG195	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x150 mm2 Cu.	29,38	88,14	
EUCDLG165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu.	14,24	14,24	
EUCTV375	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO , s/UNE 50.086-2-2, 160/130 mm	5,53	5,53	
MO0060	0,140 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,59	
MO0065	0,140 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,45	
MO0070	0,140 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,41	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	115,40	6,92	

Mano de obra.....	7,45
Materiales.....	107,91

TOTAL PARTIDA..... 122,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO EDBC0040 LINEA GRAL ALIMENT. O DERIV. INDIVIDUAL, S/UNE 21123-4 (AS+)

EDCLGV310M		M.L. DERIVACION INDIVIDUAL, 4(1X10) mm2 Cu (AS+), D/TU SUP 40 mm Conductor aislado SZ1-K (AS+) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu (UNE 21123-4), instalado en el interior de tubo de 40 mm (UNE-EN 50.086-2-1) en montaje superficial. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso material auxiliar de fijación y conexión y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS115	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu. (AS+)	4,13	16,52	
EUCTR095	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 50/40,5 mm, IPX7	3,60	3,60	
EUCTR135	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 63 mm	5,00	5,00	
EUCTR770	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm	1,40	4,20	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,00	2,40	
		Mano de obra.....			10,64
		Materiales.....			29,32
		TOTAL PARTIDA.....			42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDCLGV320M		M.L. DERIVACION INDIVIDUAL, 3(1X16)+1X10 mm2 Cu (AS+), D/TU SUP 40 mm Conductor aislado RZ1-K (AS+) 0.6/1 KV, 3(1x16)+1x10 mm2 Cu (UNE 21123-4), instalado en el interior de tubo de 40 mm (UNE-EN 50.086-2-1) en montaje superficial. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Incluso material auxiliar de fijación y conexión y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS125	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu. (AS+)	5,39	16,17	
EUCDSS115	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu. (AS+)	4,13	4,13	
EUCTR095	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 50/40,5 mm, IPX7	3,60	3,60	
EUCTR135	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 63 mm	5,00	5,00	
EUCTR770	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm	1,40	4,20	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	46,40	2,78	
		Mano de obra.....			13,30
		Materiales.....			33,10
		TOTAL PARTIDA.....			49,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDBC0045 DERIVACION INDIVIDUAL, S/UNE 211002 O S/UNE 21123-4					
EDCDI125	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x6) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x6) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI255	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm2 Cu.	1,85	5,55	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0065	0,045 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,79	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,90	0,47	
		Mano de obra.....			2,39
		Materiales.....			5,55
		TOTAL PARTIDA			8,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCDI135	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x10) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x10) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI265	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	9,75	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,40	0,74	
		Mano de obra.....			2,66
		Materiales.....			9,75
		TOTAL PARTIDA			13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con QUINCE CÉNTIMOS					
EDCDI145	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x16) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x16) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI275	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	15,54	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,70	1,12	
		Mano de obra.....			3,19
		Materiales.....			15,54
		TOTAL PARTIDA			19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCDI155	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 1x25+2(1x16) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 1x25+2(1x16) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI285	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x25 mm2 Cu.	7,85	7,85	
EUCDI275	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	10,36	
MO0060	0,065 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,20	
MO0065	0,065 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,14	
MO0070	0,065 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,12	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,70	1,30	
		Mano de obra.....			3,46
		Materiales.....			18,21
		TOTAL PARTIDA			22,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCDI175	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x6) mm2 Cu, s/UNE 211002			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDI255	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm2 Cu.	1,85	9,25		
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92		
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88		
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,90	0,71		
					Mano de obra.....	2,66
					Materiales.....	9,25
					TOTAL PARTIDA	12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
EDCDI185	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x10) mm2 Cu, s/UNE 211002				
Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDI265	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	16,25		
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11		
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05		
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	19,40	1,16		
					Mano de obra.....	3,19
					Materiales.....	16,25
					TOTAL PARTIDA	20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SESENTA CÉNTIMOS						
EDCDI195	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x16) mm2 Cu, s/UNE 211002				
Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x16) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDI275	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	25,90		
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39		
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31		
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,90	1,79		
					Mano de obra.....	3,99
					Materiales.....	25,90
					TOTAL PARTIDA	31,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDCDI205	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x25)+2(1x16) mm2 Cu, s/UNE 211002				
Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x25)+2(1x16) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDI285	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x25 mm2 Cu.	7,85	23,55		
EUCDI275	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	10,36		
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,20	2,29		
					Mano de obra.....	4,26
					Materiales.....	33,91
					TOTAL PARTIDA	40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDCDI215	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x35)+2(1x16) mm2 Cu, s/UNE 211002				
Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x35)+2(1x16) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCDI295	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x35 mm2 Cu.	11,08	33,24		
EUCDI275	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	10,36		
MO0060	0,085 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,57		
MO0065	0,085 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49		
MO0070	0,085 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	48,10	2,89		
					Mano de obra.....	4,52
					Materiales.....	43,60
					TOTAL PARTIDA.....	51,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN con UN CÉNTIMOS						
EDCDI225	M.L.	COND. ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x50)+2(1x25) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x50)+2(1x25) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDI305	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x50 mm2 Cu.	16,16	48,48		
EUCDI285	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x25 mm2 Cu.	7,85	15,70		
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66		
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58		
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	69,00	4,14		
					Mano de obra.....	4,79
					Materiales.....	64,18
					TOTAL PARTIDA.....	73,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES con ONCE CÉNTIMOS						
EDCDI275	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x6) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x6) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG065	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, 1x6 mm2 Cu.	1,50	4,50		
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83		
MO0065	0,045 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,79		
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,90	0,41		
					Mano de obra.....	2,39
					Materiales.....	4,50
					TOTAL PARTIDA.....	7,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA CÉNTIMOS						
EDCDI285	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x10) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x10) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG115	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu.	2,28	6,84		
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92		
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88		
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,50	0,57		
					Mano de obra.....	2,66
					Materiales.....	6,84
					TOTAL PARTIDA.....	10,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SIETE CÉNTIMOS						
EDCDI295	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x16) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x16) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG125	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	10,08		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,30	0,80	

Mano de obra..... 3,19
Materiales..... 10,08

TOTAL PARTIDA..... 14,07

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SIETE CÉNTIMOS

EDCDI305

M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 1x25+2(1x16) mm2 Cu, s/UNE 21123-4

Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 1x25+2(1x16) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDLG135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu.	5,25	5,25	
EUCDLG125	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	6,72	
MO0060	0,065 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,20	
MO0065	0,065 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,14	
MO0070	0,065 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,12	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,40	0,92	

Mano de obra..... 3,46
Materiales..... 11,97

TOTAL PARTIDA..... 16,35

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDCDI315

M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 5(1x6) mm2 Cu, s/UNE 21123-4

Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDLG065	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123, 1x6 mm2 Cu.	1,50	7,50	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,20	0,61	

Mano de obra..... 2,66
Materiales..... 7,50

TOTAL PARTIDA..... 10,77

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDCDI325

M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 5(1x10) mm2 Cu, s/UNE 21123-4

Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDLG115	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu.	2,28	11,40	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,60	0,88	

Mano de obra..... 3,19
Materiales..... 11,40

TOTAL PARTIDA..... 15,47

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDCDI327

M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, s/UNE 21123-4

Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu (3F+N), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDLG115	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu.	2,28	9,12	
-----------	------------	--	------	------	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,30	0,74	

Mano de obra..... 3,19
Materiales..... 9,12

TOTAL PARTIDA..... 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCO CÉNTIMOS

EDCDI335 M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 5(1x16) mm2 Cu, s/UNE 21123-4
Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 5(1x16) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDLG125	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	16,80	
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,80	1,25	

Mano de obra..... 3,99
Materiales..... 16,80

TOTAL PARTIDA..... 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CUATRO CÉNTIMOS

EDCDI345 M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x25)+2(1x16) mm2 Cu, s/UNE 21123-4
Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x25)+2(1x16) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDLG135	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu.	5,25	15,75	
EUCDLG125	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	6,72	
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,70	1,60	

Mano de obra..... 4,26
Materiales..... 22,47

TOTAL PARTIDA..... 28,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EDCDI355 M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x35)+2(1x16) mm2 Cu, s/UNE 21123-4
Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x35)+2(1x16) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDLG145	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x35 mm2 Cu.	7,55	22,65	
EUCDLG125	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	6,72	
MO0060	0,085 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,57	
MO0065	0,085 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49	
MO0070	0,085 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	33,90	2,03	

Mano de obra..... 4,52
Materiales..... 29,37

TOTAL PARTIDA..... 35,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCDI365 M.L. COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x50)+2(1x25) mm2 Cu, s/UNE 21123-4
Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x50)+2(1x25) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCDLG155	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x50 mm2 Cu.	10,31	30,93		
EUCDLG135	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm2 Cu.	5,25	10,50		
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66		
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58		
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	46,20	2,77		
					Mano de obra.....	4,79
					Materiales.....	41,43
					TOTAL PARTIDA.....	48,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
EDCDI375	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x70)+2(1x35) mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x70)+2(1x35) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG165	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu.	14,24	42,72		
EUCDLG145	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x35 mm2 Cu.	7,55	15,10		
MO0060	0,095 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,76		
MO0065	0,095 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,66		
MO0070	0,095 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,63		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	62,90	3,77		
					Mano de obra.....	5,05
					Materiales.....	57,82
					TOTAL PARTIDA.....	66,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
EDCDI395	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x120)+2x70 mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x120)+2(1x70) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG185	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x120 mm2 Cu.	23,64	70,92		
EUCDLG165	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu.	14,24	28,48		
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85		
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75		
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	104,70	6,28		
					Mano de obra.....	5,32
					Materiales.....	99,40
					TOTAL PARTIDA.....	111,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE						
EDCDI397	M.L.	COND. RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x120)+1x70 mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 3(1x120)+1x70 mm2 Cu (3F+N), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.				
EUCDLG185	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x120 mm2 Cu.	23,64	70,92		
EUCDLG165	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x70 mm2 Cu.	14,24	14,24		
MO0060	0,095 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,76		
MO0065	0,095 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,66		
MO0070	0,095 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,63		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	90,20	5,41		
					Mano de obra.....	5,05
					Materiales.....	85,16
					TOTAL PARTIDA.....	95,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
EDCDIV145	M.L.	DERIV. INDIVIDUAL, 3(1x6)+1x1,5 mm2 Cu, D/TUBO 32 mm Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x6) mm2 Cu (F+N+T) + 1x1,5 mm2 rojo, (UNE 211002), instalado en el interior de tubo de 32 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar,				

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI255	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm2 Cu.	1,85	5,55	
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	
EUCTV170	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 32,5/24,3 mm	0,64	0,64	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,40	0,56	

Mano de obra..... 2,66
Materiales..... 6,71

TOTAL PARTIDA..... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDCDIV155 M.L. DERIV. INDIVIDUAL, 3(1x10)+1x1,5 mm2 Cu, D/TUBO 40 mm
Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x10) mm2 Cu (F+N+T) + 1x1,5 mm2 rojo, (UNE 211002), instalado en el interior de tubo de 40 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUCDI265	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	9,75	
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	
EUCTV180	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm	0,83	0,83	
MO0060	0,055 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,02	
MO0065	0,055 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,96	
MO0070	0,055 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,00	0,84	

Mano de obra..... 2,93
Materiales..... 11,10

TOTAL PARTIDA..... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDCDIV165 M.L. DERIV. INDIVIDUAL, 3(1x16)+1x1,5 mm2 Cu, D/TUBO 40 mm
Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x16) mm2 Cu (F+N+T) + 1x1,5 mm2 rojo, (UNE 211002), instalado en el interior de tubo de 40 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUCDI275	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	15,54	
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	
EUCTV180	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm	0,83	0,83	
MO0060	0,066 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,22	
MO0065	0,066 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,16	
MO0070	0,066 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,13	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,40	1,22	

Mano de obra..... 3,51
Materiales..... 16,89

TOTAL PARTIDA..... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCDIV175 M.L. DERIV. INDIVIDUAL, 2(1x25)+1x16+1x1,5 mm2 Cu, D/TUBO 50 mm
Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 2(1x25)+1X16 mm2 Cu (F+N+T) + 1x1,5 mm2 rojo, (UNE 211002), instalado en el interior de tubo de 50 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUCDI285	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x25 mm2 Cu.	7,85	15,70	
EUCDI275	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	5,18	
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTV200	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 50,5/39,6 mm	1,33	1,33	
MO0060	0,072 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,33	
MO0065	0,072 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,26	
MO0070	0,072 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,24	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,60	1,60	
		Mano de obra.....			3,83
		Materiales.....			22,73
		TOTAL PARTIDA.....			28,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con DIECISEIS CÉNTIMOS					
EDCDIV185	M.L.	DERIV. INDIVIDUAL, 5(1x6)+1x1,5 mm2 Cu, D/TUBO 40 mm Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+T) + 1x1,5 mm2 rojo, (UNE 211002), instalado en el interior de tubo de 40 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI255	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm2 Cu.	1,85	9,25	
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	
EUCTV180	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm	0,83	0,83	
MO0060	0,055 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,02	
MO0065	0,055 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,96	
MO0070	0,055 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,50	0,81	
		Mano de obra.....			2,93
		Materiales.....			10,60
		TOTAL PARTIDA.....			14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCDIV215	M.L.	DERIV. INDIVIDUAL, 5(1x10)+1x1,5 mm2 Cu, D/TUBO 50 mm Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+T) + 1x1,5 mm2 rojo, (UNE 211002), instalado en el interior de tubo de 50 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI265	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	16,25	
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	
EUCTV200	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 50,5/39,6 mm	1,33	1,33	
MO0060	0,066 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,22	
MO0065	0,066 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,16	
MO0070	0,066 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,13	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,60	1,30	
		Mano de obra.....			3,51
		Materiales.....			18,10
		TOTAL PARTIDA.....			22,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCDIV225	M.L.	DERIV. INDIVIDUAL, 3(1x16)+1x10+1x16+1x1,5 mm2 Cu, D/TUBO 50 mm Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x16)+1x10+1x16 mm2 Cu (3F+N+T) + 1x1,5 mm2 rojo, (UNE 211002), instalado en el interior de tubo de 50 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI275	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	20,72	
EUCDI265	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	3,25	
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	
EUCTV200	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 50,5/39,6 mm	1,33	1,33	
MO0060	0,072 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,33	
MO0065	0,072 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,26	
MO0070	0,072 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,24	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,70	1,78	
					Mano de obra..... 3,83
					Materiales..... 25,82
		TOTAL PARTIDA.....			31,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDCDIV235

M.L. DERIV. INDIVIDUAL, 3(1x25)+1x16+1x16+1x1,5 mm2 Cu, D/TUBO 63 mm

Conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x25)+1x16+1x16 mm2 Cu (3F+N+T) + 1x1,5 mm2 rojo, (UNE 211002), instalado en el interior de tubo de 63 mm (UNE 50.086-2-2). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUCDI285	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x25 mm2 Cu.	7,85	23,55	
EUCDI275	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	10,36	
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	
EUCTV345	1,000 M.L.	TUBO CORRUGADO , s/UNE 50.086-2-2, 63/50 mm	1,32	1,32	
MO0060	0,088 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,63	
MO0065	0,088 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,54	
MO0070	0,088 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,51	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,40	2,42	
					Mano de obra..... 4,68
					Materiales..... 35,75
		TOTAL PARTIDA.....			42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDBC0050 DERIVACION INDIVIDUAL, S/UNE 21123-4 (AS+)					
SUBCAPÍTULO EDBC0125 INSTALACIONES INTERIORES					
APARTADO EDCDINGRL GENERAL					
EDCDIN045		M.L. COND. CAN. H07V-K, 1x2,5 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	1,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,20	
MO0060	0,035	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	1,50	0,09	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,20
		TOTAL PARTIDA			1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCDIN075		M.L. COND. CAN. H07V-K, 1x16 mm2 Cu, AM/V (T), s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII175	1,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	1,42	
MO0060	0,060	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0070	0,060	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	3,60	0,22	
		Mano de obra.....			2,14
		Materiales.....			1,42
		TOTAL PARTIDA			3,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCDIN125		M.L. COND. CAN. H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII125	3,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69	
MO0060	0,030	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	1,80	0,11	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			0,69
		TOTAL PARTIDA			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCDIN135		M.L. COND. CAN. H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDIN145		M.L. COND. CAN. H07V-K, 3(1x4) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCII145	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	1,77	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,20	0,19	
				Mano de obra.....	1,43
				Materiales.....	1,77
TOTAL PARTIDA					3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCDIN155	M.L.	COND. CAN. H07V-K, 3(1x6) mm2 Cu, s/UNE 21031-3			
Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x6) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
EUCII155	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	2,67	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,30	0,26	
				Mano de obra.....	1,60
				Materiales.....	2,67
TOTAL PARTIDA					4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCDIN165	M.L.	COND. CAN. H07V-K, 3(1x10) mm2 Cu, s/UNE 21031-3			
Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x10) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
EUCII165	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x10 mm2 Cu.	1,52	4,56	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,30	0,38	
				Mano de obra.....	1,78
				Materiales.....	4,56
TOTAL PARTIDA					6,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCDIN175	M.L.	COND. CAN. H07V-K, 3(1x16) mm2 Cu, s/UNE 21031-3			
Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x16) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
EUCII175	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	4,26	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,40	0,38	
				Mano de obra.....	2,14
				Materiales.....	4,26
TOTAL PARTIDA					6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCDIN225	M.L.	COND. CAN. H07V-K, 5(1x1,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3			
Conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x1,5) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.					
EUCII125	5,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	1,15	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,40	0,14	
				Mano de obra.....	1,25
				Materiales.....	1,15

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCDIN235		M.L. COND. CAN. H07V-K, 5(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x2,5) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	5,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	1,00	
MO0060	0,040	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0070	0,040	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	2,40	0,14	
Mano de obra					1,43
Materiales					1,00
TOTAL PARTIDA					2,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCDIN245		M.L. COND. CAN. H07V-K, 5(1x4) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII145	5,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	2,95	
MO0060	0,045	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	4,60	0,28	
Mano de obra					1,60
Materiales					2,95
TOTAL PARTIDA					4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCDIN255		M.L. COND. CAN. H07V-K, 5(1x6) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII155	5,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	4,45	
MO0060	0,050	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0070	0,050	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	6,20	0,37	
Mano de obra					1,78
Materiales					4,45
TOTAL PARTIDA					6,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA CÉNTIMOS					
EDCDIN265		M.L. COND. CAN. H07V-K, 5(1x10) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII165	5,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x10 mm2 Cu.	1,52	7,60	
MO0060	0,060	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0070	0,060	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	9,70	0,58	
Mano de obra					2,14
Materiales					7,60
TOTAL PARTIDA					10,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCDIN275		M.L. COND. CAN. H07V-K, 5(1x16) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x16) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII175	5,000	M.L. CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	7,10	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,60	0,58	
			Mano de obra		2,49
			Materiales.....		7,10
			TOTAL PARTIDA		10,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con DIECISIETE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCDINIVV RESIDENCIAL					
EDCDVV550		M.L. CIRCUITO ILUMINACION, C1, 3(1x1,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a circuitos de alumbrado en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,80	0,11	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			0,69
		TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCDVV570		M.L. CIRCUITO TOMAS USO GENERAL, C2, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe de uso general en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVV590		M.L. CIRCUITO COCINA Y HORNO, C3, 3(1x6) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe de cocina y horno en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x6) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII155	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	2,67	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,30	0,26	
		Mano de obra.....			1,60
		Materiales.....			2,67
		TOTAL PARTIDA.....			4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCDVV610		M.L. CIRCUITO LAVAD/LAVAV/TERM, C4, 3(1x4) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe de lavadora, llavavajillas y termo en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII145	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	1,77	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,20	0,19	
		Mano de obra.....			1,43
		Materiales.....			1,77
		TOTAL PARTIDA.....			3,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCDVV613		M.L. CIRCUITO LAVADORA, C4, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe de lavadora en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio,			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVV616		M.L. CIRCUITO LAVAVAJILLAS, C4, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe de llavavajillas en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVV619		M.L. CIRCUITO TERMO ELECTRICO, C4, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe de termo eléctrico en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVV630		M.L. CIRCUITO TOMAS BAÑO Y COCINA, C5, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe en baño y cocina en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVV630		M.L. CIRCUITO TOMAS BAÑO Y COCINA, C5, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe en baño y cocina en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVV670		M.L. CIRCUITO TOMAS USO GENERAL, C7, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe de uso general en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVV710		M.L. CIRCUITO SECADORA, C10, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea general de alimentación a bases de enchufe de secadora en vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVV730		M.L. CIRC. ILUMINAC. TRASTERO, C1, 3(1x1,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea de alimentación a punto(s) de luz situados en bodega/trastero de vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,80	0,11	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			0,69
		TOTAL PARTIDA.....			1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCDVV750		M.L. CIRC. T. USO GRAL TRASTERO, C2, 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 21031-3 Línea de alimentación a base(s) de enchufe de uso general situada(s) en bodega/trastero de vivienda. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA.....			1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVI545		M.L. LINEA C. SERV. GRALES A C. ASCENSOR, 6 mm2, 3F+N+CP Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de ascensor, mediante conductor aislado H07V-K 450/750 V, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII155	5,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	4,45	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,70	0,34	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			4,45
		TOTAL PARTIDA.....			6,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUATRO CÉNTIMOS					
EDCDVI545PC		M.L. LINEA C. SERV. GRALES A C. ASCENSOR (P/C), 6 mm2, 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de ascensor, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI255	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm2 Cu.	1,85	9,25	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,50	0,63	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			9,25
		TOTAL PARTIDA.....			11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TRECE CÉNTIMOS					
EDCDVI550PC		M.L. LINEA C. SERV. GRALES A C. ASCENSOR (P/C), 10 mm2, 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de ascensor, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI265	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	16,25	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,90	1,07	
		Mano de obra.....			1,60
		Materiales.....			16,25
		TOTAL PARTIDA.....			18,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCDVI555PC		M.L. LINEA C. SERV. GRALES A C. ASCENSOR (P/C), 16 mm2, 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de ascensor, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x16)+1x10+1x16 mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI275	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	20,72	
EUCDI265	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	3,25	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	25,60	1,54	
		Mano de obra.....			1,60
		Materiales.....			23,97
		TOTAL PARTIDA.....			27,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con ONCE CÉNTIMOS					
EDCDVI595		M.L. LINEA C. SERV. GRALES A C. GRUPO PRESION, 2,5 mm2, F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de grupo de presión, mediante conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.			

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Completamente instalado y funcionando.						
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60		
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46		
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,50	0,09		
					Mano de obra.....	0,89
					Materiales.....	0,60
TOTAL PARTIDA					1,58	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDCDVI600	M.L.	LINEA C. SERV. GRALES A C. GRUPO PRESION, 4 mm2, F+N+CP	Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de grupo de presión, mediante conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII145	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	1,77		
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55		
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,80	0,17		
					Mano de obra.....	1,07
					Materiales.....	1,77
TOTAL PARTIDA					3,01	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con UN CÉNTIMOS						
EDCDVI605	M.L.	LINEA C. SERV. GRALES A C. GRUPO PRESION, 2,5 mm2, 3F+N+CP	Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de grupo de presión, mediante conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x2,5) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII135	5,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	1,00		
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55		
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,10	0,13		
					Mano de obra.....	1,07
					Materiales.....	1,00
TOTAL PARTIDA					2,20	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTE CÉNTIMOS						
EDCDVI610	M.L.	LINEA C. SERV. GRALES A C. GRUPO PRESION, 4 mm2, 3F+N+CP	Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de grupo de presión, mediante conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII145	5,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	2,95		
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65		
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,20	0,25		
					Mano de obra.....	1,25
					Materiales.....	2,95
TOTAL PARTIDA					4,45	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
EDCDVI615	M.L.	LINEA C. SERV. GRALES A C. GRUPO PRESION, 6 mm2, 3F+N+CP	Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de grupo de presión, mediante conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+CP),			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<p>UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCII155	5,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	4,45		
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65		
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,70	0,34		
					Mano de obra.....	1,25
					Materiales.....	4,45
					TOTAL PARTIDA	6,04
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUATRO CÉNTIMOS</p>						
EDCDVI635	M.L. LINEA C. SERV. GRALES A C. SALA DE CALDERAS, 6 mm2, 3F+N+CP					
<p>Línea secundaria de enlace, entre cuadro de servicios generales y cuadro secundario de sala de calderas, mediante conductor aislado flexible, H07V-K, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCII155	5,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	4,45		
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65		
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,70	0,34		
					Mano de obra.....	1,25
					Materiales.....	4,45
					TOTAL PARTIDA	6,04
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUATRO CÉNTIMOS</p>						
EDCDVI815	M.L. LINEA C. RITI A C. RITS, 6 mm2, F+N+CP					
<p>Línea secundaria de enlace, entre cuadro general del recinto de infraestructura de telecomunicaciones inferior y el secundario del superior, mediante conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa y/o PVC rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCII155	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	2,67		
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55		
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22		
					Mano de obra.....	1,07
					Materiales.....	2,67
					TOTAL PARTIDA	3,96
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS</p>						
EDCDVI855	M.L. LINEA DISTRIBUCION ALUMBRADO Z. COMUNES, 1,5 mm2, F+N+CP					
<p>Línea general de alimentación a puntos de luz en zonas comunes del inmueble. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69		
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55		
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,80	0,11		
					Mano de obra.....	1,07
					Materiales.....	0,69
					TOTAL PARTIDA	1,87
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS</p>						
EDCDVI855PC	M.L. LINEA DISTRIBUCION ALUMBRADO Z. COMUNES (P/C), 1,5 mm2, F+N+CP					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<p>Línea general de alimentación a puntos de luz en zonas comunes del inmueble consideradas como de pública concurrencia. Conductor aislado flexible, 750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCDI225	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	1,56		
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92		
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,30	0,20		
					Mano de obra.....	1,78
					Materiales.....	1,56
					TOTAL PARTIDA	3,54
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS</p>						
ECDV865	M.L. LINEA DISTRIB. BASES ENCHUFE Z. COMUNES, 2,5 mm2, F+N+CP					
<p>Línea general de alimentación a tomas de corriente en zonas comunes del inmueble. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69		
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65		
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11		
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60		
					Mano de obra.....	1,25
					Materiales.....	1,29
					TOTAL PARTIDA	2,65
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS</p>						
ECDV865PC	M.L. LINEA DISTRIB. BASES ENCHUFE Z. COMUNES (P/C), 2,5 mm2, F+N+CP					
<p>Línea general de alimentación a bases de enchufe en zonas comunes del inmueble consideradas como de pública concurrencia. Conductor aislado flexible, 750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCDI235	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	2,52		
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65		
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,80	0,23		
					Mano de obra.....	1,25
					Materiales.....	2,52
					TOTAL PARTIDA	4,00
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO</p>						
ECDV890	M.L. LINEA DISTRIB. AL. EMERGENCIA Z. COMUNES, 1,5 mm2, F+N+CP					
<p>Línea general de alimentación a puntos de iluminación de emergencia y/o señalización en zonas comunes del inmueble. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69		
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92		
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,50	0,15		
					Mano de obra.....	1,78
					Materiales.....	0,69

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCDVI890PC		M.L. LÍNEA DISTRIB. AL. EMERGENCIA Z. COMUNES (P/C), 1,5 mm2, F+N+CP			
		Línea general de alimentación a puntos de iluminación de emergencia y/o señalización en zonas comunes del inmueble consideradas como de pública concurrencia. Conductor aislado flexible, 750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo corrugado de doble capa. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	0,52	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,30	0,14	
Mano de obra.....					1,78
Materiales.....					0,52
TOTAL PARTIDA					2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCDVI915		M.L. LÍNEA DISTRIB. ALUMBRADO H. ASCENSOR, 1,5 mm2, F+N+CP			
		Línea general de alimentación a puntos de luz (1 por planta) en hueco de ascensor. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,80	0,11	
Mano de obra.....					1,07
Materiales.....					0,69
TOTAL PARTIDA					1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCDVI925		M.L. LÍNEA DISTRIB. T. CORRIENTE H. ASCENSOR, 2,5 mm2, F+N+CP			
		Línea general de alimentación a tomas de corriente (1 por planta) en hueco de ascensor. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
Mano de obra.....					1,25
Materiales.....					0,60
TOTAL PARTIDA					1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCDVI935		M.L. LÍNEA DISTRIB. ALUMBRADO Z.C. TRASTEROS, 1,5 mm2, F+N+CP			
		Línea general de alimentación a puntos de luz en zonas comunes de trasteros. Conductor aislado flexible, H07V-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,80	0,11	
Mano de obra.....					1,07
Materiales.....					0,69

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCDINGR GARAJES					
EDCGJ0125		M.L. CIRCUITO: ALUMBRADO, S1, 3(1x1,5) mm2 Cu Circuito de alimentación de puntos de luz, en garaje sótano 1, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,60	0,10	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			0,69
		TOTAL PARTIDA			1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCGJ0130		M.L. CIRCUITO: ALUMBRADO, S1, 3(1x2,5) mm2 Cu Circuito de alimentación de puntos de luz, en garaje sótano 1, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,70	0,10	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCGJ0125PC		M.L. CIRCUITO: ALUMBRADO, S1, 3(1x1,5) mm2 Cu Circuito de alimentación de puntos de luz, en garaje sótano 1, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI225	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	1,56	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,50	0,15	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			1,56
		TOTAL PARTIDA			2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA CÉNTIMOS					
EDCGJ0145PC		M.L. CIRCUITO: ALUMBRADO, S1, 3(1x1,5) mm2 Cu Circuito de alimentación de puntos de luz, en garaje sótano 2, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI225	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	1,56	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,50	0,15	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			1,56
		TOTAL PARTIDA			2,60

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA CÉNTIMOS					
EDCGJ0180		M.L. CIRCUITO: ALUMBRADO EMERG., S1, 3(1x1,5) mm2 Cu Circuito de alimentación de puntos de luz de emergencia y/o señalización, en garaje sótano 1, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII125	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,69	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,60	0,10	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			0,69
		TOTAL PARTIDA.....			1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCGJ0180PC		M.L. CIRCUITO: ALUMBRADO EMERG., S1, 3(1x1,5) mm2 Cu Circuito de alimentación de puntos de luz de emergencia y/o señalización, en garaje sótano 1, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI225	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	1,56	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,50	0,15	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			1,56
		TOTAL PARTIDA.....			2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA CÉNTIMOS					
EDCGJ0192PC		M.L. CIRCUITO: ALUMBRADO EMERG., S2, 3(1x1,5) mm2 Cu Circuito de alimentación de puntos de luz de emergencia y/o señalización, en garaje sótano 2, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI225	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	1,56	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,50	0,15	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			1,56
		TOTAL PARTIDA.....			2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA CÉNTIMOS					
EDCGJ0235		M.L. CIRCUITO: BASES ENCHUFE 1, S1, 3(1x2,5) mm2 Cu Circuito nº 1 de alimentación a bases de enchufe, en garaje sótano 1, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123-4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,70	0,10	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			0,60
		TOTAL PARTIDA.....			1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCGJ0235PC		M.L. CIRCUITO: BASES ENCHUFE 1, S1, 3(1x2,5) mm2 Cu Circuito nº 1 de alimentación a bases de enchufe, en garaje sótano 1, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI235	3,000	M.L. CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	2,52	
MO0060	0,030	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	3,60	0,22	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			2,52
		TOTAL PARTIDA			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCGJ0238PC		M.L. CIRCUITO: BASES ENCHUFE 2, S1, 3(1x2,5) mm2 Cu Circuito nº 2 de alimentación a bases de enchufe, en garaje sótano 1, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI235	3,000	M.L. CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	2,52	
MO0060	0,030	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	3,60	0,22	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			2,52
		TOTAL PARTIDA			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCGJ0241PC		M.L. CIRCUITO: BASES ENCHUFE 1, S2, 3(1x2,5) mm2 Cu Circuito nº 3 de alimentación a bases de enchufe, en garaje sótano 2, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI235	3,000	M.L. CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	2,52	
MO0060	0,030	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	3,60	0,22	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			2,52
		TOTAL PARTIDA			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCGJ0244PC		M.L. CIRCUITO: BASES ENCHUFE 2, S2, 3(1x2,5) mm2 Cu Circuito nº 4 de alimentación a bases de enchufe, en garaje sótano 2, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI235	3,000	M.L. CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	2,52	
MO0060	0,030	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	3,60	0,22	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			2,52
		TOTAL PARTIDA			3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCGJ0385		M.L. LINEA CAPT. SEÑALES DETECTORES INCENDIO, 2(1x1,5) mm2 Cu			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<p>Línea de captación de señales, procedentes del sistema de detección de incendio en garaje, hasta el módulo(s) de procesamiento, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 2(1x1,5) mm² Cu, UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCI1125	2,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	0,46		
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46		
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,40	0,08		
					Mano de obra.....	0,89
					Materiales.....	0,46
					TOTAL PARTIDA	1,43
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS</p>						
EDCGJ0385PC	M.L. LINEA CAPT. SEÑALES DETECTORES INCENDIO, 2(1x1,5) mm² Cu					
<p>Línea de captación de señales, procedentes del sistema de detección de incendio en garaje, hasta el módulo(s) de procesamiento, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 2(1x1,5) mm² Cu, UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCD1225	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	1,04		
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46		
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11		
					Mano de obra.....	0,89
					Materiales.....	1,04
					TOTAL PARTIDA	2,04
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUATRO CÉNTIMOS</p>						
EDCGJ0405	M.L. LINEA CAPT. SEÑALES DETECTORES MONOXIDO CARBONO, 2(1x1,5) mm² Cu					
<p>Línea de captación de señales, procedentes del sistema de detección de monóxido de carbono en garaje, hasta el módulo(s) de procesamiento, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 2(1x1,5) mm² Cu, UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCI1125	2,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm ² Cu.	0,23	0,46		
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46		
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,40	0,08		
					Mano de obra.....	0,89
					Materiales.....	0,46
					TOTAL PARTIDA	1,43
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS</p>						
EDCGJ0405PC	M.L. LINEA CAPT. SEÑALES DETECTORES MONOXIDO CARBONO, 2(1x1,5) mm² Cu					
<p>Línea de captación de señales, procedentes del sistema de detección de monóxido de carbono en garaje, hasta el módulo(s) de procesamiento, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 2(1x1,5) mm² Cu, UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>						
EUCD1225	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	1,04		
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46		
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11		
					Mano de obra.....	0,89
					Materiales.....	1,04

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUATRO CÉNTIMOS					
EDCGJ0245		M.L. LÍNEA CAPT. SEÑALES APERTURA PUERTA(S) EXTERIORES			
		Línea de captación de la señal de apertura de puerta(s) de garaje, hasta el cuadro(s) secundario(s) de máquinas de extracción y/o a central(es) de detección y alarma, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 2(1x1,5) mm2 Cu, UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII125	2,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,46	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,40	0,08	
Mano de obra					0,89
Materiales					0,46
TOTAL PARTIDA					1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0425PC		M.L. LÍNEA CAPT. SEÑALES APERTURA PUERTA(S) EXTERIORES			
		Línea de captación de la señal de apertura de puerta(s) de garaje, hasta el cuadro(s) secundario(s) de máquinas de extracción y/o a central(es) de detección y alarma, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 2(1x1,5) mm2 Cu, UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDI225	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	1,04	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
Mano de obra					0,89
Materiales					1,04
TOTAL PARTIDA					2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUATRO CÉNTIMOS					
EDCGJ0445M		M.L. LÍNEA DIST. SEÑAL CENTRALITA A CC. SS. EXTRACCION (AS+)			
		Línea de distribución de la señal de la central de detección y alarma, a cuadro(s) secundarios de máquina(s) de extracción de garaje, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 2(1x1,5) mm2 Cu, UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS075	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x1,5 mm2 Cu. (AS+)	1,40	2,80	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22	
Mano de obra					0,89
Materiales					2,80
TOTAL PARTIDA					3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCGJ0465		M.L. LÍNEA DIST. SEÑAL FALLO SISTEMA VENTILACION A CUADRO GARAJE			
		Línea de distribución de la señal de fallo, en el sistema de ventilación, a cuadro general de garaje mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 2(1x1,5) mm2 Cu, UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCII125	2,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x1,5 mm2 Cu.	0,23	0,46	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,40	0,08	
Mano de obra					0,89

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Materiales.....					0,46
TOTAL PARTIDA					1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0465PC	M.L.	LÍNEA DIST. SEÑAL FALLO SISTEMA VENTILACION A CUADRO GARAJE	Línea de distribución de la señal de fallo, en el sistema de ventilación, a cuadro general de garaje mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 2(1x1,5) mm ² Cu, UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUCDI225	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm ² Cu.	0,52	1,04	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,90	0,11	
Mano de obra.....					0,89
Materiales.....					1,04
TOTAL PARTIDA					2,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUATRO CÉNTIMOS					
EDCGJ0600M	M.L.	DER. INDIV. SUM. COMPL., 3(1x25)+1x16 mm² (AS+) Cu, D/TUBO 40 mm	Conductor aislado RZ1-K 0.6/1 KV, 3(1x25)+1x16 mm ² Cu, 3F+N, s/UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo de 40 mm (UNE 50.086-2-1). Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, accesorios de canalización, etc, y pruebas necesarias. Apertura y cierre de rozas y huecos en la construcción. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUCDSS135	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x25 mm ² Cu. (AS+)	7,38	22,14	
EUCDSS125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm ² Cu. (AS+)	5,39	5,39	
EUCTR080	1,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 40/31,5 mm, IPX7	2,50	2,50	
EUCTR130	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <= 40 mm	2,20	2,20	
EUCTR760	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	3,39	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0070	0,120 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,06	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	42,00	2,52	
Mano de obra.....					6,38
Materiales.....					35,62
TOTAL PARTIDA					44,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0615M	M.L.	LÍNEA C. GARAJE A C.S. GARAJE, 5(1x10) mm² (AS+), 3F+N+CP	Línea secundaria de enlace, entre cuadros principal y secundario de garaje, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x10) mm ² Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUCDSS115	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm ² Cu. (AS+)	4,13	20,65	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,30	1,34	
Mano de obra.....					1,60
Materiales.....					20,65
TOTAL PARTIDA					23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCGJ0650M	M.L.	LÍNEA C. GARAJE A CENT. DET Y ALARMA, 3(1x2,5) mm² (AS+), F+N+CP	Línea secundaria de enlace, entre cuadro general de garaje y central de detección y alarma, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm ² Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,10	0,37	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			5,16
		TOTAL PARTIDA.....			6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0675		M.L. LINEA C. GARAJE A C. PUERTA MOTORIZADA, 3(1x2,5) mm2, F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro general de garaje y cuadro secundario de puerta motorizada, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCI135	2,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,40	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,30	0,08	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			0,40
		TOTAL PARTIDA.....			1,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCGJ0675PC		M.L. LINEA C. GARAJE A C. PUERTA MOTORIZADA, 3(1x2,5) mm2, F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro general de garaje y cuadro secundario de puerta motorizada, mediante conductor aislado ES07Z1-K 450/750 V, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 211002, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCD1235	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	2,52	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,40	0,20	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			2,52
		TOTAL PARTIDA.....			3,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCGJ0700M		M.L. LINEA C. GARAJE A C. GR. PRES. C/INC, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro general de garaje y cuadro secundario del grupo de presión contra incendios, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,80	0,47	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			6,57
		TOTAL PARTIDA.....			8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDCGJ0715M		M.L. LINEA C. GARAJE A C. GR. PRES. C/INC, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro general de garaje y cuadro secundario del grupo de presión contra incendios, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			10,95
		TOTAL PARTIDA			12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0771M		M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 1A/1B, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 1A y 1B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,032 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,59	
MO0070	0,032 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,30	0,38	
		Mano de obra.....			1,14
		Materiales.....			5,16
		TOTAL PARTIDA			6,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCGJ0772M		M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 1A/1B, 5(1x2,5) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 1A y 1B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x2,5) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	8,60	
MO0060	0,032 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,59	
MO0070	0,032 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,70	0,58	
		Mano de obra.....			1,14
		Materiales.....			8,60
		TOTAL PARTIDA			10,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0775M		M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 1A/1B, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 1A y 1B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			10,95
		TOTAL PARTIDA			12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0778M		M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 1A/1B, 5(1x6) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 1A y 1B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS105	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x6 mm2 Cu. (AS+)	3,15	15,75	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,20	1,03	
		Mano de obra.....			1,43
		Materiales.....			15,75
		TOTAL PARTIDA.....			18,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTIUN CÉNTIMOS					
EDCGJ0801M	M.L.	LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 1A/1B, 5(1x10) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 1A y 1B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS115	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu. (AS+)	4,13	20,65	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,30	1,34	
		Mano de obra.....			1,60
		Materiales.....			20,65
		TOTAL PARTIDA.....			23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCGJ0811M	M.L.	LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 2A/2B, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 2A y 2B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,032 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,59	
MO0070	0,032 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,30	0,38	
		Mano de obra.....			1,14
		Materiales.....			5,16
		TOTAL PARTIDA.....			6,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCGJ0814M	M.L.	LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 2A/2B, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 2A y 2B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc. y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,032 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,59	
MO0070	0,032 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,70	0,46	
		Mano de obra.....			1,14
		Materiales.....			6,57
		TOTAL PARTIDA.....			8,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIECISIETE CÉNTIMOS					
EDCGJ0815M	M.L.	LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 2A/2B, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<p>Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 2A y 2B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>					
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
					Mano de obra.....
					1,25
					Materiales.....
					10,95
					TOTAL PARTIDA
					12,93
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS</p>					
EDCGJ0817M	M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 2A/2B, 5(1x6) mm2 (AS+), 3F+N+CP				
<p>Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 2A y 2B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>					
EUCDSS105	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x6 mm2 Cu. (AS+)	3,15	15,75	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,20	1,03	
					Mano de obra.....
					1,43
					Materiales.....
					15,75
					TOTAL PARTIDA
					18,21
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTIUN CÉNTIMOS</p>					
EDCGJ0820M	M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 2A/2B, 5(1x10) mm2 (AS+), 3F+N+CP				
<p>Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 2A y 2B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>					
EUCDSS115	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu. (AS+)	4,13	20,65	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,30	1,34	
					Mano de obra.....
					1,60
					Materiales.....
					20,65
					TOTAL PARTIDA
					23,59
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p>					
EDCGJ0831M	M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 3A/3B, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP				
<p>Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 3A y 3B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.</p>					
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,032 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,59	
MO0070	0,032 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,30	0,38	
					Mano de obra.....
					1,14
					Materiales.....
					5,16

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					6,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCGJ0835M	M.L.	LÍNEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 3A/3B, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 3A y 3B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
Mano de obra					1,25
Materiales					10,95
TOTAL PARTIDA					12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0837M	M.L.	LÍNEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 3A/3B, 3(1x6) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 3A y 3B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x6) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS105	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x6 mm2 Cu. (AS+)	3,15	9,45	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,70	0,64	
Mano de obra					1,25
Materiales					9,45
TOTAL PARTIDA					11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCGJ0838M	M.L.	LÍNEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 3A/3B, 5(1x6) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 3A y 3B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS105	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x6 mm2 Cu. (AS+)	3,15	15,75	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,20	1,03	
Mano de obra					1,43
Materiales					15,75
TOTAL PARTIDA					18,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTIUN CÉNTIMOS					
EDCGJ0841M	M.L.	LÍNEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 3A/3B, 5(1x10) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 3A y 3B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS115	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu. (AS+)	4,13	20,65	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,30	1,34	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 1,60
					Materiales..... 20,65
					TOTAL PARTIDA..... 23,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCGJ0853M		M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 4A/4B, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 4A y 4B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
					Mano de obra..... 1,25
					Materiales..... 10,95
					TOTAL PARTIDA..... 12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0875M		M.L. LINEA C. GAR. A C. MAQ. EXTR. 5A/5B, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y cuadro secundario de máquinas de extracción 5A y 5B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
					Mano de obra..... 1,25
					Materiales..... 10,95
					TOTAL PARTIDA..... 12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0880M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 1A, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 1A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,10	0,37	
					Mano de obra..... 0,89
					Materiales..... 5,16
					TOTAL PARTIDA..... 6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0882M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 1A, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 1A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 1,07
					Materiales..... 6,57
					TOTAL PARTIDA..... 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCGJ0888M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 1A, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 1A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
					Mano de obra..... 1,25
					Materiales..... 10,95
					TOTAL PARTIDA..... 12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0895M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 1B, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 1B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,10	0,37	
					Mano de obra..... 0,89
					Materiales..... 5,16
					TOTAL PARTIDA..... 6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0897M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 1B, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 1B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	
					Mano de obra..... 1,07
					Materiales..... 6,57
					TOTAL PARTIDA..... 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCGJ0903M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 1B, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 1B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 1,25
					Materiales..... 10,95
					TOTAL PARTIDA..... 12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0910M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 2A, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 2A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,10	0,37	
					Mano de obra..... 0,89
					Materiales..... 5,16
					TOTAL PARTIDA..... 6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0912M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 2A, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 2A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	
					Mano de obra..... 1,07
					Materiales..... 6,57
					TOTAL PARTIDA..... 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCGJ0918M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 2A, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 2A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
					Mano de obra..... 1,25
					Materiales..... 10,95
					TOTAL PARTIDA..... 12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0925M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 2B, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 2B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,10	0,37	
					Mano de obra..... 0,89

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Materiales.....			5,16
		TOTAL PARTIDA.....			6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0927M		M.L. LÍNEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 2B, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 2B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			6,57
		TOTAL PARTIDA.....			8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCGJ0933M		M.L. LÍNEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 2B, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 2B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			10,95
		TOTAL PARTIDA.....			12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0940M		M.L. LÍNEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 3A, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 3A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,10	0,37	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			5,16
		TOTAL PARTIDA.....			6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0942M		M.L. LÍNEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 3A, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 3A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			6,57

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCGJ0948M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 3A, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 3A, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
Mano de obra.....					1,25
Materiales.....					10,95
TOTAL PARTIDA.....					12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ0955M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 3B, 3(1x2,5) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 3B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,10	0,37	
Mano de obra.....					0,89
Materiales.....					5,16
TOTAL PARTIDA.....					6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ0957M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 3B, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 3B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	
Mano de obra.....					1,07
Materiales.....					6,57
TOTAL PARTIDA.....					8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCGJ0963M		M.L. LINEA C. GARAJE A MAQ. EXTRACCION 3B, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP			
		Línea secundaria de enlace, entre cuadro de garaje y máquina de extracción 3B, mediante conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+), 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123/4, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
Mano de obra.....					1,25
Materiales.....					10,95

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ2750	M.L.	LÍNEA ALIM. TERMINAL GENERADOR SEÑAL ACUSTICA DE ALARMA	Línea de alimentación terminal, al elemento generador de la señal acústica de alarma por fallo en el sistema de extracción en garaje, mediante conductor aislado H07V-K, 450/750 V, 3(1x2,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21031-3, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUCII135	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm ² Cu.	0,20	0,60	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,50	0,09	
Mano de obra.....					0,89
Materiales.....					0,60
TOTAL PARTIDA					1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDCGJ3545M	M.L.	LÍNEA ALIM. TERM. GR. PRES. C/INCEND., 3(1x4) mm² (AS+), F+N+CP	Línea de alimentación terminal, a grupo de presión contra incendios en garaje, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 3(1x4) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm ² Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	
Mano de obra.....					1,07
Materiales.....					6,57
TOTAL PARTIDA					8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCGJ3565M	M.L.	LÍNEA ALIM. TERM. GR. PRES. C/INCEND., 5(1x4) mm² (AS+), 3F+N+CP	Línea de alimentación terminal, a grupo de presión contra incendios en garaje, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 5(1x4) mm ² Cu (3F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm ² Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
Mano de obra.....					1,25
Materiales.....					10,95
TOTAL PARTIDA					12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCGJ3665M	M.L.	LÍNEA ALIM. TERMINAL MAQ. EXTRACCION, 3(1x2,5) mm² (AS+), F+N+CP	Línea de alimentación terminal, a máquina de extracción de aire en garaje, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm ² Cu (F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+) mm ² Cu, instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.		
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm ² Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,10	0,37	
Mano de obra.....					0,89
Materiales.....					5,16

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCGJ3685M		M.L. LINEA ALIM. TERMINAL MAQ. EXTRACCION, 3(1x4) mm2 (AS+), F+N+CP Línea de alimentación terminal, a máquina de extracción de aire en garaje, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	
Mano de obra					1,07
Materiales					6,57
TOTAL PARTIDA					8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCGJ3725M		M.L. LINEA ALIM. TERMINAL MAQ. EXTRACCION, 5(1x2,5) mm2 (AS+, 3F+N+CP) Línea de alimentación terminal, a máquina de extracción de aire en garaje, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 5(1x2,5) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS085	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	8,60	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,70	0,58	
Mano de obra					1,07
Materiales					8,60
TOTAL PARTIDA					10,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDCGJ3745M		M.L. LINEA ALIM. TERMINAL MAQ. EXTRACCION, 5(1x4) mm2 (AS+), 3F+N+CP Línea de alimentación terminal, a máquina de extracción de aire en garaje, mediante conductor aislado SZ1-K 0.6/1 KV, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+CP), UNE 21123-4 (AS+), instalado en el interior de tubo, rígido curvable en caliente. Incluso material auxiliar, de fijación, de conexión, etc, y pruebas necesarias. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCDSS095	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	10,95	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,20	0,73	
Mano de obra					1,25
Materiales					10,95
TOTAL PARTIDA					12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCDINGL SALA CALDERAS Y DE DEPOSITO GASOLEO					
APARTADO EDCDINGS SALA CALDERAS GAS					
APARTADO EDCDINPC LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA					
APARTADO EDCDINOL OTROS LOCALES					
SUBCAPÍTULO EDBC0135 LOCALES PUBLICA CONCURRENCIA					
EDCDLP125		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 3(1x1,5) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 3(1x1,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI225	3,000	M.L. CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	1,56	
MO0060	0,030	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0065	0,030	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	0,53	
MO0070	0,030	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	3,20	0,19	
		Mano de obra.....			1,60
		Materiales.....			1,56
		TOTAL PARTIDA			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCDLP135		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 3(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 3(1x2,5) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI235	3,000	M.L. CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	2,52	
MO0060	0,035	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0065	0,035	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61	
MO0070	0,035	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	4,40	0,26	
		Mano de obra.....			1,86
		Materiales.....			2,52
		TOTAL PARTIDA			4,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCDLP145		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 3(1x4) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 3(1x4) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI245	3,000	M.L. CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x4 mm2 Cu.	1,26	3,78	
MO0060	0,040	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	5,90	0,35	
		Mano de obra.....			2,13
		Materiales.....			3,78
		TOTAL PARTIDA			6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
EDCDLP155		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 3(1x6) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 3(1x6) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI255	3,000	M.L. CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm2 Cu.	1,85	5,55	
MO0060	0,045	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0065	0,045	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	0,79	
MO0070	0,045	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	7,90	0,47	
		Mano de obra.....			2,39
		Materiales.....			5,55
		TOTAL PARTIDA			8,41

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCDLP165		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 3(1x10) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 3(1x10) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI265	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	9,75	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,40	0,74	
					Mano de obra..... 2,66
					Materiales..... 9,75
					TOTAL PARTIDA..... 13,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con QUINCE CÉNTIMOS					
EDCDLP175		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 3(1x16) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 3(1x16) mm2 Cu (F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI275	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	15,54	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,70	1,12	
					Mano de obra..... 3,19
					Materiales..... 15,54
					TOTAL PARTIDA..... 19,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCDLP225		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 5(1x1,5) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 5(1x1,5) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI225	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x1,5 mm2 Cu.	0,52	2,60	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0065	0,035 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,50	0,27	
					Mano de obra..... 1,86
					Materiales..... 2,60
					TOTAL PARTIDA..... 4,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCDLP235		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 5(1x2,5) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 5(1x1,5) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDI235	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	4,20	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,30	0,38	
					Mano de obra..... 2,13
					Materiales..... 4,20
					TOTAL PARTIDA..... 6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCDLP245		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 5(1x4) mm2 Cu, s/UNE 211002 Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 5(1x4) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCDI245	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x4 mm2 Cu.	1,26	6,30		
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83		
MO0065	0,045 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,79		
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,70	0,52		
					Mano de obra.....	2,39
					Materiales.....	6,30
					TOTAL PARTIDA.....	9,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTIUN CÉNTIMOS						
EDCDLP255	M.L.	COND. CAN. ES07Z1-K 5(1x6) mm2 Cu, s/UNE 211002				
Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 5(1x6) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDI255	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x6 mm2 Cu.	1,85	9,25		
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92		
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88		
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,90	0,71		
					Mano de obra.....	2,66
					Materiales.....	9,25
					TOTAL PARTIDA.....	12,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
EDCDLP265	M.L.	COND. CAN. ES07Z1-K 5(1x10) mm2 Cu, s/UNE 211002				
Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 5(1x10) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDI265	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x10 mm2 Cu.	3,25	16,25		
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11		
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05		
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	19,40	1,16		
					Mano de obra.....	3,19
					Materiales.....	16,25
					TOTAL PARTIDA.....	20,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SESENTA CÉNTIMOS						
EDCDLP275	M.L.	COND. CAN. ES07Z1-K 5(1x16) mm2 Cu, s/UNE 211002				
Conductor aislado flexible, ES07Z1-K, 5(1x16) mm2 Cu (3F+N+T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDI275	5,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x16 mm2 Cu.	5,18	25,90		
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29		
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23		
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,60	1,78		
					Mano de obra.....	3,72
					Materiales.....	25,90
					TOTAL PARTIDA.....	31,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con CUARENTA CÉNTIMOS						
EDCDLP502T	M.L.	COND. CAN. ES07Z1-K 1x2,5 mm2 Cu, (A/V) s/UNE 211002				
EUCDI235	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x2,5 mm2 Cu.	0,84	0,84		
MO0060	0,010 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,18		
MO0065	0,010 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,18		
MO0070	0,010 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,17		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,40	0,08		
					Mano de obra.....	0,53

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Materiales..... 0,84
					TOTAL PARTIDA..... 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCDLP510T		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 1x10 mm2 Cu, (A/V) s/UNE 21123-4 Conductor aislado flexible, 0.6/1 KV, 1x10 mm2 Cu (TIERRA), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG117	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu (A/V).	2,28	2,28	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,10	0,25	
					Mano de obra..... 1,78
					Materiales..... 2,28
					TOTAL PARTIDA..... 4,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCDLP516T		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 1x16 mm2 Cu, (A/V) s/UNE 21123-4 Conductor aislado flexible, 0.6/1 KV, 1x16 mm2 Cu (TIERRA), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG127	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu (A/V).	3,36	3,36	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,50	0,33	
					Mano de obra..... 2,14
					Materiales..... 3,36
					TOTAL PARTIDA..... 5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCDLP525M		M.L. COND. CAN. ES07Z1-K 4x10 mm2 Cu, s/UNE 21123-4 Conductor aislado RZ1-K (AS) 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu (3F+N), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDLG525	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 4x10 mm2 Cu.	9,12	9,12	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,80	0,71	
					Mano de obra..... 2,66
					Materiales..... 9,12
					TOTAL PARTIDA..... 12,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDBC0145 SISTEMAS DE SEGURIDAD, S/UNE 21123-4 (AS+)					
EDCSS065		M.L. COND. SZ1/RZ1 (AS+), 1 KV, 3(1x1,5) mm2 Cu, F+N+T, s/UNE 21123-4 Conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+) 0.6/1 KV, 3(1x1,5) mm2 Cu, F+N+CP, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDSS075	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x1,5 mm2 Cu. (AS+)	1,40	4,20	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0065	0,030 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,53	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,80	0,35	
					Mano de obra..... 1,60
					Materiales..... 4,20
					TOTAL PARTIDA..... 6,15

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con QUINCE CÉNTIMOS					
EDCSS075		M.L. COND. SZ1/RZ1 (AS+), 1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu, F+N+T, s/UNE 21123-4 Conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+) 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu, F+N+CP, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDSS085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x2,5 mm2 Cu. (AS+)	1,72	5,16	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0065	0,035 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,00	0,42	
		Mano de obra.....			1,86
		Materiales.....			5,16
		TOTAL PARTIDA.....			7,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCSS085		M.L. COND. SZ1/RZ1 (AS+), 1 KV, 3(1x4) mm2 Cu, F+N+T, s/UNE 21123-4 Conductor aislado SZ1/RZ1 (AS+) 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu, F+N+CP, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDSS095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x4 mm2 Cu. (AS+)	2,19	6,57	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,70	0,52	
		Mano de obra.....			2,13
		Materiales.....			6,57
		TOTAL PARTIDA.....			9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDBC0225 DISTRIBUCION ELECTRICA					
APARTADO EDDE040 DISTRIBUCION AEREA ALUMINIO					
EDDEA225		M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 25 AI Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDEA105	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x25 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Alm	4,50	4,50	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0065	0,035 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,00	0,42	
		Mano de obra.....			2,46
		Materiales.....			4,50
		TOTAL PARTIDA.....			7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDDEA235		M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 50 AI Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDEA115	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x50 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Alm	5,90	5,90	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0065	0,035 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,40	0,50	
		Mano de obra.....			2,46
		Materiales.....			5,90
		TOTAL PARTIDA.....			8,86

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDDEA245		M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 95 AI Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 AI + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDEA125	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x95 mm2 AI + 1x54,6 mm2 Alm	9,40	9,40	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0065	0,045 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,79	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,60	0,76	
		Mano de obra.....			3,17
		Materiales.....			9,40
		TOTAL PARTIDA.....			13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDDEA255		M.L. LINEA ELECTRICA TENSADA RZ 150 AI Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 AI + 1x54.6 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDEA135	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x150 mm2 AI + 1x80 mm2 Alm	13,70	13,70	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,20	1,03	
		Mano de obra.....			3,52
		Materiales.....			13,70
		TOTAL PARTIDA.....			18,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDDEA275		M.L. RETENSADO LINEA ELECTRICA RZ 150 AI (EXIST.) Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 AI + 1x80 Alm. en forma de red tensada entre soportes. Conductores existentes en obra. Deshacer amarres actuales, nuevo tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,30	0,32	
		Mano de obra.....			5,28
		TOTAL PARTIDA.....			5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con SESENTA CÉNTIMOS					
EDDEA325		M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 25 AI Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x25 mm2 AI + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, tendido y grapado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDEA105	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x25 mm2 AI + 1x54,6 mm2 Alm	4,50	4,50	
EUFAA355	1,670 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 25 mm2	0,43	0,72	
EUFAA270	1,670 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,35	
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,90	0,65	
		Mano de obra.....			5,28
		Materiales.....			5,57
		TOTAL PARTIDA.....			11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CINCUENTA CÉNTIMOS					
EDDEA335		M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 50 AI Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x50 mm2 AI + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, tendido y grapado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDEA115	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x50 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Alm	5,90	5,90	
EUFAA360	1,670 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 50 mm2	0,45	0,75	
EUFAA270	1,670 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,35	
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,30	0,74	
		Mano de obra.....			5,28
		Materiales.....			7,00
		TOTAL PARTIDA.....			13,02

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con DOS CÉNTIMOS

EDDEA345

M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 95 AI

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x95 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, tendido y grapado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDEA125	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x95 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Alm	9,40	9,40	
EUFAA370	1,430 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 95 mm2	0,50	0,72	
EUFAA270	1,430 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,30	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,50	1,05	
		Mano de obra.....			7,04
		Materiales.....			10,42
		TOTAL PARTIDA.....			18,51

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EDDEA355

M.L. LINEA ELECTRICA POSADA RZ 150 AI

Conductor aislado RZ 0.6/1 KV de 3x150 mm2 Al + 1x54.6 Alm. en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, tendido y grapado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDEA135	1,000 UD.	CONDUCTOR, RZ 0.6/1KV, 3x150 mm2 Al + 1x80 mm2 Alm	13,70	13,70	
EUFAA375	1,430 UD.	SOPORTE SENCILLO LINEA RZ <= 150 mm2	0,53	0,76	
EUFAA270	1,430 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,30	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0070	0,240 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,13	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	23,20	1,39	
		Mano de obra.....			8,45
		Materiales.....			14,76
		TOTAL PARTIDA.....			24,60

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con SESENTA CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDDE080 DISTRIBUCION SUBTERRANEA ALUMINIO					
EDDES025M	M.L.	COND. CAN. AL XZ1 0.6/1 KV, 2(1x25) mm2 Al, S/UNE-HD 603 Conductor aislado, AL XZ1 0.6/1 KV, 2(1x25) mm2, S/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Fijación de cables con cinta adhesiva. Señalización de fases con cinta de color. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALS105	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x25 mm2 Al.	0,84	1,68	
MO0060	0,020 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,37	
MO0065	0,020 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,35	
MO0070	0,020 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,34	
MO0075	0,020 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	0,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,10	0,19	
Mano de obra.....					1,39
TOTAL PARTIDA					3,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
EDDES025T	M.L.	COND. CAN. AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x25) mm2 Al, S/UNE-HD 603 Conductor aislado, AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x25) mm2, S/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Fijación de cables con cinta adhesiva. Señalización de fases con cinta de color. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALS105	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x25 mm2 Al.	0,84	3,36	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
MO0075	0,040 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	0,67	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,20	0,37	
Mano de obra.....					2,80
TOTAL PARTIDA					6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDDES050M	M.L.	COND. CAN. AL XZ1 0.6/1 KV, 2(1x50) mm2 Al, S/UNE-HD 603 Conductor aislado, AL XZ1 0.6/1 KV, 2(1x50) mm2, S/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Fijación de cables con cinta adhesiva. Señalización de fases con cinta de color. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALS115	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x50 mm2 Al.	0,99	1,98	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0065	0,030 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,53	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
MO0075	0,030 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	0,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,10	0,25	
Mano de obra.....					2,10
TOTAL PARTIDA					4,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDDES050T	M.L.	COND. CAN. AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x50) mm2 Al, S/UNE-HD 603 Conductor aislado, AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x50) mm2, S/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Fijación de cables con cinta adhesiva. Señalización de fases con cinta de color. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALS115	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x50 mm2 Al.	0,99	3,96	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
MO0075	0,050 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	0,83	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,50	0,45	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 3,49
					TOTAL PARTIDA..... 7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTA CÉNTIMOS					
EDDES095T	M.L.	COND. CAN. AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x95) mm2 Al, S/UNE-HD 603			Conductor aislado, AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x95) mm2, S/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Fijación de cables con cinta adhesiva. Señalización de fases con cinta de color. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
EUCALS125	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x95 mm2 Al.	1,71	6,84	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
MO0075	0,100 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	1,66	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,80	0,83	
					Mano de obra..... 6,98
					TOTAL PARTIDA..... 14,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDDES150T	M.L.	COND. CAN. AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x150) mm2 Al, S/UNE-HD 603			Conductor aislado, AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x150) mm2, S/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Fijación de cables con cinta adhesiva. Señalización de fases con cinta de color. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
EUCALS145	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x150 mm2 Al.	2,42	9,68	
MO0060	0,110 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,03	
MO0065	0,110 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,93	
MO0070	0,110 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,89	
MO0075	0,110 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	1,83	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,40	1,04	
					Mano de obra..... 7,68
					TOTAL PARTIDA..... 18,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUARENTA CÉNTIMOS					
EDDES240T	M.L.	COND. CAN. AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x240) mm2 Al, S/UNE-HD 603			Conductor aislado, AL XZ1 0.6/1 KV, 4(1x240) mm2, S/UNE-HD 603, instalado en el interior de canalización. Fijación de cables con cinta adhesiva. Señalización de fases con cinta de color. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.
EUCALS165	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x240 mm2 Al.	3,90	15,60	
MO0060	0,125 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,31	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0070	0,120 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,06	
MO0075	0,120 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	2,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,10	1,45	
					Mano de obra..... 8,47
					TOTAL PARTIDA..... 25,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDEDSM50 DESMONTAJE DE INSTALACIONES					
EDDSM065		UD. DESMONTAJE DE CGP DE HASTA 250 A Desmontaje de caja general de protección de hasta 250 A. de intensidad nominal. Incluso cartuchos fusibles. Traslado del material, debidamente clasificado y etiquetado, al almacén municipal. Completamente realizado.			
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,43	
		Mano de obra.....			7,14
		TOTAL PARTIDA.....			7,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDDSM085					
EDDSM165		UD. DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON INUTILIZABLE Desmontaje de poste de hormigón. Traslado de escombros y poste a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0105	0,500 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	17,60	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0070	0,120 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,06	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,00	1,44	
		Mano de obra.....			6,38
		Maquinaria.....			17,60
		TOTAL PARTIDA.....			25,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDDSM170		UD. DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON UTILIZABLE Desmontaje de poste de hormigón cortado por la base. Traslado de poste a almacén de la sociedad propietaria y de escombros a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0105	1,500 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	52,80	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0065	0,750 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	13,13	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	92,70	5,56	
		Mano de obra.....			39,89
		Maquinaria.....			52,80
		TOTAL PARTIDA.....			98,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDDSM190		M3 DEMOLICION Y RETIRADA DE CIMENTACION DE HORMIGON Demolición y retirada de metro cúbico de cimentación de hormigón de poste o columna. Traslado de escombros a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0275	1,000 H.	COMPRESOR CON MARTILLO(S) NEUMATICOS	15,19	15,19	
MAQ0105	0,750 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	26,40	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	94,80	5,69	
		Mano de obra.....			53,18
		Maquinaria.....			41,59
		TOTAL PARTIDA.....			100,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDDSM265		UD. DESMONTAJE COND. ELECTRICO TENSADO, 16 <= S <= 50 mm2			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Desmontaje de conductores eléctricos, 16 <= S <= 50 mm2, en tramos de la mayor longitud posible, existentes en tendido aéreo tensado con fiador incorporado o independiente. Incluso fiador y elementos de amarre de la red. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.			
MAQ0105	0,020 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	0,70	
MO0060	0,020 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,37	
MO0065	0,020 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,35	
MO0070	0,020 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,34	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,80	0,11	

Mano de obra 1,06
 Maquinaria 0,70

TOTAL PARTIDA 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDDSM275 UD. DESMONTAJE COND. ELECTRICO TENSADO, 50 < S <= 150 mm2
 Desmontaje de conductores eléctricos, 50 < S <= 150 mm2, en tramos de la mayor longitud posible, existentes en tendido aéreo tensado con fiador incorporado o independiente. Incluso fiador y elementos de amarre de la red. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.

MAQ0105	0,023 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	0,81	
MO0060	0,023 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,43	
MO0065	0,023 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,40	
MO0070	0,023 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,12	

Mano de obra 1,23
 Maquinaria 0,81

TOTAL PARTIDA 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con DIECISEIS CÉNTIMOS

EDDSM285 UD. DESMONTAJE COND. ELECTRICO POSADO, 16 <= S <= 50 mm2
 Desmontaje de conductores eléctricos, 16 <= S <= 50 mm2, en tramos de la mayor longitud posible, existentes en tendido aéreo posado. Incluso elementos de fijación de la red. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.

MAQ0105	0,023 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	0,81	
MO0060	0,023 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,43	
MO0065	0,023 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,40	
MO0070	0,023 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,12	

Mano de obra 1,23
 Maquinaria 0,81

TOTAL PARTIDA 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con DIECISEIS CÉNTIMOS

EDDSM295 UD. DESMONTAJE COND. ELECTRICO POSADO, 50 < S <= 150 mm2
 Desmontaje de conductores eléctricos, 50 < S <= 150 mm2, en tramos de la mayor longitud posible, existentes en tendido aéreo posado. Incluso elementos de fijación de la red. Distribución hasta F+N+T o 3F+N+T. Desmontaje del conjunto y transporte del material válido, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén municipal y del no válido a vertedero autorizado. Completamente realizado.

MAQ0105	0,025 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	0,88	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0065	0,025 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,44	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,20	0,13	
		Mano de obra.....			1,33
		Maquinaria.....			0,88
		TOTAL PARTIDA.....			2,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDDSM905		UD. DESMONTAJE DE EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA MF/TF			
		Desmontaje del equipo de medida de energía eléctrica de un abonado, monofásico o trifásico, con o sin contador de energía reactiva, de su correspondiente módulo de alojamiento. Transporte del equipo, debidamente clasificado y sin que sufra daño, a almacén de la Cia. Distribuidora. Completamente realizado.			
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,60	0,34	
		Mano de obra.....			5,55
		TOTAL PARTIDA.....			5,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDDSM910		UD. MONTAJE DE EQUIPO DE MEDIDA DE ENERGIA MF/TF			
		Montaje del equipo de medida de energía eléctrica de un abonado, monofásico o trifásico, con o sin contador de energía reactiva, en su correspondiente módulo de alojamiento. Recogen en el almacén de la Cia. Distribuidora. Acopio, transporte de materiales y completo montaje con su correspondiente precintado. Completamente realizado.			
MO0060	0,600 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	11,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,10	0,67	
		Mano de obra.....			11,09
		TOTAL PARTIDA.....			11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDBC0235 ALUMBRADO PUBLICO					
APARTADO EDCAPU20 RED AEREA POSADA A.P. COBRE					
EDCAP025		M.L. COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 2x4+1x4 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 2x4 mm2 Cu + H07V-K de 1x4 mm2 (F+N+T) , en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA065	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 2x4 mm2 Cu.	1,01	2,02	
EUCI145	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	0,59	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA340	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x6	0,22	0,66	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,43	
		Mano de obra.....			3,19
		Materiales.....			3,90
		TOTAL PARTIDA.....			7,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCAP055		M.L. COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 4x4+1x4 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu + H07V-K de 1x4 mm2 (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x4 mm2 Cu.	1,92	1,92	
EUCI145	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	0,59	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA340	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x6	0,22	0,66	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,50	0,45	
		Mano de obra.....			3,72
		Materiales.....			3,80
		TOTAL PARTIDA.....			7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDCAP060 M.L. **COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 4x6+1x6 mm2 Cu, s/UNE 21030**
 Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu + H07V-K de 1x6 mm2 (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x6 mm2 Cu.	2,78	2,78	
EUCII155	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	0,89	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA340	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x6	0,22	0,66	
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,00	0,54	
		Mano de obra.....			3,99
		Materiales.....			4,96
		TOTAL PARTIDA.....			9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCAP065 M.L. **COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 4x10+1x10 mm2 Cu, s/UNE 21030**
 Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu + H07V-K de 1x10 mm2 (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x10 mm2 Cu.	4,55	4,55	
EUCII165	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x10 mm2 Cu.	1,52	1,52	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA345	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x16	0,24	0,72	
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,70	0,70	
		Mano de obra.....			4,26
		Materiales.....			7,42
		TOTAL PARTIDA.....			12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDCAP070 M.L. **COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 4x16+1x16 mm2 Cu, s/UNE 21030**
 Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu + H07V-K de 1x16 mm2 (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x16 mm2 Cu.	6,86	6,86	
EUCII175	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	1,42	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA345	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x16	0,24	0,72	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,40	0,86	
		Mano de obra.....			4,79
		Materiales.....			2,77
		TOTAL PARTIDA.....			15,28

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
EDCAP105	M.L.	COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 3x4 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, 3x4 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA215	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 3x4 mm2 Cu.	1,26	1,26	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA340	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x6	0,22	0,66	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,20	0,31	
		Mano de obra.....			2,66
		Materiales.....			2,55
		TOTAL PARTIDA.....			5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCAP115	M.L.	COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 5x4 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, 5x4 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x4 mm2 Cu.	1,30	1,30	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA340	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x6	0,22	0,66	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,80	0,35	
		Mano de obra.....			3,19
		Materiales.....			1,29
		TOTAL PARTIDA.....			6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TRECE CÉNTIMOS					
EDCAP125	M.L.	COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 5x6 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, 5x6 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA235	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x6 mm2 Cu.	2,10	2,10	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA340	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x6	0,22	0,66	
MO0060	0,065 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,20	
MO0065	0,065 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,14	
MO0070	0,065 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,12	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,90	0,41	
		Mano de obra.....			3,46
		Materiales.....			1,29
		TOTAL PARTIDA.....			7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
EDCAP130	M.L.	COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 5x10 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, 5x10 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA245	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x10 mm2 Cu.	2,98	2,98	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA345	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x16	0,24	0,72	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,10	0,49	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 3,72
					Materiales..... 1,35
TOTAL PARTIDA.....					8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDCAP135 M.L. COND. POSADO RZ 0.6/1 KV, 5x16 mm2 Cu, s/UNE 21030
Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, 5x16 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA255	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x16 mm2 Cu.	4,51	4,51	
EUFAA270	3,000 UD.	TACO PARED 18/10/70 mm	0,21	0,63	
EUFAA345	3,000 UD.	SOPORTE SENCILLO ACOMETIDA RZ <= 4x16	0,24	0,72	
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,10	0,61	
Mano de obra.....					4,26
Materiales.....					1,35
TOTAL PARTIDA.....					10,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO EDCAPU30 RED AEREA TENSADA, F.I., A.P. COBRE

EDCAT025 M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 2x4+1x4 mm2 Cu, s/UNE 21030
Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 2x4 mm2 Cu + H07V-K de 1x4 mm2 Cu (F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA065	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 2x4 mm2 Cu.	1,01	1,01	
EUCII145	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	0,59	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08	
MAQ0155	0,050 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,73	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,70	0,40	
Mano de obra.....					2,66
Maquinaria.....					1,73
Materiales.....					2,33
TOTAL PARTIDA.....					7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DOCE CÉNTIMOS

EDCAT055 M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 4x4+1x4 mm2 Cu, s/UNE 21030
Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x4 mm2 Cu + H07V-K de 1x4 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x4 mm2 Cu.	1,92	1,92	
EUCII145	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu.	0,59	0,59	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08	
MAQ0155	0,055 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,90	
MO0060	0,055 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,02	
MO0065	0,055 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,96	
MO0070	0,055 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,10	0,49	
Mano de obra.....					2,93
Maquinaria.....					1,90
Materiales.....					3,24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					8,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCAT060		M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 4x6+1x6 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x6 mm2 Cu + H07V-K de 1x6 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x6 mm2 Cu.	2,78	2,78	
EUCII155	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	0,89	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08	
MAQ0155	0,060 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	2,07	
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,70	0,58	
Mano de obra.....					3,19
Maquinaria.....					2,07
Materiales.....					4,40
TOTAL PARTIDA.....					10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
EDCAT065		M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 4x10+1x10 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x10 mm2 Cu + H07V-K de 1x10 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA145	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x10 mm2 Cu.	4,55	4,55	
EUCII165	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x10 mm2 Cu.	1,52	1,52	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08	
MAQ0155	0,065 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	2,24	
MO0060	0,065 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,20	
MO0065	0,065 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,14	
MO0070	0,065 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,12	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,50	0,75	
Mano de obra.....					3,46
Maquinaria.....					2,24
Materiales.....					6,80
TOTAL PARTIDA.....					13,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDCAT070		M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 4x16+1x16 mm2 Cu, s/UNE 21030			
		Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu + H07V-K de 1x16 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA155	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 4x16 mm2 Cu.	6,86	6,86	
EUCII175	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	1,42	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08	
MAQ0155	0,070 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	2,42	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,20	0,91	
Mano de obra.....					3,72
Maquinaria.....					2,42
Materiales.....					2,15

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					16,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con SEIS CÉNTIMOS					
EDCAT115		M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 3x4 mm2 Cu, s/UNE 21030 Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 3x4 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA215	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 3x4 mm2 Cu.	1,26	1,26	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08	
MAQ0155	0,040 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,38	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,50	0,33	
Mano de obra.....					2,13
Maquinaria					1,38
Materiales.....					1,99
TOTAL PARTIDA					5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCAT120		M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 5x4 mm2 Cu, s/UNE 21030 Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 5x4 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x4 mm2 Cu.	1,30	1,30	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08	
MAQ0155	0,040 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,38	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,50	0,33	
Mano de obra.....					2,13
Maquinaria					1,38
Materiales.....					0,73
TOTAL PARTIDA					5,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCAT125		M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 5x6 mm2 Cu, s/UNE 21030 Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 5x6 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCALA235	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x6 mm2 Cu.	2,10	2,10	
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65	
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08	
MAQ0155	0,050 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,73	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,20	0,43	
Mano de obra.....					2,66
Maquinaria					1,73
Materiales.....					0,73
TOTAL PARTIDA					7,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCAT130		M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 5x10 mm2 Cu, s/UNE 21030 Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 5x10 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCALA245	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x10 mm2 Cu.	2,98	2,98		
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65		
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08		
MAQ0155	0,055 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	1,90		
MO0060	0,055 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,02		
MO0065	0,055 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,96		
MO0070	0,055 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,95		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,50	0,51		
					Mano de obra.....	2,93
					Maquinaria	1,90
					Materiales.....	0,73
					TOTAL PARTIDA	9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CINCO CÉNTIMOS

EDCAT135

M.L. COND. TENSADO, F.I., RZ 0.6/1 KV, 5x16 mm2 Cu, s/UNE 21030

Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV de 5x16 mm2 Cu (3F+N+T), en forma de red tensada entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retenido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCALA255	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21030, 5x16 mm2 Cu.	4,51	4,51		
EUFAA055	1,000 M.L.	FIADOR DE ACERO DE 6 mm	0,65	0,65		
EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08		
MAQ0155	0,060 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	2,07		
MO0060	0,060 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,11		
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05		
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,50	0,63		
					Mano de obra.....	3,19
					Maquinaria	2,07
					Materiales.....	0,73
					TOTAL PARTIDA	11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TRECE CÉNTIMOS

EDCAT270

M.L. RETENSADO COND., F.I., 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, s/UNE 21030

Retensado de conductor aislado, 0.6/1 KV de 4x16 mm2 Cu (3F+N), entre fachadas, palomillas o postes. Fiador independiente. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado, regulado y retenido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUFAA170	4,000 UD.	BRIDA AJUSTABLE 140/3,5 mm	0,02	0,08		
MAQ0155	0,070 H.	CAMION CON CESTA DE HASTA 12 M	34,50	2,42		
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29		
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23		
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,20	0,37		
					Mano de obra.....	3,72
					Maquinaria	2,42
					Materiales.....	0,08
					TOTAL PARTIDA	6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDCAPU40 RED SUBTERRANEA A.P. COBRE					
EDCAS030		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP045	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x2,5 mm2 Cu.	0,45	0,45	
MO0060	0,010 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,18	
MO0070	0,010 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,17	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,80	0,05	
		Mano de obra.....			0,35
		TOTAL PARTIDA.....			0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCAS040		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x4 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x4 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP055	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x4 mm2 Cu.	0,63	0,63	
MO0060	0,012 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,22	
MO0070	0,012 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,21	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,10	0,07	
		Mano de obra.....			0,43
		TOTAL PARTIDA.....			1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con TRECE CÉNTIMOS					
EDCAS050		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP065	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x6 mm2 Cu.	0,85	0,85	
MO0060	0,015 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,28	
MO0070	0,015 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,26	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,40	0,08	
		Mano de obra.....			0,54
		Materiales.....			0,85
		TOTAL PARTIDA.....			1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCAS060		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x10 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP075	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x10 mm2 Cu.	0,99	0,99	
MO0060	0,018 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,33	
MO0065	0,018 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,32	
MO0070	0,018 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,31	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,00	0,12	
		Mano de obra.....			0,96
		Materiales.....			0,99
		TOTAL PARTIDA.....			2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SIETE CÉNTIMOS					
EDCAS070		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x16 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x16 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCDAP085	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu.	1,52	1,52		
MO0060	0,020 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,37		
MO0065	0,020 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,35		
MO0070	0,020 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,34		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,60	0,16		
					Mano de obra.....	1,06
					Materiales.....	1,52
					TOTAL PARTIDA	2,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDCAS080 M.L. **COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x25 mm2 Cu, S/UNE-21123-2**
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x25 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización.
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
 Completamente instalado.

EUCDAP095	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x25 mm2 Cu.	2,36	2,36		
MO0060	0,023 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,43		
MO0065	0,023 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,40		
MO0070	0,023 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,40		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,60	0,22		
					Mano de obra.....	1,23
					Materiales.....	2,36
					TOTAL PARTIDA	3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EDCAS090 M.L. **COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x35 mm2 Cu, S/UNE-21123-2**
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x35 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización.
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
 Completamente instalado.

EUCDAP105	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x35 mm2 Cu.	3,36	3,36		
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46		
MO0065	0,025 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,44		
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,70	0,28		
					Mano de obra.....	1,33
					Materiales.....	3,36
					TOTAL PARTIDA	4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDCAS100 M.L. **COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x50 mm2 Cu, S/UNE-21123-2**
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x50 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización.
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
 Completamente instalado.

EUCDAP115	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x50 mm2 Cu.	4,76	4,76		
MO0060	0,028 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,52		
MO0065	0,028 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,49		
MO0070	0,028 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,48		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,30	0,38		
					Mano de obra.....	1,49
					Materiales.....	4,76
					TOTAL PARTIDA	6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDCAS110 M.L. **COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x70 mm2 Cu, S/UNE-21123-2**
 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x70 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización.
 Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
 Completamente instalado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCDAP125	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x70 mm2 Cu.	8,98	8,98	
MO0060	0,030 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0065	0,030 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,53	
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,60	0,64	
		Mano de obra.....			1,60
		Materiales.....			8,98
		TOTAL PARTIDA.....			11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
EDCAS120	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 1x95 mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 1x95 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP135	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x95 mm2 Cu.	11,67	11,67	
MO0060	0,033 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,61	
MO0065	0,033 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,58	
MO0070	0,033 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,40	0,80	
		Mano de obra.....			1,76
		Materiales.....			11,67
		TOTAL PARTIDA.....			14,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con VEINTITRES CÉNTIMOS					
EDCAS180	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP225	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x2,5 mm2 Cu.	0,66	0,66	
MO0060	0,020 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,37	
MO0070	0,020 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,34	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,40	0,08	
		Mano de obra.....			0,71
		Materiales.....			0,66
		TOTAL PARTIDA.....			1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCAS190	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x4 mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x4 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP235	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x4 mm2 Cu.	1,25	1,25	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,10	0,13	
		Mano de obra.....			0,89
		Materiales.....			1,25
		TOTAL PARTIDA.....			2,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
EDCAS200	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP245	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x6 mm2 Cu.	1,82	1,82	
MO0060	0,028 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,52	
MO0070	0,028 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,48	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,80	0,17	
		Mano de obra.....			1,00
		TOTAL PARTIDA.....			2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCAS210	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2x10 mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP255	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 2x10 mm2 Cu.	3,03	3,03	
MO0060	0,032 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,59	
MO0065	0,032 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,56	
MO0070	0,032 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,70	0,28	
		Mano de obra.....			1,70
		TOTAL PARTIDA.....			5,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con UN CÉNTIMOS					
EDCAS250	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP325	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 3x2,5 mm2 Cu.	1,17	1,17	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,10	0,13	
		Mano de obra.....			0,89
		TOTAL PARTIDA.....			2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
EDCAS260	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3x4 mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3x4 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP335	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 3x4 mm2 Cu.	1,75	1,75	
MO0060	0,028 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,52	
MO0070	0,028 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,48	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,80	0,17	
		Mano de obra.....			1,00
		TOTAL PARTIDA.....			2,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCAS270	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCDAP345	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 3x6 mm2 Cu.	2,51	2,51		
MO0060	0,032 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,59		
MO0070	0,032 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,55		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22		
					Mano de obra.....	1,14
					TOTAL PARTIDA.....	3,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
EDCAS380	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x2,5 mm2 Cu, S/UNE-21123-2				
Conductor aislado, RVFV 0.6/1 KV, 4x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP425	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x2,5 mm2 Cu.	1,58	1,58		
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74		
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70		
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22		
					Mano de obra.....	2,13
					TOTAL PARTIDA.....	3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
EDCAS390	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x4 mm2 Cu, S/UNE-21123-2				
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x4 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP435	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x4 mm2 Cu.	2,28	2,28		
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92		
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88		
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,90	0,29		
					Mano de obra.....	2,66
					TOTAL PARTIDA.....	5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTITRES CÉNTIMOS						
EDCAS400	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2				
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP445	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x6 mm2 Cu.	2,70	2,70		
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65		
MO0065	0,035 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61		
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,60	0,28		
					Mano de obra.....	1,86
					TOTAL PARTIDA.....	4,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
EDCAS410	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, S/UNE-21123-2				
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP455	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x10 mm2 Cu.	4,59	4,59		
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74		
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70		
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,70	0,40		
					Mano de obra.....	2,13

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					7,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DOCE CÉNTIMOS					
EDCAS420		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP465	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 4x16 mm2 Cu.	7,47	7,47	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,20	0,67	
Mano de obra.....					3,72
TOTAL PARTIDA.....					11,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCAS460		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2(1x2,5) mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2(1x2,5) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP045	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x2,5 mm2 Cu.	0,45	0,90	
MO0060	0,025 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,46	
MO0065	0,025 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,44	
MO0070	0,025 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,20	0,13	
Mano de obra.....					1,33
TOTAL PARTIDA.....					2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCAS470		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2(1x4) mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2(1x4) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP055	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x4 mm2 Cu.	0,63	1,26	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0065	0,035 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,10	0,19	
Mano de obra.....					1,86
TOTAL PARTIDA.....					3,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCAS480		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2(1x6) mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2(1x6) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP065	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x6 mm2 Cu.	0,85	1,70	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,80	0,23	
Mano de obra.....					2,13
Materiales.....					1,70
TOTAL PARTIDA.....					4,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SEIS CÉNTIMOS					
EDCAS490		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 2(1x10) mm2 Cu, S/UNE-21123-2 Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2(1x10) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP075	2,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x10 mm2 Cu.	0,99	1,98	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0065	0,045 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,79	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,40	0,26	
		Mano de obra.....			2,39
		Materiales.....			1,98
		TOTAL PARTIDA			4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCAS500		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x2,5) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP045	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x2,5 mm2 Cu.	0,45	1,35	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0065	0,035 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61	
MO0070	0,035 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,20	0,19	
		Mano de obra.....			1,86
		TOTAL PARTIDA			3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CUARENTA CÉNTIMOS					
EDCAS510		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x4) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP055	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x4 mm2 Cu.	0,63	1,89	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,00	0,24	
		Mano de obra.....			2,13
		TOTAL PARTIDA			4,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
EDCAS520		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x6) mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x6) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCDAP065	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x6 mm2 Cu.	0,85	2,55	
MO0060	0,045 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,83	
MO0065	0,045 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,79	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,90	0,29	
		Mano de obra.....			2,39
		Materiales.....			2,55
		TOTAL PARTIDA			5,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con VEINTITRES CÉNTIMOS					
EDCAS530		M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x10) mm2 Cu, S/UNE-21123-2			
		Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x10) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCDAP075	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x10 mm2 Cu.	0,99	2,97	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,60	0,34	

Mano de obra..... 2,66
Materiales..... 2,97

TOTAL PARTIDA..... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDCAS570 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x10)+1x6 mm2 Cu, S/UNE-21123-2
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x10)+1x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDAP075	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x10 mm2 Cu.	0,99	2,97	
EUCDAP065	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x6 mm2 Cu.	0,85	0,85	
MO0060	0,055 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,02	
MO0065	0,055 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,96	
MO0070	0,055 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,80	0,41	

Mano de obra..... 2,93
Materiales..... 3,82

TOTAL PARTIDA..... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISEIS CÉNTIMOS

EDCAS580 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x16)+1x10 mm2 Cu, S/UNE-21123-2
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x16)+1x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDAP085	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu.	1,52	4,56	
EUCDAP075	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x10 mm2 Cu.	0,99	0,99	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,30	0,56	

Mano de obra..... 3,72
Materiales..... 5,55

TOTAL PARTIDA..... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDCAS590 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x25)+1x16 mm2 Cu, S/UNE-21123-2
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x25)+1x16 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDAP095	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x25 mm2 Cu.	2,36	7,08	
EUCDAP085	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu.	1,52	1,52	
MO0060	0,075 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,39	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,60	0,76	

Mano de obra..... 3,99
Materiales..... 8,60

TOTAL PARTIDA..... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDCAS600 M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x35)+1x16 mm2 Cu, S/UNE-21123-2
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x35)+1x16 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCDAP105	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x35 mm2 Cu.	3,36	10,08	
EUCDAP085	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu.	1,52	1,52	
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,90	0,95	

Mano de obra..... 4,26
 Materiales..... 11,60

TOTAL PARTIDA 16,81

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EDCAS610

M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x50)+1x25 mm2 Cu, S/UNE-21123-2

Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x50)+1x25 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDAP115	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x50 mm2 Cu.	4,76	14,28	
EUCDAP095	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x25 mm2 Cu.	2,36	2,36	
MO0060	0,085 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,57	
MO0065	0,085 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49	
MO0070	0,085 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,20	1,27	

Mano de obra..... 4,52
 Materiales..... 16,64

TOTAL PARTIDA 22,43

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDCAS620

M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x70)+1x35 mm2 Cu, S/UNE-21123-2

Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x70)+1x35 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDAP125	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x70 mm2 Cu.	8,98	26,94	
EUCDAP105	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x35 mm2 Cu.	3,36	3,36	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	35,10	2,11	

Mano de obra..... 4,79
 Materiales..... 30,30

TOTAL PARTIDA 37,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con VEINTE CÉNTIMOS

EDCAS630

M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 3(1x95)+1x50 mm2 Cu, S/UNE-21123-2

Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 3(1x95)+1x50 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUCDAP135	3,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x95 mm2 Cu.	11,67	35,01	
EUCDAP115	1,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x50 mm2 Cu.	4,76	4,76	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	45,10	2,71	

Mano de obra..... 5,32
 Materiales..... 39,77

TOTAL PARTIDA 47,80

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con OCHENTA CÉNTIMOS

EDCAS670

M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4(1x2,5) mm2 Cu, S/UNE-21123-2

Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4(1x2,5) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización.

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP045	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x2,5 mm2 Cu.	0,45	1,80		
MO0060	0,038 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,70		
MO0065	0,038 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,67		
MO0070	0,038 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,65		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,80	0,23		
					Mano de obra.....	2,02
TOTAL PARTIDA					4,05	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCO CÉNTIMOS						
EDCAS680	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4(1x4) mm2 Cu, S/UNE-21123-2				
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4(1x4) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP055	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x4 mm2 Cu.	0,63	2,52		
MO0060	0,043 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,80		
MO0065	0,043 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,75		
MO0070	0,043 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,74		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,80	0,29		
					Mano de obra.....	2,29
TOTAL PARTIDA					5,10	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con DIEZ CÉNTIMOS						
EDCAS690	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4(1x6) mm2 Cu, S/UNE-21123-2				
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4(1x6) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP065	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x6 mm2 Cu.	0,85	3,40		
MO0060	0,048 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,89		
MO0065	0,048 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,84		
MO0070	0,048 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,83		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,00	0,36		
					Mano de obra.....	2,56
					Materiales.....	3,40
TOTAL PARTIDA					6,32	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
EDCAS700	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, S/UNE-21123-2				
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4(1x10) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP075	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x10 mm2 Cu.	0,99	3,96		
MO0060	0,058 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,07		
MO0065	0,058 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,02		
MO0070	0,058 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,00		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,43		
					Mano de obra.....	3,09
					Materiales.....	3,96
TOTAL PARTIDA					7,48	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDCAS710	M.L.	COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4(1x16) mm2 Cu, S/UNE-21123-2				
Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4(1x16) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUCDAP085	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu.	1,52	6,08		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0060	0,068 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,26	
MO0065	0,068 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,19	
MO0070	0,068 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,17	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,70	0,58	

Mano de obra..... 3,62
Materiales..... 6,08

TOTAL PARTIDA..... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EDCAS720

M.L. COND. CAN. RV-K 0.6/1 KV, 4(1x25) mm2 Cu, S/UNE-21123-2

Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4(1x25) mm2 Cu, instalado en el interior de canalización.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

EUCDAP095	4,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x25 mm2 Cu.	2,36	9,44	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,20	0,79	

Mano de obra..... 3,72
Materiales..... 9,44

TOTAL PARTIDA..... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDCAS920

M.L. COND. CAN. H07V-K, 1x2,5 mm2 Cu, A/V, S/UNE-21031

Conductor aislado, H07V-K, 1x2,5 mm2 Cu, A/V, instalado en el interior de canalización.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

EUCII135	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x2,5 mm2 Cu.	0,20	0,20	
MO0060	0,010 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,18	
MO0070	0,010 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,17	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	0,60	0,04	

Mano de obra..... 0,35
Materiales..... 0,20

TOTAL PARTIDA..... 0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCAS930

M.L. COND. CAN. H07V-K, 1x16 mm2 Cu, A/V, S/UNE-21031

Conductor aislado, H07V-K, 1x16 mm2 Cu, A/V, instalado en el interior de canalización.
Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar.
Completamente instalado.

EUCII175	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	1,42	
MO0060	0,020 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,37	
MO0065	0,020 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,35	
MO0070	0,020 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,34	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,50	0,15	

Mano de obra..... 1,06
Materiales..... 1,42

TOTAL PARTIDA..... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDBC0825 CONEXIONES					
EDCCX235	UD.	CONEX. LINEA BT EN CGP/ CUADRO, 4(1x25) mm2			
		Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 4(1x25) mm2. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
EUCYAL060	4,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 25 mm2.	2,93	11,72	
EUCYAL855	0,080 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,04	
EUCYAL925	0,250 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	0,63	
MO0060	0,130 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,40	
MO0065	0,130 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,28	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,10	1,03	
		Mano de obra.....			4,68
		Materiales.....			12,39
		TOTAL PARTIDA.....			18,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDCCX245	UD.	CONEX. LINEA BT EN CGP/ CUADRO, 4(1x50) mm2			
		Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 4(1x50) mm2. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
EUCYAL065	4,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 50 mm2.	2,88	11,52	
EUCYAL855	0,080 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,04	
EUCYAL925	0,300 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	0,75	
MO0060	0,140 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,59	
MO0065	0,140 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,45	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,40	1,04	
		Mano de obra.....			5,04
		Materiales.....			12,31
		TOTAL PARTIDA.....			18,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCCX255	UD.	CONEX. LINEA BT EN CGP/ CUADRO, 4(1x95) mm2			
		Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 4(1x95) mm2. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
EUCYAL070	4,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 95 mm2.	2,88	11,52	
EUCYAL855	0,080 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,04	
EUCYAL925	0,350 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	0,88	
MO0060	0,160 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,96	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,20	1,09	
		Mano de obra.....			5,76
		Materiales.....			12,44
		TOTAL PARTIDA.....			19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDCCX265	UD.	CONEX. LINEA BT EN CGP/CUADRO, 3(1x150)+1x95 mm2			
		Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 3(1x150)+1x95 mm2. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
EUCYAL075	3,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 150 mm2.	3,46	10,38	
EUCYAL070	1,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 95 mm2.	2,88	2,88	
EUCYAL855	0,080 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,04	
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0065	0,180 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,15	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,80	1,25	
		Mano de obra.....			6,48
		Materiales.....			14,30
		TOTAL PARTIDA.....			22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TRES CÉNTIMOS

EDCCX275 UD. CONEX. LINEA BT EN CGP/CUADRO, 4(1x150) mm2
 Conexionado de línea eléctrica de baja tensión en caja general de protección o cuadro de distribución. Sección de conductor 4(1x150) mm2. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.

EUCYAL075	4,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 150 mm2.	3,46	13,84	
EUCYAL855	0,080 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,04	
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,10	1,33	
		Mano de obra.....			7,20
		Materiales.....			14,88
		TOTAL PARTIDA.....			23,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EDCCX285 UD. CONEX. LINEA BT EN CUADRO, 4(1x240) mm2.
 Conexionado de línea eléctrica en cuadro general de protección y distribución de baja tensión. Sección de conductor 4(1x240) mm2. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.

EUCYAL080	4,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 240 mm2.	4,51	18,04	
EUCYAL855	0,080 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,04	
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00	
MO0060	0,220 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,07	
MO0065	0,220 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,85	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,00	1,62	
		Mano de obra.....			7,92
		Materiales.....			19,08
		TOTAL PARTIDA.....			28,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCCXD135 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 16-95/4-35 mm2
 Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por perforación de aislamiento 16-95/4-35 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.

EUCYAL180	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 16-95/4-35, INOX. ACOMETIDA	3,60	3,60	
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
MO0060	0,160 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,96	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,80	0,71	
		Mano de obra.....			5,76
		Materiales.....			6,06
		TOTAL PARTIDA.....			12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDCCXD145 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 35-150/4-35 mm2
 Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por perforación de aislamiento 35-95/35-95 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.

EUCYAL185	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 35-150/4-35, INOX. ACOMETIDA	4,00	4,00	
-----------	-----------	--	------	------	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45		
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01		
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33		
MO0065	0,180 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,15		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,90	0,77		
					Mano de obra.....	6,48
					Materiales.....	6,46
					TOTAL PARTIDA	13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
EDCCXD155	UD.	DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 16-95/16-95 mm2	Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por perforación de aislamiento 16-95/16-95 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.			
EUCYAL190	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 16-95/16-95, INOX. LINEA	4,90	4,90		
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45		
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01		
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,60	0,88		
					Mano de obra.....	7,20
					Materiales.....	7,36
					TOTAL PARTIDA	15,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
EDCCXD165	UD.	DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 50-150/50-150 mm2	Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por perforación de aislamiento 50-150/50-150 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.			
EUCYAL195	1,000 UD.	CONECTOR PERFORACION, 50-150/50-150, INOX. LINEA	6,80	6,80		
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45		
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01		
MO0060	0,220 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,07		
MO0065	0,220 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,85		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,20	1,03		
					Mano de obra.....	7,92
					Materiales.....	9,26
					TOTAL PARTIDA	18,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con VEINTIUN CÉNTIMOS						
EDCCXD235	UD.	DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 50/25 AL mm2	Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 50/25 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.			
EUCYAL245	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 35-150/25-50	19,50	19,50		
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45		
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01		
EUCYAL925	0,300 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	0,75		
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,40	1,64		
					Mano de obra.....	4,73
					Materiales.....	22,71
					TOTAL PARTIDA	29,08

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHO CÉNTIMOS					
EDCCXD245	UD.	DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 95/25 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 95/25 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.			
EUCYAL245	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 35-150/25-50	19,50	19,50	
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
EUCYAL925	0,300 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	0,75	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,40	1,64	
		Mano de obra.....			4,73
		Materiales.....			22,71
		TOTAL PARTIDA			29,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHO CÉNTIMOS					
EDCCXD255	UD.	DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 150/25 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 150/25 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.			
EUCYAL245	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 35-150/25-50	19,50	19,50	
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,70	1,66	
		Mano de obra.....			4,73
		Materiales.....			22,96
		TOTAL PARTIDA			29,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCCXD265	UD.	DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 50/50 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 50/50 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.			
EUCYAL245	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 35-150/25-50	19,50	19,50	
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
EUCYAL925	0,300 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	0,75	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,40	1,64	
		Mano de obra.....			4,73
		Materiales.....			22,71
		TOTAL PARTIDA			29,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHO CÉNTIMOS					
EDCCXD275	UD.	DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 95/50 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 95/50 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCYAL245	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 35-150/25-50	19,50	19,50		
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45		
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01		
EUCYAL925	0,300 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	0,75		
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,40	1,64		
					Mano de obra.....	4,73
					Materiales.....	22,71
					TOTAL PARTIDA	29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHO CÉNTIMOS

EDCCXD285 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 150/50 AL mm2
 Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 150/50 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.

EUCYAL245	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 35-150/25-50	19,50	19,50		
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45		
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01		
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00		
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,70	1,66		
					Mano de obra.....	4,73
					Materiales.....	22,96
					TOTAL PARTIDA	29,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDCCXD295 UD. DERIV. BT. CON. PERFORACION, 1C. RV O RZ1, 150/95 AL mm2
 Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 150/95 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizada.

EUCYAL255	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 95-240/50-95	22,00	22,00		
EUCYAL835	1,000 UD.	CAPUCHON RETRACTIL EN FRIO 11,6 A 20,9 mm	2,45	2,45		
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01		
EUCYAL925	0,500 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,25		
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,40	1,82		
					Mano de obra.....	4,73
					Materiales.....	25,71
					TOTAL PARTIDA	32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

EDCCXD335 UD. DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 50/25 AL mm2
 Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 50/25 Al. en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUCYAL135	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 50-95/25-50-95	1,65	1,65	
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL	32,90	32,90	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,20	2,29	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					3,62
					34,55
		TOTAL PARTIDA			40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCCXD345	UD.	DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 95/25 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 95/25 Al. en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUCYAL135	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 50-95/25-50-95	1,65	1,65	
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL	32,90	32,90	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,20	2,29	
					3,62
					34,55
		TOTAL PARTIDA			40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCCXD355	UD.	DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 150/25 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 150/25 Al. en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUCYAL140	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 150-240/25-50	2,05	2,05	
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL	32,90	32,90	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,60	2,32	
					3,62
					34,95
		TOTAL PARTIDA			40,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCCXD365	UD.	DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 50/50 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 50/50 Al. en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUCYAL135	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 50-95/25-50-95	1,65	1,65	
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL	32,90	32,90	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,20	2,29	
					3,62
					34,55
		TOTAL PARTIDA			40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCCXD375	UD.	DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 95/50 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 95/50 Al. en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUCYAL135	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 50-95/25-50-95	1,65	1,65	
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL	32,90	32,90	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,20	2,29	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 3,62
					Materiales..... 34,55
		TOTAL PARTIDA			40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCCXD385	UD.	DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 150/50 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 150/50 Al. en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUCYAL140	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 150-240/25-50	2,05	2,05	
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL	32,90	32,90	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,60	2,32	
					Mano de obra..... 3,62
					Materiales..... 34,95
		TOTAL PARTIDA			40,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCCXD390	UD.	DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 95/95 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 95/95 Al. en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUCYAL135	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 50-95/25-50-95	1,65	1,65	
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL	32,90	32,90	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,20	2,29	
					Mano de obra..... 3,62
					Materiales..... 34,55
		TOTAL PARTIDA			40,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCCXD395	UD.	DERIV. BT. CON. COMPRESION, RESINA, 1C. RV, 150/95 AL mm2			
		Derivación en red de baja tensión subterránea (1 conductor), conector por compresión 150/95 Al. en resina. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUCYAL145	1,000 UD.	CONECTOR DERIVACION COMPRESION, 150-240/95-150	2,30	2,30	
EUCYAL735	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 240 mm2 AL	32,90	32,90	
MO0060	0,120 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,22	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,80	2,33	
					Mano de obra..... 3,62
					Materiales..... 35,20
		TOTAL PARTIDA			41,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con QUINCE CÉNTIMOS					
EDCCXE135	UD.	EMPALME BT. MANGUITO, 1C, 95/50			
		Empalme en red de baja tensión (1 conductor), manguito 95/50 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.			
EUCYAL285	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME REDUCTOR COMPRESION, AI 95/50. NO TRACCION	4,18	4,18	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00	
MO0060	0,160 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,96	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,00	0,66	
		Mano de obra.....			5,76
		Materiales.....			5,19
		TOTAL PARTIDA.....			11,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDCCXE145	UD.	EMPALME BT. MANGUITO, 1C, 95/95	Empalme en red de baja tensión (1 conductor), manguito 95/95 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.		
EUCYAL290	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME COMPRESION, AI 95/95. NO TRACCION	1,92	1,92	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0065	0,180 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,15	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,40	0,56	
		Mano de obra.....			6,48
		Materiales.....			2,93
		TOTAL PARTIDA.....			9,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDCCXE165	UD.	EMPALME C/REDUCCION BT. MANGUITO, 1C, 150/95	Empalme en red de baja tensión (1 conductor), manguito reductor 150/95 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.		
EUCYAL295	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME REDUCTOR COMPRESION, AI 150/95. NO TRACCION	5,61	5,61	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,80	0,83	
		Mano de obra.....			7,20
		Materiales.....			6,62
		TOTAL PARTIDA.....			14,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDCCXE175	UD.	EMPALME C/REDUCCION BT. MANGUITO, 1C, 240/150	Empalme en red de baja tensión (1 conductor), manguito reductor 240/150 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.		
EUCYAL300	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME REDUCTOR COMPRESION, AI 240/150. NO TRACCION	7,57	7,57	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
EUCYAL925	0,400 UD.	CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 mm x 20 m	2,50	1,00	
MO0060	0,220 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,07	
MO0065	0,220 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,85	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,50	0,99	
		Mano de obra.....			7,92
		Materiales.....			8,58
		TOTAL PARTIDA.....			17,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDCCXE225	UD.	EMPALME BT. MANGUITO PREAISLADO SUBT., 1C. RV O RZ1, 50-95	Empalme en red de baja tensión (1 conductor), manguito preaislado, en canalización subterránea, 50-95 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCYAL345	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME PREAISLADO, SUBT., TORNILLERIA, 50-95 mm2	26,40	26,40	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
MO0060	0,220 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,07	
MO0065	0,220 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,85	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	34,30	2,06	
					Mano de obra..... 7,92
					Materiales..... 26,41
TOTAL PARTIDA					36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCCXE235

UD. EMPALME BT. MANGUITO PREAISLADO SUBT., 1C. RV O RZ1, 95-150

Empalme en red de baja tensión (1 conductor), manguito preaislado, en canalización subterránea, 95-150 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.

EUCYAL350	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME PREAISLADO, SUBT., TORNILLERIA, 95-150 mm2	30,58	30,58	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
MO0060	0,240 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,44	
MO0065	0,240 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	39,20	2,35	
					Mano de obra..... 8,64
					Materiales..... 30,59
TOTAL PARTIDA					41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDCCXE245

UD. EMPALME BT. MANGUITO PREAISLADO SUBT., 1C. RV O RZ1, 150-240

Empalme en red de baja tensión (1 conductor), manguito preaislado, en canalización subterránea, 150-240 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.

EUCYAL355	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME PREAISLADO, SUBT. TORNILLERIA, 150-240 mm2	30,58	30,58	
EUCYAL855	0,020 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,01	
MO0060	0,260 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,81	
MO0065	0,260 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,00	2,40	
					Mano de obra..... 9,36
					Materiales..... 30,59
TOTAL PARTIDA					42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDCCXE325

UD. EMPALME BT. MANGUITO COMPR., CONTRACTIL EN FRIO., 1C, 95-95

Empalme, contractil en frío, en red de baja tensión (1 conductor), manguito preaislado, en canalización subterránea, 95-95 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.

EUCYAL290	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME COMPRESION, Al 95/95. NO TRACCION	1,92	1,92	
EUCYAL785	1,000 UD.	EMPALME B.T. CONTRACTIL EN FRIO 50-150 mm2 AL	9,45	9,45	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,80	1,01	
					Mano de obra..... 5,45
					Materiales..... 11,37

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					17,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDCCXE335		UD. EMPALME BT. MANGUITO COMPR., CONTRACTIL EN FRIO., 1C, 150-95			
		Empalme, contractil en frío, en red de baja tensión (1 conductor), manguito preaislado, en canalización subterránea, 150-95 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.			
EUCYAL295	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME REDUCTOR COMPRESION, AI 150/95. NO TRACCION	5,61	5,61	
EUCYAL785	1,000 UD.	EMPALME B.T. CONTRACTIL EN FRIO 50-150 mm2 AL	9,45	9,45	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,50	1,23	
Mano de obra					5,45
Materiales					15,06
TOTAL PARTIDA					21,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDCCXE345		UD. EMPALME BT. MANGUITO COMPR., CONTRACTIL EN FRIO., 1C, 150-150			
		Empalme, contractil en frío, en red de baja tensión (1 conductor), manguito preaislado, en canalización subterránea, 150-150 Al. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y reposición del aislamiento. Completamente realizado.			
EUCYAL298	1,000 UD.	MANGUITO EMPALME COMPRESION, AI 150/150. NO TRACCION	2,74	2,74	
EUCYAL785	1,000 UD.	EMPALME B.T. CONTRACTIL EN FRIO 50-150 mm2 AL	9,45	9,45	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,60	1,06	
Mano de obra					5,45
Materiales					12,19
TOTAL PARTIDA					18,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SETENTA CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL100 B.T. SOPORTES					
EDBSP025	UD.	POSTE DE HORMIGON HV-250-R8			
		Poste de hormigón armado vibrado HV-250-R8. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUAPH055	1,000 UD.	APOYO DE HORMIGON HV-250-R-8	255,00	255,00	
MAQ0105	0,450 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	15,84	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
MO0070	0,600 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	10,31	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	292,00	17,52	
		Mano de obra.....			21,11
		Maquinaria.....			15,84
		Materiales.....			255,00
		TOTAL PARTIDA.....			309,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDBSP035	UD.	POSTE DE HORMIGON HV-400-R9			
		Poste de hormigón armado vibrado HV-400-R9. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUAPH075	1,000 UD.	APOYO DE HORMIGON HV-400-R-9	312,00	312,00	
MAQ0105	0,550 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	19,36	
MO0060	0,550 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	10,17	
MO0065	0,550 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	9,63	
MO0070	1,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	18,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	370,10	22,21	
		Mano de obra.....			38,71
		Maquinaria.....			19,36
		Materiales.....			312,00
		TOTAL PARTIDA.....			392,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
EDBSP045	UD.	POSTE DE HORMIGON HV-630-R9			
		Poste de hormigón armado vibrado HV-630-R9. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUAPH105	1,000 UD.	APOYO DE HORMIGON HV-630-R-9	383,00	383,00	
MAQ0105	0,600 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	21,12	
MO0060	0,600 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	11,09	
MO0065	0,600 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,50	
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	446,30	26,78	
		Mano de obra.....			42,22
		Maquinaria.....			21,12
		Materiales.....			383,00
		TOTAL PARTIDA.....			473,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES con DOCE CÉNTIMOS					
EDBSP075	UD.	POSTE DE HORMIGON HV-400-R9 (APORTA EL AYTO)			
		Poste de hormigón armado vibrado HV-400-R9 aportado por el Ayuntamiento. Recoger en el almacén municipal. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado del poste. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
MAQ0105	0,550 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	19,36	
MO0060	0,550 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	10,17	
MO0065	0,550 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	9,63	
MO0070	1,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	18,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	58,10	3,49	
		Mano de obra.....			38,71
		Maquinaria.....			19,36

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					61,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL125 B.T. ACCESORIOS DE REDES					
EDACR065	UD.	CONJUNTO AMARRE, PINZA, A.P., P.H. o COLUMNA, F.I.			
		Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pinza y gancho en poste de hormigón, columna o soporte tubular. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUFAA645	1,000 UD.	GANCHO RBT EN PH/PALOMILLA, M 16x315	6,00	6,00	
EUFAA725	1,000 UD.	PINZA AMARRE ACOMETIDAS, 300 daN	2,90	2,90	
EUFAA480	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x16 mm2, F.I.	0,40	0,80	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,40	0,80	
		Mano de obra.....			3,72
		Materiales.....			9,70
		TOTAL PARTIDA			14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
EDACR075	UD.	CONJUNTO AMARRE, GANCHO, A.P., P.H., F.I.			
		Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante gancho y sujetacables en poste de hormigón. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUFAA605	1,000 UD.	GANCHO ABIERTO GALVANIZADO, GSP M 10x315	3,50	3,50	
EUFAA525	1,000 UD.	SUJETACABLE 5/16"	0,40	0,40	
EUFAA545	1,000 UD.	GUARDACABOS ABIERTO <= 2"	0,75	0,75	
EUFAA480	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x16 mm2, F.I.	0,40	0,80	
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,70	0,58	
		Mano de obra.....			4,26
		Materiales.....			5,45
		TOTAL PARTIDA			10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDACR085	UD.	CONJUNTO AMARRE, PINZA, A.P., FACHADA, F.I.			
		Conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pinza y pletina en fachada. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUFAA445	1,000 UD.	PLETINA ANILLO AMARRE RBT	5,00	5,00	
EUFAA725	1,000 UD.	PINZA AMARRE ACOMETIDAS, 300 daN	2,90	2,90	
EUFAA480	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x16 mm2, F.I.	0,40	0,80	
EUJ395	4,000 UD.	PUNTO FIJACION, BRAZO MURAL/PALOMILLA, EN LADRILLO, 10x150 mm	1,85	7,40	
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	19,80	1,19	
		Mano de obra.....			3,72
		Materiales.....			16,10
		TOTAL PARTIDA			21,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con UN CÉNTIMOS					
EDACR095	UD.	CONJUNTO AMARRE, GANCHO, A.P., FACHADA, F.I.			
		Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante pletina y sujetacables en fachada. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUFAA445	1,000 UD.	PLETINA ANILLO AMARRE RBT	5,00	5,00	
EUFAA605	1,000 UD.	GANCHO ABIERTO GALVANIZADO, GSP M 10x315	3,50	3,50	
EUFAA525	1,000 UD.	SUJETACABLE 5/16"	0,40	0,40	
EUFAA545	1,000 UD.	GUARDACABOS ABIERTO <= 2"	0,75	0,75	
EUFAA480	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x16 mm2, F.I.	0,40	0,80	
EUJ395	4,000 UD.	PUNTO FIJACION, BRAZO MURAL/PALOMILLA, EN LADRILLO,	1,85	7,40	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0060	0,080 H.	10x150 mm OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,10	1,33		
					Mano de obra.....	4,26
					Materiales.....	17,85
					TOTAL PARTIDA	23,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
EDACR105	UD.	CONJUNTO AMARRE, GANCHO, A.P., PALOMILLA, F.I.				
Ud. conjunto de amarre de red aérea tensada de alumbrado público, con fiador independiente, mediante gancho en palomilla metálica. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.						
EUFAA605	1,000 UD.	GANCHO ABIERTO GALVANIZADO, GSP M 10x315	3,50	3,50		
EUFAA525	1,000 UD.	SUJETACABLE 5/16"	0,40	0,40		
EUFAA545	1,000 UD.	GUARDACABOS ABIERTO <= 2"	0,75	0,75		
EUFAA480	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x16 mm2, F.I.	0,40	0,80		
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,70	0,58		
					Mano de obra.....	4,26
					Materiales.....	5,45
					TOTAL PARTIDA	10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
EDACR225	UD.	CONJUNTO AMARRE ACOMETIDAS				
Conjunto de amarre de red eléctrica aérea tensada, mediante pinza y gancho en poste de hormigón o palomilla. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.						
EUFAA725	1,000 UD.	PINZA AMARRE ACOMETIDAS, 300 daN	2,90	2,90		
EUFAA585	1,000 UD.	GANCHO ACOMETIDAS EN PH/PALOMILLA, GAR M 10x315	3,60	3,60		
EUFAA455	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 4x25 mm2	0,30	0,60		
MO0060	0,070 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,29		
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23		
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,80	0,65		
					Mano de obra.....	3,72
					Materiales.....	7,10
					TOTAL PARTIDA	11,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
EDACR255	UD.	CONJUNTO AMARRE, 16x315, N/FIADOR EN P.H.				
Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 315, de redes trenzadas con neutro fiador de 54.6 Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUFAA645	1,000 UD.	GANCHO RBT EN PH/PALOMILLA, M 16x315	6,00	6,00		
EUFAA735	1,000 UD.	PINZA AMARRE NEUTRO FIADOR DE 54.6 mm2	9,48	9,48		
EUFAA465	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 3x95 + 1x50 mm2	0,42	0,84		
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66		
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58		
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,10	1,27		
					Mano de obra.....	4,79
					Materiales.....	16,32
					TOTAL PARTIDA	22,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
EDACR265	UD.	CONJUNTO AMARRE, 16x400, N/FIADOR EN P.H.				
Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 400, de redes trenzadas con neutro fiador de 54.6 Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.						
EUFAA655	1,000 UD.	GANCHO RBT EN PH/PALOMILLA, M 16x400	6,30	6,30		
EUFAA735	1,000 UD.	PINZA AMARRE NEUTRO FIADOR DE 54.6 mm2	9,48	9,48		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUFAA465	1,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 3x95 + 1x50 mm2	0,42	0,42	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,00	1,26	

Mano de obra 4,79
Materiales..... 16,20

TOTAL PARTIDA 22,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EDACR275

UD. CONJUNTO AMARRE, 16x315, N/FIADOR 80 EN P.H.

Conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 315, de redes trenzadas con neutro fiador de 80 Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUFAA645	1,000 UD.	GANCHO RBT EN PH/PALOMILLA, M 16x315	6,00	6,00	
EUFAA745	1,000 UD.	PINZA AMARRE NEUTRO FIADOR DE 80 mm2	9,90	9,90	
EUFAA465	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 3x95 + 1x50 mm2	0,42	0,84	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,50	1,29	

Mano de obra 4,79
Materiales..... 16,74

TOTAL PARTIDA 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDACR285

UD. CONJUNTO AMARRE, 16x400, N/FIADOR 80 EN P.H

Ud. conjunto de amarre en poste de hormigón, con pinza y gancho 400, de redes trenzadas con neutro fiador de 80 Alm. Material referenciado o similar. Completamente instalado.

EUFAA745	1,000 UD.	PINZA AMARRE NEUTRO FIADOR DE 80 mm2	9,90	9,90	
EUFAA655	1,000 UD.	GANCHO RBT EN PH/PALOMILLA, M 16x400	6,30	6,30	
EUFAA465	2,000 UD.	ABRAZADERA SIMPLE <= 3x95 + 1x50 mm2	0,42	0,84	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,80	1,31	

Mano de obra 4,79
Materiales..... 17,04

TOTAL PARTIDA 23,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con CATORCE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL275 COMUNICACIONES					
SUBCAPÍTULO EDCMC0100 CONDUCTORES					
EDCNDTF065		M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES PVC (TB), 1x2x0,51			
EDCNDTF075		M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES PVC (TB), 2x2x0,51			
EDCNDTF085		M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH (TB), 1x2x0,51 (P/C)			
EDCNDTF095		M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH (TB), 2x2x0,51 (P/C) Conductor telefónico. Red de dispersión e interior. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento Polietileno. Cubierta poliolefina ignifuga libre halógenos y reducida emisión humos. Color gris. Tipo 1x2x0,51. Instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCMCTF195	1,000	M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH (TB), 2x2x0,51 (P/C)	0,63	0,63	
MO0060	0,030	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,55	
MO0070	0,030	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	1,70	0,10	
		Mano de obra.....			1,07
		Materiales.....			0,63
		TOTAL PARTIDA			1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA CÉNTIMOS					
EDCNDTF105		M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES PVC (RDSI), 4x2x0,51			
EDCNDTF115		M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES PVC APANT. (RDSI), 4x2x0,51			
EDCNDTF125		M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH (RDSI), 4x2x0,51 (P/C)			
EDCNDTF135		M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH APANT. (RDSI), 4x2x0,51 (P/C) Conductor telefónico y datos. RDSI. Categoría 5e FTP LSZH. No propagador llama, UNE-EN 50265. Aislamiento poliolefina. Cubierta poliolefina ignifuga, libre de halógenos y reducida emisión de humos. Color gris. Tipo 4PR24AWG. Instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCMCTF285	1,000	M.L. CONDUCTOR COMUNICACIONES LSZH APANT. (RDSI), 4x2x0,51 (P/C)	1,05	1,05	
MO0060	0,035	H. OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0070	0,035	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,60	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	2,30	0,14	
		Mano de obra.....			1,25
		Materiales.....			1,05
		TOTAL PARTIDA			2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDCMC0200 CAJAS Y ARMARIOS					
EDCMCJ250	UD.	CAJA REPARTIDORA TELEFONIA (EMP.), MAX. 75 p, 45x45x12 cm (ICT) Registro secundario empotrar, 25x20x10 cm, con regletas (20 pares) y cierre de llave. Capacidad máxima 75 pares. Incluye puerta plena, regletas de conexión, placa cubreelementos, etiquetas identificativas de cableado, terminales, bridas, etc y material auxiliar de fijación y conexión. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada, según reglamentación vigente, y operativa.			
EUCMCJ250	1,000 UD.	CAJA REPARTIDORA TELEFONIA (EMP.), MAX. 75 p, 45x45x12 cm (ICT)	49,00	49,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	67,00	4,02	
		Mano de obra.....			18,00
		Materiales.....			49,00
		TOTAL PARTIDA.....			71,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN con DOS CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL325 A.T. INSTALACIONES						
SUBCAPÍTULO EDAI0100 LINEAS ELECTRICAS AEREAS						
APARTADO EDAAAP150 APOYOS						
EDAPMT0135		UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C2000-12			
			Apoyo metálico galvanizado serie C (2000-12). Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado. Colocación de señal de riesgo eléctrico y numeración del apoyo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUAPMT135	1,000	UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-12	660,00	660,00	
EUATV625	1,000	UD.	PLACA TRIANGULAR SEÑALIZACION PELIGRO ELECTRICO	1,50	1,50	
MAQ0105	3,000	H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	105,60	
MO0060	3,000	H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	3,000	H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
MO0070	3,000	H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000	%	MEDIOS AUXILIARES	926,60	55,60	
			Mano de obra.....			159,54
			Maquinaria.....			105,60
			Materiales.....			661,50
			TOTAL PARTIDA.....			982,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
EDAPMT0140		UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C2000-14			
			Apoyo metálico galvanizado serie C (2000-14). Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado. Colocación de señal de riesgo eléctrico y numeración del apoyo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUAPMT140	1,000	UD.	APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-14	760,00	760,00	
EUATV625	1,000	UD.	PLACA TRIANGULAR SEÑALIZACION PELIGRO ELECTRICO	1,50	1,50	
MAQ0105	4,000	H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	140,80	
MO0060	4,000	H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0065	4,000	H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	70,00	
MO0070	4,000	H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	68,76	
%MAEL06	6,000	%	MEDIOS AUXILIARES	1.115,00	66,90	
			Mano de obra.....			212,72
			Maquinaria.....			140,80
			Materiales.....			761,50
			TOTAL PARTIDA.....			1.181,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y UN con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
EDAPMT0250		UD.	APOYO TUBULAR METALICO CH-2500-9P			
			Apoyo tubular metálico galvanizado. Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado. Colocación de señal de riesgo eléctrico y numeración del apoyo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUAPMT250	1,000	UD.	APOYO TUBULAR METALICO CH-2500-9 P	1.500,00	1.500,00	
EUATV625	1,000	UD.	PLACA TRIANGULAR SEÑALIZACION PELIGRO ELECTRICO	1,50	1,50	
MAQ0105	2,000	H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	70,40	
MO0060	2,000	H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000	H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000	H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000	%	MEDIOS AUXILIARES	1.678,30	100,70	
			Mano de obra.....			106,36
			Maquinaria.....			70,40
			Materiales.....			1.501,50
			TOTAL PARTIDA.....			1.778,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDAPMT0260		UD.	APOYO TUBULAR METALICO CH-2500-11P			
			Apoyo tubular metálico galvanizado. Acopio, transporte de materiales, armado, izado y aplomado. Colocación de señal de riesgo eléctrico y numeración del apoyo. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUAPMT260	1,000	UD.	APOYO TUBULAR METALICO CH-2500-11 P	1.975,00	1.975,00	
EUATV625	1,000	UD.	PLACA TRIANGULAR SEÑALIZACION PELIGRO ELECTRICO	1,50	1,50	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0105	2,500 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	88,00	
MO0060	2,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	46,23	
MO0065	2,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	43,75	
MO0070	2,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	42,98	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.197,50	131,85	
Mano de obra.....					132,96
Maquinaria.....					88,00
Materiales.....					1.976,50
TOTAL PARTIDA.....					2.329,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDAACR150 CRUCETAS

3DACR0115	UD.	MENSULA DE PASO DE FASE Ménsula de paso de fase, metálica galvanizada, situada en apoyo de línea eléctrica aérea de media tensión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUACR115	1,000 UD.	MENSULA DE PASO DE FASE	65,00	65,00	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0065	0,300 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,25	
MO0070	0,300 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	81,00	4,86	
		Mano de obra.....			15,96
		Materiales.....			65,00
		TOTAL PARTIDA			85,82

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDACR0135	UD.	CRUCETA METALICA GALVANIZADA CR-1, L= 3.300 mm (HV, HVH, CH) Cruceta metálica galvanizada, tipo CR-1, situada en apoyo de línea eléctrica aérea de media tensión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUACR135	1,000 UD.	CRUCETA METALICA GALVANIZADA CR-1, L= 3.300 mm	150,00	150,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	176,60	10,60	
		Mano de obra.....			26,60
		Materiales.....			150,00
		TOTAL PARTIDA			187,20

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE con VEINTE CÉNTIMOS

EDACR0240	UD.	CRUCETA METALICA GALVANIZADA H-35, L = 3.500 mm (C-UNESA) Cruceta metálica galvanizada, tipo T-1, situada en apoyo de línea eléctrica aérea de media tensión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUACR240	1,000 UD.	CRUCETA METALICA GALVANIZADA H-35, L = 3.500 mm	120,00	120,00	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	146,60	8,80	
		Mano de obra.....			26,60
		Materiales.....			120,00
		TOTAL PARTIDA			155,40

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO con CUARENTA CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDAAAIS150 AISLAMIENTO					
EDAAIS0125	UD.	CADENA DE AISLAMIENTO VERTICAL, 24 KV. LA-56			
		Cadena de aislamiento vertical en línea eléctrica aérea de media tensión, 15 KV., con conductor LA30 o LA 56. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUA AIS145	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-11	4,00	4,00	
EUA AIS220	2,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-040BS	19,00	38,00	
EUA AIS115	1,000 UD.	ROTULA CORTA R-11	5,00	5,00	
EUA AIS190	1,000 UD.	GRAPA DE SUSPENSION GS-1	8,00	8,00	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0070	0,180 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	61,40	3,68	
		Mano de obra.....			6,42
		Materiales.....			55,00
		TOTAL PARTIDA			65,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO con DIEZ CÉNTIMOS					
EDAAIS0135	UD.	CADENA DE AISLAMIENTO VERTICAL, 36 KV. LA-56			
		Cadena de aislamiento vertical en línea eléctrica aérea de media tensión, 36 KV., con conductor LA30 o LA 56. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUA AIS145	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-11	4,00	4,00	
EUA AIS225	2,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-70BS	29,00	58,00	
EUA AIS120	1,000 UD.	ROTULA CORTA R-16	8,00	8,00	
EUA AIS190	1,000 UD.	GRAPA DE SUSPENSION GS-1	8,00	8,00	
MO0060	0,180 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,33	
MO0070	0,180 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	84,40	5,06	
		Mano de obra.....			6,42
		Materiales.....			78,00
		TOTAL PARTIDA			99,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDAAIS0155	UD.	CADENA DE AISLAMIENTO VERTICAL, 36 KV. LA-110			
		Cadena de aislamiento vertical en línea eléctrica aérea de media tensión, 36 KV., con conductor LA110. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUA AIS150	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-16	9,00	9,00	
EUA AIS225	2,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-70BS	29,00	58,00	
EUA AIS120	1,000 UD.	ROTULA CORTA R-16	8,00	8,00	
EUA AIS195	1,000 UD.	GRAPA DE SUSPENSION GS-2	11,00	11,00	
MO0060	0,190 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,51	
MO0070	0,190 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,27	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	92,80	5,57	
		Mano de obra.....			6,78
		Materiales.....			86,00
		TOTAL PARTIDA			98,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDAAIS0185	UD.	CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 24 KV. LA-56			
		Cadena de aislamiento horizontal en línea eléctrica aérea de media tensión, 15 KV., con conductor LA30 o LA 56. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.			
EUA AIS145	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-11	4,00	4,00	
EUA AIS220	3,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-040BS	19,00	57,00	
EUA AIS125	1,000 UD.	ROTULA LARGA R-11P	6,00	6,00	
EUA AIS200	1,000 UD.	GRAPA DE AMARRE GA-1	8,00	8,00	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	82,10	4,93	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 7,14
					Materiales..... 75,00
		TOTAL PARTIDA			87,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con SIETE CÉNTIMOS					
EDAAIS0195	UD.	CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 36 KV. LA-56	Cadena de aislamiento horizontal en línea eléctrica aérea de media tensión, 36 KV., con conductor LA30 o LA 56. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.		
EUA AIS145	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-11	4,00	4,00	
EUA AIS225	3,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-70BS	29,00	87,00	
EUA AIS125	1,000 UD.	ROTULA LARGA R-11P	6,00	6,00	
EUA AIS200	1,000 UD.	GRAPA DE AMARRE GA-1	8,00	8,00	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	112,10	6,73	
					Mano de obra..... 7,14
					Materiales..... 105,00
		TOTAL PARTIDA			118,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDAAIS0215	UD.	CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 36 KV. LA-110	Cadena de aislamiento horizontal en línea eléctrica aérea de media tensión, 36 KV., con conductor LA110. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.		
EUA AIS150	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-16	9,00	9,00	
EUA AIS225	3,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-70BS	29,00	87,00	
EUA AIS130	1,000 UD.	ROTULA LARGA R-16P	10,00	10,00	
EUA AIS205	1,000 UD.	GRAPA DE AMARRE GA-2	11,00	11,00	
MO0060	0,210 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,88	
MO0070	0,210 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,61	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	124,50	7,47	
					Mano de obra..... 7,49
					Materiales..... 117,00
		TOTAL PARTIDA			131,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDAAIS0245	UD.	CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 24 KV., CON ALARGADERA. LA-56	Cadena de aislamiento horizontal, con alargadera, en línea eléctrica aérea de media tensión, 15 KV., con conductor LA30 o LA 56. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.		
EUA AIS145	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-11	4,00	4,00	
EUA AIS220	3,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-040BS	19,00	57,00	
EUA AIS125	1,000 UD.	ROTULA LARGA R-11P	6,00	6,00	
EUA AIS200	1,000 UD.	GRAPA DE AMARRE GA-1	8,00	8,00	
EUA AIS825	1,000 UD.	ALARGADERA PARA CADENA AMARRE	9,00	9,00	
MO0060	0,240 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,44	
MO0070	0,240 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,13	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	92,60	5,56	
					Mano de obra..... 8,57
					Materiales..... 84,00
		TOTAL PARTIDA			98,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO con TRECE CÉNTIMOS					
EDAAIS0255	UD.	CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 36 KV., CON ALARGADERA. LA-56	Cadena de aislamiento horizontal, con alargadera, en línea eléctrica aérea de media tensión, 36 KV., con conductor LA30 o LA 56. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.		
EUA AIS145	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-11	4,00	4,00	
EUA AIS225	3,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-70BS	29,00	87,00	

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUA AIS125	1,000 UD.	ROTULA LARGA R-11P	6,00	6,00	
EUA AIS200	1,000 UD.	GRAPA DE AMARRE GA-1	8,00	8,00	
EUA AIS825	1,000 UD.	ALARGADERA PARA CADENA AMARRE	9,00	9,00	
MO0060	0,240 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,44	
MO0070	0,240 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,13	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	122,60	7,36	

Mano de obra..... 8,57
Materiales..... 114,00

TOTAL PARTIDA 129,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDA AIS275

UD. CADENA DE AISLAMIENTO HORIZONTAL, 36 KV., CON ALARGADERA. LA-110

Cadena de aislamiento horizontal, con alargadera, en línea eléctrica aérea de media tensión, 36 KV., con conductor LA110. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUA AIS150	1,000 UD.	HORQUILLA DE BOLA HB-16	9,00	9,00	
EUA AIS225	3,000 UD.	AISLADOR DE VIDRIO U-70BS	29,00	87,00	
EUA AIS130	1,000 UD.	ROTULA LARGA R-16P	10,00	10,00	
EUA AIS205	1,000 UD.	GRAPA DE AMARRE GA-2	11,00	11,00	
EUA AIS825	1,000 UD.	ALARGADERA PARA CADENA AMARRE	9,00	9,00	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	134,90	8,09	

Mano de obra..... 8,92
Materiales..... 126,00

TOTAL PARTIDA 143,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES con UN CÉNTIMOS

APARTADO EDAAPYS150 SECCIONAMIENTO Y PROTECCION

EDASYP0455

UD. KIT PROTECCION C/SOBRETENSIONES DE LMT (15 KV)

Kit de protección de línea eléctrica de M.T. (15 KV), aérea o subterránea, mediante pararrayos autovalvulares. Material para las tres fases. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUASYPR350	3,000 UD.	PARARRAYOS AUTOVALVULAR, 18 KV, 10 KA	175,50	526,50	
EUATVAR875	1,000 UD.	SOPORTE METALICO GALVANIZADO DE AUTOVALVULAS	45,60	45,60	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	625,30	37,52	

Mano de obra..... 53,18
Materiales..... 572,10

TOTAL PARTIDA 662,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS con OCHENTA CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDACND150 CONDUCTORES					
EDACND135		M.L. METRO LINEA TRIFASICA CONDUCTOR LA-30 Conductor desnudo aluminio-acero LA-30. Tres fases. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCNDMTA135	3,090 M.L.	CONDUCTOR ALUMINIO-ACERO LA-30	1,40	4,33	
MAQ0115	0,010 H.	CAMION GRUA DE HASTA 20 TM	69,85	0,70	
MO0060	0,035 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,65	
MO0065	0,035 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,61	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,50	0,45	
		Mano de obra.....			2,46
		Maquinaria.....			0,70
		Materiales.....			4,33
		TOTAL PARTIDA.....			7,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDACND140		M.L. METRO LINEA TRIFASICA CONDUCTOR LA-56 Conductor desnudo aluminio-acero LA-56. Tres fases. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCNDMTA140	3,090 M.L.	CONDUCTOR ALUMINIO-ACERO LA-56	1,90	5,87	
MAQ0115	0,010 H.	CAMION GRUA DE HASTA 20 TM	69,85	0,70	
MO0060	0,040 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,74	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,40	0,56	
		Mano de obra.....			2,82
		Maquinaria.....			0,70
		Materiales.....			5,87
		TOTAL PARTIDA.....			9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDACND150		M.L. METRO LINEA TRIFASICA CONDUCTOR LA-110 Conductor desnudo aluminio-acero LA-110. Tres fases. Acopio, transporte de materiales, tendido, tensado y retencionado del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.			
EUCNDMTA150	3,090 M.L.	CONDUCTOR ALUMINIO-ACERO LA-110	3,90	12,05	
MAQ0115	0,010 H.	CAMION GRUA DE HASTA 20 TM	69,85	0,70	
MO0060	0,050 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	0,92	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,10	0,97	
		Mano de obra.....			3,35
		Maquinaria.....			0,70
		Materiales.....			12,05
		TOTAL PARTIDA.....			17,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SIETE CÉNTIMOS					
EDACND0355		UD. RETENSADO VANO CONDUCTOR LA 30 EXISTENTE EN OBRA Retensado de un vano (3 fases) de línea eléctrica aérea existente con conductor aluminio acero LA 30. Tendido, tensado, retencionado y conexionado del conductor. Completamente realizado.			
MAQ0115	0,750 H.	CAMION GRUA DE HASTA 20 TM	69,85	52,39	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	105,60	6,34	

Mano de obra.....	53,18
Maquinaria.....	52,39

TOTAL PARTIDA..... 111,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

EDACND0365

UD. RETENSADO VANO CONDUCTOR LA 56 EXISTENTE EN OBRA

Retensado de un vano (3 fases) de línea eléctrica aérea existente con conductor aluminio acero LA 56. Tendido, tensado, retencionado y conexionado del conductor. Completamente realizado.

MAQ0115	0,800 H.	CAMION GRUA DE HASTA 20 TM	69,85	55,88	
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19	
MO0065	1,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	21,00	
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	119,70	7,18	

Mano de obra.....	63,82
Maquinaria.....	55,88

TOTAL PARTIDA..... 126,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDACND0375

UD. RETENSADO VANO CONDUCTOR LA 110 EXISTENTE EN OBRA

MAQ0115	1,000 H.	CAMION GRUA DE HASTA 20 TM	69,85	69,85	
MO0060	1,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	27,74	
MO0065	1,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	26,25	
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	149,60	8,98	

Mano de obra.....	79,78
Maquinaria.....	69,85

TOTAL PARTIDA..... 158,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO EDAAPAT150 PUESTAS A TIERRA

EDAPAT0155

UD. PUESTA A TIERRA APOYO METALICO U HORMIGON

Puesta a tierra de apoyo metálico u hormigón. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUPAT165	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	9,00	
EUPAT055	3,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	6,75	
EUPAT255	1,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	5,00	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	
MAQ0195	0,200 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	9,40	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
MO0080	0,200 H.	PEON ORDINARIO	15,90	3,18	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	39,20	2,35	

Mano de obra.....	6,68
Maquinaria.....	9,40
Materiales.....	23,15

TOTAL PARTIDA..... 41,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDAPAT0165

UD. PUESTA A TIERRA APOYO EN ANILLO CERRADO

Puesta a tierra de apoyo en anillo cerrado. Acopio, transporte de materiales, montaje del conjunto y tendido por zanja. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUPAT165	4,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	36,00	
EUPAT065	16,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 50 mm2	3,30	52,80	
EUPAT255	5,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	25,00	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	
MAQ0195	1,000 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	47,00	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0080	2,000 H.	PEON ORDINARIO	15,90	31,80	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	230,00	13,80	

Mano de obra.....	66,80
Maquinaria	47,00
Materiales.....	116,20

TOTAL PARTIDA 243,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES con OCHENTA CÉNTIMOS

EDAPAT0175

UD. PUESTA A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS

Puesta a tierra tipo autoválvulas. Acopio, transporte de materiales, tendido por zanja, montaje del conjunto y conexionado. Material referenciado o similar. Completamente instalada.

EUPAT165	6,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	54,00	
EUPAT065	30,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 50 mm2	3,30	99,00	
EUCDAP115	30,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x50 mm2 Cu.	4,76	142,80	
EUPAT255	8,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	40,00	
EUPAT275	12,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	28,80	
MAQ0195	2,000 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	94,00	
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0070	4,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	68,76	
MO0080	4,000 H.	PEON ORDINARIO	15,90	63,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	664,90	39,89	

Mano de obra.....	206,32
Maquinaria	94,00
Materiales.....	364,60

TOTAL PARTIDA 704,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO EDAVA150 VARIOS

EDAIV350

UD. FORRADO ANTIESCALA DE APOYO METALICO DE CELOSIA

Forrado antiescala de apoyo metálico de celosía mediante chapa metálica galvanizada de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación. Altura de forrado 3 m. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado según normativa de la Cía. Distribuidora.

EUATV650	1,000 UD.	CHAPAS METALICAS ANTIESCALA DE APOYO METALICO DE CELOSIA	60,00	60,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	96,00	5,76	

Mano de obra.....	35,99
Materiales.....	60,00

TOTAL PARTIDA 101,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDAIV700

P/A PUESTA EN SERVICIO DE LMT EN DIA FESTIVO

P/A abono correspondiente a la realización de cualquier tipo de tarea, en la Línea Eléctrica de Media Tensión, que sea necesario efectuar en día festivo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDAI0150 LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS					
APARTADO EDASCND150 CONDUCTORES					
EDASCD0050	UD.	LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X50 mm2 Metro trifásico de línea eléctrica subterránea de media tensión, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x50 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.			
EUASCND045	3,000 M.L.	CONDUCTOR AISLADO RHZ1-OL 12/20 KV, 1x50 mm2 KAL+H16	6,00	18,00	
MO0060	0,080 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,48	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,30	1,34	
		Mano de obra.....			4,26
		Materiales.....			18,00
		TOTAL PARTIDA.....			23,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con SESENTA CÉNTIMOS					
EDASCD0095	UD.	LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X95 mm2 Metro trifásico de línea eléctrica subterránea de media tensión, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x95 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.			
EUASCND055	3,000 M.L.	CONDUCTOR AISLADO RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KAL+H16	7,20	21,60	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,40	1,58	
		Mano de obra.....			4,79
		Materiales.....			21,60
		TOTAL PARTIDA.....			27,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDASCD0150	UD.	LINEA TRIFASICA 12/20 KV 1X150 mm2 Metro trifásico de línea eléctrica subterránea de media tensión, con conductor RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Tendido de conductores. Completamente instalada.			
EUASCND065	3,000 M.L.	CONDUCTOR AISLADO RHZ1-OL 12/20 KV, 1x150 mm2 KAL+H16	9,00	27,00	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
MO0075	0,100 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	1,66	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	34,00	2,04	
		Mano de obra.....			6,98
		Materiales.....			27,00
		TOTAL PARTIDA.....			36,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con DOS CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDASEYT150 EMPALMES Y TERMINACIONES					
EDASEYT0255	UD.	KIT TERMINAL DE EXTERIOR RHZ1 12/20 KV, 1X150 mm2 Kit terminal de exterior, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16. Acopio y suministro de materiales. Montaje y conexionado del conjunto. Completamente instalado.			
EUASEYT065	3,000 UD.	KIT TERMIN. EXT. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x150 mm2 KHL+H16	475,00	1.425,00	
EUATVAR885	1,000 UD.	SOPORTE METALICO GALVANIZADO DE KIT TERMINAL EXTERIOR	38,50	38,50	
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0065	4,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	70,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.607,50	96,45	
					Mano de obra..... 143,96
					Materiales..... 1.463,50
					TOTAL PARTIDA..... 1.703,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDASEYT0355	UD.	KIT EMPALME SECO RHZ1 12/20 KV, 1X150 mm2 Kit de empalme, material para tres fases, para conductor aislado RHZ 12/20 KV de 1x150 mm2 Al + H16. Acopio y transporte de materiales. Montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUASEYT165	3,000 UD.	EMPALME SECO COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x150 mm2 KHL+H16	105,70	317,10	
MO0060	6,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	110,94	
MO0065	6,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	105,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	533,00	31,98	
					Mano de obra..... 215,94
					Materiales..... 317,10
					TOTAL PARTIDA..... 565,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO con DOS CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDAI0200 CENTROS DE TRANSFORMACION INTEMPERIE					
APARTADO EDCTITP855 VARIOS					
EDCTIV165	UD.	INTERRUPTOR EN CAJA CON BASES PORTAFUSIBLES, 160 A, 3F+N Interruptor en caja, IP55, para protección de transformador de intemperie sobre poste. Con bases portafusibles y cartuchos fusibles calibrados, bridas bimetálicas, mando de accionamiento con pértiga y material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.			
EUCTIV165	1,000 UD.	INTERRUPTOR EN CAJA C/BASES PORTAFUSIBLES, 160 A, 3F+N	475,00	475,00	
EUPRF145	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 100 A	4,00	12,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	541,50	32,49	
					Mano de obra..... 54,48
					Materiales..... 487,00
TOTAL PARTIDA					573,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDAI0300 CENTROS DE TRANSFORMACION INTERIOR					
APARTADO EDAICTSCH055 CENTROS DE SECCIONAMIENTO/TRANSFORMACION SCH					
EDCTSC065	UD.	CONJUNTO CELDAS TRES FUNCIONES DE LINEA, SF6, 24 KV. RM6 3L Conjunto compacto estanco en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, tensión nominal 24 KV, intensidad nominal 400 A. Dimensiones 1.186x710x1.142 mm. Equipado con tres funciones de línea con interruptor-seccionador, palanca de maniobra, dispositivos de presencia de tensión, con lámpara, en todas las funciones de línea, pasatapas, cubrebornas. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCTSC065	1,000 UD.	CONJUNTO CELDAS TRES FUNCIONES DE LINEA, SF6, 24 KV. RM6 3L	6.167,00	6.167,00	
MAQ0105	1,000 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	35,20	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	5,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	87,50	
MO0070	5,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	85,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6.468,10	388,09	
					Mano de obra..... 265,90
					Maquinaria 35,20
					Materiales..... 6.167,00
TOTAL PARTIDA					6.856,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
EDCTSC085	UD.	CELDA PASO DE BARRAS, 24 KV. SM6 Celda de paso de barras equipada con barras tripolares para separación entre la zona de compañía y la zona de abonado. Tensión nominal 24 KV, Intensidad nominal 400 A. Dimensiones 125x840x1.600 mm. Peso 20 Kg. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada y funcionando.			
EUCTSC085	1,000 UD.	CELDA PASO DE BARRAS, 24 KV. SM6	174,00	174,00	
MAQ0105	1,000 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	35,20	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	315,60	18,94	
					Mano de obra..... 106,36
					Maquinaria 35,20
					Materiales..... 174,00
TOTAL PARTIDA					334,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO con CINCUENTA CÉNTIMOS					
EDCTSC105	UD.	CELDA REMONTE, 24 KV, 400 A, 16 KA. SM6 GAME Celda de remonte de barras con juego de barras interior tripolar, remonte de barras de 400 A para conexión superior de otra celda. Tensión nominal 24 KV. Dimensiones 375x870x1.600 mm. Peso 110 Kg. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada y funcionando.						
EUCTSC105	1,000 UD.	CELDA REMONTE, 24 KV, 400 A, 16 KA. SM6 GAME	1.029,00	1.029,00		
MAQ0105	1,000 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	35,20		
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98		
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00		
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.170,60	70,24		
					Mano de obra.....	106,36
					Maquinaria	35,20
					Materiales.....	1.029,00
TOTAL PARTIDA					1.240,80	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA con OCHENTA CÉNTIMOS						
EDCTSC125	UD.	CELDA PROTECCION GENERAL C/INTERRUPTOR Y FUSIBLES. SM6 INT-SEC				
Celda de protección general con interruptor y fusibles. Equipada con juego de barras tripolar de 400 A, interruptor-seccionador en SF6, mando manual de acumulación de energía, bobina de disparo a emisión de tensión, juego de 3 fusibles combinados, normas DIN, señalización mecánica de fusión de fusibles, Indicadores de presencia de tensión con lámparas, embarrado de puesta a tierra y seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los fusibles. Tensión nominal 24 KV, intensidad nominal 400 A. Dimensiones 375x940x1.600 mm. Peso 130 Kg. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada y funcionando.						
EUCTSC125	1,000 UD.	CELDA PROTECCION GENERAL C/INTERRUPTOR Y FUSIBLES. SM6 INT-SEC	2.457,00	2.457,00		
MAQ0105	1,000 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	35,20		
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96		
MO0065	4,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	70,00		
MO0070	4,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	68,76		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2.704,90	162,29		
					Mano de obra.....	212,72
					Maquinaria	35,20
					Materiales.....	2.457,00
TOTAL PARTIDA					2.867,21	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE con VEINTIUN CÉNTIMOS						
EDCTSC145	UD.	CELDA MEDIDA, 24 KV, 3TI+3TT. SM6 GBC-2C				
Celda de medida de tensión e intensidad. Equipada con juego de barras tripolar de 400 A y 16 KA, entrada y salida por cable seco unipolar, 3 transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad para 630 KVA, clase 0,5, y resistencia de ferorresonancia. Tensión nominal 24 KV, intensidad nominal 400 A. Dimensiones 750x1.038x1.600 mm. Peso 200 Kg. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada y funcionando.						
EUCTSC145	1,000 UD.	CELDA MEDIDA, 24 KV, 630 KVA, 3TI+3TT. SM6 GBC-2C	5.415,00	5.415,00		
MAQ0105	1,000 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	35,20		
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96		
MO0065	4,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	70,00		
MO0070	4,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	68,76		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5.662,90	339,77		
					Mano de obra.....	212,72
					Maquinaria	35,20
					Materiales.....	5.415,00
TOTAL PARTIDA					6.002,69	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
EDCTSC165	UD.					
EDCTSC185	UD.					
EDCTSC365	UD.					
EDCTSC385	UD.	EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON. CS+CTAB. EHC-5T1 DC				
Edificio prefabricado de hormigón armado montado en fábrica, acabado exterior con revoco de pintura color a determinar. Según reglamentación vigente y Recomendación UNESA 1303A. Ventilación natural, grado de protección IP339. Equipado con dos puertas peatonales frontales						

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		con cerradura, puerta de transformador con rejilla, rejilla de ventilación frontal superior, rejilla de ventilación posterior superior, malla de protección de transformador, cuba de recogida de aceite, reja de separación compañía-abonado. Medidas exteriores 5.370x2.500x2.750 mm, superficie 13,42 m2, peso 18 Tm. Incluye limpieza y preparación del terreno y materiales para su asentamiento y nivelación. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.			
EUCTSC385	1,000 UD.	EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON. CS+CTAB. EHC-5T1 DC	11.433,00	11.433,00	
MAQ0195	1,000 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	47,00	
MAQ0055	1,000 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	27,60	
MAQ0135	1,000 H.	AUTOGRUA DE HASTA 20 TM	47,82	47,82	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11.608,60	696,52	

Mano de obra.....	53,18
Maquinaria.....	122,42
Materiales.....	11.433,00

TOTAL PARTIDA..... 12.305,12

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO con DOCE CÉNTIMOS

EDCTSC495 UD. TRANSFORMADOR BAÑO ACEITE MINERAL, 24 KV, 630 KVA.
Transformador en baño de aceite mineral, llenado integral, refrigeración natural (ONAN), trifásico, potencia nominal 630 KVA, relación tensiones 15.000/420-242 V. Tensión de cortocircuito 4%, Grupo de conexión Dyn11. Tensiones según UNE 21301 y UNE 21428. Características mecánicas y eléctricas según UNE 21428 y normas particulares de la Cía Distribuidora. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y funcionando.

EUCTSC495	1,000 UD.	TRANSFORMADOR BAÑO ACEITE MINERAL, 15000/420-242 V, 630 KVA.	10.469,00	10.469,00	
MAQ0105	1,000 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	35,20	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	3,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10.663,70	639,82	

Mano de obra.....	159,54
Maquinaria.....	35,20
Materiales.....	10.469,00

TOTAL PARTIDA..... 11.303,56

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS TRES con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDCTSC785 UD. CUADRO GRAL PROTECCION B.T, 3F+N, 1x1.000 A+4x400 A (ABONADO)
Cuadro general de protección en baja tensión. Interruptor general automático de 1.000 A, 4 P y cuatro bases trifásicas portafusibles verticales de 400 A. Voltímetro, amperímetro y transformadores de intensidad debidamente cableados. Incluye cartuchos fusibles. Incluso elementos auxiliares de fijación y conexión. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y en servicio.

EUCTSC785	1,000 UD.	CUADRO GRAL PROTECCION B.T, 3F+N, 1x1.000 A+4x400 A (ABONADO)	6.402,00	6.402,00	
MAQ0105	1,000 H.	CAMION GRUA DE HASTA 10 TM	35,20	35,20	
EUPRF175	12,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 400 A	11,50	138,00	
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6.647,20	398,83	

Mano de obra.....	71,98
Maquinaria.....	35,20
Materiales.....	6.540,00

TOTAL PARTIDA..... 7.046,01

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y SEIS con UN CÉNTIMOS

APARTADO EDCICTVAR055 VARIOS

EDCICTVA155 UD. MATERIAL AUXILIAR DE C.T.
Material auxiliar propio de un centro de transformación tipo interior. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado y operativo.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUATVAR145	2,000 UD.	SEÑAL TRIANGULAR "RIESGO ELECTRICO" - 210 mm	3,00	6,00	
EUATVAR155	2,000 UD.	CARTEL RESPIRACION DE SALVAMENTO	3,00	6,00	
EUATVAR160	2,000 UD.	CARTEL NORMAS TRABAJO ALTA TENSION	3,00	6,00	
EUATVAR165	2,000 UD.	BANQUETA AISLANTE MANIOBRA INTERIOR HASTA 45 KV	25,00	50,00	
EUATVAR175	2,000 UD.	PAR DE GUANTES AISLANTES, 24 KV	35,00	70,00	
EUATVAR185	2,000 UD.	PALANCA DE ACCIONAMIENTO DE CELDAS	20,00	40,00	
EUATVAR205	2,000 UD.	EXTINTOR DE EFICACIA 89 B	60,00	120,00	
EUATVAR245	2,000 UD.	BOTIQUIN DE PRIMERIOS AUXILIOS	30,00	60,00	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	366,80	22,01	

Mano de obra..... 8,75
Materiales..... 352,00

TOTAL PARTIDA 388,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EDCICTVA655 UD. MODULO DE MEDIDA DE ENERGIA EN AT

Módulo de medida de energia en AT. Incluye módulo e interconexión eléctrica con los transformadores de medida (activos y de protección) y canalización de conductores. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto según normas de la Cía. Distribuidora. Completamente instalado y operativo.

EUATVAR355	1,000 UD.	MODULO DE MEDIDA DE ENERGIA EN AT	350,00	350,00	
EUCII155	80,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x6 mm2 Cu.	0,89	71,20	
EUCTF165	8,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 20,5/16 mm	1,90	15,20	
EUCTF175	8,000 M.L.	TUBO MET/PVC FLEXIBLE GALV, s/UNE 50.086-2-3, 28,4/23 mm	2,70	21,60	
EUCTF695	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO MET/PVC <= 40 mm	2,40	4,80	
MO0060	5,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	92,45	
MO0065	5,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	87,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	642,80	38,57	

Mano de obra..... 179,95
Materiales..... 421,20

TOTAL PARTIDA 681,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
EDCITVAR675 UD. INSTALACION ELECTRICA INTERIOR DE C.T.

Instalación eléctrica interior del local de centro de transformación. Incluye cuadro eléctrico de protección, punto(s) de luz, base de enchufe, iluminación de emergencia, mecanismo(s) de maniobra, canalizaciones superficiales y conductores eléctricos. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada y funcionando.

EUCAS060	1,000 UD.	COFRET SUP/DISTRIBUCION 2X12. IP40. MOD. C, MG	27,00	27,00	
EUPMA195	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 20 A., 1F, 10/15 KA	16,00	16,00	
EUPMD055	1,000 UD.	INT. DIFERENCIAL, 25 A, 2F, 30 mA	74,00	74,00	
EUPMA190	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 16 A., 1F, 10/15 KA	15,00	15,00	
EUPMA185	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 10 A., 1F, 10/15 KA	15,00	15,00	
EUPMA180	1,000 UD.	INT. AUTOM. MAGNETOTERMICO, 6 A., 1F, 10/15 KA	16,00	16,00	
EULIICLEG150	2,000 UD.	APLIQUE REDONDO, POLICARBONATO, 100 W, IP 54, CHARTRES, LEG	48,00	96,00	
EULEMLE105	2,000 UD.	LUMINARIA EMERGENCIA, SUP., IP42, INCAND., 70 lm, C3	27,75	55,50	
EUNLE565	2,000 UD.	INTERRUPTOR, ESTANCO, 10 A, PLEXO 55	12,00	24,00	
EUBELE565	2,000 UD.	TOMA DE CORRIENTE ESTANCA, C/TAPA, 10/16 A, 2P+T, PLEXO 55	6,70	13,40	
EUCTR050	12,000 M.L.	TUBO PVC RIG. R., s/UNE 50.086-2-1, 20/14 mm, IPX7	0,82	9,84	
EUCTR125	3,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PVC <=25 mm	1,30	3,90	
MO0065	3,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
MO0070	3,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	51,57	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	469,70	28,18	

Mano de obra..... 104,07
Materiales..... 310,14

TOTAL PARTIDA 497,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EDCTVAR865 UD. CONJUNTO CABLES PUENTE CELDA M.T./CELDA M.T. (95 mm2)

Conjunto cables puente celda M.T./celda M.T. con kits terminales. Sección de conductor 95 mm2. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte del material, señalización de fases con cinta de color, fijado de cables con cinta adhesiva, montaje del

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
conjunto y conexionado. Completamente instalado.					
EUASCND055	21,000 M.L.	CONDUCTOR AISLADO RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KAL+H16	7,20	151,20	
EUASEYT095	2,000 UD.	KIT TERMIN. INT. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KHL+H16	178,00	356,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	3,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	615,20	36,91	

Mano de obra..... 107,97
Materiales..... 507,20

TOTAL PARTIDA 652,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS con OCHO CÉNTIMOS

EDCTVAR875 UD. CONJUNTO CABLES PUENTE CELDA M.T./TRAFO POTENCIA (95 mm2)
Conjunto cables puente celda M.T./trafo de potencia con kits terminales. Sección de conductor 95 mm2. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte del material, señalización de fases con cinta de color, fijado de cables con cinta adhesiva, montaje del conjunto y conexionado. Completamente instalado.

EUASCND055	21,000 M.L.	CONDUCTOR AISLADO RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KAL+H16	7,20	151,20	
EUASEYT095	1,000 UD.	KIT TERMIN. INT. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KHL+H16	178,00	178,00	
EUASEYT100	1,000 UD.	KIT TERMIN. INT. ENCH. COND. RHZ1-OL 12/20 KV, 1x95 mm2 KHL+H16	842,00	842,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	3,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1.279,20	76,75	

Mano de obra..... 107,97
Materiales..... 329,20

TOTAL PARTIDA 1.355,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCTVAR925 UD. CONJUNTO CABLES PUENTE TRAFO POTENCIA/CUADRO B.T. (630 KVA)
Conjunto cables puente transformador de potencia (630 KVA) con cuadro general de protección de B.T. con terminales de conexión. Sección de conductor 3(1x240)+2x240 mm2 Al. Incluso material auxiliar de fijación y conexión. Acopio, transporte del material, señalización de fases con cinta de color, fijado de cables con cinta adhesiva, montaje del conjunto y conexionado. Completamente instalado.

EUCALS165	110,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x240 mm2 Al.	3,90	429,00	
EUCYAL080	22,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 240 mm2.	4,51	99,22	
EUCYAL855	8,000 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	3,60	
MO0060	4,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	73,96	
MO0065	4,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	70,00	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	675,80	40,55	

Mano de obra..... 143,96
Materiales..... 102,82

TOTAL PARTIDA 716,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL825 PUESTAS A TIERRA					
SUBCAPÍTULO EDPAT050 ALUMBRADO PUBLICO					
EDPTAP055	UD.	PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO (COLUMNA O C.M. c/ELECTRODO) Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilización de electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUPAT165	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	9,00	
EUCII175	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	4,26	
EUPAT265	1,000 UD.	GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO	1,30	1,30	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	
MAQ0195	0,100 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	4,70	
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63	
MO0075	0,150 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	2,49	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,80	1,61	
		Mano de obra.....			5,12
		Maquinaria.....			4,70
		Materiales.....			16,96
		TOTAL PARTIDA.....			28,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDPTAP065	UD.	PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO, (SOBRE FACHADA c/ELECTRODO) Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilización de electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público con red de conductores aérea posada. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUPAT165	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	9,00	
EUCTR335	2,000 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 20 mm	3,50	7,00	
EUCTR750	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 25 mm	0,96	2,88	
EUCII175	6,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	8,52	
EUPAT265	1,000 UD.	GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO	1,30	1,30	
MAQ0195	0,050 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	2,35	
MO0065	0,180 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,15	
MO0075	0,180 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	2,99	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	37,20	2,23	
		Mano de obra.....			6,14
		Maquinaria.....			2,35
		Materiales.....			28,70
		TOTAL PARTIDA.....			39,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDPTAP075	UD.	PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO, (SOBRE P.H. c/ELECTRODO) Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilización de electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUPAT165	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	9,00	
EUCII175	3,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x16 mm2 Cu.	1,42	4,26	
EUPAT085	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 4<=S<=16 mm2 Cu. AM/V	0,90	0,90	
EUPAT265	1,000 UD.	GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO	1,30	1,30	
EUPAT275	2,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	4,80	
MAQ0195	0,100 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	4,70	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0075	0,160 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	2,66	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,40	1,82	
		Mano de obra.....			5,46
		Maquinaria.....			4,70
		Materiales.....			20,26
		TOTAL PARTIDA.....			32,24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
EDPTAP085	UD.	PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO, (INTERIOR COLUMNA, RED AEREA)	Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra de la instalación de alumbrado público con red de conductores aérea tensada. Sección de conductor idéntica a la del conductor de fase utilizado en el punto de instalación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.		
EUPAT085	7,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 4<=S<=16 mm2 Cu. AM/V	0,90	6,30	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0075	0,050 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	0,83	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,30	0,68	
				Mano de obra.....	2,58
				Materiales.....	8,70
TOTAL PARTIDA					11,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDPTAP095	UD.	PUESTA A TIERRA ALUMB. PUBLICO, (BR./PAL./PH, RED AEREA)	Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra de la instalación de alumbrado público con red de conductores posada o tensada. Sección de conductor idéntica a la del conductor de fase utilizado en el punto de instalación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.		
EUPAT085	1,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 4<=S<=16 mm2 Cu. AM/V	0,90	0,90	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0075	0,050 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	0,83	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,90	0,35	
				Mano de obra.....	2,58
				Materiales.....	3,30
TOTAL PARTIDA					6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDPAT100 BAJA TENSION					
EDPTBT045	UD.	PUESTA A TIERRA DE APOYO METALICO O DE HORMIGON	Puesta a tierra de apoyo metálico o de hormigón. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.		
EUPAT055	4,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	9,00	
EUPAT165	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	9,00	
EUPAT265	1,000 UD.	GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO	1,30	1,30	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	
MAQ0195	0,200 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	9,40	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
MO0075	0,400 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	6,65	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	41,30	2,48	
				Mano de obra.....	10,15
				Maquinaria	9,40
				Materiales.....	21,70
TOTAL PARTIDA					43,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDPTBT075	UD.	PUESTA A TIERRA DE CONDUCTOR NEUTRO RBT AEREA	Puesta a tierra, del conductor neutro de la red aérea de baja tensión, según vigente RBT. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.		
EUPAT165	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	9,00	
EUPAT055	4,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	9,00	
EUCI1195	7,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x35 mm2 Cu.	5,50	38,50	
EUPAT265	1,000 UD.	GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO	1,30	1,30	
EUPAT255	1,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	5,00	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUPAT625	1,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL EXTERIOR P.A.T.	15,00	15,00		
MAQ0195	0,200 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	9,40		
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50		
MO0075	0,400 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	6,65		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	99,80	5,99		
					Mano de obra.....	10,15
					Maquinaria.....	9,40
					Materiales.....	65,20
					TOTAL PARTIDA.....	105,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDPTBT085

UD. PUESTA A TIERRA DE CONDUCTOR NEUTRO RBT SUBTERRANEA

Puesta a tierra, del conductor neutro de la red subterránea de baja tensión, según vigente RBT. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

EUPAT165	1,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	9,00		
EUPAT055	4,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	9,00		
EUCYAL245	1,000 UD.	CONECTOR DERIV., SUBTERRANEO, PERFORACION, 35-150/25-50	19,50	19,50		
EUCYAL725	1,000 UD.	DERIVACION BT RESINA HASTA 35 mm2 AL	29,40	29,40		
EUCYAL855	0,200 P/A	GRASA NEUTRA ESPECIAL CONEXIONADO ELECTRICO DE ALUMINIO	0,45	0,09		
EUPAT255	1,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	5,00		
MAQ0195	0,300 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	14,10		
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55		
MO0065	0,400 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,00		
MO0075	0,400 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	6,65		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	105,30	6,32		
					Mano de obra.....	19,20
					Maquinaria.....	14,10
					Materiales.....	71,99
					TOTAL PARTIDA.....	111,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EDPTBT255

UD. PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA DE EDIFICACION

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo electrodos difusores, registros de comprobación, puentes de prueba y medición de su valor ohmico. Registros en cada uno de los locales de centralización de contadores. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

EUPAT165	10,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	90,00		
EUPAT055	110,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	247,50		
EUPAT265	10,000 UD.	GRAPA PICA - CONDUCTOR DESNUDO/AISLADO	1,30	13,00		
EUPAT255	10,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	50,00		
EUPAT275	10,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	24,00		
EUPAT625	1,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL EXTERIOR P.A.T.	15,00	15,00		
MAQ0195	2,000 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	94,00		
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00		
MO0075	3,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	49,89		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	618,40	37,10		
					Mano de obra.....	84,89
					Maquinaria.....	94,00
					Materiales.....	424,50
					TOTAL PARTIDA.....	655,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDPTBT355

UD. RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE BAÑO, ASEO O COCINA

Red equipotencial en cuarto de baño, aseo o cocina, realizada con conductor aislado de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten simultáneamente accesibles. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCII147	10,000 M.L.	CONDUCTOR FLEX., 450/750 V, s/UNE 21031-3, 1x4 mm2 Cu. (AM/V)	0,59	5,90	
EUPAT630	4,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL INTERIOR P.A.T.	10,00	40,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	63,40	3,80	

Mano de obra..... 17,50
 Materiales..... 5,90

TOTAL PARTIDA..... 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE con VEINTE CÉNTIMOS

EDPTBT357 UD. RED EQUIPOTENCIAL EN CUARTO DE BAÑO, ASEO O COCINA (P/C)
 Red equipotencial en cuarto de baño, aseo o cocina (P/C) realizada con conductor aislado de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten simultáneamente accesibles. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

EUCDI247	10,000 M.L.	CONDUCTOR, 750 V, s/UNE 211002, 1x4 mm2 Cu. (AM/V)	1,26	12,60	
EUPAT630	3,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL INTERIOR P.A.T.	10,00	30,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	60,10	3,61	

Mano de obra..... 17,50
 Materiales..... 12,60

TOTAL PARTIDA..... 63,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

EDPTBT550 UD. RED EQUIPOTENCIAL EN ELEMENTOS DEL ENTORNO DEL VASO DE PISCINA
 Red equipotencial en elementos metálicos del entorno del vaso de piscina: valla, escaleras, pediluvios, etc, realizada con conductor desnudo de 35 mm2 Cu (línea de enlace con tierra) y aislado de 16 mm2 (derivaciones de línea principal de tierra), conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten simultáneamente accesibles. Incluye electrodos difusores, rotura y reposición de elementos constructivos, apertura/cierre de zanjas y cualquier tipo de elementos auxiliares. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA

EDPTBT560 UD. RED EQUIPOTENCIAL EN SALA DE DEPURACION/TRATAMIENTO DEL AGUA
 P/A correspondiente a la red equipotencial en sala de depuración y tratamiento del agua de piscina. Realizada con conductor aislado, en secciones reglamentarias, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten simultáneamente accesibles. Incluye electrodos difusores, rotura y reposición de elementos constructivos, apertura/cierre de zanjas y cualquier tipo de elementos auxiliares. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO

EDPTBT875 UD. PUNTO SECCIONAMIENTO/COMPROBACION INSTALACION PUESTA A TIERRA
 Punto de seccionamiento y comprobación de la instalación de puesta a tierra de la instalación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.

EUPAT655	1,000 UD.	CAJA DE SECCIONAMIENTO A TIERRA	17,00	17,00	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,20	1,45	

Mano de obra..... 7,20

TOTAL PARTIDA..... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDPAT150 MEDIA TENSION					
EDPTMT055	UD.	PUESTA TIERRA APOYO EN ANILLO CERRADO			
		Puesta a tierra en anillo cerrado. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUPAT165	4,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	36,00	
EUPAT055	25,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	56,25	
EUPAT255	4,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	20,00	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	
EUPAT625	1,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL EXTERIOR P.A.T.	15,00	15,00	
MAQ0195	0,500 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	23,50	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	187,30	11,24	
		Mano de obra.....			34,13
		Maquinaria			23,50
		Materiales.....			114,65
		TOTAL PARTIDA.....			198,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDPTMT075	UD.	PUESTA A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS			
		Puesta a tierra tipo autoválvulas. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.			
EUPAT165	4,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 2 m, s/UNE 21056	9,00	36,00	
EUPAT055	25,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	56,25	
EUCDLG115	15,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu.	2,28	34,20	
EUPAT255	5,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	25,00	
EUPAT275	1,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	2,40	
EUPAT625	1,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL EXTERIOR P.A.T.	15,00	15,00	
MAQ0195	0,500 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	23,50	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	226,50	13,59	
		Mano de obra.....			34,13
		Maquinaria			23,50
		Materiales.....			153,85
		TOTAL PARTIDA.....			240,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA con SIETE CÉNTIMOS					
EDPTMT155	UD.	PUESTA A TIERRA DE PROTECCION EN C.T.			
		Red de puesta a tierra, en interior y exterior del recinto del C.T., de los elementos metálicos del mismo. Todo según vigente reglamentación y normas particulares de la Cia. Distribuidora. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUPAT155	4,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 1,5 m, s/UNE 21056	11,00	44,00	
EUPAT055	20,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	45,00	
EUCDAP085	10,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu.	1,52	15,20	
EUPAT255	4,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	20,00	
EUPAT275	10,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	24,00	
EUPAT630	1,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL INTERIOR P.A.T.	10,00	10,00	
MAQ0195	0,500 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	23,50	
MO0065	3,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
MO0075	2,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	33,26	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	267,50	16,05	
		Mano de obra.....			85,76
		Maquinaria			23,50
		Materiales.....			148,20
		TOTAL PARTIDA.....			283,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDPTMT175	UD.	PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DEL C.T.			
		Red de puesta a tierra, en interior y exterior del recinto del C.T., del conductor neutro. Todo			

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
según vigente reglamentación y normas particulares de la Cía. Distribuidora. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.					
EUPAT155	4,000 UD.	PICA P.A.T, ACERO - COBRE 1,5 m, s/UNE 21056	11,00	44,00	
EUPAT055	20,000 M.L.	CONDUCTOR COBRE DESNUDO, 35 mm2	2,25	45,00	
EUCDAP085	10,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/2, 1x16 mm2 Cu.	1,52	15,20	
EUPAT255	4,000 UD.	CONEXION ALUMINOTERMICA	5,00	20,00	
EUPAT275	10,000 UD.	TERMINAL CONDUCTOR - MASA METALICA	2,40	24,00	
EUPAT630	1,000 UD.	P/A ACCESORIOS MATERIAL INTERIOR P.A.T.	10,00	10,00	
MAQ0195	0,500 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	23,50	
MO0065	3,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	52,50	
MO0075	2,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	33,26	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	267,50	16,05	
					85,76
Mano de obra.....					85,76
Maquinaria.....					23,50
Materiales.....					148,20
TOTAL PARTIDA					283,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO EDEEL925 OBRA CIVIL					
SUBCAPÍTULO EDOCI150 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS					
EDOCEM055	M3	EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO Excavación en todo tipo de terreno. Apertura de la misma. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,125 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	5,88	
MAQ0055	0,950 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	26,22	
MO0065	0,950 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	16,63	
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	65,10	3,91	
		Mano de obra.....			32,96
		Maquinaria			32,10
		TOTAL PARTIDA.....			68,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDOCI450 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS					
EDOCRR055	M.L.	CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO RIGIDO Corte de pavimento rígido con sierra mecánica de disco, incluso formación de cuña de transición. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
MAQ0465	0,120 H.	SIERRA MECANICA	15,00	1,80	
MO0080	0,120 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22	
		Mano de obra.....			1,91
		Maquinaria			1,80
		TOTAL PARTIDA.....			3,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDOCRR065	M.L.	CORTE CON DISCO SOBRE PAVIMENTO FLEXIBL Corte con disco sobre firme de calzada flexible, incluso barrido y regado. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
MAQ0465	0,050 H.	SIERRA MECANICA	15,00	0,75	
MO0080	0,050 H.	PEON ORDINARIO	15,90	0,80	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,60	0,10	
		Mano de obra.....			0,80
		Maquinaria			0,75
		TOTAL PARTIDA.....			1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDOCRR125	M2	DEMOLICION DE ACERA O PAVIMENTO DE HORMIGON Demolición, con medios mecánicos y manuales, de acera o pavimento de hormigón, con bordillo y rígola incluidos, y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
MAQ0245	0,080 H.	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	49,00	3,92	
MAQ0195	0,012 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	0,56	
MAQ0065	0,030 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	1,00	
MO0080	0,200 H.	PEON ORDINARIO	15,90	3,18	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,70	0,52	
		Mano de obra.....			3,18
		Maquinaria			1,56
		TOTAL PARTIDA.....			9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
EDOCRR145	M2	ACERA DE HORMIGON Acera de hormigón, in situ, de 15 cm de espesor. Realizada con hormigón HM-25 y arido de 20 mm. Formación de juntas, encofrado de paños y formación de pendientes. Hormigonado y sellado de juntas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de matriales y completa			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		realización.			
EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25	
EUOC925	0,050 UD.	ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO	12,73	0,64	
EUOC725	0,050 M2	POLIESTIRENO EXPANDIDO, 2 CM	1,00	0,05	
EUOC190	0,020 M3	MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6	76,00	1,52	
EUOC215	0,001 M3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR	78,50	0,08	
MAQ0465	0,050 H.	SIERRA MECANICA	15,00	0,75	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0080	0,120 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,70	1,24	
		Mano de obra.....			4,01
		Maquinaria.....			0,90
		Materiales.....			0,08
		TOTAL PARTIDA.....			21,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDOCRR165	M2	ACERA DE HORMIGON "SEMIPULIDA" Acera de hormigón, in situ, de 15 cm de espesor con armado de poliuretano en masa de 0,6 Kg/m3. Realizada con hormigón HM-25 y arido de 20 mm, con terminación en superficie "semipulido". Formación de juntas de retracción cada 10 m2 de 1/3 del espesor. Hormigonado y sellado de las mismas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de matriales y completa realización.			
EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25	
EUOC935	0,150 M2	ENCOFRADO DE CHAPA METALICA Y POSTERIOR DESENCOFRADO	6,00	0,90	
EUOC235	0,100 KG	FIBRAS DE POLIPROPILENO	9,00	0,90	
EUOC225	0,015 M2	MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. SELLADO JUNTAS	2,00	0,03	
EUOC190	0,020 M3	MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6	76,00	1,52	
EUOC215	0,001 M3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR	78,50	0,08	
MAQ0465	0,050 H.	SIERRA MECANICA	15,00	0,75	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MO0060	0,150 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,77	
MO0080	0,150 H.	PEON ORDINARIO	15,90	2,39	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	23,00	1,38	
		Mano de obra.....			5,16
		Maquinaria.....			0,90
		Materiales.....			0,08
		TOTAL PARTIDA.....			24,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDOCRR185	M2	PAVIMENTO DE HORMIGON, 50x15 cm, s/ZAHORRA Pavimento de hormigón de 15 cm de espesor en zanja de 50 cm de ancho. Realizado con hormigón HM-25 sobre capa de zahorra compactada. Nivelación, juntas con sellado, formación de pendientes y limpieza final. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0080	0,100 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,59	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,10	1,03	
		Mano de obra.....			3,44
		Maquinaria.....			0,15
		TOTAL PARTIDA.....			18,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con DOCE CÉNTIMOS					
EDOCRR187	M2	PAVIMENTO DE HORMIGON, 50x20 cm, s/ZAHORRA Pavimento de hormigón de 20 cm de espesor en zanja de 50 cm de ancho. Realizado con			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		hormigón HM-25 sobre capa de zahorra compactada. Nivelación, juntas con sellado, formación de pendientes y limpieza final. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC168	0,200 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	15,00	
EUOC100	0,200 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	3,00	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MO0060	0,110 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,03	
MO0080	0,110 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	21,90	1,31	

Mano de obra 3,78
 Maquinaria 0,15

TOTAL PARTIDA 23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EDOCRR189 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON, 50x15 cm, s/HORMIGON
 Pavimento de hormigón de 15 cm de espesor en zanja de 50 cm de ancho. Realizado con hormigón HM-25 sobre relleno de hormigón H-100. Nivelación, juntas con sellado, formación de pendientes y limpieza final. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC175	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-10	60,00	18,00	
MO0060	0,110 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,03	
MO0080	0,110 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	33,00	1,98	

Mano de obra 3,78
 Materiales 18,00

TOTAL PARTIDA 35,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO con UN CÉNTIMOS

EDOCRR205 M2 RIGOLA DE HORMIGON, 40x15 cm, S/ZAHORRA
 Rígola de hormigón de 15 cm de espesor en zanja de 40 cm de ancho. Realizado con hormigón HM-25 sobre capa de zahorra compactada. Nivelación, juntas con sellado, formación de pendientes y limpieza final. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MO0060	0,090 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,66	
MO0080	0,090 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,43	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,70	1,00	

Mano de obra 3,09
 Maquinaria 0,15

TOTAL PARTIDA 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDOCRR210 M2 RIGOLA DE HORMIGON, 40x15 cm, S/HORMIGON
 Rígola de hormigón de 15 cm de espesor en zanja de 40 cm de ancho. Realizado con hormigón HM-25 sobre relleno de hormigón H-100. Nivelación, juntas con sellado, formación de pendientes y limpieza final. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC175	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-10	60,00	18,00	
MO0060	0,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	1,85	
MO0080	0,100 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,59	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,70	1,96	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 3,44
					Materiales..... 18,00
					TOTAL PARTIDA..... 34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDOCRR225 M2 DEMOLICION DE ACERA DE BALDOSA
 Demolición, con medios mecánicos y manuales, de acera con solera de hormigón, baldosa hidráulica con bordillo, rígola de hormigón incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

MAQ0245	0,090 H.	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRAULICO	49,00	4,41	
MAQ0195	0,014 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	0,66	
MAQ0065	0,040 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	1,33	
MO0080	0,250 H.	PEON ORDINARIO	15,90	3,98	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,40	0,62	
					Mano de obra..... 3,98
					Maquinaria..... 1,99
					TOTAL PARTIDA..... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE

EDOCRR245 M2 ACERA DE BALDOSA 30x30x3 cm
 Pavimento formado por baldosa gris, de nueve pastillas para uso exterior, de medidas 30x30x3 cm. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos, sellado de juntas con cordón de sicaflex, escudos y conchas de Santiago en su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC325	1,050 M2	BALDOSA GRIS, 30x30x3 cm	9,96	10,46	
EUOC190	0,020 M3	MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6	76,00	1,52	
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25	
EUOC215	0,001 M3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR	78,50	0,08	
EUOC225	1,000 M2	MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. SELLADO JUNTAS	2,00	2,00	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0080	0,200 H.	PEON ORDINARIO	15,90	3,18	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	36,40	2,18	
					Mano de obra..... 8,73
					Maquinaria..... 0,15
					Materiales..... 10,54
					TOTAL PARTIDA..... 38,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDOCRR265 M2 ACERA DE BALDOSA HASTA 40x40x4 cm
 Pavimento formado por baldosa de terrazo para uso exterior, pétreo, de medidas hasta 40x40x4 cm. Textura rugosa o acanalada y color a determinar. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos, sellado de juntas con cordón de sicaflex, escudos y conchas de Santiago en su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC335	1,050 M2	BALDOSA GRANOLIT, 40x40x4 cm	13,00	13,65	
EUOC190	0,020 M3	MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6	76,00	1,52	
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25	
EUOC215	0,001 M3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO. REJUNTAR	78,50	0,08	
EUOC225	1,000 M2	MASILLA DE POLIURETANO TIPO SICAFLEX 11 FC. SELLADO JUNTAS	2,00	2,00	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MO0060	0,400 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,40	
MO0080	0,300 H.	PEON ORDINARIO	15,90	4,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	43,10	2,59	
					Mano de obra..... 12,17
					Maquinaria..... 0,15

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Materiales..... 0,08
					TOTAL PARTIDA..... 45,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDOCRR285	M2	PIEDRA NATURAL EN PLACAS IRREGULARES Pavimento formado por piedra natural en forma irregular (similar a la existente en el entorno de colocación). Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC168	0,150 M3	HORMIGON EN MASA HM-25	75,00	11,25	
EUOC395	1,000 M2	PIEDRA NATURAL EN PLACAS	17,00	17,00	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MO0060	0,400 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,40	
MO0080	0,300 H.	PEON ORDINARIO	15,90	4,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,60	2,44	
					Mano de obra..... 12,17
					Maquinaria 0,15
					Materiales..... 17,00
					TOTAL PARTIDA..... 43,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con UN CÉNTIMOS					
EDOCRR290	M2	DESMTAJE DE PAVIMENTO DE ADOQUIN (REUTILIZABLE) Desmontaje de pavimento formado por adoquín prefabricado de hormigón, 20x10x9 cm, para uso exterior. El adoquín recuperado será utilizado en esta misma obra para reponer el pavimento después de realizadas las canalizaciones subterráneas necesarias. Desmontaje, acopio, transporte y custodia de materiales y completa realización.			
MO0060	0,300 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	5,55	
MO0080	0,200 H.	PEON ORDINARIO	15,90	3,18	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,70	0,52	
					Mano de obra..... 8,73
					TOTAL PARTIDA..... 9,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
EDOCRR295	M2	ADOQUIN PREFABRICADO HORMIGON, 20x10x9 cm (RECUPERADO) Pavimento formado por adoquín prefabricado de hormigón, 20x10x9 cm, para uso exterior. Textura rugosa o acanalada y color a determinar. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos. El adoquín utilizado será el recuperado de esta misma obra antes de la realización de zanjas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC387	1,000 M2	ADOQUIN PREFABRICADO HORMIGON, 20x10x9 cm (RECUPERADO)	0,10	0,10	
EUOC190	0,030 M3	MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6	76,00	2,28	
MO0060	0,850 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	15,72	
MO0080	0,850 H.	PEON ORDINARIO	15,90	13,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,60	1,90	
					Mano de obra..... 29,24
					TOTAL PARTIDA..... 33,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDOCRR300	M2	ADOQUIN PREFABRICADO HORMIGON, 20x10x9 cm (IDENTICO EXIST. OBRA) Pavimento formado por adoquín prefabricado de hormigón, 20x10x9 cm, para uso exterior. Textura rugosa o acanalada y color a determinar. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos. El adoquín utilizado será idéntico al retirado de esta misma obra antes de la realización de zanjas. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC389	1,000 M2	ADOQUIN PREFABRICADO HORMIGON, 20x10x9 cm (IDENTICO EXIST. OBRA)	12,50	12,50	
EUOC190	0,030 M3	MORTERO DE CEMENTO II-C, CATEGORIA 350, ARENA 1/6	76,00	2,28	
MO0060	0,850 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	15,72	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0080	0,850 H.	PEON ORDINARIO	15,90	13,52		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	44,00	2,64		
					Mano de obra.....	29,24
					TOTAL PARTIDA.....	46,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDOCR325 M2 DEMOLICION DE CALZADA DE AGLOMERADO
 Demolición de firme existente en calzada y apertura de caja hasta la cota para el nuevo firme fijado en proyecto. Incluso retirada de escombros a vertedero y compactado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

MO0080	0,090 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,43		
MAQ0195	0,020 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	0,94		
MAQ0065	0,020 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	0,66		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,00	0,18		
					Mano de obra.....	1,43
					Maquinaria.....	1,60
					TOTAL PARTIDA.....	3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con VEINTIUN CÉNTIMOS

EDOCR345 M2 AGLOMERADO EN RIGOLA, 40x5 cm, S/ZAHORRA
 Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado de 5 cm de espesor, sobre capa de zahorra compactada en zanja de profundidad 0,4 m y ancho 0,4 m. Con riegos de imprimación. Extendida y compactada. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

EUOC265	0,120 TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, D-12	70,00	8,40		
EUOC285	1,500 KG	EMULSION ASFALTICA EAL-1 (IMPRIMACION)	0,40	0,60		
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25		
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15		
MAQ0355	0,030 H.	EXTENDEDORA PAVIMENTOS BITUMINOSOS	60,02	1,80		
MAQ0065	0,010 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	0,33		
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88		
MO0080	0,100 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,59		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,00	0,96		
					Mano de obra.....	2,47
					Maquinaria.....	2,28
					Materiales.....	8,40
					TOTAL PARTIDA.....	16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDOCR347 M2 AGLOMERADO EN RIGOLA, 40x5 cm, S/HORMIGON
 Mezcla bituminosa en caliente, microaglomerado de 5 cm de espesor, sobre hormigón en zanja de profundidad 0,4 m y ancho 0,4 m. Con riegos de imprimación. Extendida y compactada. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.

EUOC265	0,120 TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, D-12	70,00	8,40		
EUOC285	1,500 KG	EMULSION ASFALTICA EAL-1 (IMPRIMACION)	0,40	0,60		
EUOC175	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-10	60,00	18,00		
MAQ0355	0,030 H.	EXTENDEDORA PAVIMENTOS BITUMINOSOS	60,02	1,80		
MAQ0065	0,010 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	0,33		
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88		
MO0080	0,100 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,59		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,60	1,90		
					Mano de obra.....	2,47
					Maquinaria.....	2,13
					Materiales.....	26,40
					TOTAL PARTIDA.....	33,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con CINCUENTA CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDOCRR350	M2	AGLOMERADO EN CALZADA, 5 cm, S/ZAHORRA Calzada de aglomerado asfáltico en caliente, una capa de 5 cm sobre capa de grava compactada. Con riegos de imprimación. Extendida y compactada. Transporte de escombros a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC265	0,120 TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, D-12	70,00	8,40	
EUOC285	1,500 KG	EMULSION ASFALTICA EAL-1 (IMPRIMACION)	0,40	0,60	
EUOC095	0,200 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (15)	14,00	2,80	
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MAQ0355	0,030 H.	EXTENDEDORA PAVIMENTOS BITUMINOSOS	60,02	1,80	
MAQ0065	0,010 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	0,33	
MAQ0555	0,010 H.	COMPACTADOR DE NEUMATICOS, 20 TN	48,00	0,48	
MO0065	0,008 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,14	
MO0080	0,020 H.	PEON ORDINARIO	15,90	0,32	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	17,30	1,04	
		Mano de obra.....			0,46
		Maquinaria.....			2,28
		Materiales.....			8,40
		TOTAL PARTIDA.....			18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EDOCRR355	M2	AGLOMERADO EN CALZADA, 7+5 cm, S/ZAHORRA Calzada de aglomerado asfáltico en caliente, dos capas de 7 cm + 5 cm sobre capa de grava compactada. Con riegos de imprimación. Extendida y compactada. Transporte de escombros a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC265	0,290 TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, D-12	70,00	20,30	
EUOC285	1,500 KG	EMULSION ASFALTICA EAL-1 (IMPRIMACION)	0,40	0,60	
EUOC095	0,200 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (15)	14,00	2,80	
EUOC100	0,150 M3	ZAHORRA ARTIFICIAL (20)	15,00	2,25	
MAQ0535	0,004 H.	COMPACTADOR VIBRATORIO, 120 CV	36,44	0,15	
MAQ0355	0,030 H.	EXTENDEDORA PAVIMENTOS BITUMINOSOS	60,02	1,80	
MAQ0065	0,010 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	0,33	
MAQ0555	0,010 H.	COMPACTADOR DE NEUMATICOS, 20 TN	48,00	0,48	
MO0065	0,008 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,14	
MO0080	0,020 H.	PEON ORDINARIO	15,90	0,32	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,20	1,75	
		Mano de obra.....			0,46
		Maquinaria.....			2,28
		Materiales.....			20,30
		TOTAL PARTIDA.....			30,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDOCRR375	M2	AGLOMERADO EN CRUCE DE CALZADA, 2.000x5 cm Calzada de aglomerado asfáltico en caliente, una capa de 5 cm en un ancho 2 m, sobre hormigón en zanja de profundidad 0,8 m y ancho 0,5 m. Transporte de escombros a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC175	0,190 M3	HORMIGON EN MASA HM-10	60,00	11,40	
EUOC265	0,120 TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, D-12	70,00	8,40	
EUOC285	1,500 KG	EMULSION ASFALTICA EAL-1 (IMPRIMACION)	0,40	0,60	
MAQ0355	0,030 H.	EXTENDEDORA PAVIMENTOS BITUMINOSOS	60,02	1,80	
MAQ0065	0,030 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	1,00	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0080	0,120 H.	PEON ORDINARIO	15,90	1,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	26,90	1,61	
		Mano de obra.....			3,66
		Maquinaria.....			2,80
		Materiales.....			19,80
		TOTAL PARTIDA.....			28,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDOCRR385	M2	AGLOMERADO EN CRUCE DE CALZADA, 2.000x(7+5) cm Calzada de aglomerado asfáltico en caliente, dos capas de 7 cm + 5 cm en un ancho 2 m, sobre hormigón en zanja de profundidad 0,8 m y ancho 0,5 m. Transporte de escombros a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y completa realización.			
EUOC175	0,170 M3	HORMIGON EN MASA HM-10	60,00	10,20	
EUOC265	0,290 TM	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, D-12	70,00	20,30	
EUOC285	1,500 KG	EMULSION ASFALTICA EAL-1 (IMPRIMACION)	0,40	0,60	
MAQ0355	0,030 H.	EXTENDEDORA PAVIMENTOS BITUMINOSOS	60,02	1,80	
MAQ0065	0,030 H.	CAMION DE HASTA 12 TM	33,19	1,00	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0080	0,140 H.	PEON ORDINARIO	15,90	2,23	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,20	2,29	
		Mano de obra.....			4,33
		Maquinaria.....			2,80
		Materiales.....			30,50
		TOTAL PARTIDA.....			40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDOCI500 ZANJAS					
APARTADO EDOCZA30 ALUMBRADO PUBLICO					
EDZAP030		M.L. ZANJA, 0,4x0,5 m, RED A.P. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,5 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,060 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	2,82	
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,60	0,28	
		Mano de obra.....			0,69
		Maquinaria.....			3,92
		TOTAL PARTIDA.....			4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDZAP040		M.L. ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,065 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,06	
MAQ0055	0,045 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,24	
MO0070	0,045 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,77	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,10	0,31	
		Mano de obra.....			0,77
		Maquinaria.....			4,30
		TOTAL PARTIDA.....			5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDZAP050		M.L. ZANJA, 0,4x0,7 m, RED A.P. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,7 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,070 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,29	
MAQ0055	0,050 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,38	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,50	0,33	
		Mano de obra.....			0,86
		Maquinaria.....			4,67
		TOTAL PARTIDA.....			5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDZAP060		M.L. ZANJA, 0,5x0,8 m, RED A.P. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,075 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,53	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MO0070	0,055 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,00	0,36	
		Mano de obra.....			0,95
		Maquinaria.....			5,05
		TOTAL PARTIDA.....			6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDZAP070		M.L. ZANJA, 0,5x0,9 m, RED A.P. Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,9 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0195	0,080 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,76	
MAQ0055	0,060 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,66	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,50	0,39	

Mano de obra..... 1,03
 Maquinaria 5,42

TOTAL PARTIDA 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDZAP080

M.L. ZANJA, 0,5x1,0 m, RED A.P.

Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x1,0 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

MAQ0195	0,085 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	4,00	
MAQ0055	0,065 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,79	
MO0070	0,065 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,12	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,90	0,41	

Mano de obra..... 1,12
 Maquinaria 5,79

TOTAL PARTIDA 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDOCZE40 ELECTRICIDAD					
EDZEL030	M.L.	ZANJA, 0,5x0,6 m, RED ELECTRICA (BT) Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,6 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,070 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,29	
MAQ0055	0,050 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,38	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,50	0,33	
		Mano de obra.....			0,86
		Maquinaria.....			4,67
		TOTAL PARTIDA.....			5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDZEL040	M.L.	ZANJA, 0,5x0,7 m, RED ELECTRICA (BT) Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,7 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,073 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,43	
MAQ0055	0,053 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,46	
MO0070	0,053 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,80	0,35	
		Mano de obra.....			0,91
		Maquinaria.....			4,89
		TOTAL PARTIDA.....			6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con QUINCE CÉNTIMOS					
EDZEL050	M.L.	ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT) Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,075 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,53	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MO0065	0,055 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,96	
MO0070	0,055 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,00	0,42	
		Mano de obra.....			1,91
		Maquinaria.....			5,05
		TOTAL PARTIDA.....			7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDZEL060	M.L.	ZANJA, 0,5x0,1 m, RED ELECTRICA (BT o MT) Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,085 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	4,00	
MAQ0055	0,065 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,79	
MO0065	0,065 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,14	
MO0070	0,065 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,12	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,10	0,49	
		Mano de obra.....			2,26
		Maquinaria.....			5,79

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					8,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDZEL070		M.L. ZANJA, 0,5x1,2 m, RED ELECTRICA (BT o MT) Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1,2 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,095 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	4,47	
MAQ0055	0,075 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,07	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,10	0,55	
Mano de obra					2,60
Maquinaria					6,54
TOTAL PARTIDA					9,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDOCZC50 COMUNICACIONES					
EDZCO030		M.L. ZANJA, 0,45x0,6 m, COMUNICACIONES Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,067 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,15	
MAQ0055	0,047 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,30	
MO0070	0,047 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,81	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,30	0,32	
		Mano de obra.....			0,81
		Maquinaria.....			4,45
		TOTAL PARTIDA.....			5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDZCO050		M.L. ZANJA, 0,50x0,8 m, COMUNICACIONES Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,8 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,077 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,62	
MAQ0055	0,077 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,13	
MO0070	0,077 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,32	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,43	
		Mano de obra.....			1,32
		Maquinaria.....			5,75
		TOTAL PARTIDA.....			7,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CINCUENTA CÉNTIMOS					
EDZCO060		M.L. ZANJA, 0,50x0,9 m, COMUNICACIONES Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,9 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,080 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,76	
MAQ0055	0,060 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,66	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,50	0,39	
		Mano de obra.....			1,03
		Maquinaria.....			5,42
		TOTAL PARTIDA.....			6,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDZCO070		M.L. ZANJA, 0,50x1,0 m, COMUNICACIONES Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x1,0 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,085 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	4,00	
MAQ0055	0,065 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,79	
MO0070	0,065 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,12	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,90	0,41	
		Mano de obra.....			1,12
		Maquinaria.....			5,79
		TOTAL PARTIDA.....			7,32

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDZCO080		M.L. ZANJA, 0,50x1,2 m, COMUNICACIONES			
		Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x1,2 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,090 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	4,23	
MAQ0055	0,070 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,93	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,40	0,44	
					Mano de obra..... 1,20
					Maquinaria 6,16
					TOTAL PARTIDA..... 7,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con OCHENTA CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDOCZC85 PUESTAS A TIERRA Y OTROS					
EDZTI055	M.L.	ZANJA PARA RED DE TIERRAS Zanja de 0,5x0,8 m para el posterior tendido de la línea principal de tierra. Excavación, relleno con tierra seleccionada desprovista de piedras, compactado y cierre de la zanja. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MAQ0195	0,075 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,53	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MO0065	0,055 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,96	
MO0070	0,055 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,95	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,00	0,42	
		Mano de obra.....			1,91
		Maquinaria.....			5,05
		TOTAL PARTIDA.....			7,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO EDOCI550 CIMENTACIONES					
APARTADO EDOCCI30 ARMARIOS					
EDCIMA40	UD.	ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x500x300 mm Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Medidas de hasta 750x500x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
EUOC165	0,123 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	8,00	
MAQ0195	0,060 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	2,82	
MAQ0055	0,035 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,97	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	47,50	2,85	
		Mano de obra.....			35,68
		Maquinaria.....			3,79
		Materiales.....			8,00
		TOTAL PARTIDA.....			50,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDCIMA45	UD.	ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x750x300 mm Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Medidas de hasta 750x750x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
EUOC165	0,185 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	12,03	
MAQ0195	0,068 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,20	
MAQ0055	0,038 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,05	
MO0060	1,100 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	20,34	
MO0070	1,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	18,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	55,50	3,33	
		Mano de obra.....			39,25
		Maquinaria.....			4,25
		Materiales.....			12,03
		TOTAL PARTIDA.....			58,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDCIMA50	UD.	ZOCALO SOPORTE DE ARMARIO, 750x1.000x300 mm Zócalo soporte para armario de distribución eléctrica en urbanización. Medidas de hasta 750x1.000x300 mm (hxlxa). Excavación, encofrado y hormigonado. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizado.			
EUOC165	0,247 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	16,06	
MAQ0195	0,075 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	3,53	
MAQ0055	0,041 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,13	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19	
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	63,50	3,81	
Mano de obra.....					42,82
Maquinaria.....					4,66
Materiales.....					16,06
TOTAL PARTIDA.....					67,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDOCCI35 BACULOS/COLUMNAS

EDCIMC10	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 5 m			
		Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 5 m. Incluye excavación, de hasta 50x50x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUOC165	0,220 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	14,30	
MAQ0195	0,350 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	16,45	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,700 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	50,10	3,01	
		Mano de obra.....			18,50
		Maquinaria.....			17,28
		Materiales.....			14,30
		TOTAL PARTIDA.....			53,09

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES con NUEVE CÉNTIMOS

EDCIMC15	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 7 m			
		Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 7 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUOC165	0,310 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	20,15	
MAQ0195	0,370 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	17,39	
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MO0060	0,380 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,03	
MO0070	0,760 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	13,06	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	58,70	3,52	
		Mano de obra.....			20,09
		Maquinaria.....			18,49
		Materiales.....			20,15
		TOTAL PARTIDA.....			62,25

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

EDCIMC20	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 9 m			
		Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 9 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x90 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUOC165	0,350 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	22,75	
MAQ0195	0,390 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	18,33	
MAQ0055	0,050 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,38	
MO0060	0,410 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,58	
MO0070	0,820 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	14,10	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	64,10	3,85	
		Mano de obra.....			21,68
		Maquinaria.....			19,71
		Materiales.....			22,75
		TOTAL PARTIDA.....			67,99

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDCIMC25	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 10 m			
		Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 10 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x100 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUOC165	0,396 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	25,74	
MAQ0195	0,410 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	19,27	
MAQ0055	0,060 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,66	
MO0060	0,440 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,14	
MO0070	0,880 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,13	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	69,90	4,19	

Mano de obra.....	23,27
Maquinaria	20,93
Materiales.....	25,74

TOTAL PARTIDA 74,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con TRECE CÉNTIMOS

EDCIMC30

UD. CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 12 m

Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 12 m. Incluye excavación, de hasta 70x70x120 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

EUOC165	0,646 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	41,99	
MAQ0195	0,440 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	20,68	
MAQ0055	0,070 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,93	
MO0060	0,470 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,69	
MO0070	0,940 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	89,50	5,37	

Mano de obra.....	24,85
Maquinaria	22,61
Materiales.....	41,99

TOTAL PARTIDA 94,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCIMC35

UD. CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 14 m

Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 14 m. Incluye excavación, de hasta 90x90x140 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

EUOC165	1,247 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	81,06	
MAQ0195	0,480 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	22,56	
MAQ0055	0,080 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,21	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	132,30	7,94	

Mano de obra.....	26,44
Maquinaria	24,77
Materiales.....	81,06

TOTAL PARTIDA 140,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA con VEINTIUN CÉNTIMOS

EDCIMC75

UD. CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 5 m (AYTO)

Cimentación de báculo o columna (aporta el Ayto), de alumbrado público, de altura no superior a 5 m. Incluye excavación, de hasta 50x50x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

EUSFP750	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-18/500	5,00	20,00	
EUOC165	0,220 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	14,30	
MAQ0195	0,350 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	16,45	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MO0060	0,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	6,47	
MO0070	0,700 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	70,10	4,21	

Mano de obra.....	18,50
Maquinaria	17,28

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
					Materiales.....	34,30
					TOTAL PARTIDA	74,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
EDCIMC78	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 7 m (AYTO)	Cimentación de báculo o columna (aporta el Ayto), de alumbrado público, de altura no superior a 7 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUSFP755	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-20/600	6,00	24,00		
EUOC165	0,310 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	20,15		
MAQ0195	0,370 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	17,39		
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10		
MO0060	0,380 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,03		
MO0070	0,760 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	13,06		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	82,70	4,96		
					Mano de obra.....	20,09
					Maquinaria	18,49
					Materiales.....	20,15
					TOTAL PARTIDA	87,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
EDCIMC81	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 9 m (AYTO)	Cimentación de báculo o columna (aporta el Ayto), de alumbrado público, de altura no superior a 9 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x90 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUSFP760	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-20/700	6,50	26,00		
EUOC165	0,350 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	22,75		
MAQ0195	0,390 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	18,33		
MAQ0055	0,050 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,38		
MO0060	0,410 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	7,58		
MO0070	0,820 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	14,10		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	90,10	5,41		
					Mano de obra.....	21,68
					Maquinaria	19,71
					Materiales.....	22,75
					TOTAL PARTIDA	95,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
EDCIMC84	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 10 m (AYTO)	Cimentación de báculo o columna (aporta el Ayto), de alumbrado público, de altura no superior a 10 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x100 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUSFP765	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-22/800	7,50	30,00		
EUOC165	0,396 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	25,74		
MAQ0195	0,410 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	19,27		
MAQ0055	0,060 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,66		
MO0060	0,440 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,14		
MO0070	0,880 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	15,13		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	99,90	5,99		
					Mano de obra.....	23,27
					Maquinaria	20,93
					Materiales.....	55,74
					TOTAL PARTIDA	105,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
EDCIMC87	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 12 m (AYTO)	Cimentación de báculo o columna (aporta el Ayto), de alumbrado público, de altura no superior a 12 m. Incluye excavación, de hasta 70x70x120 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado,			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUSFP765	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-22/800	7,50	30,00	
EUOC165	0,646 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	41,99	
MAQ0195	0,440 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	20,68	
MAQ0055	0,070 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,93	
MO0060	0,470 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	8,69	
MO0070	0,940 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,16	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	119,50	7,17	

Mano de obra.....	24,85
Maquinaria	22,61
Materiales.....	71,99

TOTAL PARTIDA 126,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDCIMC90 UD. CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 14 m (AYTO)
 Cimentación de báculo o columna (aporta el Ayto), de alumbrado público, de altura no superior a 14 m. Incluye excavación, de hasta 90x90x140 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.

EUSFP765	1,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-22/800	7,50	7,50	
EUOC165	1,247 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	81,06	
MAQ0195	0,480 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	22,56	
MAQ0055	0,080 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,21	
MO0060	0,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	9,25	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	139,80	8,39	

Mano de obra.....	26,44
Maquinaria	24,77
Materiales.....	88,56

TOTAL PARTIDA 148,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO con DIECISEIS CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDOCCI45 POSTES HORMIGON					
EDCIMH10	UD.	CIMENTACION POSTE HORMIGON 8/250			
		Cimentación de poste de hormigón HV-8-R-250. Incluye excavación, de 60x60x150 cm, en todo tipo de terreno, izado, hormigonado y nivelación de apoyo. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUOC165	0,590 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	38,35	
MAQ0195	0,600 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	28,20	
MAQ0055	0,085 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,35	
MO0060	0,800 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	14,79	
MO0065	0,800 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	14,00	
MO0070	1,600 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	27,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	125,20	7,51	
		Mano de obra.....			56,29
		Maquinaria.....			30,55
		Materiales.....			38,35
		TOTAL PARTIDA.....			132,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS con SETENTA CÉNTIMOS					
EDCIMH15	UD.	CIMENTACION POSTE HORMIGON 9/400			
		Cimentación de poste de hormigón HV-9-R-400. Incluye excavación, de 70x70x160 cm, en todo tipo de terreno, izado, hormigonado y nivelación de apoyo. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUOC165	0,860 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	55,90	
MAQ0195	0,650 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	30,55	
MAQ0055	0,090 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,48	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	1,800 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	30,94	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	152,30	9,14	
		Mano de obra.....			63,33
		Maquinaria.....			33,03
		Materiales.....			55,90
		TOTAL PARTIDA.....			161,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN con CUARENTA CÉNTIMOS					
EDCIMH20	UD.	CIMENTACION POSTE HORMIGON 9/630			
		Cimentación de poste de hormigón HV-8-R-630. Incluye excavación, de 80x80x170 cm, en todo tipo de terreno, izado, hormigonado y nivelación de apoyo. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUOC165	1,200 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	78,00	
MAQ0195	0,700 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	32,90	
MAQ0055	0,095 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,62	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	183,90	11,03	
		Mano de obra.....			70,37
		Maquinaria.....			35,52
		Materiales.....			78,00
		TOTAL PARTIDA.....			194,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
APARTADO EDOCCI55 APOYOS METALICOS					
EDCIMI135	UD.	CIMENTACION APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-12			
EUOC170	2,600 M3	HORMIGON 200 Kg/m3, 120 Kg/cm2	65,00	169,00	
MAQ0195	0,700 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	32,90	
MAQ0055	0,095 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,62	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	274,90	16,49	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 70,37
					Maquinaria 35,52
					Materiales..... 169,00
TOTAL PARTIDA					291,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCIMM140	UD.	CIMENTACION APOYO METALICO DE CELOSIA C-2000-14			
EUOC170	3,200 M3	HORMIGON 200 Kg/m3, 120 Kg/cm2	65,00	208,00	
MAQ0195	0,700 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	32,90	
MAQ0055	0,100 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,76	
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19	
MO0065	1,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	21,00	
MO0070	2,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	37,82	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	324,70	19,48	
					Mano de obra..... 81,01
					Maquinaria 35,66
					Materiales..... 208,00
TOTAL PARTIDA					344,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCIMM250	UD.	CIMENTACION APOYO CHAPA METALICA CH-2500-9 P			
		Cimentación de poste de apoyo de chapa metálica tipo CH-2500-9 P. Incluye excavación, de 1,1x1,1x2 m, en todo tipo de terreno, izado, hormigonado y nivelación de apoyo. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUOC170	2,400 M3	HORMIGON 200 Kg/m3, 120 Kg/cm2	65,00	156,00	
MAQ0195	0,700 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	32,90	
MAQ0055	0,090 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,48	
MO0060	0,900 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	16,64	
MO0065	0,900 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	15,75	
MO0070	1,800 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	30,94	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	254,70	15,28	
					Mano de obra..... 63,33
					Maquinaria 35,38
					Materiales..... 156,00
TOTAL PARTIDA					269,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDCIMM260	UD.	CIMENTACION APOYO CHAPA METALICA CH-2500-11 P			
EUOC170	2,700 M3	HORMIGON 200 Kg/m3, 120 Kg/cm2	65,00	175,50	
MAQ0195	0,700 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	32,90	
MAQ0055	0,095 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,62	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	281,40	16,88	
					Mano de obra..... 70,37
					Maquinaria 35,52
					Materiales..... 175,50
TOTAL PARTIDA					298,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

APARTADO EDOCCI85 VARIOS

EDCVA55	M3	CIMENTACION DE SOPORTE Cimentación de cualquier tipo de soporte. Incluye 1 m3 de excavación, en todo tipo de terreno, izado, elaboración y vertido de 1 m3 de hormigón H-200 y nivelación de soporte. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
EUSFP760	4,000 UD.	PERNO, BACULO O COLUMNA, M-20/700	6,50	26,00	
EUOC165	1,100 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	71,50	
MAQ0195	0,700 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	32,90	
MAQ0055	0,095 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	2,62	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0070	2,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	34,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	203,40	12,20	
		Mano de obra.....			70,37
		Maquinaria.....			35,52
		Materiales.....			71,50
		TOTAL PARTIDA.....			215,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO EDOCI600 CANALIZACIONES SUBTERRANEAS

APARTADO EDOCCN20 ALUMBRADO PUBLICO

EOCCNA035	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/63, RED A.P. Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera en acceso terminal a columna, con 1 tubo de PVC, de pared múltiple, de 63 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE390	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	0,90	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,80	0,17	
		Mano de obra.....			1,74
		Materiales.....			0,18
		TOTAL PARTIDA.....			2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDOCCNA050 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	1,33	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,30	0,20	
		Mano de obra.....			1,74
		Materiales.....			1,51
		TOTAL PARTIDA.....			3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDOCCNA055 M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 2 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTE175	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	2,66	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40	
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	5,60	0,34	

Mano de obra 2,78
 Materiales..... 2,84

TOTAL PARTIDA 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDOCCNA060

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 3/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 3 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	3,99	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,60	0,46	

Mano de obra 3,47
 Materiales..... 4,17

TOTAL PARTIDA 8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con DIEZ CÉNTIMOS

EDOCCNA065

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 4/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 4 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	5,32	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,130 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,28	
MO0070	0,130 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,23	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,00	0,60	

Mano de obra 4,51
 Materiales..... 5,50

TOTAL PARTIDA 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

EDOCCNA070

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 5/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 5 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	6,65	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,40	0,74	

Mano de obra 5,55
 Materiales..... 6,83

TOTAL PARTIDA 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con DOCE CÉNTIMOS

EDOCCNA075

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 6/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 6 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.						
EUCTE175	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	7,98		
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18		
MO0065	0,190 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,33		
MO0070	0,190 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,27		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,80	0,89		
					Mano de obra.....	6,60
					Materiales.....	8,16
TOTAL PARTIDA					15,65	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
EDOCCNA100	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125+1/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 1/125 mm +1/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE185	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	2,05		
EUCTE175	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	1,33		
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18		
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75		
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,00	0,42		
					Mano de obra.....	3,47
					Materiales.....	3,56
TOTAL PARTIDA					7,45	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
EDOCCNA105	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125+2/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 1/125 mm +2/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE185	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	2,05		
EUCTE175	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	2,66		
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18		
MO0065	0,130 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,28		
MO0070	0,130 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,23		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,40	0,56		
					Mano de obra.....	4,51
					Materiales.....	4,89
TOTAL PARTIDA					9,96	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDOCCNA110	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125+3/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 1/125 mm +3/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE185	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	2,05		
EUCTE175	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	3,99		
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18		
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80		
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,80	0,71		
					Mano de obra.....	5,55
					Materiales.....	6,22

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					12,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDOCCNA115	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125+4/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 1/125 mm +4/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE185	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	2,05	
EUCTE175	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	5,32	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,190 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,33	
MO0070	0,190 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,27	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,20	0,85	
Mano de obra.....					6,60
Materiales.....					7,55
TOTAL PARTIDA					15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE					
EDOCCNA150	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125+1/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 2/125 mm +1/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE175	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	1,33	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,140 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,45	
MO0070	0,140 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,41	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	10,50	0,63	
Mano de obra.....					4,86
Materiales.....					5,61
TOTAL PARTIDA					11,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con DIEZ CÉNTIMOS					
EDOCCNA155	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125+2/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 2/125 mm +2/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE175	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	2,66	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,170 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,98	
MO0070	0,170 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,92	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,80	0,77	
Mano de obra.....					5,90
Materiales.....					6,94
TOTAL PARTIDA					13,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDOCCNA160	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125+3/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 2/125 mm +3/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE175	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	3,99	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,210 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,68	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0070	0,210 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,61	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	15,60	0,94	
		Mano de obra.....			7,29
		Materiales.....			8,27
TOTAL PARTIDA					16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA CÉNTIMOS

EDOCCNA165

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125+4/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 2/125 mm +4/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE175	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	5,32	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	18,30	1,10	
		Mano de obra.....			8,68
		Materiales.....			9,60
TOTAL PARTIDA					19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDOCCNA195

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/160+3/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con tubos de diámetros, 1/160 mm +3/90 mm, de PVC, de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE190	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 160/130 mm	2,75	2,75	
EUCTE175	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	3,99	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,50	0,75	
		Mano de obra.....			5,55
		Materiales.....			4,17
TOTAL PARTIDA					13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con VEINTIDOS CÉNTIMOS

EDOCCNA350

M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 2/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	2,66	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,220 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	14,30	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,70	1,36	
		Mano de obra.....			5,55
		Materiales.....			17,14
TOTAL PARTIDA					24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CINCO CÉNTIMOS

EDOCCNA355

M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 3/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 3 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.						
EUCTE175	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	3,99		
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18		
EUOC165	0,220 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	14,30		
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50		
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	25,40	1,52		
					Mano de obra.....	6,94
					Materiales.....	18,47
					TOTAL PARTIDA	26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDOCCNA360

M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 4/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 4 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	5,32		
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18		
EUOC165	0,220 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	14,30		
MO0065	0,260 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,55		
MO0070	0,260 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,47		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	28,80	1,73		
					Mano de obra.....	9,02
					Materiales.....	19,80
					TOTAL PARTIDA	30,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDOCCNA365

M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 5/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 5 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	6,65		
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18		
EUOC165	0,220 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	14,30		
MO0065	0,320 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,60		
MO0070	0,320 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,50		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	32,20	1,93		
					Mano de obra.....	11,10
					Materiales.....	21,13
					TOTAL PARTIDA	34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO con DIECISEIS CÉNTIMOS

EDOCCNA370

M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 6/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 6 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	7,98		
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18		
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50		
MO0065	0,380 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,65		
MO0070	0,380 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,53		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,80	2,45		
					Mano de obra.....	13,18
					Materiales.....	27,66

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					43,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNA400	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE, 2/125+1/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con tubos de diámetros, 2/125 mm + 1/90 mm, de PVC de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE175	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	1,33	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50	
MO0065	0,280 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,90	
MO0070	0,280 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,81	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	34,80	2,09	
Mano de obra.....					9,71
Materiales.....					25,11
TOTAL PARTIDA.....					36,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDOCCNA405	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE, 2/125+2/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con tubos de diámetros, 2/125 mm + 2/90 mm, de PVC de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE175	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	2,66	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50	
MO0065	0,340 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,95	
MO0070	0,340 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,84	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,20	2,29	
Mano de obra.....					11,79
Materiales.....					26,44
TOTAL PARTIDA.....					40,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
EDOCCNA410	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE, 2/125+3/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con tubos de diámetros, 2/125 mm + 3/90 mm, de PVC de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE175	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	3,99	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50	
MO0065	0,420 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,35	
MO0070	0,420 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,22	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	42,30	2,54	
Mano de obra.....					14,57
Materiales.....					27,77
TOTAL PARTIDA.....					44,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDOCCNA415	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE, 2/125+4/90, RED A.P.	Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con tubos de diámetros, 2/125 mm + 4/90 mm, de PVC de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE175	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	5,32	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	46,50	2,79	

Mano de obra..... 17,35
Materiales..... 29,10

TOTAL PARTIDA 49,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EDOCNA475

M.L. CANALIZACION EN CRUCE, 1/160+4/90, RED A.P.

Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con tubos de diámetros, 1/160 mm + 4/90 mm, de PVC de pared múltiple. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE190	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 160/130 mm	2,75	2,75	
EUCTE175	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	5,32	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0070	0,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,60	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	45,10	2,71	

Mano de obra..... 17,35
Materiales..... 25,00

TOTAL PARTIDA 47,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO EDOCCN40 ELECTRICIDAD					
EDOCCNE050		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	1,000	M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	2,75	
EUCTR870	1,000	P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	0,50	
EUOC035	1,000	M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,075	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	6,00	0,36	
		Mano de obra.....			2,60
		Materiales.....			0,68
		TOTAL PARTIDA.....			6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNE055		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	2,000	M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	5,50	
EUCTR870	2,000	P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	1,00	
EUOC035	1,000	M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,085	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49	
MO0070	0,085	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	9,60	0,58	
		Mano de obra.....			2,95
		Materiales.....			1,18
		TOTAL PARTIDA.....			10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTIUN CÉNTIMOS					
EDOCCNE060		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 3/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 3 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	3,000	M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	8,25	
EUCTR870	3,000	P/A PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	1,50	
EUOC035	1,000	M.L. CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,095	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,66	
MO0070	0,095	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,63	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	13,20	0,79	
		Mano de obra.....			3,29
		Materiales.....			1,68
		TOTAL PARTIDA.....			14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con UN CÉNTIMOS					
EDOCCNE065		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 4/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTE465	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	11,00	
EUCTR870	4,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	2,00	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,105 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,84	
MO0070	0,105 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,80	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,80	1,01	
				Mano de obra.....	3,64
				Materiales.....	2,18
				TOTAL PARTIDA	17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDOCCNE070

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 5/160, RED ELECTRICA (BT o MT)

Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 5 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE465	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	13,75	
EUCTR870	5,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	2,50	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,115 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,01	
MO0070	0,115 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,98	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,40	1,22	
				Mano de obra.....	3,99
				Materiales.....	2,68
				TOTAL PARTIDA	21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDOCCNE075

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 6/160, RED ELECTRICA (BT o MT)

Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 6 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE465	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	16,50	
EUCTR870	6,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	3,00	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,125 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,19	
MO0070	0,125 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,15	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,00	1,44	
				Mano de obra.....	4,34
				Materiales.....	3,18
				TOTAL PARTIDA	25,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDOCCNE100

M.L. CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 1/160, RED ELECTRICA (BT o MT)

Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, a lo largo de la calzada, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE465	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	2,75	
EUCTR870	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	0,50	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,00	0,36	
		Mano de obra.....			2,60
		Materiales.....			0,68
		TOTAL PARTIDA.....			6,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNE105	M.L.	CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT)			
		Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, a lo largo de la calzada, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	5,50	
EUCTR870	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	1,00	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,085 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49	
MO0070	0,085 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,60	0,58	
		Mano de obra.....			2,95
		Materiales.....			1,18
		TOTAL PARTIDA.....			10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con VEINTIUN CÉNTIMOS					
EDOCCNE110	M.L.	CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 3/160, RED ELECTRICA (BT o MT)			
		Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, a lo largo de la calzada, con 3 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	8,25	
EUCTR870	3,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	1,50	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,095 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,66	
MO0070	0,095 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	13,20	0,79	
		Mano de obra.....			3,29
		Materiales.....			1,68
		TOTAL PARTIDA.....			14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con UN CÉNTIMOS					
EDOCCNE115	M.L.	CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 4/160, RED ELECTRICA (BT o MT)			
		Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, a lo largo de la calzada, con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	11,00	
EUCTR870	4,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	2,00	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,105 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,84	
MO0070	0,105 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,80	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,80	1,01	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					3,64
					2,18
		TOTAL PARTIDA			17,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDOCCNE120		M.L. CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 5/160, RED ELECTRICA (BT o MT)			
		Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, a lo largo de la calzada, con 5 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	13,75	
EUCTR870	5,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	2,50	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,115 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,01	
MO0070	0,115 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,98	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,40	1,22	
					3,99
					2,68
		TOTAL PARTIDA			21,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDOCCNE125		M.L. CANALIZACION A LO LARGO CALZADA, 6/160, RED ELECTRICA (BT o MT)			
		Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, a lo largo de la calzada, con 6 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	16,50	
EUCTR870	6,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	3,00	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,125 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,19	
MO0070	0,125 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,15	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,00	1,44	
					4,34
					3,18
		TOTAL PARTIDA			25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDOCCNE155		M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT)			
		Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	5,50	
EUCTR870	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	1,00	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50	
MO0065	0,280 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,90	
MO0070	0,280 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,81	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	35,90	2,15	
					9,71
					20,68

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					38,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO con CUATRO CÉNTIMOS					
EDOCCNE160	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 3/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 3 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	8,25	
EUCTR870	3,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	1,50	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50	
MO0065	0,350 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,13	
MO0070	0,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,02	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	41,60	2,50	
Mano de obra.....					12,15
Materiales.....					21,18
TOTAL PARTIDA					44,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO con OCHO CÉNTIMOS					
EDOCCNE165	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 4/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	11,00	
EUCTR870	4,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	2,00	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,410 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	26,65	
MO0065	0,400 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	7,00	
MO0070	0,400 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,88	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	53,70	3,22	
Mano de obra.....					13,88
Materiales.....					28,83
TOTAL PARTIDA					56,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDOCCNE170	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 5/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 5 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	13,75	
EUCTR870	5,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	2,50	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,410 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	26,65	
MO0065	0,490 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,58	
MO0070	0,490 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	8,42	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	60,10	3,61	
Mano de obra.....					17,00
Materiales.....					29,33
TOTAL PARTIDA					63,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNE175	M.L.	CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 6/160, RED ELECTRICA (BT o MT) Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 6 tubos de			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE465	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, BARRAS, 160/130 mm	2,75	16,50	
EUCTR870	6,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	3,00	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,550 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	35,75	
MO0065	0,580 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	10,15	
MO0070	0,580 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	9,97	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	75,60	4,54	
		Mano de obra.....			20,12
		Materiales.....			38,93
		TOTAL PARTIDA			80,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA con NUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNE325	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED ELECTRICA (BT). PASO A AEREO			
		Canalización de la red eléctrica de BT, bajo acera en paso a instalación aérea, con 1 tubo de polipropileno de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE175	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	1,33	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,10	0,25	
		Mano de obra.....			2,60
		Materiales.....			1,51
		TOTAL PARTIDA			4,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDOCCNE330	M.L.	CANALIZACION CRUCE CALZADA, 2/90, RED ELECTRICA (BT). PASO AEREO			
		Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 2 tubos de polipropileno de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE175	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	2,66	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
EUOC165	0,220 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	14,30	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	22,70	1,36	
		Mano de obra.....			5,55
		Materiales.....			17,14
		TOTAL PARTIDA			24,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CINCO CÉNTIMOS					
EDOCCNE350	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/110, RED ELECTRICA (BT). PASO A AEREO			
		Canalización de la red eléctrica de BT, bajo acera en paso a instalación aérea, con 1 tubo de polipropileno de 110 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE405	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 110/88 mm	1,84	1,84	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,60	0,28	
		Mano de obra.....			2,60
		Materiales.....			0,18
		TOTAL PARTIDA.....			4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA CÉNTIMOS

EDOCCN355

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/110, RED ELECTRICA (BT). PASO A AEREO

Canalización de la red eléctrica de BT, bajo acera en paso a instalación aérea, con 2 tubos de polipropileno de 110 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE405	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 110/88 mm	1,84	3,68	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,50	0,39	
		Mano de obra.....			2,60
		Materiales.....			0,18
		TOTAL PARTIDA.....			6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDOCCN380

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, RED ELECTRICA (BT). PASO A AEREO

Canalización de la red eléctrica de BT, bajo acera en paso a instalación aérea, con 1 tubo de polipropileno de 125 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE410	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	2,05	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,80	0,29	
		Mano de obra.....			2,60
		Materiales.....			0,18
		TOTAL PARTIDA.....			5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con DOCE CÉNTIMOS

EDOCCN385

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, RED ELECTRICA (BT). PASO A AEREO

Canalización de la red eléctrica de BT, bajo acera en paso a instalación aérea, con 2 tubos de polipropileno de 125 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE410	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUOC035	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,18	
MO0065	0,075 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,31	
MO0070	0,075 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,29	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,90	0,41	
		Mano de obra.....			2,60
		Materiales.....			0,18
		TOTAL PARTIDA.....			7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO EDOCCN70 COMUNICACIONES

EDOCCN050

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/40, COMUNICACIONES

Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 1 tubo de polipropileno verde de 40 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.						
EUCTE245	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 40/31,5 mm	0,63	0,63		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,30	0,08		
					Mano de obra.....	0,52
TOTAL PARTIDA					1,41	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
EDOCCNCM060	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 2/40, COMUNICACIONES	Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2 tubos de polipropileno verde de 40 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE245	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 40/31,5 mm	0,63	1,26		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,10	0,13		
					Mano de obra.....	0,69
TOTAL PARTIDA					2,26	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
EDOCCNCM070	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 3/40, COMUNICACIONES	Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 3 tubos de polipropileno verde de 40 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE245	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 40/31,5 mm	0,63	1,89		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,90	0,17		
					Mano de obra.....	0,86
TOTAL PARTIDA					3,10	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DIEZ CÉNTIMOS						
EDOCCNCM100	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 1/63, COMUNICACIONES	Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 1 tubo de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE255	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	0,90		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0070	0,030 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,52		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,60	0,10		
					Mano de obra.....	0,52
TOTAL PARTIDA					1,70	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SETENTA CÉNTIMOS						
EDOCCNCM110	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 2/63, COMUNICACIONES	Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		tubos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE255	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	1,80	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,70	0,16	
		Mano de obra.....			0,69
		TOTAL PARTIDA			2,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
EDOCCNCM120		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 3/63, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 3 tubos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE255	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	2,70	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22	
		Mano de obra.....			0,86
		TOTAL PARTIDA			3,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDOCCNCM150		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/110, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 110 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE270	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm	1,84	1,84	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,10	0,25	
		Mano de obra.....			2,08
		TOTAL PARTIDA			4,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDOCCNCF150		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/110, TELEFONICA Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 110 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE272	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (TFCA)	0,01	0,01	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,30	0,14	
		Mano de obra.....			2,08

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Materiales..... 0,01
					TOTAL PARTIDA 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDOCCNON150		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/110, ONO Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 110 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE274	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (ONO)	0,01	0,01	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,30	0,14	
					Mano de obra..... 2,08
					Materiales..... 0,01
					TOTAL PARTIDA 2,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDOCCNCM160		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/110, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE270	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm	1,84	3,68	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	6,30	0,38	
					Mano de obra..... 2,43
					TOTAL PARTIDA 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDOCCNNTF160		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/110, TELEFONICA Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE272	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (TFCA)	0,01	0,02	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,60	0,16	
					Mano de obra..... 2,43
					Materiales..... 0,02
					TOTAL PARTIDA 2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNON160		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/110, ONO Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE274	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88	0,01	0,02	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUOC040	1,000 M.L.	mm (ONO) CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,60	0,16	
		Mano de obra.....			2,43
		Materiales.....			0,02
		TOTAL PARTIDA			2,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNCM170	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 3/110, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 3 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE270	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm	1,84	5,52	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,085 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49	
MO0070	0,085 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	8,70	0,52	
		Mano de obra.....			2,95
		TOTAL PARTIDA			9,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con DIECISIETE CÉNTIMOS					
EDOCCNTF170	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 3/110, TELEFONICA Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 3 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE272	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (TFCA)	0,01	0,03	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,085 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49	
MO0070	0,085 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,20	0,19	
		Mano de obra.....			2,95
		Materiales.....			0,03
		TOTAL PARTIDA			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDOCCNON170	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 3/110, ONO Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 3 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE274	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (ONO)	0,01	0,03	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,085 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,49	
MO0070	0,085 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,46	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,20	0,19	
		Mano de obra.....			2,95
		Materiales.....			0,03
		TOTAL PARTIDA			3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EDOCCNCM180		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 4/110, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 4 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE270	4,000	M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm	1,84	7,36	
EUOC040	1,000	M.L. CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,090	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	10,70	0,64	
		Mano de obra.....			3,13
		TOTAL PARTIDA.....			11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
EDOCCNTF180		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 4/110, TELEFONICA Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 4 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE272	4,000	M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (TFCA)	0,01	0,04	
EUOC040	1,000	M.L. CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,090	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	3,40	0,20	
		Mano de obra.....			3,13
		Materiales.....			0,04
		TOTAL PARTIDA.....			3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDOCCNON180		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 4/110, ONO Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 4 tubos de polipropileno verde de 110 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE274	4,000	M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 110/88 mm (ONO)	0,01	0,04	
EUOC040	1,000	M.L. CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,090	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	3,40	0,20	
		Mano de obra.....			3,13
		Materiales.....			0,04
		TOTAL PARTIDA.....			3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDOCCNFE240		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, FENOSA (COMUNICACIONES) Canalización de la red de distribución de comunicaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE275	1,000	M.L. TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	2,05	
MO0065	0,070	H. OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070	H. AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000	% MEDIOS AUXILIARES	4,50	0,27	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 2,43
					TOTAL PARTIDA..... 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDOCCNCM250		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE275	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	2,05	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,70	0,28	
					Mano de obra..... 2,43
					TOTAL PARTIDA..... 4,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDOCCNTF250		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, TELEFONICA Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE277	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (TFCA)	0,01	0,01	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,60	0,16	
					Mano de obra..... 2,43
					Materiales..... 0,01
					TOTAL PARTIDA..... 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDOCCNON250		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, ONO Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE279	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (ONO)	0,01	0,01	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,070 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,23	
MO0070	0,070 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,20	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	2,60	0,16	
					Mano de obra..... 2,43
					Materiales..... 0,01
					TOTAL PARTIDA..... 2,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
EDOCCNCM260		M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
EUCTE275	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	7,10	0,43		
					Mano de obra.....	2,78
					TOTAL PARTIDA.....	7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
EDOCCNTF260	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, TELEFONICA	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE277	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (TFCA)	0,01	0,02		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,00	0,18		
					Mano de obra.....	2,78
					Materiales.....	0,02
					TOTAL PARTIDA.....	3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DIECISEIS CÉNTIMOS						
EDOCCNON260	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, ONO	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE279	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (ONO)	0,01	0,02		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0065	0,080 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,40		
MO0070	0,080 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,38		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,00	0,18		
					Mano de obra.....	2,78
					Materiales.....	0,02
					TOTAL PARTIDA.....	3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DIECISEIS CÉNTIMOS						
EDOCCNCM270	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 3/125, COMUNICACIONES	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 3 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE275	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	6,15		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58		
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	9,50	0,57		
					Mano de obra.....	3,13
					TOTAL PARTIDA.....	10,03

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con TRES CÉNTIMOS						
EDOCCNTF270	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 3/125, TELEFONICA	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 3 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE277	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (TFCA)	0,01	0,03		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58		
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,30	0,20		
					Mano de obra.....	3,13
					Materiales.....	0,03
TOTAL PARTIDA.....					3,54	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
EDOCCNON270	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 3/125, ONO	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 3 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE279	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (ONO)	0,01	0,03		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58		
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,30	0,20		
					Mano de obra.....	3,13
					Materiales.....	0,03
TOTAL PARTIDA.....					3,54	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
EDOCCNCM280	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 4/125, COMUNICACIONES	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 4 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE275	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	8,20		
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18		
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75		
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,90	0,71		
					Mano de obra.....	3,47
TOTAL PARTIDA.....					12,56	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDOCCNTF280	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 4/125, TELEFONICA	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 4 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE277	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105	0,01	0,04		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUOC040	1,000 M.L.	mm (TFCA) CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22	
		Mano de obra.....			3,47
		Materiales.....			0,04
		TOTAL PARTIDA			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDOCCNON280	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 4/125, ONO	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 4 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE279	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (ONO)	0,01	0,04	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,100 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,75	
MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,70	0,22	
		Mano de obra.....			3,47
		Materiales.....			0,04
		TOTAL PARTIDA			3,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDOCCNCM290	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 5/125, COMUNICACIONES	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 5 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE275	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	10,25	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,110 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,93	
MO0070	0,110 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,30	0,86	
		Mano de obra.....			3,82
		TOTAL PARTIDA			15,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con ONCE CÉNTIMOS					
EDOCCNTF290	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 5/125, TELEFONICA	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 5 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE277	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (TFCA)	0,01	0,05	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,110 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,93	
MO0070	0,110 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,10	0,25	
		Mano de obra.....			3,82
		Materiales.....			0,05

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA CÉNTIMOS					
EDOCCNON290	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 5/125, ONO	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 5 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE279	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (ONO)	0,01	0,05	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,110 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,93	
MO0070	0,110 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,10	0,25	
Mano de obra.....					3,82
Materiales.....					0,05
TOTAL PARTIDA					4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA CÉNTIMOS					
EDOCCNCM300	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 6/125, COMUNICACIONES	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE275	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	12,30	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0070	0,120 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,06	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	16,60	1,00	
Mano de obra.....					4,16
TOTAL PARTIDA					17,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDOCCNTF300	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 6/125, TELEFONICA	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		
EUCTE277	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (TFCA)	0,01	0,06	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0070	0,120 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,06	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,40	0,26	
Mano de obra.....					4,16
Materiales.....					0,06
TOTAL PARTIDA					4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDOCCNON300	M.L.	CANALIZACION BAJO ACERA, 6/125, ONO	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTE279	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (ONO)	0,01	0,06	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,120 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,10	
MO0070	0,120 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,06	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	4,40	0,26	

Mano de obra..... 4,16
Materiales..... 0,06

TOTAL PARTIDA 4,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDOCCNON650

M.L. CANALIZACION BAJO ACERA, 3 TRIBUTOS, ONO

Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 3 tritubos de polipropileno verde de mm. Tubos aporta ONO. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE290	3,000 M.L.	TRITUBO, VERDE, ROLLOS, (ONO)	0,01	0,03	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
MO0065	0,090 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,58	
MO0070	0,090 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,55	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	3,30	0,20	

Mano de obra..... 3,13
Materiales..... 0,03

TOTAL PARTIDA 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDOCCNON540

M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 1/40, COMUNICACIONES

Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 1 tubo de polipropileno verde de 40 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE245	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 40/31,5 mm	0,63	0,63	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,140 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	9,10	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,30	0,68	

Mano de obra..... 1,39
Materiales..... 9,10

TOTAL PARTIDA 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDOCCNCM550

M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 1/63, COMUNICACIONES

Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 1 tubo de polipropileno verde de 63 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE255	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	0,90	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,140 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	9,10	
MO0065	0,040 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,70	
MO0070	0,040 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,69	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	11,60	0,70	

Mano de obra..... 1,39

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Materiales..... 9,10
					TOTAL PARTIDA 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
EDOCCNCM560		M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/63, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 63 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE255	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	1,80	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,140 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	9,10	
MO0065	0,050 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	0,88	
MO0070	0,050 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	0,86	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	12,80	0,77	
					Mano de obra..... 1,74
					Materiales..... 9,10
					TOTAL PARTIDA 13,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNCM570		M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 3/63, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 3 tubos de polipropileno verde de 63 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE255	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	2,70	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,140 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	9,10	
MO0065	0,060 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	1,05	
MO0070	0,060 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,03	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	14,10	0,85	
					Mano de obra..... 2,08
					Materiales..... 9,10
					TOTAL PARTIDA 14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
EDOCCNCM670		M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/125, COMUNICACIONES Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTE275	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,180 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,70	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,70	1,48	
					Mano de obra..... 8,68
					Materiales..... 11,70
					TOTAL PARTIDA 26,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con CATORCE CÉNTIMOS					
EDOCCNTF670		M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 2/125, TELEFONICA Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), en cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Tubos aporta Telefónica.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<p>Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.</p>					
EUCTE277	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm (TFCA)	0,01	0,02	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,180 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,70	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,60	1,24	
					8,68
					11,72
TOTAL PARTIDA					21,82
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS</p>					
EDOCCNCM680		M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 3/125, COMUNICACIONES			
<p>Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 3 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.</p>					
EUCTE275	3,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	6,15	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,180 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,70	
MO0065	0,320 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	5,60	
MO0070	0,320 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	5,50	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	29,10	1,75	
					11,10
					11,70
TOTAL PARTIDA					30,88
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS</p>					
EDOCCNCM690		M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 4/125, COMUNICACIONES			
<p>Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 4 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.</p>					
EUCTE275	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	8,20	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,270 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	17,55	
MO0065	0,370 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	6,48	
MO0070	0,370 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	6,36	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	38,80	2,33	
					12,84
					17,55
TOTAL PARTIDA					41,10
<p>Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN con DIEZ CÉNTIMOS</p>					
EDOCCNCM700		M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 5/125, COMUNICACIONES			
<p>Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 5 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.</p>					
EUCTE275	5,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	10,25	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,280 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	18,20	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0065	0,460 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,05	
MO0070	0,460 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	7,91	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	44,60	2,68	

Mano de obra 15,96
 Materiales..... 18,20

TOTAL PARTIDA 47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EDOCCNCM710

M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 6/125, COMUNICACIONES

Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE275	6,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	12,30	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,280 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	18,20	
MO0065	0,550 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	9,63	
MO0070	0,550 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	9,45	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	49,80	2,99	

Mano de obra 19,08
 Materiales..... 18,20

TOTAL PARTIDA 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDOCCNON850

M.L. CANALIZACION EN CRUCE DE CALZADA, 3 TRITUBOS, ONO

Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), en cruce de calzada, con 3 tritubos en hormigón. Tubos aporta ONO. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE290	3,000 M.L.	TRITUBO, VERDE, ROLLOS, (ONO)	0,01	0,03	
EUOC040	1,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,18	
EUOC165	0,180 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,70	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	20,60	1,24	

Mano de obra 8,68
 Materiales..... 11,73

TOTAL PARTIDA 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO EDOCCN90 VARIOS

EDOCCVV050

UD. CANALIZACION ACOMETIDA (ELECT.) EMPOTRADA A INMUEBLE. PREVISION

Unidad de obra civil necesaria para construir nicho en fachada de edificación, de medidas reglamentarias, para futura prolongación de la canalización de acometida y acceder a la misma, desde la red de distribución eléctrica subterránea, en forma de canalización empotrada según planos. Cierre por chapa metálica. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento de tubo, colocación de chapa de cierre, enlucido interior del nicho, material auxiliar de fijación, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUOCF210	1,000 UD.	CHAPA METALICA CIERRE NICH0 PREVISION ABONADO ELECTRICIDAD	25,00	25,00	
EUFJ345	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION MURAL (4) DE CAJA METALICA	2,75	2,75	
EUCTE400	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	1,33	
EUOC925	0,500 UD.	ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO	12,73	6,37	
MO0065	0,750 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	13,13	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
MO0080	1,000 H.	PEON ORDINARIO	15,90	15,90	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	81,10	4,87	
		Mano de obra.....			45,66
		Materiales.....			27,75
		TOTAL PARTIDA.....			85,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDOCCVV055

UD. CANALIZACION ACOMETIDA (ELECT.) EMPOTRADA A INMUEBLE. CGP

Unidad de obra civil necesaria para construir nicho en fachada de edificación, de medidas reglamentarias, para alojamiento de CGP de hasta 160 A, y acceder a la misma, desde la red de distribución eléctrica subterránea, en forma de canalización empotrada según planos. Marco y puerta de nicho metálicos, con cerradura normalizada por Compañía Distribuidora. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento de tubo, colocación de marco y puerta, enlucido interior del nicho, material auxiliar de fijación, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUOCF215	1,000 UD.	MARCO Y PUERTA METALICOS NICH0 CGP <= 160 A	125,00	125,00	
EUCTE400	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	1,33	
EUOC925	1,000 UD.	ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO	12,73	12,73	
MO0065	0,750 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	13,13	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
MO0080	1,000 H.	PEON ORDINARIO	15,90	15,90	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	184,70	11,08	

Mano de obra..... 45,66
Materiales..... 125,00

TOTAL PARTIDA..... 195,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS

EDOCCVV060

UD. CANALIZACION ACOMETIDA (ELECT.) EMPOTRADA A INMUEBLE. PROT/MED

Unidad de obra civil necesaria para construir nicho en fachada de edificación, de medidas reglamentarias, para alojamiento de módulo de protección y medida de hasta 15 KW, y acceder a la misma, desde la red de distribución eléctrica subterránea, en forma de canalización empotrada según planos. Marco y puerta de nicho metálicos, con cerradura normalizada por Compañía Distribuidora. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento de tubo, colocación de marco y puerta, enlucido interior del nicho, material auxiliar de fijación, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUOCF225	1,000 UD.	MARCO Y PUERTA METALICOS NICH0 PROT/MEDIDA < 15 KW	180,00	180,00	
EUCTE400	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	1,33	
EUOC925	1,000 UD.	ENCOFRADO DE MADERA Y POSTERIOR DESENCOFRADO	12,73	12,73	
MO0065	0,750 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	13,13	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
MO0080	1,000 H.	PEON ORDINARIO	15,90	15,90	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	239,70	14,38	

Mano de obra..... 45,66
Materiales..... 180,00

TOTAL PARTIDA..... 254,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con DIEZ CÉNTIMOS

EDOCCVV085

UD. CANALIZACION ACOMETIDA (COMUNICACIONES) EMPOTRADA A INMUEBLE

Unidad de obra civil necesaria para construir nicho en fachada de edificación, de medidas reglamentarias, para alojamiento de caja de derivaciones, y acceder a la misma, desde la red de distribución de comunicaciones subterránea, en forma de canalización empotrada según planos. Marco y puerta de nicho metálicos, con cerradura normalizada por Compañía Operadora. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento de tubo, colocación de marco y puerta, enlucido interior del nicho, material auxiliar de fijación, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUOCT225	1,000 UD.	MARCO Y PUERTA METALICOS HORNACINA CAJA	100,00	100,00	
----------	-----------	---	--------	--------	--

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCTE255	2,000 M.L.	DISTRIBUCION TELEFONIA TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	1,80	
EUOC975	1,000 UD.	P/A MAT. ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 1 (AC. TELEFONIA)	50,00	50,00	
MO0065	0,700 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	12,25	
MO0075	0,800 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	13,30	
MO0080	0,800 H.	PEON ORDINARIO	15,90	12,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	190,10	11,41	

Mano de obra..... 38,27
Materiales..... 100,00
Otros 50,00

TOTAL PARTIDA..... 201,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EDOCCNV055 UD. PROTECCION HORIZONTAL SALIDA TUBOS
Protección horizontal, para salida de tubos subterráneos en acera, mediante chapa metálica. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.

MO0070	0,100 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	1,72	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	1,70	0,10	

Mano de obra..... 1,72

TOTAL PARTIDA..... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDOCCNV145 UD. PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, Cu. 35 mm
Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo de cobre 35 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTR825	2,500 M.I	TUBERIA COBRE, 35x1,2 mm	3,58	8,95	
EUCTR875	3,000 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO COBRE <= 42 mm	1,00	3,00	
EUCTR760	4,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	4,52	
EUCACC065	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 47 mm	2,40	2,40	
MO0065	0,170 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,98	
MO0070	0,170 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,92	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	24,80	1,49	

Mano de obra..... 5,90

Materiales..... 18,87

TOTAL PARTIDA..... 26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

EDOCCNV155 UD. PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, Cu. 42 mm
Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo de cobre 42 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTR835	2,500 M.I	TUBERIA COBRE, 42x1,2 mm	4,36	10,90	
EUCTR875	2,500 UD.	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO COBRE <= 42 mm	1,00	2,50	
EUCTR770	4,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 63 mm	1,40	5,60	
EUCACC065	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 47 mm	2,40	2,40	
MO0065	0,180 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,15	
MO0070	0,180 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,09	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	27,60	1,66	

Mano de obra..... 6,24

Materiales..... 21,40

TOTAL PARTIDA..... 29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con TREINTA CÉNTIMOS

EDOCCNV165 UD. PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 32 mm
Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Completamente instalado.						
EUCTR355	2,500 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 32 mm	5,90	14,75		
EUCTR430	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 40 mm	3,17	3,17		
EUCTR760	4,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	4,52		
EUCACC065	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 47 mm	2,40	2,40		
MO0065	0,150 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,63		
MO0070	0,150 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,58		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	30,10	1,81		
					Mano de obra.....	5,21
					Materiales.....	24,84
TOTAL PARTIDA					31,86	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDOCCNV175

UD. PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, AC. 40 mm

Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo acero 36 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTR365	2,500 M.L.	TUBO ACERO ROSCADO, s/UNE 50.086-2-1, 40 mm	7,70	19,25		
EUCTR430	2,500 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO ACERO <= 40 mm	3,17	7,93		
EUCTR760	4,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC/METALICO < 40 mm	1,13	4,52		
EUCACC065	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 47 mm	2,40	2,40		
MO0065	0,170 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,98		
MO0070	0,170 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,92		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	40,00	2,40		
					Mano de obra.....	5,90
					Materiales.....	34,10
TOTAL PARTIDA					42,40	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CUARENTA CÉNTIMOS

EDOCCNV245

UD. PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, PVC 90/67 mm

Paso de red eléctrica aérea a la modalidad subterránea. Realizada sobre poste de hormigón o fachada de edificación. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTR110	2,500 M.L.	TUBO PVC RIGIDO, 90/67 mm, IPX7	2,35	5,88		
EUCTR790	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC 90/67 mm	4,50	13,50		
EUCACC085	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 90 mm	4,90	4,90		
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	31,50	1,89		
					Mano de obra.....	7,20
					Materiales.....	24,28
TOTAL PARTIDA					33,37	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDOCCNV255

UD. PASO RED AEREA A SUBTERRANEA, PVC 90/102 mm (MT)

Paso de red eléctrica aérea a la modalidad subterránea (MT). Realizada sobre poste de hormigón o apoyo metálico. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.

EUCTR115	6,000 M.L.	TUBO PVC RIGIDO, 102/90 mm, IPX7	2,85	17,10		
EUCTR795	6,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC 102/90 mm	5,50	33,00		
EUCACC095	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 102 mm	5,50	5,50		
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70		
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	62,80	3,77		
					Mano de obra.....	7,20
					Materiales.....	55,60

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					66,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDOCCNF155	UD.	ACOMETIDA SUPERFICIE 1 (FENOSA) A INMUEBLE			
Acometida de la red de distribución de energía eléctrica (FENOSA), en montaje superficial, a inmueble. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.					
EUCPR075	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-160, UF	114,00	114,00	
EUPRF155	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 160 A	5,00	15,00	
EUCPR155	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION M/SUPERFIC, CGP <= 400 A	6,00	6,00	
EUCALS115	24,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE-HD 603, 1x50 mm2 Al.	0,99	23,76	
EUCYAL065	4,000 UD.	TERMINAL BIMETALICO Al-Cu, 50 mm2.	2,88	11,52	
EUCTR110	2,500 M.L.	TUBO PVC RIGIDO, 90/67 mm, IPX7	2,35	5,88	
EUCACC085	1,000 UD.	CAPUCHON PROTECCION CABLES SALIDA DE TUBO <= 90 mm	4,90	4,90	
EUFJ235	3,000 UD.	BASE SOPORTE TUBO PVC 90 mm	4,60	13,80	
EUCTR790	3,000 UD.	CONJUNTO FIJACION TUBO PVC 90/67 mm	4,50	13,50	
MO0065	0,500 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	8,75	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	233,70	14,02	
Mano de obra					25,38
Materiales.....					184,60
TOTAL PARTIDA					247,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
EDOCCNF180	UD.	ACOMETIDA (COMUNICACIONES) EMPOT. A INMUEBLE. PREVISION			
Unidad de obra civil necesaria para construir nicho en fachada de edificación, de medidas reglamentarias, para futura prolongación de la canalización de acometida y acceder a la misma, desde la red de distribución de comunicaciones subterránea, en forma de canalización empotrada según planos. Cierre por chapa metálica. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento de tubo, colocación de chapa de cierre, enlucido interior del nicho, material auxiliar de fijación, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.					
EUOCT220	1,000 UD.	CHAPA METALICA CIERRE NICH0 PREVISION ABONADO TELEFONIA	25,00	25,00	
EUFJ345	1,000 UD.	CONJUNTO FIJACION MURAL (4) DE CAJA METALICA	2,75	2,75	
EUOCT260	1,000 UD.	P/A ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 2 (AL. T. TELEFONIA)	40,00	40,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	101,90	6,11	
Mano de obra					34,13
Materiales.....					27,75
Otros					40,00
TOTAL PARTIDA					107,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
EDOCCNF185	UD.	ACOMETIDA (COMUNICACIONES) 1 EMPOT. A CAJA DE DISTRIBUCION			
Partida alzada correspondiente a la obra civil necesaria para construir nicho en fachada de edificación, medidas según planos, y acceder a la misma, desde la red de distribución de comunicaciones subterránea, en forma de canalización empotrada según planos. Marco y puerta de nicho metálicos galvanizados, acabado final color negro forja, con cerradura normalizada por Cía. Operadora. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento de tubo, colocación de marco y puerta, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, enlucido interior del nicho, material auxiliar de fijación, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.					
EUOCT225	1,000 UD.	MARCO Y PUERTA METALICOS HORNACINA CAJA DISTRIBUCION TELEFONIA	100,00	100,00	
EUCTE255	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	1,80	
EUOC975	1,000 UD.	P/A MAT. ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 1 (AC. TELEFONIA)	50,00	50,00	
MO0065	1,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	17,50	
MO0075	1,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	16,63	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MO0080	1,000 H.	PEON ORDINARIO	15,90	15,90	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	201,80	12,11	

Mano de obra.....	50,03
Materiales.....	100,00
Otros	50,00

TOTAL PARTIDA 213,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EDOCCNF225

UD. LGA Y/O DER. INDIVIDUAL 1, EMPOT., 10 mm2, CGP <= 100 A

Partida correspondiente a la obra civil y eléctrica (línea general de alimentación y/o derivación individual) necesaria para enlazar el nicho en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUCPR065N	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF	100,00	100,00
EUPRF135	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 50 A	3,00	9,00
EUCPR755	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION SUPERFICIE, CGP < 400 A	0,76	0,76
EUCDLG115	16,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm2 Cu.	2,28	36,48
EUCTV180	8,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm	0,83	6,64
EUOCF265	1,000 UD.	P/A ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 1 (LGA ELECTRICA)	120,00	120,00
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00
MO0075	2,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	33,26
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	378,10	22,69

Mano de obra.....	105,24
Materiales.....	152,88

TOTAL PARTIDA 400,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

EDOCCNF245

UD. LGA Y/O DER. INDIVIDUAL 1, EMPOT., 16 mm2, CGP <= 100 A

Partida correspondiente a la obra civil y eléctrica (línea general de alimentación y/o derivación individual) necesaria para enlazar el nicho en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUCPR065N	1,000 UD.	CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-100, UF	100,00	100,00
EUPRF140	1,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE "AC", 63 A	3,00	3,00
EUCPR755	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION SUPERFICIE, CGP < 400 A	0,76	0,76
EUCDLG125	16,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm2 Cu.	3,36	53,76
EUCTV170	8,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 32,5/24,3 mm	0,64	5,12
EUOCF265	1,000 UD.	P/A ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 1 (LGA ELECTRICA)	120,00	120,00
MO0060	2,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	36,98
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00
MO0075	2,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	33,26
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	387,90	23,27

Mano de obra.....	105,24
Materiales.....	162,64

TOTAL PARTIDA 411,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE con QUINCE CÉNTIMOS

EDOCCNF265

UD. LGA Y/O DER. INDIVIDUAL 1, EMPOT., 10 mm2, PROT/MED < 15 kW

Partida correspondiente a la obra civil y eléctrica (línea general de alimentación y/o derivación individual) necesaria para enlazar el nicho en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUPME135N	1,000 UD.	MODULO 1 O 2 AB. MONOF. E, < 15 KW. S/R, A-(2)M-EP-UF	240,00	240,00
EUPRF220	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A	1,00	3,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUCPR755	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION SUPERFICIE, CGP < 400 A	0,76	0,76	
EUCLG115	16,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x10 mm ² Cu.	2,28	36,48	
EUCTV180	8,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm	0,83	6,64	
EUOCF265	1,000 UD.	P/A ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 1 (LGA ELECTRICA)	120,00	120,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0075	2,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	33,26	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	530,60	31,84	
				Mano de obra.....	123,73
				Materiales.....	286,88
TOTAL PARTIDA					562,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EDOCCNF275 UD. LGA Y/O DER. INDIVIDUAL 1, EMPOT., 16 mm², PROT/MED < 15 kW

Partida correspondiente a la obra civil y eléctrica (línea general de alimentación y/o derivación individual) necesaria para enlazar el nicho en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUPME135N	1,000 UD.	MODULO 1 O 2 AB. MONOF. E, < 15 KW. S/R, A-(2)M-EP-UF	240,00	240,00	
EUPRF220	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A	1,00	3,00	
EUCPR755	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION SUPERFICIE, CGP < 400 A	0,76	0,76	
EUCLG125	50,000 M.L.	CONDUCTOR, 0.6/1 KV, s/UNE 21123/4, 1x16 mm ² Cu.	3,36	168,00	
EUCTV180	10,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 40,5/31,2 mm	0,83	8,30	
EUOCF265	1,000 UD.	P/A ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 1 (LGA ELECTRICA)	120,00	120,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0075	2,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	33,26	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	663,80	39,83	
				Mano de obra.....	123,73
				Materiales.....	420,06
TOTAL PARTIDA					703,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
EDOCCNF295 UD. EQUIPO PROTECCION Y MEDIDA 1, SUP., < 15 kW

Partida correspondiente a la obra civil y eléctrica necesaria para salir del nicho, en muro o fachada de edificación, con la línea general de alimentación y/o derivación individual que discurrirá subterránea o en montaje superficial sobre fachada de la edificación. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUPME135N	1,000 UD.	MODULO 1 O 2 AB. MONOF. E, < 15 KW. S/R, A-(2)M-EP-UF	240,00	240,00	
EUPRF220	3,000 UD.	CARTUCHO FUSIBLE NEOZED, 50 A	1,00	3,00	
EUCPR755	1,000 UD.	ACCESORIO FIJACION SUPERFICIE, CGP < 400 A	0,76	0,76	
EUCTE390	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	0,90	
EUOCF255	1,000 UD.	P/A ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 1 (AC. ELECTRICA)	100,00	100,00	
MO0060	3,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	55,47	
MO0065	2,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	35,00	
MO0075	2,000 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	33,26	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	468,40	28,10	
				Mano de obra.....	123,73
				Materiales.....	243,76
TOTAL PARTIDA					496,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EDOCCNF385 UD. CANALIZACION TELEFONICA TERMINAL, EMPOTRADA/SUBT

Partida correspondiente a la obra civil necesaria para enlazar el nicho, en muro o fachada de edificación, con el punto de entrada de la línea de comunicaciones en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria (excepto zanja y

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		canalización subterránea): apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUCTV170	8,000 M.L.	TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA, s/UNE 50.086-2-2, 32,5/24,3 mm	0,64	5,12	
EUOCT255	1,000 UD.	P/A ROTURA Y REPOSICION DE FACHADA 1 (AL. T. TELEFONIA)	90,00	90,00	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	113,60	6,82	
		Mano de obra.....			18,49
		Materiales.....			5,12
		Otros			90,00
		TOTAL PARTIDA			120,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDOCCINF750

UD. CAN. SUBT. (75 mm) REFORZADA B/TUBO ACERO (90 mm) (AL. PUBLICO)

Canalización de la red de alumbrado público, en tramo singular, blindada por tubo de acero galvanizado. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubos. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTR405	2,000 M.L.	TUBO ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, 90 mm, ESPESOR 4,05 mm	24,00	48,00	
EUCTE395	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 75/56 mm	1,09	2,18	
EUCTE850	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 90 mm	0,25	0,50	
EUOC035	2,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,36	
EUOC165	0,025 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	1,63	
MO0060	0,160 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	2,96	
MO0065	0,160 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	2,80	
MO0070	0,160 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	2,75	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	61,20	3,67	
		Mano de obra.....			8,51
		Materiales.....			50,49
		TOTAL PARTIDA			64,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EDOCCINF760

UD. CAN. SUBT. (75 mm) REFORZADA B/TUBO ACERO (90 mm) (ELECTRICIDAD)

Canalización de la red de distribución eléctrica (HIDROELECTRICA LA PROHIDA, S.L.), en tramo singular, blindada por tubo de acero galvanizado. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubos. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTR405	8,000 M.L.	TUBO ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, 90 mm, ESPESOR 4,05 mm	24,00	192,00	
EUCTE395	8,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, ROJO, ROLLOS, 75/56 mm	1,09	8,72	
EUCTE850	8,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 90 mm	0,25	2,00	
EUOC035	8,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	1,44	
EUOC165	0,100 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	6,50	
MO0060	0,250 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	4,62	
MO0065	0,250 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	4,38	
MO0070	0,250 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	4,30	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	224,00	13,44	
		Mano de obra.....			13,30
		Materiales.....			201,94
		TOTAL PARTIDA			237,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE con CUARENTA CÉNTIMOS

EDOCCINF770

UD. CAN. SUBT. (75 mm) REFORZADA B/TUBO ACERO (90 mm) (TELEFONIA)

Canalización de la red de comunicaciones (TELEFONICA), en tramo singular, blindada por tubo de acero galvanizado. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubos. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Material

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		referenciado o similar. Completamente realizada.			
EUCTR405	4,000 M.L.	TUBO ACERO GALVANIZADO SIN SOLDADURA, 90 mm, ESPESOR 4,05 mm	24,00	96,00	
EUCTE260	4,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 75/56 mm	1,09	4,36	
EUCTE850	4,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 90 mm	0,25	1,00	
EUOC040	4,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,72	
EUOC165	0,050 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	3,25	
MO0060	0,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	3,70	
MO0065	0,200 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	3,50	
MO0070	0,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	3,44	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	116,00	6,96	

Mano de obra..... 10,64
 Materiales..... 100,25

TOTAL PARTIDA..... 122,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

EDOCCINF780

UD. PLATAFORMA SIRIO CON CANALIZACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS

Parte proporcional correspondiente a la plataforma de hormigón, sobre estructura metálica, con paso de canalizaciones sobre cauce de agua. Canalizaciones de la red de alumbrado público, de la red de distribución eléctrica (HIDROELECTRICA LA PROHIDA, S.L.) y de comunicaciones (TELEFONICA). Excavación y construcción de zapatas de hormigón, 1x1x0,5 m (hxlxp) Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubos. Suministro y vertido de hormigón. Colocación de cinta de señalización. Según planos. Material referenciado o similar. Completamente realizada.

EUCTE175	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	2,66	
EUCTE185	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, ROJO, ROLLOS, 125/105 mm	2,05	4,10	
EUCTE070	2,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, LIGERO, VERDE, ROLLOS, 90/73 mm	1,33	2,66	
EUCTE255	1,000 M.L.	TUBO PARED MULTIPLE, NORMAL, VERDE, ROLLOS, 63/48,5 mm	0,90	0,90	
EUCTE850	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 90 mm	0,25	0,50	
EUCTE860	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 125 mm	0,35	0,70	
EUCTR870	2,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 160 mm	0,50	1,00	
EUCTE840	1,000 P/A	PARTIDA ALZADA ACCESORIOS TUBO PARED MULTIPLE <= 63 mm	0,15	0,15	
EUOC035	4,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION ELECTRICIDAD	0,18	0,72	
EUOC040	3,000 M.L.	CINTA DE SEÑALIZACION COMUNICACIONES	0,18	0,54	
EUOC750	1,000 UD.	P/A ESTRUCTURA METALICA, MADERA DE ENCOFRADO Y MATERIAL AUXILIAR	450,00	450,00	
EUOC165	0,300 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	19,50	
MAQ0195	1,000 H.	RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS, T/MEDIO	47,00	47,00	
MO0060	10,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	184,90	
MO0065	8,000 H.	OFICIAL DE 2ª	17,50	140,00	
MO0070	8,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	137,52	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	992,90	59,57	

Mano de obra..... 462,42
 Maquinaria 47,00
 Materiales..... 31,84
 Otros 450,00

TOTAL PARTIDA..... 1.052,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y DOS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EDOCCINF950

UD. LIMPIEZA DE CANALIZACION SUBTERRANEA EXISTENTE

P/A correspondiente al desatasco, en caso de obstrucción, de la canalización subterránea existente. Incluye materiales y medios auxiliares adecuados. Incluso obra civil necesaria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDOCI650 ARQUETAS Y HORNACINAS					
EDOCAR055	UD.	ARQUETA (F), 40x40x70 cm, ALUMBRADO PUBLICO Arqueta de 40x40x70 cm, interior, (lxexp), e=10 cm, para instalación de alumbrado público. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUARQ175	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "ALUMBRADO PUBLICO"	23,00	23,00	
EUARQ025	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 40X40 cm	20,00	20,00	
EUOC165	0,182 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,83	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	84,10	5,05	
		Mano de obra.....			26,76
		Maquinaria			2,54
		Materiales.....			54,83
		TOTAL PARTIDA.....			89,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
EDOCAR065	UD.	ARQUETA (F), 60x60x80 cm, ALUMBRADO PUBLICO Arqueta de 60x60x80 cm, interior, (lxexp), e=15 cm, para instalación de alumbrado público. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUARQ185	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "ALUMBRADO PUBLICO"	48,00	48,00	
EUARQ035	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 60X60 cm	35,00	35,00	
EUOC165	0,424 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	27,56	
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05	
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57	
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	147,60	8,86	
		Mano de obra.....			33,90
		Maquinaria			3,15
		Materiales.....			110,56
		TOTAL PARTIDA.....			156,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDOCAR075	UD.	ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxexp), e=10 cm, para instalación de alumbrado público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUARQ755	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "ALUMBRADO PUBLICO"	79,00	79,00	
EUOC165	0,182 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,83	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	120,10	7,21	
		Mano de obra.....			26,76
		Maquinaria			2,54
		Materiales.....			11,83
		TOTAL PARTIDA.....			127,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDOCAR085	UD.	ARQUETA (F), 60x60x80 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO Arqueta de 60x60x80 cm, interior, (lxexp), e=15 cm, para instalación de alumbrado público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ785	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "ALUMBRADO PUBLICO"	256,00	256,00		
EUOC165	0,424 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	27,56		
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10		
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05		
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57		
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	320,60	19,24		
					Mano de obra.....	33,90
					Maquinaria	3,15
					Materiales.....	27,56
TOTAL PARTIDA					339,85	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
EDOCAR105	UD.	ARQUETA (F), 40x40x70 cm, ELECTRICIDAD				
Arqueta de 40x40x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de electricidad. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ265	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "ELECTRICIDAD"	23,00	23,00		
EUARQ025	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 40X40 cm	20,00	20,00		
EUOC165	0,182 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,83		
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83		
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71		
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87		
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	84,10	5,05		
					Mano de obra.....	26,76
					Maquinaria	2,54
					Materiales.....	54,83
TOTAL PARTIDA					89,18	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
EDOCAR115	UD.	ARQUETA (F), 60x60x80 cm, ELECTRICIDAD				
Arqueta de 60x60x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de electricidad. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ275	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "ELECTRICIDAD"	48,00	48,00		
EUARQ035	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 60X60 cm	35,00	35,00		
EUOC165	0,424 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	27,56		
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10		
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05		
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57		
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	147,60	8,86		
					Mano de obra.....	33,90
					Maquinaria	3,15
					Materiales.....	110,56
TOTAL PARTIDA					156,47	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
EDOCAR125	UD.	ARQUETA (F), 60x60x80 cm (ART.), ELECTRICIDAD				
Arqueta de 60x60x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de electricidad. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ805	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "ELECTRICIDAD"	256,00	256,00		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUOC165	0,424 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	27,56	
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05	
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57	
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	320,60	19,24	

Mano de obra.....	33,90
Maquinaria	3,15
Materiales.....	27,56

TOTAL PARTIDA 339,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EDOCAR155 UD. ARQUETA (F), 60x60x90 cm, UNION FENOSA

Arqueta de 60x60x90 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de distribución eléctrica (FENOSA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ275	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "ELECTRICIDAD"	48,00	48,00	
EUARQ035	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 60X60 cm	35,00	35,00	
EUOC165	0,472 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	30,68	
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05	
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57	
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	150,70	9,04	

Mano de obra.....	33,90
Maquinaria	3,15
Materiales.....	113,68

TOTAL PARTIDA 159,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EDOCAR165 UD. ARQUETA (F), 120x60x90 cm, UNION FENOSA

Arqueta de 120x60x90 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de distribución eléctrica (FENOSA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ315	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 120x60 cm, "ELECTRICIDAD"	264,00	264,00	
EUARQ045	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 120X60 cm	55,00	55,00	
EUOC165	0,708 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	46,02	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MAQ0175	0,075 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,57	
MO0060	1,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	27,74	
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	422,60	25,36	

Mano de obra.....	53,53
Maquinaria	4,09
Materiales.....	365,02

TOTAL PARTIDA 448,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EDOCAR175 UD. ARQUETA (F), 60x60x90 cm (ART.), UNION FENOSA

Arqueta de 60x60x90 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de distribución eléctrica (FENOSA). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ805	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "ELECTRICIDAD"	256,00	256,00	
EUOC165	0,472 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	30,68	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05	
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57	
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	323,70	19,42	
		Mano de obra.....			33,90
		Maquinaria.....			3,15
		Materiales.....			30,68
		TOTAL PARTIDA.....			343,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES con QUINCE CÉNTIMOS

EDOCAR185

UD. ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), UNION FENOSA

Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de distribución eléctrica (UNION FENOSA). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ845	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 94,5x87,2 cm, "ELECTRICIDAD"	341,00	341,00	
EUOC165	0,600 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	39,00	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MAQ0175	0,075 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,57	
MO0060	1,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	24,96	
MO0070	1,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	23,21	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	432,30	25,94	
		Mano de obra.....			48,17
		Maquinaria.....			4,09
		Materiales.....			39,00
		TOTAL PARTIDA.....			458,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con VEINTE CÉNTIMOS

EDOCAR215

UD. ARQUETA (F), 40x40x70 cm, COMUNICACIONES

Arqueta de 40x40x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de comunicaciones. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ475	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "COMUNICACIONES"	23,00	23,00	
EUARQ025	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 40X40 cm	20,00	20,00	
EUOC165	0,182 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,83	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	84,10	5,05	
		Mano de obra.....			26,76
		Maquinaria.....			2,54
		Materiales.....			31,83
		TOTAL PARTIDA.....			89,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE con DIECIOCHO CÉNTIMOS

EDOCAR225

UD. ARQUETA (F), 60x60x80 cm, COMUNICACIONES

Arqueta de 60x60x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ485	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "COMUNICACIONES"	48,00	48,00	
EUARQ035	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 60X60 cm	35,00	35,00	
EUOC165	0,424 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	27,56	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05	
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57	
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	147,60	8,86	

Mano de obra.....	33,90
Maquinaria.....	3,15
Materiales.....	62,56

TOTAL PARTIDA..... 156,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EDOCAR235

UD. ARQUETA (F), 120x60x90 cm, COMUNICACIONES
 Arqueta de 120x60x90 cm, interior, (lx)xp, e=15 cm, para instalación de comunicaciones. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ495	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 120x60 cm, "COMUNICACIONES"	264,00	264,00	
EUARQ045	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 120X60 cm	55,00	55,00	
EUOC165	0,708 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	46,02	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MAQ0175	0,075 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,57	
MO0060	1,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	27,74	
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	422,60	25,36	

Mano de obra.....	53,53
Maquinaria.....	4,09
Materiales.....	101,02

TOTAL PARTIDA..... 448,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EDOCAR245

UD. ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), COMUNICACIONES
 Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lx)xp, e=15 cm, para instalación de comunicaciones. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ745	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "COMUNICACIONES"	79,00	79,00	
EUOC165	0,182 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,83	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	120,10	7,21	

Mano de obra.....	26,76
Maquinaria.....	2,54
Materiales.....	11,83

TOTAL PARTIDA..... 127,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EDOCAR255

UD. ARQUETA (F), 60x60x80 cm (ART.), COMUNICACIONES
 Arqueta de 60x60x80 cm, interior, (lx)xp, e=15 cm, para instalación de comunicaciones. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ815	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "COMUNICACIONES"	256,00	256,00	
EUOC165	0,424 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	27,56	
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05	
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57	
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	320,60	19,24	
Mano de obra.....					33,90
Maquinaria.....					3,15
Materiales.....					27,56
TOTAL PARTIDA					339,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EDOCAR265

UD. ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), COMUNICACIONES

Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ855	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 94,5x87,2 cm, "COMUNICACIONES"	341,00	341,00	
EUOC165	0,600 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	39,00	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MAQ0175	0,075 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,57	
MO0060	1,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	24,96	
MO0070	1,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	23,21	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	432,30	25,94	
Mano de obra.....					48,17
Maquinaria.....					4,09
Materiales.....					39,00
TOTAL PARTIDA					458,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con VEINTE CÉNTIMOS
EDOCAR325

UD. ARQUETA TIPO "M" (F), 40x40x61 cm, TELEFONICA

Arqueta tipo "M", 40x40x61 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ325	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "M" TELEFONICA	0,01	0,01	
EUARQ125	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 40x40 cm, NEGRO FORJA, "M" TELEFONICA	18,00	18,00	
EUOC165	0,185 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	12,03	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	59,30	3,56	
Mano de obra.....					26,76
Maquinaria.....					2,54
Materiales.....					30,04
TOTAL PARTIDA					62,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con NOVENTA CÉNTIMOS
EDOCAR335

UD. ARQUETA TIPO "M" (H), 40x40x61 cm, TELEFONICA

Arqueta tipo "M", 40x40x61 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco metálico y tapa de hormigón. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ375	1,000 UD.	TAPA DE HORMIGON, 40x40 cm, "M" TELEFONICA	0,01	0,01	
EUARQ125	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 40x40 cm, NEGRO FORJA, "M"	18,00	18,00	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
TELEFONICA						
EUOC165	0,185 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	12,03		
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83		
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71		
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87		
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	59,30	3,56		
					Mano de obra.....	26,76
					Maquinaria	2,54
					Materiales.....	30,04
TOTAL PARTIDA					62,90	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS con NOVENTA CÉNTIMOS						
EDOCAR345	UD.	ARQUETA TIPO "H" (F), 90x52x73 cm, TELEFONICA				
Arqueta tipo "H", 90x52x73 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ385	1,000 UD.	TAPA DE HORMIGON, 90x52 cm, "H" TELEFONICA	0,01	0,01		
EUARQ135	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 90x52 cm, NEGRO FORJA, "H" TELEFONICA	48,00	48,00		
EUOC165	0,576 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	37,44		
MAQ0055	0,050 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,38		
MAQ0175	0,070 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,39		
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19		
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	132,00	7,92		
					Mano de obra.....	42,82
					Maquinaria	3,77
					Materiales.....	85,45
TOTAL PARTIDA					139,96	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDOCAR355	UD.	ARQUETA TIPO "H" (H), 90x52x73 cm, TELEFONICA				
Arqueta tipo "H", 90x52x73 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco metálico y tapa de hormigón. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ385	1,000 UD.	TAPA DE HORMIGON, 90x52 cm, "H" TELEFONICA	0,01	0,01		
EUARQ135	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., 90x52 cm, NEGRO FORJA, "H" TELEFONICA	48,00	48,00		
EUOC165	0,576 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	37,44		
MAQ0055	0,050 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,38		
MAQ0175	0,070 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,39		
MO0060	1,200 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	22,19		
MO0070	1,200 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	20,63		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	132,00	7,92		
					Mano de obra.....	42,82
					Maquinaria	3,77
					Materiales.....	85,45
TOTAL PARTIDA					139,96	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
EDOCAR365	UD.	ARQUETA TIPO "D" (F), x x cm, TELEFONICA				
Arqueta tipo "D", x x cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ345	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, x cm, "D" TELEFONICA	0,01	0,01		
EUARQ145	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., x cm, NEGRO FORJA, "D" TELEFONICA	59,00	59,00		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
EUOC165	1,000 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	65,00	
MAQ0055	1,000 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	27,60	
MAQ0175	1,000 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	34,20	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	221,50	13,29	

Mano de obra.....	35,68
Maquinaria	61,80
Materiales.....	124,01

TOTAL PARTIDA 234,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EDOCAR375

UD. ARQUETA TIPO "D" (H), x x cm, TELEFONICA

Arqueta tipo "D", x x cm, interior, (lxap), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco metálico y tapa de hormigón. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ395	1,000 UD.	TAPA DE HORMIGON, x cm, "D" TELEFONICA	0,01	0,01	
EUARQ145	1,000 UD.	MARCO MET. GALV., x cm, NEGRO FORJA, "D" TELEFONICA	59,00	59,00	
EUOC165	1,000 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	65,00	
MAQ0055	1,000 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	27,60	
MAQ0175	1,000 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	34,20	
MO0060	1,000 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	18,49	
MO0070	1,000 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	17,19	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	221,50	13,29	

Mano de obra.....	35,68
Maquinaria	61,80
Materiales.....	124,01

TOTAL PARTIDA 234,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EDOCAR385

UD. ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), TELEFONICA

Arqueta tipo "H", 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxap), e=10 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ747	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "TELEFONICA"	79,00	79,00	
EUOC165	0,182 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,83	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	120,10	7,21	

Mano de obra.....	26,76
Maquinaria	2,54
Materiales.....	11,83

TOTAL PARTIDA 127,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
EDOCAR395

UD. ARQUETA (F), 60x60x80 cm (ART.), TELEFONICA

Arqueta tipo "H", 60x60x80 cm, interior, (lxap), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

EUARQ817	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "TELEFONICA"	256,00	256,00	
EUOC165	0,424 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	27,56	
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57		
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	320,60	19,24		
					Mano de obra.....	33,90
					Maquinaria.....	3,15
					Materiales.....	27,56
					TOTAL PARTIDA.....	339,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
EDOCAR405	UD.	ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), TELEFONICA				
Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lx)xp, e=15 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ887	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 125,2x88,4 cm, "TELEFONICA"	576,00	576,00		
EUOC165	0,600 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	39,00		
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52		
MAQ0175	0,075 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,57		
MO0060	1,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	24,96		
MO0070	1,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	23,21		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	667,30	40,04		
					Mano de obra.....	48,17
					Maquinaria.....	4,09
					Materiales.....	39,00
					TOTAL PARTIDA.....	707,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE con TREINTA CÉNTIMOS						
EDOCAR425	UD.	ARQUETA (F), 40x40x70 cm, ONO				
Arqueta tipo de 40x40x70 cm, interior, (lx)xp, e=10 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ435	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 40x40 cm, "ONO"	0,01	0,01		
EUARQ025	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 40X40 cm	20,00	20,00		
EUOC165	0,182 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,83		
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83		
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71		
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87		
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	61,10	3,67		
					Mano de obra.....	26,76
					Maquinaria.....	2,54
					Materiales.....	31,84
					TOTAL PARTIDA.....	64,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
EDOCAR435	UD.	ARQUETA (F), 60x60x90 cm, ONO				
Arqueta de 60x60x90 cm, interior, (lx)xp, e=115 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.						
EUARQ485	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 60x60 cm, "COMUNICACIONES"	48,00	48,00		
EUARQ035	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 60X60 cm	35,00	35,00		
EUOC165	0,472 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	30,68		
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10		
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05		
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57		
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33		
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	150,70	9,04		

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					33,90
					3,15
					65,68
		TOTAL PARTIDA			159,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
EDOCAR445	UD.	ARQUETA (F), 120x60x90 cm, ONO			
		Arqueta tipo de 120x60x90 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUARQ495	1,000 UD.	TAPA DE FUNDICION, 120x60 cm, "COMUNICACIONES"	264,00	264,00	
EUARQ045	1,000 UD.	MARCO FUNDICION HIERRO, 120X60 cm	55,00	55,00	
EUOC165	0,708 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	46,02	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MAQ0175	0,075 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,57	
MO0060	1,500 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	27,74	
MO0070	1,500 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	25,79	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	422,60	25,36	
					53,53
					4,09
					101,02
		TOTAL PARTIDA			448,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO					
EDOCAR455	UD.	ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ONO			
		Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUARQ749	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 46x46 cm, "ONO"	79,00	79,00	
EUOC165	0,182 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	11,83	
MAQ0055	0,030 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	0,83	
MAQ0175	0,050 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	1,71	
MO0060	0,750 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	13,87	
MO0070	0,750 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	12,89	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	120,10	7,21	
					26,76
					2,54
					11,83
		TOTAL PARTIDA			127,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
EDOCAR465	UD.	ARQUETA (F), 60x60x80 cm (ART.), ONO			
		Arqueta de 60x60x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUARQ819	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 77,4x74,7 cm, "ONO"	256,00	256,00	
EUOC165	0,424 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	27,56	
MAQ0055	0,040 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,10	
MAQ0175	0,060 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,05	
MO0060	0,950 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	17,57	
MO0070	0,950 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	16,33	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	320,60	19,24	
					33,90
					3,15
					27,56

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				TOTAL PARTIDA	339,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
EDOCAR475	UD.	ARQUETA (F), 106x70x80 cm (ART.), ONO			
		Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.			
EUARQ889	1,000 UD.	ARQUETA FUNDICION ARTICULADA, 125,2x88,4 cm, "ONO"	576,00	576,00	
EUOC165	0,600 M3	HORMIGON EN MASA HM-20/P/20	65,00	39,00	
MAQ0055	0,055 H.	CAMION DE HASTA 6 TM	27,60	1,52	
MAQ0175	0,075 H.	MINI RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS	34,20	2,57	
MO0060	1,350 H.	OFICIAL DE 1ª	18,49	24,96	
MO0070	1,350 H.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,19	23,21	
%MAEL06	6,000 %	MEDIOS AUXILIARES	667,30	40,04	
				Mano de obra	48,17
				Maquinaria	4,09
				Materiales.....	39,00
				TOTAL PARTIDA	707,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SIETE con TREINTA CÉNTIMOS					

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
CUADRO DE DESCOMPUESTOS**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO EDOCI100 PREPARACION Y LIMPIEZA DE TERRENO					
EDOCPL055	M2	PREPARACION Y LIMPIEZA DE TERRENO, < 1,5 m Limpieza total de maleza, de hasta 1,5 m de altura, con eliminación de raíces. Desescombro y nivelado del terreno. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.			
MO0075	0,100 H.	PEON ESPECIALIZADO	16,63	1,66	
MO0080	0,150 H.	PEON ORDINARIO	15,90	2,39	
Mano de obra.....					4,05
TOTAL PARTIDA					4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO EDOCI900 VARIOS

Ponferrada, mayo de 2009

EL INGENIERO TECNICO MUNICIPAL

Colegiado nº 412

Fdo.: Eusebio Cotado Cotado