

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

---

### CAPÍTULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

D200020	M².	<b>M². DEMOLICION DE PAVIMENTO</b> M². Demolición con medios mecanicos y manuales de pavimento con solera de hormigón y bolo o canto de rio, incluso bordillo incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base.	8,00
		OCHO EUROS	
D200120	M².	<b>M². APERTURA DE CAJA HASTA COTA FIJADA</b> Apertura de caja hasta cota fijada en proyecto de explanación refino, nivelación, compactación, apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	2,84
		DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO C2 RED DE SANEAMIENTO</b>			
D11.00023	UD.	UD. POZO DE REGISTRO MDPE 630 mm. H<2 mts UD. DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE POLIETILENO e= 12 mm. H< 2 mts.CON conexiones DE MANGUITO CON JUNTA ELASTICA , INCLUSO EXCAVACION , RELLENO SECCION TIPO Y COLOCACION DE TAPA DE FUNDICION.	835,72
			OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
D11.00060	UD.	UD. REP. ACOMETIDA DOMICILIARIA SANEAMIENTO REPOSICION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO, CON ARQUETA TELESCOPICA DTRO. DE 400 mm.DE PROFUNDIDADVARIABLE,CON CERCO Y TAPA	248,05
			DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
D300020	UD.	UD. CONEXION TUBERIAS SANEAMIENTO Conexión de tuberías de saneamiento a pozos existentes en límites de proyecto.	30,32
			TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO C3 RED DE ABASTECIMIENTO</b>			
D400010	ML.	ML. EXCAVACION DE ZANJA PARA T.ABASTECIMIENT ML. de excavación de zanja mecánica y manual hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno con material de la propia excavación y compactación de zanja en tongadas de 50 ctms. para colocación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	2,78
		DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D400174	ML.	ML. COLOCAC. TUB. POLIETILENO A.D. 90 mm. 10 AT ML. colocacion de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 90 mm. de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, a suministrar en la obra por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales,soldada por electrofusion,conexiones y protección con arena.	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
D400030	UD.	UD. CONEXION DE TUBERIAS ABAS. A EXISTENTES UD. Conexión de tubería de abastecimiento a redes existentes en límites de proyecto.	40,68
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D400040	UD.	UD. BOCA DE RIEGO BV-05-63 UD. Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63 GGG-50 DUCTIL PN-16 para DN-40 y marco 40 x 30.	250,64
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
D400050	UD.	UD. HIDRANTE CONTRA INCENDIOS BV-05-100 UD. Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45 mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rectangular, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones y valvula de corte independiente.	900,55
		NOVECIENTOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
D11.00031	UD.	UD. POZO LLAVES BAJO ACERA D-600 UD. POZO DE LLAVES BAJO ACERA ,Realizado con solera de hormigón de 20 ctms. y tubo pvc de 600 mm. serie 5 UNE EN 1401 ,retacado con arena y tapa circular de 600 mm.	370,67
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
D11.00050	UD.	UD. REP. ACOMETIDA DOMI. ABASTECIMIEN d-40 UD. REPOSICION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTOCON TUBERIA DE PLIETILENO DE 40 mm , LLAVE DE CORTE , COLLARIN DE TOMA EN ACERO INOXIDABLE Y ARQUETA.	231,16
		DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
D11.00130	UD.	UD. ARQUETA DE 40 x 40 cms. UD. DE ARQUETA 40x40, INCLUSO EXCAVACION, ENCOFRADO, HORMIGONADO Y TAPA DE FUNDICION.	72,58

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D400300	UD.	<b>UD. VALVULA PN-16 DN-75</b> UD. Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 DN-75 mm. de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastomérico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.	243,97
			DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
<b>CAPÍTULO C4 INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES</b>			
<b>SUBCAPÍTULO TRVECNAP ALUMBRADO PUBLICO</b>			
EDSCNE055	UD.	<b>COLUMNA FUNDICION NERI, 3,35 m (8006.000)</b> Columna, realizada totalmente en fundición de hierro, para soportar una luminaria. Altura 3,35 m. Material referenciado o similar. Acopio, suministro de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.	1.682,91
			MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
EDSCNE675	UD.	<b>PALOMILLA DE FUNDICION, 0,75 m, s/PARED</b> Palomilla, 0,75 m, fabricada completamente en fundición de hierro. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto sobre pared. Completamente instalada.	212,30
			DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
EDLSNE075	UD.	<b>LUMINARIA CLASICA, PQ500, c/VSAP 150 W</b> Luminaria clásica, montaje sobre soporte, c/VSAP 150 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.	563,72
			QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
EDLSNE055	UD.	<b>LUMINARIA CLASICA, PQ550, c/VSAP 100 W</b> Luminaria clásica, montaje sobre soporte, c/VSAP 100 W. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.	517,08
			QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
EDLAA200	UD.	<b>LAMPARA DE VSAP, 150 W (T)</b> Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 150 W., colocada en cualquier	29,47

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EDLAA195	UD.	LAMPARA DE VSAP, 100 W (E) Lámpara de vapor de sodio de alta presión, de 100 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	25,23
			VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
EDOCNA175	UD.	AL. TERMINAL EMPOT. 1 A PUNTO DE LUZ (C. ANT.) Obra civil necesaria para enlazar la canalización subterránea de alumbrado público existente en la vertical de la fachada de edificación con la caja de derivación y protección de punto de luz y la palomilla soporte de luminaria. Sistema empotrado en fachada de edificación. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo y caja, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	115,95
			CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EDCIMC15	UD.	CIMENTACION BACULO/COLUMNA <= 7 m Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 7 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	52,26
			CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
EDOCAR075	UD.	ARQUETA (F), 35,5x35,5x70 cm (ART.), ALUMBRADO PUBLICO Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de alumbrado público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	120,90
			CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
EDZAP040	M.L.	ZANJA, 0,4x0,6 m, RED A.P.	4,46

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EDOCCNA050	M.L.	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 1/90, RED A.P.</b> Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	3,88
			TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EDDIN355	UD.	<b>CONEXION Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES, 1</b> Conexión a la red de alumbrado público existente de la instalación de alumbrado público proyectada. Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. Incluye materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios. Transporte de material válido al almacén municipal debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, y material no válido o escombros a vertedero autorizado. Completamente realizado.	136,20
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO TRVECNE DISTRIBUCION ELECTRICA: UNION FENOSA</b>			
EDZEL050	M.L.	<b>ZANJA, 0,5x0,8 m, RED ELECTRICA (BT o MT)</b> Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	6,11
			SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
EDOCCNE055	M.L.	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 2/160, RED ELECTRICA (BT o MT)</b> Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	15,41
			QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
EDOCCNE380	M.L.	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, RED ELECTRICA (BT). PASO A AEREO</b> Canalización de la red eléctrica de BT, bajo acera en paso a instalación aérea, con 1 tubo de polipropileno de 125 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido	6,57

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EDOCCNFE240	M.L.	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 1/125, FENOSA (COMUNICACIONES)</b> Canalización de la red de distribución de comunicaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	6,23
			SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
EDOCCNF175	UD.	<b>ACOMETIDA EMP. CGP 160 A (FENOSA) A INMUEBLE (C. ANT.)</b> Obra civil necesaria para construir hornacina empotrada en fachada de edificación, medidas según planos, y acceder a la misma, desde la red de distribución eléctrica subterránea, en forma de canalización empotrada. Marco y puerta de hornacina metálicos galvanizados, acabado final color negro forja, con cerradura normalizada por Unión Fenosa. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento de tubo, colocación de marco y puerta, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, enlucido interior de la hornacina, material auxiliar de fijación, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	190,97
			CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EUABFE085	UD.	<b>ABONO A UNION FENOSA 1</b> Cantidad a abonar a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores eléctricos actualmente existentes en disposición aérea, tensada y/o posada. Incluye la puesta en servicio de la nueva instalación y el completo desmontaje de la instalación que queda fuera de servicio al entrar en funcionamiento la de nueva realización. Incluye las gestiones necesarias con la Compañía para garantizar el desmontaje de instalaciones para la fecha límite que el desarrollo de las obras exija. Se justificará el importe. En el caso de que el Contratista, previo acuerdo con la Cía. Distribuidora y con los Servicios Técnicos Municipales, se encargase de la realización de las obras, no se admitirá incremento de precio sobre el presupuesto inicial de la Compañía.	5.000,00
			CINCO MIL EUROS
<b>SUBCAPÍTULO TRVECNE ELECTRICIDAD: INSTALACIONES DE ENLACE</b>			
EDOCCNF225	UD.	<b>CGP Y LGA, EMPOT., 2x10 mm2 (C. ANT.)</b> Obra civil y eléctrica necesarias para enlazar la hornacina empotrada en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica general de alimentación en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales, terminales, bornas, bridas, y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del	357,31

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		conjunto. Completamente realizada.	
			TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
EDOCCNF245	UD.	<b>CGP Y LGA, EMPOT., 2x16 mm2 (C. ANT.)</b> Obra civil y eléctrica necesarias para enlazar la hornacina empotrada en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica general de alimentación en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales, terminales, bornas, bridas, y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	335,68
			TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EDOCCNF250	UD.	<b>CGP Y LGA, EMPOT., 3x16+1x10 mm2 (C. ANT.)</b> Obra civil y eléctrica necesarias para enlazar la hornacina empotrada en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica general de alimentación en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales, terminales, bornas, bridas, y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	374,62
			TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
<b>SUBCAPÍTULO TRVECNTF DISTRIBUCION COMUNICACIONES: TELEFONICA</b>			
EDOCCNTF260	M.L.	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, TELEFONICA</b> Canalización de la red de distribución de comunicaciones (TELEFONICA), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Telefónica. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	2,58
			DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
EDOCCNCM112	M.L.	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 2/63, TELEFONICA</b> Canalización de la red de distribución de comunicaciones, TELEFONICA, con 2 tubos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	3,32
			TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
EDOCNTF060	M.L.	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 2/40, TELEFONICA</b> Canalización de la red de distribución de comunicaciones, TELEFONICA, con 2 tubos de polipropileno verde de 40 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	2,98
EDOCAR345	UD.	<b>ARQUETA TIPO "H" (F), 90x52x73 cm, TELEFONICA</b> Arqueta tipo "H", 90x52x73 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 128,17
EDOCAR325	UD.	<b>ARQUETA TIPO "M" (F), 40x40x61 cm, TELEFONICA</b> Arqueta tipo "M", 40x40x61 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 56,43
EDOCNT155	UD.	<b>ACOMETIDA EMPOTRADA 1 (TELEFONICA) A INMUEBLE (C. ANT.)</b> Obra civil necesaria para construir hornacina empotrada en fachada de edificación, medidas según planos, y acceder a la misma, desde la red de distribución de comunicaciones subterránea, en forma de canalización empotrada. Marco y puerta de hornacina metálicos galvanizados, acabado final color negro forja, con cerradura normalizada por Telefónica. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento de tubo, colocación de marco y puerta, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, enlucido interior de la hornacina, material auxiliar de fijación, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 190,31
EDOCNT175	UD.	<b>AL. TERMINAL EMPOT. 1 (TELEFONICA) A INMUEBLE (C. ANT.)</b> Obra civil necesaria para enlazar la hornacina empotrada en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea de comunicaciones (TELEFONICA) en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales y	CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 88,93

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	
			OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>EUABTF085</b>	<b>UD.</b>	<b>ABONO A TELEFONICA 1</b> Cantidad a abonar a TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U, en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores de comunicaciones actualmente existentes en disposición aérea, tensada y/o posada. Incluye la puesta en servicio de la nueva instalación y el completo desmontaje de la instalación que queda fuera de servicio al entrar en funcionamiento la de nueva realización. Incluye las gestiones necesarias con la Compañía operadora para garantizar el desmontaje de instalaciones para la fecha límite que el desarrollo de las obras exija. Se justificará el importe.	<b>4.000,00</b>
			CUATRO MIL EUROS
<b>SUBCAPÍTULO TRVECNON DISTRIBUCION COMUNICACIONES: ONO</b>			
<b>EDOCCNON260</b>	<b>M.L.</b>	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 2/125, ONO</b> Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	<b>2,58</b>
			DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>EDOCCNCM100</b>	<b>M.L.</b>	<b>CANALIZACION BAJO ACERA, 1/63, COMUNICACIONES</b> Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 1 tubo de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	<b>1,91</b>
			UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
<b>EDOCAR425</b>	<b>UD.</b>	<b>ARQUETA (F), 40x40x70 cm, ONO</b> Arqueta tipo de 40x40x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	<b>58,37</b>
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
<b>EDOCAR435</b>	<b>UD.</b>	<b>ARQUETA (F), 60x60x90 cm, ONO</b>	<b>99,49</b>

## CUADRO DE PRECIOS 1

### NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

Arqueta de 60x60x90 cm, interior, (lxaxp), e=115 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EDOCCN0175	UD.	<b>AL. TERMINAL EMPOT. 1 (ONO) A INMUEBLE (C. ANT.)</b> Obra civil necesaria para enlazar la hornacina empotrada en fachada de edificación con el punto de entrada de la línea de comunicaciones (ONO) en el interior del inmueble. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra civil necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	93,00
------------	-----	---	-------

NOVENTA Y TRES EUROS

### SUBCAPÍTULO TRVECVA OBRA CIVIL COMUN A VARIAS INFRAESTRUCTURAS

EDZCO065	M.L.	<b>ZANJA, 0,60x0,9 m, COMUNICACIONES</b> Zanja en todo tipo de terreno, de 0,60x0,9 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	5,90
----------	------	--	------

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

EDZCO030	M.L.	<b>ZANJA, 0,45x0,6 m, COMUNICACIONES</b> Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	4,63
----------	------	--	------

CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

## NUEVA PAVIMENTACION EN URBANIZACION DE LA CALLE TRAS LA ENCINA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO C5 PAVIMENTACION URBANA</b>			
D500160	M/3	M/3 SUBBASE GRANULAR ZA (25) Subbase granular ZA (25) formada por zahorra artificial, puesta en obra.	12,80
			DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
D500250	M².	M/2 SOLERA HORMIGON 15 cmts .BAJO-ACERAS M². Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormión HM 20 N/mm². de R.C. T. máx. 20 mm. Incluso vertido y colocado, nivelación ,juntas,encofrado de paños y formación de pendientes s/ plano.	12,44
			DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D500400	M².	M². PAVIMENTO ADOQUIN DE GRANITO 7x7x10 M². Pavimento formado por adoquines de granito 7x7 despiece según planos, gris abujardado, de 10 cmts. de espesor tomado con mortero de hormigón 1/3. Colocado y limpieza final	93,93
			NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D500402	M².	M². PAVIMENTO BALDOSA DE GRANITO 80x40x10 M². Pavimento formado por baldosas de granito 80x40 despiece según planos, gris abujardado, de 10 cmts. de espesor tomado con mortero de hormigón 1/3. Colocado y limpieza final.	92,47
			NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS