



LEYENDA CALEFACCION	
	RADIADOR RINTAL JET-X EJECUCION HORIZONTAL O VERTICAL SEGUN LA UBICACION EN CADA SALA.
	COLECTORES IDA Y RETORNO
	CONDUCTO MULTICAPA DE PE-HD Y ALMA DE ALUMINIO.
	CONDUCTO MULTICAPA DE PE-HD Y ALMA DE ALUMINIO (RETORNO).
	TERMOSTATO AMBIENTE

DISTANCIAS ENTRE SOPORTES EN TUBERIAS DE COBRE	
Tubería φ en mm.	Separación máxima entre soportes (m) Tramos horizontales y verticales
De 10 a 20	1,20
De 25 a 40	1,80
De 50 a 100	2,40
	3,00

Kcal/h	N° Elementos
PLANTA BAJA	27.681,79
	237

NOTA: En cada radiador se detallará si la ejecución es vertical (V) u horizontal (H)

B. CUESTA CEREZAL C/ CAMINO DE SAN JUAN N° 35-1°C 36200 SAN JUAN DE LOS RIOS, GTO. TEL Y FAX: 987 08 84 45 ARQUITECTA		PROYECTO BASICO Y EJECUCION: EDIFICIO DESTINADO A SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y SANITARIOS		FECHA: ENE-10	
SITUACION: AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES - PLANIFICACION Y GESTION		PROMOTOR: 			
N° PLANO: 18		SUSTITUIR A: --		ESCALA: 1:50	
PLANO: INSTALACION DE CALEFACCION					