



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	5.001057	H *	H Equipo eléctrico para soldadura de polietileno	QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	15,30
0002	7.000487	M²*	M² Baldosa compuesta por placa de granito de dimensiones 60x40 cm y espesor total 6 cm	CUARENTA Y DOS EUROS	42,00
0003	9.00091	Ud	Ud Juego de dos bridas de fijación de aluminio de 76 mm de diámetro.	DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	10,57
0004	D100030	M³	M³ Hormigón H-17.5 N/mm² con cemento tipo II-C, categoría 35, confeccionado con hormigonera	SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	65,96
0005	D100040	M³	M³ Hormigón HM-20 N/mm² con cemento tipo II-C, categoría 35, confeccionado con hormigonera	SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	79,27
0006	D100080	M³	M³ Mortero de cemento tipo II-C, categoría 350 y arena de río de dosificación 1/6, confeccionado en obra.	SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	71,09
0007	D100127	Tn	Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin D	TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	34,84
0008	D100128	Tn**	Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D	TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	33,84



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0009	D11.00023	Ud	Ud Suministro y colocación de pozo de polietileno e=12 mm H<1,80 m con conexiones de manguito de junta elástica, incluso excavación. relleno según sección tipo y colocación de tapa de fundición.	MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	1.199,10
0010	D11.00030	Ud	Ud Pozo de llaves bajo calzada.	CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	441,97
0011	D11.00050	Ud	Ud Reposición acometida domiciliar de abastecimiento con tubería de polietileno de 40 mm, llave de corte, collarín de toma en acero inoxidable y arqueta con tapa practicable.	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	439,93
0012	D11.00061	Ud	Ud Reposición acometida domiciliar de saneamiento, con arqueta telescópica de polietileno de diámetro 400 mm. y prolongación en tubo de diámetro 400 mm., junta de caucho, de profundidad variable hasta 2 m. Incluso pieza de transición reducida para conexión del edificio, p.p. de sellado con espuma de poliuretano en entradas a la arqueta, con cerco y tapa de fundición. Completamente acabada.	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	555,62
0013	D11.00075	Ud	Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico de polipropileno medidas 210x420x500 mm. con teja extraíble, salida variable 160/200 mm y rejilla abatible de fundición dúctil. Colocado	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	252,43



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0014	D11.00092	MI	MI Rigola de hormigón " in situ " HM-20 de 35 cm de ancho vista, acabado enlucido.		22,95
				VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0015	D11.00135	Ud	Ud Arqueta de hormigón de dimensiones 40x40 cm, incluso excavación, encofrado, hormigonado y marco y tapa de fundición.		151,60
				CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
0016	D11.00950	PAAJ	Partida alzada a justificar para rasanteo de tragaluces		500,00
				QUINIENTOS EUROS	
0017	D1200416	PA	Partida alzada a justificar para Estudio de Seguridad y Salud según anejo nº 3 del proyecto.		1.900,00
				MIL NOVECIENTOS EUROS	
0018	D200023	M²	M² Demolición por medios manuales o mecánicos de aceras, bordillo-rigola, solera de hormigón, baldosa hidráulica y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y compactado de las bases.		7,92
				SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0019	D200042	M²	M² Demolición firme flexible, con un espesor medio de 20 cm, incluso retirada de escombros a vertedero.		1,68
				UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
0020	D200043	M²	M² Demolición y retirada de firme de hormigón de espesor medio 10 cm por medios mecánicos, incluso retirada de escombros a vertedero.		6,75
				SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0021	D200050	MI	MI Excavación, relleno, compactado y extracción de tubería existente, con retirada de sobrantes a vertedero.	CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	4,32
0022	D200071	MI	MI Corte de pavimento flexible.	TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	3,18
0023	D200120	M²	M² Apertura de caja hasta cota fijada en proyecto de explanación refino, nivelación, compactación, apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,69
0024	D200230	PA	Partida alzada de abono integro para retirada de mobiliario urbano y señalización existente. Incluso carga, descarga y transporte almacén Municipal.	TRESCIENTOS EUROS	300,00
0025	D29.0001	P.A.	Partida alzada a justificar para la gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra.	MIL NOVECIENTOS EUROS	1.900,00
0026	D300010	MI	MI Excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos y manuales hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cms, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	7,87
0027	D300012	MI	MI Excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos y manuales hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cm, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	12,23



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0028	D300021	Ud	Ud Conexión de tuberías de saneamiento a pozos existentes o colector general de saneamiento en límites de proyecto.	OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	86,76
0029	D300050	MI	MI Tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m ² con un diámetro 160 mm y unión por junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	16,61
0030	D300060	MI	MI Tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m ² con un diámetro 200 mm y unión por junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	20,28
0031	D300100	MI *	MI Tubería de PVC diámetro 400 mm, Serie 5 TEJA UNE 53332, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	82,84
0032	D300140	Ud	Ud Entronque en clip de PVC de 315/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.	CINCuenta Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	57,91



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0033	D300141	Ud	Ud Entronque en clip de PVC de 315/200mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.	SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	62,75
0034	D300170	Ud	Ud Codo PVC de diámetro 160/90°. Colocado en sumideros	VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	21,75
0035	D300261	MI	MI Canaleta de hormigón polímero con rejilla de fundición resistente al tráfico, de dimensiones 10 cm de ancho útil para desagüe de agua de pluviales, tipo C-U 100 K para tráfico de 40 Tn, modelo ULMA o equivalente, unión machiembreda y junta estanca.	CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	47,71
0036	D300275	Ud	Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico de polipropileno de medidas 420x210x500 mm con teja extraíble y rejilla de fundición dúctil abatible. Totalmente colocado.	SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	78,97
0037	D300610	Ud	MI Conexión de bajantes a la red existente	SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	71,21
0038	D300620	PA	Partida alzada de abono íntegro para realizar By-pass en la red de saneamiento mientras se realiza el encamisado de la tubería existente.	TRES MIL EUROS	3.000,00



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0039	D300621	PA	Partida alzada de abono íntegro para desplazamiento de los equipos necesarios para realizar el encamisado de la tubería		3.500,00
				TRES MIL QUINIENTOS EUROS	
0040	D300622	MI	MI Encamisado de tubería de saneamiento mediante el procedimiento de rehabilitación por manga en el tramo comprendido entre la Avda Pérez Colino y la C/ Juan de Lama. El encamisado se realizará con tubería de 300 mm de diámetro. Completamente realizado		290,00
				DOSCIENTOS NOVENTA EUROS	
0041	D400010	MI	MI Excavación de zanja, mecánica y manual, hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cm para colocación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.		7,54
				SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0042	D400030	Ud	Ud Conexión de tubería de abastecimiento a redes existentes en límites de proyecto.		50,51
				CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
0043	D400040	Ud	Ud Boca de riego tipo BV-05-63 o equivalente, PN-16 para DN-40 con registro GGG-50 modular, marco y tapa de fundición 40x30. Colocada y funcionando.		407,44
				CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0044	D400050	Ud	Ud Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45 mm con registro GGG-50 modular y tapa, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones		1.037,18
				MIL TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0045	D400090	Ud	Ud Collarín de fundición nodular con abrazadera y tornillería de acero inoxidable hasta 2" en toma de abastecimiento de agua, colocado.		36,05
				TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
0046	D400100	Ud	Ud Llave de esfera de 2". Colocada.		69,44
				SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0047	D400120	Ud	Ud Mangito pasante de diámetro comprendido entre 100 y 200 mm. Colocado		18,54
				DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
0048	D400135	MI**	MI Tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.		7,56
				SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
0049	D400175	MI	MI Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y protección con arena.		19,52
				DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0050	D400286	Ud	Ud Suministro y colocación de tapón final de red de polietileno de 110 mm de diámetro.		25,27
				VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0051	D400315	Ud	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico PN-10 DN-100 mm de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastomérico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.	TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	330,50
0052	D400559	Ud	Ud "T" de fundición de 100-100-100, con bridas.	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	349,63
0053	D500001	M²	M² Tratamiento de impresión del aglomerado	TREINTA EUROS	30,00
0054	D500020	M³	M³ Hormigón HM-20 N/mm², puesto en obra, incluso vibrado y curado en soleras de aceras, juntas de dilatación cada 5 metros, realizadas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor.	NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	96,45
0055	D500050	M³	M³ Hormigón HM-20/P/20/I N/mm², puesto en obra, incluso vibrado y curado.	NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	98,50
0056	D500060	M³	M³ Hormigón HM-20/B/20/Ila fratasado, puesto en solera de pistas de skate y paneles escalables, incluso encofrado, curado y desencofrado.	CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	141,39



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0057	D500061	M³ * M³ Hormigón armado HA-20 N/mm², puesto en pequeñas obras de fábrica, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado.	CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	147,48
0058	D500160	M³ M³ Subbase granular ZA-20 formada por zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada 100% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 cm de espesor. Desgaste de los Angeles <30	DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	19,76
0059	D500190	M² M² Riego de imprimación con emulsión asfáltica EAL-1	CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,63
0060	D500200	M² M² Riego de adherencia con emulsión catiónica de rotura rápida ipo ECR-1.	CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,55
0061	D500216	Tn Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo aglomerado tipo AC22 bin D, extendida y compactada.	CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	42,17
0062	D500218	Tn Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo aglomerado tipo AC16 surf D, extendida y compactada.	CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	43,67



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0063	D500219	M²	M² Baldosa compuesta por placa de granito de dimensiones 60x40 cm y 1,5 cm de espesor, acabado flameado en la cara vista y recrecida con sustrato de mortero de alta resistencia según formulación, reforzado especial con malla de fibra de vidrio con un formato final de toda la pieza de 60x40 cm y 6 cm de espesor. Incluye suministro y colocación capa de mortero de 3 cm de espesor.	CINCIENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	50,99
0064	D500313	MI	MI Bordillo de granito gris de 0,80 m de longitud abujardado y aristado de medidas 20x30 cm encintado de aceras.	TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	34,61
0065	D600040	Ud	Ud Tapa con marco de fundición dúctil tipo REXEL o equivalente de 60 cm de diámetro incluso cerco con junta elástica, clase D-400 características y rotulación según modelo municipal, colocada.	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	232,39
0066	D700010	M²	M² Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura termoplástica e frío dos componentes, color blanco, según Normas UNE, incluso premarcado.	DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	19,43
0067	D700080	Ud	Ud Señal de tráfico circular, de 600 mm de diámetro, formada por un cajón cerrado, de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujeción.	DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	214,05



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0068	D700100	Ud	Ud Señal de tráfico cuadrada, de 60 cm de lado, formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujeción.	DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	219,17
0069	D700110	Ud	Ud Señal de tráfico octogonal, de 60 cm de apotema, formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujeción.	DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	228,68
0070	D700140	Ud	Ud Soporte de aluminio anodizado y lacado en color negro de 76x3000 mm. incluso base y anclajes.	CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	167,79
0071	D700150	Ud	Ud Soporte de aluminio anodizado y lacado en color negro de 76x3500 mm incluso base y anclajes.	DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	210,09
0072	EDCAS180	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm ² Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	1,19



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0073	EDCAS400	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm ² Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.		3,82
				TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
0074	EDCAS410	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm ² Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.		6,14
				SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
0075	EDCDIN045	MI	MI Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x1,5 mm ² Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.		0,80
				CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
0076	EDCDIN075	MI	MI Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x16 mm ² Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.		3,05
				TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
0077	EDCIMC15	Ud	Ud Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 7 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.		40,85
				CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0078	EDDINLVE01	Ud	Ud Conexión a la red de alumbrado público existente de la instalación de alumbrado público proyectada. Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. Incluye materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios. Transporte de material válido al almacén municipal debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, y material no válido a gestor de residuos autorizado. Completamente realizado.	NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	99,91
0079	EDLAH145PHI	Ud	Ud Lámpara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metálicos y quemador cerámico, de 70 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	34,33
0080	EDLAH147PHI	Ud	Ud Lámpara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metálicos y quemador cerámico, de 150 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	34,31



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0081	EDLVCR192	Ud Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador cerámico) de 100 W, equipo electrónico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Con pieza de fijación, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Situación, fijación y conexionado en su compartimento portaequipos del módulo programable regulador del flujo luminoso. Programación de hasta 2 niveles determinada por la dirección de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	653,10
0082	EDLVR190	Ud Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador cerámico) de 150 W, equipo electrónico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Con pieza de fijación, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Situación, fijación y conexionado en su compartimento portaequipos del módulo programable regulador del flujo luminoso. Programación de hasta 2 niveles determinada por la dirección de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	684,90
0083	EDOCAR075	Ud Ud Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de alumbrado público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	109,52



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0084	EDOCAR265	Ud	Ud Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	397,62
0085	EDOCAR385	Ud	Ud Arqueta tipo "H", 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	CIENTO VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	120,14
0086	EDOCAR475	Ud	Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones (ONO). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	694,46



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0087	EDOCCNA050	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2,76
0088	EDOCCNA055	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 2 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,98
0089	EDOCCNA350	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	20,47
0090	EDOCCNCM060	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2 tubos de polipropileno verde de 40 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,96



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0091	EDOCCNCM110	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2 tubos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	2,53
0092	EDOCCNCM260	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	6,25
0093	EDOCCNCM300	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	14,70
0094	EDOCCNCM560	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 2 tubos de polipropileno verde de 63 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	13,14



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0095	EDOCCNCM710	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	44,17
0096	EDOCCNE055	MI	MI Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	8,58
0097	EDOCCNE165	MI	MI Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	47,15
0098	EDOCCNFE240	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,79



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0099	EDOCCNON260	MI	Canalización de la red de distribución de comunicaciones (ONO), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Tubos aporta Ono. Recoger en su almacén. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,45
0100	EDOCCNV165	Ud	Ud Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.	VEINTISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS	27,01
0101	EDOCRR055	MI	MI Corte de pavimento rígido con sierra mecánica de disco, incluso formación de cuña de transición. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,85
0102	EDOCRR065	MI	MI Corte con disco sobre firme de calzada flexible, incluso barrido y regado. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	1,15
0103	EDOCRR125	M²	M² Demolición, con medios mecánicos y manuales, de acera o pavimento de hormigón, con bordillo y ríola incluidos, y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	6,90



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0104	EDOCRR245	M²	M² Pavimento formado por baldosa gris, de nueve pastillas para uso exterior, de medidas 30x30x3 cm. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos, sellado de juntas con cordón de sicaflex, escudos y conchas de Santiago en su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	32,37
0105	EDOCRR265	M²	M² Pavimento formado por baldosa de terrazo para uso exterior, pétrea, de medidas hasta 40x40x4 cm. Textura rugosa o acanalada y color a determinar. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos, sellado de juntas con cordón de sicaflex, escudos y conchas de Santiago en su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	44,68
0106	EDOCRR325	M²	M² Demolición de firme existente en calzada y apertura de caja hasta la cota para el nuevo firme fijado en proyecto. Incluso retirada de escombros a vertedero y compactado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,45
0107	EDOCRR355	M²	M² Calzada de aglomerado asfáltico en caliente, dos capas de 7 cm + 5 cm sobre capa de grava compactada. Con riegos de imprimación. Extendida y compactada. Transporte de escombros a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	VEINTISIETE EUROS	27,00



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0108	EDPRD055	Ud	Ud Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm². Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	9,83
0109	EDPRD075	Ud	Ud Conjunto de elementos necesarios, situados en arqueta o sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 25 mm². Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	11,54
0110	EDPTAP055	Ud	Ud Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilización de electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.	VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	22,88
0111	EDSCSA665	Ud	Ud Columna de acero inoxidable de 7,5 m (2m+5,5m) de altura. Diámetro tramo inferior 168 mm, diámetro tramo superior 130 mm. Bridas de fundición de hierro gris para fijación de sendas repisas. Repisas especiales (2) en acero inoxidable, salientes útil 1.000 mm y 600 mm respectivamente, diámetro 60 mm. Situación a 7 y 6 m de altura respectivamente. Con pernos de anclaje. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	2.334,73



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0112	EDZAP040	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,57
0113	EDZAP060	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	3,61
0114	EDZCO030	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	3,26
0115	EDZCO060	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,9 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	3,66
0116	EDZEL050	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,88



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0117	EDZEL060	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.		4,92

CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0118	EUVAR735	PA	Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores eléctricos de baja tensión. Incluye su red de distribución principal y la acometida a cajas generales de protección y/o módulos de protección y medida de energía de todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.		7.500,00
------	----------	----	---	--	----------

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

0119	EUVAR773	Ud	Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Operadora del Servicio de Telecomunicaciones en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores de telefonía. Incluye su red de distribución principal y la acometida a todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Incluso sustitución y deslazamiento a nueva posición de armarios del servicio de comunicaciones. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.		4.000,00
------	----------	----	---	--	----------

CUATRO MIL EUROS



CUADRO DE PRECIOS 1

URBANIZACION PLAZA DEL CRISTO

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0120	EUVAR775	Ud	Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Operadora del Servicio de Telecomunicaciones en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores de telefonía. Incluye su red de distribución principal y la acometida a todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.		6.000,00

SEIS MIL EUROS