



Ayuntamiento de Ponferrada

Ingeniería

Obra de :

“REGENERACION URBANA DEL EJE COMERCIAL DE LA CALLE GOMEZ NÚÑEZ”. 2ª FASE. (Entre La Calle La Paz - La Avenida Valdés)

-
- Presupuesto licitación de la obra..... **198.844,76 €.** (iva incluido).
 - Precio adjudicación obra **169.296,42 €.**(iva incluido). **14,86 % baja**
 - Adjudicataria Obra **Excarbi, s.l.**
 - Plazo ejecución de las obras..... **3 meses. (comienzo 22 /09/ 2021)**
 - Superficie de actuación **1.600,00 m2.** (long. 100 m. y ancho 15,00 m.)

CARACTERISTICAS DE LA ACTUACION :

-
- Los trabajos consisten en la continuación de la regeneración urbana de esta zona comercial que está algo deprimida, incluyendo la sustitución de la pavimentación, la ejecución de aceras mas amplias y accesibles, humanizando la zona con la ejecución de una plataforma única de pavimentación para reducir el tráfico en toda esta zona, con la renovación de los servicios de abastecimiento y saneamiento, electricidad, alumbrado, así como la colocación de la dotación de mobiliario urbano para hacer mas acogedora y comercial esta zona al vecino y a los peatones.
 - Ejecución similar a la anterior fase de ejecución, con plataforma única accesible en toda la calle, al mismo nivel, con diferenciación entre calzada y aceras, único sentido de circulación de vehículos hacia la plaza J. Lazúrtegui.
 - Ejecución de una plataforma única con una calzada con acabado en aglomerado impreso de 4,00 metros de ancho, a nivel con las aceras, para regenerar y aumentar esta entorno urbano de uso preferentemente peatonal y de uso comercial.
 - Aumento del ancho de aceras a 5,50 metros, ejecutadas con hormigón en acabado textura impresa y desactivado, en combinación de color tonalidad roja y gris .
 - No existen accesos a garajes comunitarios, por lo que la Calle es mas segura y transitable.
 - Ejecución de 2 Pasos de peatones enteramente accesibles, en los dos cruces de Calles Ramón y Cajal y Avda. de Valdés, ejecutados con baldosa táctil de color, tipo de botones y direccionales según la normativa de accesibilidad.
 - Nueva implantación de redes inteligentes de telecomunicaciones y canalizaciones eléctricas, telefónicas y de datos para implantación de una zona Wifi.
 - Mejora del alumbrado público con farolas en color negro, de diseño, iguales o similares a las colocadas en la anterior fase .
 - Renovación integral de todas las infraestructuras hidráulicas, que son muy antiguas, se renueva la red de abastecimiento existente de fibrocemento por una red nueva de polietileno PE 110 y 160 mm. de diámetro, con implantación de nuevas acometidas domiciliarias registrables, con bocas de riego



Ayuntamiento de Ponferrada

Ingeniería

para limpieza de la Calle y con un hidrante de incendios.

- Se ejecuta nueva toda la red de saneamiento existente antigua de tubería de hormigo, por un colector con tubería de PVC de diámetros 315 y 400 mm. y renovando todas las acometidas domiciliarias, pozos registrables y los sumideros sifónicos de fundición .
- Colocación de nuevo Mobiliario Urbano de diseño moderno, 12 bancos de madera tropical con apoyabrazos, 6 papeleras metálicas de cubeta abatible en acero inoxidable, 12 jardineras de madera tropical con plantación de 12 árboles tipo Photinia Serrulata.
- Ubicación de contenedores en superficie como se encontraban anteriormente a la remodelación.
- Se señalarán las nuevas zonas de Carga y Descarga en el entorno de la Calle Remodelada, en la propia obra, una zona pequeña de tiempo limitado, en la zona mas próxima en la Calle Ramón Y Cajal, y en la Avda. de Valdés.
- Implantación y reserva de 2 estacionamientos para personas con movilidad reducida, uno a cada lado de la Calle.
- Colocación de toda la Señalización vial horizontal y vertical de Zona Preferentemente peatonal y con limitación de velocidad a 20 Km./h.. Y señalización Informativa mejorada en toda la calle nueva.